

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

งานปรับปรุงสิ่งก่อสร้างภายในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค จำนวน 3 รายการ

สถานที่จัดทำ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กรมกิจการผู้สูงอายุ  
บริษัท / ห้างหุ้นส่วน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน เป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
1	งานปรับปรุงอาคารนอน 4 หลัง แบบเลขที่ พม 66120								
	งานรื้อถอนสิ่งประกอบ								
	- รื้อพื้นทางเท้าหน้าอาคาร 1	1.80	ตร.ม.						รื้อขนไป
	- รื้อกระเบื้องปูพื้นห้องน้ำของเดิมออก ทั้ง 3 หลัง	75.00	ตร.ม.						รื้อขนไป
	- รื้อหลังคาลอนคู่หลังที่ 1	57.00	ตร.ม.						รื้อกอง
	- รื้อหลังคาลอนคู่หลังที่ 2	57.00	ตร.ม.						รื้อกอง
	- รื้อหลังคาลอนคู่หลังที่ 3	52.00	ตร.ม.						รื้อกอง
	- รื้อหลังคาลอนคู่หลังที่ 4	52.00	ตร.ม.						รื้อกอง
	งานรื้อผนัง								
	- รื้อผนังกระเบื้อง ทั้ง 4 หลัง	44.00	ตร.ม.						รื้อขนไป
	- รื้อถอนบานหน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 1 ช่อง หลังที่ 3	4.00	ชุด						รื้อกอง
	รื้อบันได								
	รื้อไฟฟ้า								
	- รื้อดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า ทั้ง 4 หลัง	10.00	จุด						รื้อกอง
	รื้อสุขภัณฑ์								
	- โถส้วม, อ่างล้างหน้า ทุกขนาด/ทุกชนิด ทั้ง 4 หลัง	8.00	ชุด						รื้อกอง
	งานปรับเตรียมพื้นที่								
	- งานปรับพื้นที่โดยรอบ ทำความสะอาดเก็บขยะ (เคลื่อนย้ายอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์เดิม เพื่อปรับปรุงพื้นที่ ย้ายอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์เดิม เข้าพื้นที่หลังปรับปรุง)	3.00	หลัง						
	ปรับปรุงอาคารที่ 1								
	งานพื้นโดยรอบอาคาร								
	- ทราดยาาบ	0.50	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตโครงสร้าง	0.50	ลบ.ม.						
	- ตะแกรงสำเร็จรูป 4 มม.@0.20 ม.	2.60	ตร.ม.						
	- ไม้แบบ	1.00	ตร.ม.						
	- ตะปู	1.00	กก.						
	งานหลังคา								
	- หลังคา Metal Sheet 0.47มม. พร้อมฉนวน PU 1 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ Bolt ยึดหลังคา	57.00	ตร.ม.						
	- ครอบสันโค้งหลังคา METAL SHEETหนา 0.47มม.	5.60	เมตร						
	- ครอบข้างหลังคา METAL SHEETหนา 0.47มม.	16.80	เมตร						
	- ตะปูเกลียวยึดแปสำเร็จรูป	1.00	กล่อง						
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์กว้าง 0.20 ม. ทับ	16.80	เมตร						
	ปิดเชิงชายไม้สังเคราะห์กว้าง 0.15 ม.								
	- เจาะสกัดพื้นทางเดินเพื่อเดินท่อระบายน้ำฝน	1.00	งาน						รวมค่าแรง
	ไปยังรางระบายน้ำด้านข้างพร้อมเทซ่อมพื้นคืบ 2 จุด RD.								
	- ซ่อมแซมโครงหลังคาเดิมที่ชำรุดให้ใช้งานได้	1.00	งาน						รวมค่าแรง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน เป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)		
	<b>งานผนังรายละเอียดตามแบบ</b>								
	- ผนังบุกระเบื้องแกรนิตโต้ 12"x24" (ห้องน้ำทั้งหมด)	11.00	ตร.ม.						
	<b>งานพื้นรายละเอียดตามแบบ</b>								
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ นาโน ชนิดกันลื่น เกรด A ขนาด 0.60 x 0.60 ม. (ระบุอีกครั้ง)	25.00	ตร.ม.						
	- เทปูนทรายปรับระดับพื้นหน้าอาคาร	6.00	ตร.ม.						
	- พื้นทรายล้างพร้อมเขาระ่องก้างปลา (บันได+ทางลาด)	1.80	ตร.ม.						
	- พื้นผิวขัดหยาบ	2.60	ตร.ม.						
	- ขอบกันชนด้านข้างทางลาด ค.ส.ล.	2.80	ม.						
	- ราวจับแอสตันเลส หนาไม่น้อยกว่า 1.5มม. (ทางลาด+ระเบียง)	6.80	ม.						รวมค่าแรง
	- นำเสนอรูปแบบก่อนดำเนินการอีกครั้ง								
	- ประตูดึงแอสตันเลส หนาไม่น้อยกว่า 1.5มม.	1.00	ชุด						รวมค่าแรง
	<b>งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำรายละเอียดตามแบบพร้อมอุปกรณ์</b>								
	- โถส้วมนั่งราบแบบมีบ่อพัก ,สายฉีดชำระ พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด						
	- อ่างล้างหน้าเซรามิคแบบแขวนผนัง และอุปกรณ์	1.00	ชุด						
	- ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด						
	- ก๊อกน้ำติดผนัง	1.00	ชุด						
	- กระจกเงาเจียปรี ขนาด 0.50 x 0.80 ม.	1.00	บาน						
	- ราวแขวนผ้า	1.00	ชุด						
	- ที่วางสบู่	1.00	ชุด						
	- ระบายน้ำทิ้ง ศก. 3" พร้อมตะแกรงดักผง สแตนเลส	1.00	จุด						
	- D2 บานเลื่อนอลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด						รวมค่าแรง
	<b>งานไฟฟ้ารายละเอียดตามแบบพร้อมอุปกรณ์ครบชุด</b>								
	- โคมไฟดาวไลท์ ชนิดฝังฝ้าเพดาน พร้อมหลอด LED พร้อมสวิตช์เดี่ยวและสายไฟฟ้าร้อยท่อใหม่ทั้งหมด	2.00	ชุด						
	<b>งานสุขาภิบาลรายละเอียดตามแบบ</b>								
	- ท่อน้ำทิ้ง PVC ศก. 1 1/2" ชั้น 8.5	2.00	ท่อน						
	- ท่อเมนน้ำทิ้ง-น้ำฝน PVC ศก. 3" ชั้น 8.5	4.00	ท่อน						
	- ท่อเมนไฮโดรค PVC ศก.4" ชั้น 8.5	2.00	ท่อน						
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ คิด 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ค่าวัสดุ	1.00	งาน						
	- เหล็กยึดท่อ คิด 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ค่าวัสดุ	1.00	งาน						
	- รางระบายน้ำสแตนเลส เกรด 304 4"	11.20	เมตร						รวมค่าแรง
	- FCO หรือ CO ศก. 3"	1.00	จุด						
	- FCO หรือ CO ศก. 4"	1.00	จุด						
	- ท่ออากาศ PVC 1/2" (ตำแหน่งไม่น้อย 2 จุดในแต่ละห้อง)	1.00	งาน						
	- งานเชื่อมต่อ แก๊วงานประปาภายในห้องน้ำ ไม่น้อย 2 จุด ในแต่ละห้องของเดิม ให้ใช้งานได้ดี	1.00	งาน						
	- ถังบำบัดเสียรวมแบบไม่เติมอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ลิตร พร้อมฐานรากและอุปกรณ์ครบชุด (พร้อมงานรื้อพื้นเดิมและพื้นซ่อมแซม)	1.00	ชุด						
	- ท่อซีเมนต์ใยหินขนาด ศก. 8 นิ้ว	2.00	ท่อน						
	- บ่อพักห้องตลาด	2.00	บ่อ						
	<b>งานทาสี</b>								
	- ขัดผิวทำความสะอาดสีเก่า	108.00	ตร.ม.						
	- สีรองพื้นปูนเก่าและกันเชื้อรา	108.00	ตร.ม.						
	- สีน้ำพลาสติกเงาเซตล้างได้ (ภายนอก)	41.00	ตร.ม.						

ร.น.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน เป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)		
	- สีนํ้าพลาสติกกึ่งเงาเช็ดล้างได้ (ภายใน)	43.00	ตร.ม.						
	- สีนํ้าพลาสติกกึ่งเงาเช็ดล้างได้ (ฝ้าชายคาภายนอก)	24.00	ตร.ม.						
	<b>งานเบ็ดเตล็ด</b>								
	- เบ็ดเตล็ดอื่นๆ งานเก็บความเรียบร้อยซ่อมแซม งานป้องกัน	1.00	งาน						
	<b>ปรับปรุงอาคารที่ 2</b>								
	<b>งานหลังคา</b>								
	- หลังคา Metal Sheet 0.47มม. พร้อมฉนวน PU 1 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ Bolt ยึดหลังคา	57.00	ตร.ม.						
	- ครอบสันโค้งหลังคา METAL SHEETหนา 0.47มม.	5.60	เมตร						
	- ครอบข้างหลังคา METAL SHEETหนา 0.47มม.	16.80	เมตร						
	- ตะปูเกลียวยึดแปสำเร็จรูป	1.00	กล่อง						
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์กว้าง 0.20 ม. ทับ	16.80	เมตร						
	ปิดเชิงชายไม้สังเคราะห์กว้าง 0.15 ม.								
	- ทำแทนวงเครื่องซักผ้าค.ส.ล.0.70x0.70ม. หนา10ซม.	1.00	งาน						รวมค่าแรง
	- เจาะสกัดพื้นทางเดินเพื่อเดินท่อระบายน้ำฝน	1.00	งาน						รวมค่าแรง
	ไปยังรางระบายน้ำด้านข้างพร้อมเทซ่อมพื้นคืบ 2 จุด RD.								
	- ซ่อมแซมโรงหลังคาเดิมที่ชำรุดให้ใช้งานได้ดี	1.00	งาน						รวมค่าแรง
	<b>งานผนังรายละเอียดตามแบบ</b>								
	- ผนังบุกระเบื้องแกรนิตโต้ 12"x24" (ห้องน้ำทั้งหมด)	11.00	ตร.ม.						
	<b>งานพื้นรายละเอียดตามแบบ</b>								
	- พื้นทรายล้างพร้อมเขาระรองก้างปลา (บันได+ทางลาด)	1.80	ตร.ม.						
	- พื้นผิวขัดหยาบ	2.60	ตร.ม.						
	- ขอบกันชนด้านข้างทางลาด ค.ส.ล.	2.80	ม.						
	- พื้นบุกระเบื้องแกรนิตโต้หนาโน ชนิดกันลื่น เกรด A	25.00	ตร.ม.						
	ขนาด 0.60 x 0.60 ม. (ระบุอีกครั้ง)								
	- เทปูนทรายปรับระดับพื้นหน้าอาคาร	6.00	ตร.ม.						
	- ราวจับแอสตันเลส หนาไม่น้อยกว่า 1.5มม. (ทางลาด+ระเบียง	6.80	ม.						รวมค่าแรง
	นำเสนอรูปแบบก่อนดำเนินการอีกครั้ง								
	- ประตูสวิงแอสตันเลส หนาไม่น้อยกว่า 1.5มม.	1.00	ชุด						รวมค่าแรง
	<b>งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำรายละเอียดตามแบบพร้อมอุปกรณ์</b>								
	- โถส้วมนั่งราบแบบมีบ่อพัก ,สายฉีดชำระ พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด						
	- อ่างล้างหน้าเซรามิคแบบแขวนผนัง และอุปกรณ์เดิม	1.00	ชุด						
	- ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด						
	- ก๊อกน้ำติดผนัง	1.00	ชุด						
	- กระจกเงาเจียปรี ขนาด 0.50 x 0.80 ม.	1.00	บาน						
	- ราวแขวนผ้า	1.00	ชุด						
	- ที่วางสบู่	1.00	ชุด						
	- รั้วระบายน้ำทิ้ง ศก. 3" พร้อมตะแกรงดักผง สแตนเลส	1.00	จุด						
	- D2 บานเลื่อนอลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด						รวมค่าแรง
	<b>งานไฟฟ้ารายละเอียดตามแบบพร้อมอุปกรณ์ครบชุด</b>								
	- โคมไฟดาวไลท์ ชนิดฝังฝ้าเพดาน พร้อมหลอด LED	5.00	ชุด						
	พร้อมสวิตช์เดี่ยวและสายไฟฟ้าร้อยท่อใหม่ทั้งหมด								
	<b>งานสุขาภิบาลรายละเอียดตามแบบ</b>								
	- ท่อน้ำทิ้ง PVC ศก. 1 1/2" ชั้น 8.5	2.00	ท่อน						
	- ท่อเมนน้ำทิ้ง-น้ำฝน PVC ศก. 3" ชั้น 8.5	4.00	ท่อน						

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน เป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)		
	- ท่อเมนโสรโครก PVC ศก.4" ชั้น 8.5	2.00	ท่อน						
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ คัด 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ค่าวัสดุ	1.00	งาน						
	- เหล็กยึดท่อ คัด 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ค่าวัสดุ	1.00	งาน						
	- รางระบายน้ำสแตนเลส เกรด 304 4"	11.20	เมตร						รวมค่าแรง
	- FCO หรือ CO ศก. 3"	1.00	จุด						
	- FCO หรือ CO ศก. 4"	1.00	จุด						
	- ท่ออากาศ PVC 1/2" (ตำแหน่งไม่น้อย 2 จุดในแต่ละห้อง)	1.00	งาน						
	- งานเชื่อมต่อ แก๊วภายในประปาภายในห้องน้ำ ไม่น้อย 2 จุด ในแต่ละห้องของเดิม ให้ใช้งานได้	1.00	งาน						
	- ถังบำบัดเสียรวมแบบไม่เติมอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ลิตร พร้อมฐานรากและอุปกรณ์ครบชุด (พร้อมงานรื้อพื้นเดิมและเทพื้นซ่อมแซม)	1.00	ชุด						
	- ท่อซีเมนต์ใยหินขนาด ศก. 8 นิ้ว	2.00	ท่อน						
	- บ่อพักห้องตลาด	2.00	บ่อ						
	<b>งานทาสี</b>								
	- ขุดล้างทำความสะอาดสีเก่า	108.00	ตร.ม.						
	- สีรองพื้นปูนเก่าและกันเชื้อรา	108.00	ตร.ม.						
	- สีน้ำพลาสติกกึ่งเงาเช็ดล้างได้ (ภายนอก)	41.00	ตร.ม.						
	- สีน้ำพลาสติกกึ่งเงาเช็ดล้างได้ (ภายใน)	43.00	ตร.ม.						
	- สีน้ำพลาสติกกึ่งเงาเช็ดล้างได้ (ฝ้าชายคาภายนอก)	24.00	ตร.ม.						
	<b>งานเบ็ดเตล็ด</b>								
	- เบ็ดเตล็ดอื่นๆ งานเก็บความเรียบร้อยซ่อมแซม งานป้องกัน	1.00	งาน						
1.5	<b>ปรับปรุงอาคารที่ 3</b>								
	<b>งานหลังคา</b>								
	- หลังคา Metal Sheet 0.47มม. พร้อมฉนวน PU 1 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ Bolt ยึดหลังคา	52.00	ตร.ม.						
	- ครอบสันโค้งหลังคา METAL SHEETหนา 0.47มม.	5.60	เมตร						
	- ครอบข้างหลังคา METAL SHEETหนา 0.47มม.	14.20	เมตร						
	- ตะปูเกลียวยึดแปสำเร็จรูป	1.00	กล่อง						
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์กว้าง 0.20 ม. ทับ ปิดเชิงชายไม้สังเคราะห์กว้าง 0.15 ม.	14.20	เมตร						
	- ทำแทนวางเครื่องซักผ้าค.ส.ล.0.70x0.70ม. หนา10ซม.	1.00	งาน						รวมค่าแรง
	- เจาะสกัดพื้นทางเดินเพื่อเดินท่อระบายน้ำฝน ไปยังรางระบายน้ำด้านข้างพร้อมเทซ่อมพื้นคั้น 2 จุด RD.	1.00	งาน						รวมค่าแรง
	- ซ่อมแซมโรงหลังคาเดิมที่ชำรุดให้ใช้งานได้	1.00	งาน						รวมค่าแรง
	<b>งานผนังรายละเอียดตามแบบ</b>								
	- ผนังบุกระเบื้องแกรนิตโต้ 12"x24" (ห้องน้ำทั้งหมด)	11.00	ตร.ม.						
	<b>งานพื้นรายละเอียดตามแบบ</b>								
	- พื้นบุกระเบื้องแกรนิตโต้ไนโน ชนิดกันลื่น เกรด A ขนาด 0.60 x 0.60 ม. (ระบุอีกครั้ง)	25.00	ตร.ม.						
	- เทปูนทรายปรับระดับพื้นหน้าอาคาร	6.00	ตร.ม.						
	- พื้นทรายล้างพร้อมเขาระ่องก้างปลา (บันได+ทางลาด)	1.80	ตร.ม.						
	- พื้นผิวขัดหยาบ	2.60	ตร.ม.						
	- ขอบกันชนด้านข้างทางลาด ค.ส.ล.	2.80	ม.						
	- ราวจับสแตนเลส หนาไม่น้อยกว่า 1.5มม. (ทางลาด+ระเบียง	6.80	ม.						รวมค่าแรง

ร.ล	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน เป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)		
	นำเสนอรูปแบบก่อนดำเนินการอีกครั้ง								
	- ประตูสวิงแอสตันเลส หนาไม่น้อยกว่า 1.5มม.	1.00	ชุด						รวมค่าแรง
	<b>งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำรายละเอียดตามแบบพร้อมอุปกรณ์</b>								
	- โถส้วมนั่งราบแบบมีบ่อพัก ,สายฉีดชำระ พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด						
	- อ่างล้างหน้าเซรามิคแบบแขวนผนัง และอุปกรณ์	1.00	ชุด						
	- ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด						
	- ก๊อกน้ำติดผนัง	1.00	ชุด						
	- กระจกเงาเจียปรี ขนาด 0.50 x 0.80 ม.	1.00	บาน						
	- ราวแขวนผ้า	1.00	ชุด						
	- ที่วางสบู่	1.00	ชุด						
	- รุระบายน้ำทิ้ง ศก. 3" พร้อมตะแกรงดักผง สแตนเลส	1.00	จุด						
	- W3 กระจก อลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด						รวมค่าแรง
	- D2 บานเลื่อนอลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด						รวมค่าแรง
	<b>งานไฟฟ้ารายละเอียดตามแบบพร้อมอุปกรณ์ครบชุด</b>								
	- โคมไฟดาวไลท์ ชนิดฝังฝ้าเพดาน พร้อมหลอด LED พร้อมสวิทช์เดี่ยวและสายไฟฟ้าร้อยท่อใหม่ทั้งหมด	5.00	ชุด						
	<b>งานสุขาภิบาลรายละเอียดตามแบบ</b>								
	- ท่อน้ำทิ้ง PVC ศก. 1 1/2" ชั้น 8.5	2.00	ท่อน						
	- ท่อเมนน้ำทิ้ง-น้ำฝน PVC ศก. 3" ชั้น 8.5	4.00	ท่อน						
	- ท่อเมนโสโครก PVC ศก.4" ชั้น 8.5	2.00	ท่อน						
	- ซื่อต่อ อุปกรณ์ท่อ คิด 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ค่าวัสดุ	1.00	งาน						
	- เหล็กยึดท่อ คิด 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ค่าวัสดุ	1.00	งาน						
	- รางระบายน้ำสแตนเลส เกรด 304 4"	10.00	เมตร						รวมค่าแรง
	- FCO หรือ CO ศก. 3"	1.00	จุด						
	- FCO หรือ CO ศก. 4"	1.00	จุด						
	- ท่ออากาศ PVC 1/2" (ตำแหน่งไม่น้อย 2 จุดในแต่ละห้อง)	1.00	งาน						
	- งานเชื่อมต่อ แก๊วงานประปาภายในห้องน้ำ ไม่น้อย 2 จุด ในแต่ละห้องของเดิม ให้ใช้งานได้ดี	1.00	งาน						
	- ถังบำบัดเสียรวมแบบไม่เติมอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ลิตร พร้อมฐานรากและอุปกรณ์ครบชุด (พร้อมงานรื้อพื้นเดิมและเทพื้นซ่อมแซม)	1.00	ชุด						
	- ท่อซีเมนต์ใยหินขนาด ศก. 8 นิ้ว	2.00	ท่อน						
	- บ่อพักห้องตลาด	2.00	บ่อ						
	<b>งานทาสี</b>								
	- ขุดล้างทำความสะอาดสีเก่า	108.00	ตร.ม.						
	- สีรองพื้นปูนเก่าและกันเชื้อรา	108.00	ตร.ม.						
	- สีน้ำพลาสติกเงาเซ็ดล้างได้ (ภายนอก)	41.00	ตร.ม.						
	- สีน้ำพลาสติกเงาเซ็ดล้างได้ (ภายใน)	43.00	ตร.ม.						
	- สีน้ำพลาสติกเงาเซ็ดล้างได้ (ผ้าชายคาภายนอก)	24.00	ตร.ม.						
	<b>งานเบ็ดเตล็ด</b>								
	- เบ็ดเตล็ดอื่นๆ งานเก็บความเรียบร้อยซ่อมแซม งานป้องกัน	1.00	งาน						
1.4	<b>ปรับปรุงอาคารที่ 4</b>								
	<b>งานหลังคา</b>								
	- หลังคา Metal Sheet 0.47มม. พร้อมฉนวน PU 1 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ Bolt ยึดหลังคา	52.00	ตร.ม.						

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน เป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)		
	- ครอบสันโค้งหลังคา METAL SHEETหนา 0.47มม.	5.60	เมตร						
	- ครอบข้างหลังคา METAL SHEETหนา 0.47มม.	14.20	เมตร						
	- ตะปูเกลียวยึดแปสำเร็จรูป	1.00	กล่อง						
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์กว้าง 0.20 ม. ทับ	14.20	เมตร						
	ปิดเชิงชายไม้สังเคราะห์กว้าง 0.15 ม.								
	- ทำแทนวงเครื่องซักผ้าค.ส.ล.0.70x0.70ม. หนา10ซม.	1.00	งาน						รวมค่าแรง
	- เจาะสกัดพื้นทางเดินเพื่อเดินท่อระบายน้ำฝน	1.00	งาน						รวมค่าแรง
	ไปยังรางระบายน้ำด้านข้างพร้อมเทเชื่อมพื้นคั้น 2 จุด RD.								
	- ซ่อมแซมโรงหลังคาเดิมที่ชำรุดให้ใช้งานได้ดี	1.00	งาน						
	<b>งานผนังรายละเอียดตามแบบ</b>								
	- ผนังบุกระเบื้องแกรนิตโต้ 12"x24" (ห้องน้ำทั้งหมด)	11.00	ตร.ม.						
	<b>งานพื้นรายละเอียดตามแบบ</b>								
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้นาโน ชนิดกันลื่น เกรด A	25.00	ตร.ม.						
	ขนาด 0.60 x 0.60 ม. (ระบุอีกครั้ง)								
	- เทปูนทรายปรับระดับพื้นหน้าอาคาร	6.00	ตร.ม.						
	- พื้นทรายล้างพร้อมเขาระ่องก้างปลา (บันได+ทางลาด)	1.80	ตร.ม.						
	- พื้นฉิวขัดหยาบ	2.60	ตร.ม.						
	- ขอบกันชนด้านข้างทางลาด ค.ส.ล.	2.80	ม.						
	- ราวจับแอสแตนเลส หนาไม่น้อยกว่า 1.5มม. (ทางลาด+ระเบียง	6.80	ม.						รวมค่าแรง
	นำเสนอรูปแบบก่อนดำเนินการอีกครั้ง								
	- ประตูสวิงแอสแตนเลส หนาไม่น้อยกว่า 1.5มม.	1.00	ชุด						รวมค่าแรง
	นำเสนอรูปแบบก่อนดำเนินการอีกครั้ง								
	<b>งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำรายละเอียดตามแบบพร้อมอุปกรณ์</b>								
	- โถส้วมนั่งราบแบบมีบ่อพัก ,สายฉีดชำระ พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด						
	- อ่างล้างหน้าเซรามิคแบบแขวนผนัง และอุปกรณ์	1.00	ชุด						
	- ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด						
	- ก๊อกน้ำติดผนัง	1.00	ชุด						
	- กระจกเงาเจียปรี ขนาด 0.50 x 0.80 ม.	1.00	บาน						
	- ราวแขวนผ้า	1.00	ชุด						
	- ที่วางสบู่	1.00	ชุด						
	- ระบายน้ำทิ้ง ศก. 3" พร้อมตะแกรงดักผง สแตนเลส	1.00	จุด						
	- D2 บานเลื่อนอลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด						รวมค่าแรง
	- เปลี่ยนอุปกรณ์ลูกบิดประตูทางเข้าบ้าน	1.00	ชุด						รวมค่าแรง
	<b>งานไฟฟ้ารายละเอียดตามแบบพร้อมอุปกรณ์ครบชุด</b>								
	- โคมไฟดาวน์ไลท์ ชนิดฝังฝ้าเตดาน พร้อมหลอด LED	5.00	ชุด						
	พร้อมสวิตช์เดี่ยวและสายไฟฟ้าร้อยท่อใหม่ทั้งหมด								
	<b>งานสุขาภิบาลรายละเอียดตามแบบ</b>								
	- ท่อน้ำทิ้ง PVC ศก. 1 1/2" ชั้น 8.5	2.00	ท่อน						
	- ท่อเมนน้ำทิ้ง-น้ำฝน PVC ศก. 3" ชั้น 8.5	4.00	ท่อน						
	- ท่อเมนโสโครก PVC ศก.4" ชั้น 8.5	2.00	ท่อน						
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ คัด 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ค่าวัสดุ	1.00	งาน						
	- เหล็กยึดท่อ คัด 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ค่าวัสดุ	1.00	งาน						
	- รางระบายน้ำสแตนเลส เกรด 304 4"	10.00	เมตร						รวมค่าแรง
	- FCO หรือ CO ศก. 3"	1.00	จุด						
	- FCO หรือ CO ศก. 4"	1.00	จุด						
	- ท่ออากาศ PVC 1/2" (ตำแหน่งไม่น้อย 2 จุดในแต่ละห้อง)	1.00	งาน						

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน เป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)		
	- งานเชื่อมต่อ แก๊สงานประปาภายในห้องน้ำ ไม่น้อย 2 จุด ในแต่ละห้องของเดิม ให้ใช้งานได้	1.00	งาน						
	- ถังบำบัดเสียรวมแบบไม่เติมอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ลิตร/วัน พร้อมฐานรากและอุปกรณ์ครบชุด (พร้อมงานรื้อพื้นเดิมและเทพื้นซ่อมแซม)	1.00	ชุด						
	- ท่อซีเมนต์ใยหินขนาด ศก. 8 นิ้ว	2.00	ท่อน						
	- บ่อพักห้องตลาด	2.00	บ่อ						
	<b>งานทาสี</b>								
	- ขุดล้างทำความสะอาดสีเก่า	108.00	ตร.ม.						
	- สีรองพื้นปูนเก่าและกันเชื้อรา	108.00	ตร.ม.						
	- สีน้ำพลาสติกกึ่งเงาเช็ดล้างได้ (ภายนอก)	41.00	ตร.ม.						
	- สีน้ำพลาสติกกึ่งเงาเช็ดล้างได้ (ภายใน)	43.00	ตร.ม.						
	- สีน้ำพลาสติกกึ่งเงาเช็ดล้างได้ (ฝ้าชายคาภายนอก)	24.00	ตร.ม.						
	<b>งานเบ็ดเตล็ด</b>								
	- เบ็ดเตล็ดอื่นๆ งานเก็บความเรียบร้อยซ่อมแซม งานป้องกัน	1.00	เหมา						
	- เครื่องปรับอากาศของเดิม	3.00	ชุด						รวมค่าแรง
	ล้างทำความสะอาด เติมน้ำยาทำความเย็น								
	<b>รวมค่าวัสดุและแรงงาน (1)</b>								
2	<b>งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล</b>								
	<b>รายการเลขที่ พม 66125</b>								
	<b>ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพัก (ห้องพัก 17 ห้อง)</b>								
	<b>ห้องพักที่ 1</b>								
	- รื้อกระเบื้องพื้นห้องน้ำ	3.00	ตร.ม.						รื้อขนไป
	- รื้อกระเบื้องระเบียบ	6.00	ตร.ม.						รื้อขนไป
	- รื้อกระเบื้องกรุผนังภายในห้องน้ำ	8.00	ตร.ม.						รื้อขนไป
	- รื้อถอนสุขภัณฑ์(โถส้วม , อ่างล้างหน้า)	2.00	ชุด						รื้อกอง
	- รื้อดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	2.00	ชุด						รื้อกอง
	- รื้อประตูห้องน้ำ	1.00	ชุด						รื้อกอง
	- ชักโครกฟลักซ์แทงค์ ยี่ห้อ Cotto , Karat , American Stand หรือเทียบเท่า สายฉีดชำระสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด						
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด						
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	1.00	ชุด						
	- ที่วางสบู่	1.00	ชุด						
	- ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด						
	- ราวแขวนผ้าสแตนเลส	1.00	ชุด						
	- ราวจับสแตนเลสติดผนัง	1.00	ชุด						
	- กระจกพลาสติก เดี่ยว 0.30 x 0.50 ม.	1.00	ชุด						
	- ผนังบุกระเบื้องเซรามิก (ขนาดสี่และลวดลายระบุภายหลัง)	17.00	ตร.ม.						
	- พื้นกระเบื้องเซรามิกกันลื่น ห้องน้ำ,ระเบียบ (ขนาดสี่และลวดลายระบุภายหลัง)	9.00	ตร.ม.						
	- บัวเชิงผนัง PVC 4 " ลายไม้	17.00	ม.						
	- ชุดโคมไฟสำเร็จรูป Led Panel ขนาด 30x120 ซม. (เฉพาะโคมไฟ)	1.00	ชุด						
	- โคมไฟดาวไลท์ ชนิดติดลอย พร้อมหลอด LED (โคม+หลอด)	2.00	ชุด						
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบฝัง (บล็อกและหน้ากากเดิม)	3.00	จุด						
	- ฝ้ารับคู้ชนิดมีสายดิน (บล็อกและหน้ากากเดิม)	2.00	จุด						

ร.ร.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน เป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)		
	- สายไฟฟ้า VAF 2x1.5 (สำหรับย้ายตำแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้า)	5.00	เมตร						
	- ขุดล้างทำความสะอาดสี่เก่า	82.00	ตร.ม.						
	- สีรองพื้นปูนเก่าและกันเชื้อรา	77.00	ตร.ม.						
	- สีนํ้าพลาสติกกึ่งเงาเช็ดล้างได้ (ภายใน)	56.00	ตร.ม.						
	- สีนํ้าพลาสติกกึ่งเงาเช็ดล้างได้ (ฝ้าเพดาน)	21.00	ตร.ม.						
	- สีนํ้ามัน (เหล็กตัดประตูและหน้าต่าง)	5.00	ตร.ม.						
	- ก่ออิฐมอญฉาบปูนเรียบ (ช่องเปิดผนังบริเวณระเบียง)	3.00	ตร.ม.						
	- ขัดทำความสะอาดพื้นไม้ปาร์เก้ภายในห้องพัก	15.00	ตร.ม.						
	- ทาโพลียูรีเทนชนิด A+B ภายในห้องพัก	15.00	ตร.ม.						
	- ประตู UPVC ขนาด 0.70x2.00 ม.	1.00	ชุด						
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- ซ่อมแซมมุ้งลวดประตูและหน้าต่าง	1.00	ชุด						รวมค่าแรง
	- บานประตู UPVC ขนาด 0.80x2.00 ม. (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	1.00	บาน						
	- ซ่อมรอยแตกกร้าวบริเวณผนังก่ออิฐ(ห้องนํ้า)	1.00	จุด						
	<b>ห้องพักที่ 2</b>								
	- รื้อกระเบื้องพื้นห้องนํ้า	3.00	ตร.ม.						รื้อขนไป
	- รื้อกระเบื้องระเบียบ	6.00	ตร.ม.						รื้อขนไป
	- รื้อกระเบื้องกรุผนังภายในห้องนํ้า	8.00	ตร.ม.						รื้อขนไป
	- รื้อถอนสุขภัณฑ์(โถส้วม , อ่างล้างหน้า)	2.00	ชุด						รื้อขนไป
	- รื้อดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	2.00	ชุด						รื้อขนไป
	- รื้อประตูห้องนํ้า	1.00	ชุด						รื้อขนไป
	- ซักโครกฟลักซ์แทงค์ ยี่ห้อ Cotto , Karat , American Stand	1.00	ชุด						
	หรือเทียบเท่า สายฉีดชำระสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด						
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	1.00	ชุด						
	- ที่วางสบู่	1.00	ชุด						
	- ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด						
	- ราวแขวนผ้าสแตนเลส	1.00	ชุด						
	- ราวจับสแตนเลสติดผนัง	1.00	ชุด						
	- กระจกพลาสติก เคียว 0.30 x 0.50 ม.	1.00	ชุด						
	- ผนังบุกระเบื้องเซรามิก (ขนาดสี่เหลี่ยมและลวดลายระบุภายหลัง)	17.00	ตร.ม.						
	- พื้นกระเบื้องเซรามิกกันลื่น ห้องนํ้า, ระเบียบ	9.00	ตร.ม.						
	- บัวเชิงผนัง PVC 4 " ลายไม้	17.00	ม.						
	- ชุดโคมไฟสำเร็จรูป Led Panel ขนาด 30x120 ซม. (เฉพาะโคม)	1.00	ชุด						
	- โคมไฟดาวไลท์ ชนิดติดลอย พร้อมหลอด LED (โคม+หลอด)	2.00	ชุด						
	- สวิตซ์ไฟฟ้าแบบฝัง (บล็อกและหน้ากากเดิม)	3.00	จุด						
	- เต้ารับคู่ชนิดมีสายดิน (บล็อกและหน้ากากเดิม)	2.00	จุด						
	- สายไฟฟ้า VAF 2x1.5 (สำหรับย้ายตำแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้า)	5.00	เมตร						
	- ขุดล้างทำความสะอาดสี่เก่า	82.00	ตร.ม.						
	- สีรองพื้นปูนเก่าและกันเชื้อรา	77.00	ตร.ม.						
	- สีนํ้าพลาสติกกึ่งเงาเช็ดล้างได้ (ภายใน)	56.00	ตร.ม.						
	- สีนํ้าพลาสติกกึ่งเงาเช็ดล้างได้ (ฝ้าเพดาน)	21.00	ตร.ม.						
	- สีนํ้ามัน (เหล็กตัดประตูและหน้าต่าง)	5.00	ตร.ม.						
	- ก่ออิฐมอญฉาบปูนเรียบ (ช่องเปิดผนังบริเวณระเบียง)	3.00	ตร.ม.						
	- ขัดทำความสะอาดพื้นไม้ปาร์เก้ภายในห้องพัก	15.00	ตร.ม.						
	- ทาโพลียูรีเทนชนิด A+B ภายในห้องพัก	15.00	ตร.ม.						



ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน เป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)		
	- ประตู UPVC ขนาด 0.70x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด						
	- ซ่อมแซมมุ้งลวดประตูและหน้าต่าง	1.00	ชุด						รวมค่าแรง
	- บานประตู UPVC ขนาด 0.80x2.00 ม. (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	2.00	บาน						
	- เหล็กคัต+มุ้งลวดประตู ขนาด 0.80x2.00 ม.	2.00	ชุด						รวมค่าแรง
	<b>ห้องพักที่ 5</b>								
	- รื้อกระเบื้องพื้นห้องน้ำ	3.00	ตร.ม.						รื้อขนไป
	- รื้อกระเบื้องระเบียง	6.00	ตร.ม.						รื้อขนไป
	- รื้อกระเบื้องกรมน้ำภายในห้องน้ำ	8.00	ตร.ม.						รื้อขนไป
	- รื้อถอนสุขภัณฑ์(โถส้วม , อ่างล้างหน้า)	2.00	ชุด						รื้อขนไป
	- รื้อดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	2.00	ชุด						รื้อขนไป
	- รื้อประตูห้องน้ำ	1.00	ชุด						รื้อขนไป
	- ชักโครกฟลักซ์แทงค์ ยี่ห้อ Cotto , Karat , American Stand หรือเทียบเท่า สายฉีดชำระสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด						
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด						
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	1.00	ชุด						
	- ที่วางสบู่	1.00	ชุด						
	- ผักบัวอาบน้ำสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด						
	- ราวแขวนผ้าสแตนเลส	1.00	ชุด						
	- ราวจับสแตนเลสติดผนัง	1.00	ชุด						
	- กระจกพลาสติก เดียว 0.30 x 0.50 ม.	1.00	ชุด						
	- ผนังบุกระเบื้องเซรามิก (ขนาดสี่เหลี่ยมและลวดลายระบุภายหลัง)	17.00	ตร.ม.						
	- ผนังกระเบื้องเซรามิกกันลื่น ห้องน้ำ,ระเบียง	9.00	ตร.ม.						
	- บัวเชิงผนัง PVC 4 " ลายไม้	17.00	ม.						
	- ชุดโคมไฟสำเร็จรูป Led Panel ขนาด 30x120 ซม. (เฉพาะโคมไฟ)	1.00	ชุด						
	- โคมไฟดาวไลท์ ชนิดติดลอย พร้อมหลอด LED (โคม+หลอด)	2.00	ชุด						
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบฝัง (บล็อกและหน้ากากเดิม)	3.00	จุด						
	- เตารับคู่ชนิดมีสายดิน (บล็อกและหน้ากากเดิม)	2.00	จุด						
	- สายไฟฟ้า VAF 2x1.5 (สำหรับย้ายตำแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้า)	5.00	เมตร						
	- ชุดล้างทำความสะอาดสีเก่า	82.00	ตร.ม.						
	- สีรองพื้นปูนเก่าและกันเชื้อรา	77.00	ตร.ม.						
	- สีน้ำพลาสติกกึ่งเงาเซ็ดล้างได้ (ภายใน)	56.00	ตร.ม.						
	- สีน้ำพลาสติกกึ่งเงาเซ็ดล้างได้ (ผ้าเพดาน)	21.00	ตร.ม.						
	- สีน้ำมัน (เหล็กคัตประตูและหน้าต่าง)	5.00	ตร.ม.						
	- ก่ออิฐมวลเบาปูนเรียบ (ช่องเปิดผนังบริเวณระเบียง)	3.00	ตร.ม.						
	- ขัดทำความสะอาดพื้นไม้ปาเก้ภายในห้องพัก	15.00	ตร.ม.						
	- ทาโพลียูรีเทนชนิด A+B ภายในห้องพัก	15.00	ตร.ม.						
	- ประตู UPVC ขนาด 0.70x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด						
	- ซ่อมแซมมุ้งลวดประตูและหน้าต่าง	1.00	ชุด						รวมค่าแรง
	- บานประตู UPVC ขนาด 0.80x2.00 ม. (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	1.00	บาน						
	<b>ห้องพักที่ 12</b>								
	- รื้อกระเบื้องพื้นห้องน้ำ	3.00	ตร.ม.						รื้อขนไป
	- รื้อกระเบื้องระเบียง	6.00	ตร.ม.						รื้อขนไป
	- รื้อกระเบื้องกรมน้ำภายในห้องน้ำ	8.00	ตร.ม.						รื้อขนไป
	- รื้อถอนสุขภัณฑ์(โถส้วม , อ่างล้างหน้า)	2.00	ชุด						รื้อขนไป

ร.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน เป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)		
	- ्रीอตวงคโอมพริ้อมสายไฟฟา	2.00	ชุด						รื้อขนไป
	- รีอประตุหึ่งน้า	1.00	ชุด						รื้อขนไป
	- ชักโครกพลัซเทงค ยี่ห้อ Cotto , Karat , American Stand	1.00	ชุด						
	หรือเทียบเท่า สายฉีตชำระสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด						
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	1.00	ชุด						
	- ที่วางสบู่	1.00	ชุด						
	- ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด						
	- ราวแขวนผ้าสแตนเลส	1.00	ชุด						
	- ราวจับสแตนเลสตีดผนัง	1.00	ชุด						
	- กระจกพลาสติก เดียว 0.30 x 0.50 ม.	1.00	ชุด						
	- ผนังกระเบื้องเซรามิก (ขนาดสี่และลวดลายระบุภายหลัง)	17.00	ตร.ม.						
	- ผนังกระเบื้องเซรามิกกันลื่น ห้องน้า, ระเบียง	9.00	ตร.ม.						
	- บัวเชิงผนัง PVC 4 " สายไม้	17.00	ม.						
	- ชุดโคมไฟสำเร็จรูป Led Panel ขนาด 30x120 ซม. (เฉพาะโ	1.00	ชุด						
	- โคมไฟดาวนไลท์ ชนิดติดลอย พร้อมหลอด LED (โคม+หลอด	2.00	ชุด						
	- สวิทซ์ไฟฟ้าแบบฝัง (บล็อกและหน้ากากเดิม)	3.00	จุด						
	- เต้ารับคู่ชนิดมีสายดิน (บล็อกและหน้ากากเดิม)	2.00	จุด						
	- สายไฟฟ้า VAF 2x1.5 (สำหรับย้ายตำแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้า)	5.00	เมตร						
	- ชุดล้างทำความสะอาดสีเก่า	82.00	ตร.ม.						
	- สีรองพื้นปูนเก่าและกันเชื้อรา	77.00	ตร.ม.						
	- สีน้ำพลาสติกกึ่งเงาเซ็ดล้างได้ (ภายใน)	56.00	ตร.ม.						
	- สีน้ำพลาสติกกึ่งเงาเซ็ดล้างได้ (ฝ้าเพดาน)	21.00	ตร.ม.						
	- สีน้ำมัน (เหล็กตัดประตูและหน้าต่าง)	5.00	ตร.ม.						
	- ก่ออิฐมอญฉาบปูนเรียบ (ช่องเปิดผนังบริเวณระเบียง)	3.00	ตร.ม.						
	- ชัดทำความสะอาดพื้นไม้ป้าเก้ภายในห้องพัก	15.00	ตร.ม.						
	- ทาโพลียูริเทนชนิด A+B ภายในห้องพัก	15.00	ตร.ม.						
	- ประตู UPVC ขนาด 0.70x2.00 ม.	1.00	ชุด						
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- ซ่อมแซมมุ้งลวดประตูและหน้าต่าง	1.00	ชุด						รวมค่าแรง
	- บานประตู UPVC ขนาด 0.80x2.00 ม. (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	บาน						
	- เหล็กตัด+มุ้งลวดประตู ขนาด 0.80x2.00 ม.	2.00	ชุด						รวมค่าแรง
	<b>ห้องพักที่ 13</b>								
	- รีอกระเบื้องพื้นห้องน้า	3.00	ตร.ม.						รื้อขนไป
	- รีอกระเบื้องระเบียง	6.00	ตร.ม.						รื้อขนไป
	- รีอกระเบื้องกรุผนังภายในห้องน้า	8.00	ตร.ม.						รื้อขนไป
	- รีอถอนสุขภัณฑ์(โถส้วม , อ่างล้างหน้า)	2.00	ชุด						รื้อขนไป
	- รีอตวงโคมพร้อมสายไฟฟา	2.00	ชุด						รื้อขนไป
	- รีอประตุห้องน้า	1.00	ชุด						รื้อขนไป
	- ชักโครกพลัซเทงค ยี่ห้อ Cotto , Karat , American Stand	1.00	ชุด						
	หรือเทียบเท่า สายฉีตชำระสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด						
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	1.00	ชุด						
	- ที่วางสบู่	1.00	ชุด						
	- ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด						
	- ราวแขวนผ้าสแตนเลส	1.00	ชุด						

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน เป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)		
	- ราวจับสแตนเลสติดผนัง	1.00	ชุด						
	- กระจกพลาสติก เดียว 0.30 x 0.50 ม.	1.00	ชุด						
	- ผนังบุกระเบื้องเซรามิก (ขนาดสี่และลวดลายระบุภายหลัง)	17.00	ตร.ม.						
	- ผนังกระเบื้องเซรามิกกันลื่น ห้องน้ำ, ระเบียง	9.00	ตร.ม.						
	- บัวเชิงผนัง PVC 4 " ลายไม้	17.00	ม.						
	- ชุดโคมไฟสำเร็จรูป Led Panel ขนาด 30x120 ซม. (เฉพาะโคมไฟ)	1.00	ชุด						
	- โคมไฟดาวไลท์ ชนิดติดลอย พร้อมหลอด LED (โคม+หลอด)	2.00	ชุด						
	- สวิตซ์ไฟฟ้าแบบฝัง (บล็อกและหน้ากากเดิม)	3.00	จุด						
	- เต้ารับคู่ชนิดมีสายดิน (บล็อกและหน้ากากเดิม)	2.00	จุด						
	- สายไฟฟ้า VAF 2x1.5 (สำหรับย้ายตำแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้า)	5.00	เมตร						
	- ชุดล้างทำความสะอาดสีเก่า	82.00	ตร.ม.						
	- สีรองพื้นปูนเก่าและกันเชื้อรา	77.00	ตร.ม.						
	- สีน้ำพลาสติกกึ่งเงาเช็ดล้างได้ (ภายใน)	56.00	ตร.ม.						
	- สีน้ำพลาสติกกึ่งเงาเช็ดล้างได้ (ฝ้าเพดาน)	21.00	ตร.ม.						
	- สีน้ำมัน (เหล็กตัดประตูและหน้าต่าง)	5.00	ตร.ม.						
	- ก่ออิฐมอญฉาบปูนเรียบ (ช่องเปิดผนังบริเวณระเบียง)	3.00	ตร.ม.						
	- ชัดทำความสะอาดพื้นไม้ปาร์เก้ภายในห้องพัก	15.00	ตร.ม.						
	- ทาโพลียูรีเทนชนิด A+B ภายในห้องพัก	15.00	ตร.ม.						
	- ประตู UPVC ขนาด 0.70x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด						
	- ช่อมแซมมุ้งลวดประตูและหน้าต่าง	1.00	ชุด						รวมค่าแรง
	- บานประตู UPVC ขนาด 0.80x2.00 ม. (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	2.00	บาน						
	- เหล็กตัด+มุ้งลวดประตู ขนาด 0.80x2.00 ม.	2.00	ชุด						รวมค่าแรง
	<b>ห้องพักที่ 14</b>								
	- รั้วกระเบื้องพื้นห้องน้ำ	3.00	ตร.ม.						รั้วชนไป
	- รั้วกระเบื้องระเบียง	6.00	ตร.ม.						รั้วชนไป
	- รั้วกระเบื้องกรุผนังภายในห้องน้ำ	8.00	ตร.ม.						รั้วชนไป
	- รั้วอลูมิเนียม(โล่สวม , อ่างล้างหน้า)	2.00	ชุด						รั้วชนไป
	- รั้วดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	2.00	ชุด						รั้วชนไป
	- รั้วประตูห้องน้ำ	1.00	ชุด						รั้วชนไป
	- ชักโครกฟลักซ์แทงค์ ยี่ห้อ Cotto , Karat , American Stand	1.00	ชุด						
	หรือเทียบเท่า สายฉีดชำระสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด						
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	1.00	ชุด						
	- ที่วางสบู่	1.00	ชุด						
	- ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด						
	- ราวแขวนผ้าสแตนเลส	1.00	ชุด						
	- ราวจับสแตนเลสติดผนัง	1.00	ชุด						
	- กระจกพลาสติก เดียว 0.30 x 0.50 ม.	1.00	ชุด						
	- ผนังบุกระเบื้องเซรามิก (ขนาดสี่และลวดลายระบุภายหลัง)	17.00	ตร.ม.						
	- ผนังกระเบื้องเซรามิกกันลื่น ห้องน้ำ, ระเบียง	9.00	ตร.ม.						
	- บัวเชิงผนัง PVC 4 " ลายไม้	17.00	ม.						
	- ชุดโคมไฟสำเร็จรูป Led Panel ขนาด 30x120 ซม. (เฉพาะโคมไฟ)	1.00	ชุด						
	- โคมไฟดาวไลท์ ชนิดติดลอย พร้อมหลอด LED (โคม+หลอด)	2.00	ชุด						
	- สวิตซ์ไฟฟ้าแบบฝัง (บล็อกและหน้ากากเดิม)	3.00	จุด						
	- เต้ารับคู่ชนิดมีสายดิน (บล็อกและหน้ากากเดิม)	2.00	จุด						

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน เป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)		
	- สายไฟฟ้า VAF 2x1.5 (สำหรับย้ายตำแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้า)	5.00	เมตร						
	- ติดตั้งแผ่นยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ทับฝ้าเดิม	18.00	ตร.ม.						
	- ลอกวอลเปเปอร์ผนังเดิม	32.00	ตร.ม.						
	- ชุดล้างทำความสะอาดสีเก่า	82.00	ตร.ม.						
	- สีรองพื้นปูนเก่าและกันเชื้อรา	59.00	ตร.ม.						
	- สีน้ำพลาสติกกึ่งเงาเช็ดล้างได้ (ภายใน)	56.00	ตร.ม.						
	- สีน้ำพลาสติกกึ่งเงาเช็ดล้างได้ (ฝ้าเพดาน)	21.00	ตร.ม.						
	- สีน้ำมัน (เหล็กตัดประตูและหน้าต่าง)	5.00	ตร.ม.						
	- ก่ออิฐมอญฉาบปูนเรียบ (ช่องเปิดผนังบริเวณระเบียง)	3.00	ตร.ม.						
	- ชัดทำความสะอาดพื้นไม้ปาเก้ภายในห้องพัก	15.00	ตร.ม.						
	- ทาโพลียูรีเทนชนิด A+B ภายในห้องพัก	15.00	ตร.ม.						
	- ประตู UPVC ขนาด 0.70x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด						
	- ซ่อมแซมมุ้งลวดประตูและหน้าต่าง	1.00	ชุด						รวมค่าแรง
	- บานประตู UPVC ขนาด 0.80x2.00 ม. (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	1.00	บาน						
	<b>ห้องพักที่ 17</b>								
	- รั้วกระเบื้องพื้นห้องน้ำ	3.00	ตร.ม.						รั้วขนไป
	- รั้วกระเบื้องระเบียง	6.00	ตร.ม.						รั้วขนไป
	- รั้วกระเบื้องกรุผนังภายในห้องน้ำ	8.00	ตร.ม.						รั้วขนไป
	- รั้วถอนสุขภัณฑ์(โถส้วม , อ่างล้างหน้า)	2.00	ชุด						รั้วขนไป
	- รั้วดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	2.00	ชุด						รั้วขนไป
	- รั้วประตูห้องน้ำ	1.00	ชุด						รั้วขนไป
	- ชักโครกฟลักแทจค์ ยี่ห้อ Cotto , Karat , American Stand หรือเทียบเท่า สายฉีดชำระสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด						
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด						
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	1.00	ชุด						
	- ที่วางสบู่	1.00	ชุด						
	- ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด						
	- ราวแขวนผ้าสแตนเลส	1.00	ชุด						
	- ราวจับสแตนเลสติดผนัง	1.00	ชุด						
	- กระจกพลาสติก เดียว 0.30 x 0.50 ม.	1.00	ชุด						
	- ผนังบุกระเบื้องเซรามิก (ขนาดสี่และลวดลายระบายภายหลัง)	17.00	ตร.ม.						
	- พื้นกระเบื้องเซรามิกกันลื่น ห้องน้ำ, ระเบียง	9.00	ตร.ม.						
	- บัวเชิงผนัง PVC 4 " ลายไม้	17.00	ม.						
	- ชุดโคมไฟสำเร็จรูป Led Panel ขนาด 30x120 ซม. (เฉพาะโคมไฟ)	1.00	ชุด						
	- โคมไฟดาวไลท์ ชนิดติดลอย พร้อมหลอด LED (โคม+หลอด)	2.00	ชุด						
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบฝัง (บล็อกและหน้ากากเดิม)	3.00	จุด						
	- ฝ้ารับคู้ชนิดมีสายดิน (บล็อกและหน้ากากเดิม)	2.00	จุด						
	- สายไฟฟ้า VAF 2x1.5 (สำหรับย้ายตำแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้า)	5.00	เมตร						
	- ชุดล้างทำความสะอาดสีเก่า	82.00	ตร.ม.						
	- สีรองพื้นปูนเก่าและกันเชื้อรา	77.00	ตร.ม.						
	- สีน้ำพลาสติกกึ่งเงาเช็ดล้างได้ (ภายใน)	56.00	ตร.ม.						
	- สีน้ำพลาสติกกึ่งเงาเช็ดล้างได้ (ฝ้าเพดาน)	21.00	ตร.ม.						
	- สีน้ำมัน (เหล็กตัดประตูและหน้าต่าง)	5.00	ตร.ม.						
	- ก่ออิฐมอญฉาบปูนเรียบ (ช่องเปิดผนังบริเวณระเบียง)	3.00	ตร.ม.						
	- ชัดทำความสะอาดพื้นไม้ปาเก้ภายในห้องพัก	15.00	ตร.ม.						

ร.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน เป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)		
	- ทาโพลียูรีเทนชนิด A+B ภายในห้องพัก	15.00	ตร.ม.						
	- ประตู UPVC ขนาด 0.70x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด						
	- ซ่อมแซมมุ้งลวดประตูและหน้าต่าง	1.00	ชุด						รวมค่าแรง
	<b>ห้องพักที่ 21</b>								
	- รื้อกระเบื้องพื้นห้องน้ำ	3.00	ตร.ม.						รื้อขนไป
	- รื้อกระเบื้องระเบียบ	6.00	ตร.ม.						รื้อขนไป
	- รื้อกระเบื้องกรุผนังภายในห้องน้ำ	8.00	ตร.ม.						รื้อขนไป
	- รื้อถอนสุขภัณฑ์(โถส้วม , อ่างล้างหน้า)	2.00	ชุด						รื้อขนไป
	- รื้อดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	2.00	ชุด						รื้อขนไป
	- รื้อประตูห้องน้ำ	1.00	ชุด						รื้อขนไป
	- ชักโครกพลังแชงค์ ยี่ห้อ Cotto , Karat , American Stand หรือเทียบเท่า สายฉีดชำระสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด						
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด						
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	1.00	ชุด						
	- ที่วางสบู่	1.00	ชุด						
	- ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด						
	- ราวแขวนผ้าสแตนเลส	1.00	ชุด						
	- ราวจับสแตนเลสติดผนัง	1.00	ชุด						
	- กระจกพลาสติก เคียว 0.30 x 0.50 ม.	1.00	ชุด						
	- ผนังบุกระเบื้องเซรามิค (ขนาดสี่เหลี่ยมและลวดลายระบุภายหลัง)	17.00	ตร.ม.						
	- ผนังกระเบื้องเซรามิคกันลื่น ห้องน้ำ,ระเบียบ	9.00	ตร.ม.						
	- บัวเชิงผนัง PVC 4 " ลายไม้	17.00	ม.						
	- ชุดโคมไฟสำเร็จรูป Led Panel ขนาด 30x120 ซม. (เฉพาะโคมไฟ)	1.00	ชุด						
	- โคมไฟดาวไลท์ ชนิดติดลอย พร้อมหลอด LED (โคม+หลอด)	2.00	ชุด						
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบฝัง (บล็อกและหน้ากากเดิม)	3.00	จุด						
	- เตารับคู่ชนิดมีสายดิน (บล็อกและหน้ากากเดิม)	2.00	จุด						
	- สายไฟฟ้า VAF 2x1.5 (สำหรับย้ายตำแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้า)	5.00	เมตร						
	- ชุดล้างทำความสะอาดสีเก่า	82.00	ตร.ม.						
	- สีรองพื้นปูนเก่าและกันเชื้อรา	77.00	ตร.ม.						
	- สีน้ำพลาสติกกึ่งเงาขัดล้างได้ (ภายใน)	56.00	ตร.ม.						
	- สีน้ำพลาสติกกึ่งเงาขัดล้างได้ (ฝาเพดาน)	21.00	ตร.ม.						
	- สีน้ำมัน (เหล็กตัดประตูและหน้าต่าง)	5.00	ตร.ม.						
	- ก่ออิฐมวลเบาปูนเรียบ (ช่องเปิดผนังบริเวณระเบียบ)	3.00	ตร.ม.						
	- ขัดทำความสะอาดพื้นไม้ปาเก้ภายในห้องพัก	15.00	ตร.ม.						
	- ทาโพลียูรีเทนชนิด A+B ภายในห้องพัก	15.00	ตร.ม.						
	- ประตู UPVC ขนาด 0.70x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด						
	- ซ่อมแซมมุ้งลวดประตูและหน้าต่าง	1.00	ชุด						รวมค่าแรง
	- บานประตู UPVC ขนาด 0.80x2.00 ม. (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	1.00	บาน						
	- เหล็กตัด+มุ้งลวดประตู ขนาด 0.80x2.00 ม.	1.00	ชุด						รวมค่าแรง
	<b>ห้องพักที่ 22</b>								
	- รื้อกระเบื้องพื้นห้องน้ำ	3.00	ตร.ม.						รื้อขนไป
	- รื้อกระเบื้องระเบียบ	6.00	ตร.ม.						รื้อขนไป
	- รื้อกระเบื้องกรุผนังภายในห้องน้ำ	8.00	ตร.ม.						รื้อขนไป
	- รื้อถอนสุขภัณฑ์(โถส้วม , อ่างล้างหน้า)	2.00	ชุด						รื้อขนไป

ร	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน เป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)		
	- รีดวงคอมพร้อมสายไฟฟ้า	2.00	ชุด						รื้อขนไป
	- รีดประตูห้องน้ำ	1.00	ชุด						รื้อขนไป
	- ชักโครกฟลักซ์แทงค์ ยี่ห้อ Cotto , Karat , American Stand	1.00	ชุด						
	หรือเทียบเท่า สายฉีดชำระสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด						
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	1.00	ชุด						
	- ที่วางสบู่	1.00	ชุด						
	- ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด						
	- ราวแขวนผ้าสแตนเลส	1.00	ชุด						
	- ราวจับสแตนเลสติดผนัง	1.00	ชุด						
	- กระจกพลาสติก เดียว 0.30 x 0.50 ม.	1.00	ชุด						
	- ผนังบุกระเบื้องเซรามิก (ขนาดสี่เหลี่ยมและลวดลายระบายหลัง)	17.00	ตร.ม.						
	- ผนังกระเบื้องเซรามิกกันลื่น ห้องน้ำ, ระเบียง	9.00	ตร.ม.						
	- บัวเชิงผนัง PVC 4 " ลายไม้	17.00	ม.						
	- ชุดโคมไฟสำเร็จรูป Led Panel ขนาด 30x120 ซม. (เฉพาะโคม)	1.00	ชุด						
	- โคมไฟดาวไลท์ ชนิดติดลอย พร้อมหลอด LED (โคม+หลอด)	2.00	ชุด						
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบฝัง (บล็อกและหน้ากากเดิม)	3.00	จุด						
	- เต้ารับคู่ชนิดมีสายดิน (บล็อกและหน้ากากเดิม)	2.00	จุด						
	- สายไฟฟ้า VAF 2x1.5 (สำหรับย้ายตำแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้า)	5.00	เมตร						
	- ชุดล้างทำความสะอาดสีเก่า	82.00	ตร.ม.						
	- สีรองพื้นปูนเก่าและกันเชื้อรา	77.00	ตร.ม.						
	- สีน้ำพลาสติกกึ่งเงาเช็ดล้างได้ (ภายใน)	56.00	ตร.ม.						
	- สีน้ำพลาสติกกึ่งเงาเช็ดล้างได้ (ฝ้าเพดาน)	21.00	ตร.ม.						
	- สีน้ำมัน (เหล็กคัตประตูและหน้าต่าง)	5.00	ตร.ม.						
	- ก่ออิฐมอญปูนเรียบ (ช่องเปิดผนังบริเวณระเบียง)	3.00	ตร.ม.						
	- ขัดทำความสะอาดพื้นไม้ปาร์เก้ภายในห้องพัก	15.00	ตร.ม.						
	- ทาโพลียูรีเทนชนิด A+B ภายในห้องพัก	15.00	ตร.ม.						
	- ประตู UPVC ขนาด 0.70x2.00 ม.	1.00	ชุด						
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- ข้อมแขมมุ้งลวดประตูและหน้าต่าง	1.00	ชุด						รวมค่าแรง
	- บานประตู UPVC ขนาด 0.80x2.00 ม. (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	1.00	บาน						
	<b>ห้องพักที่ 23</b>								
	- รีดกระเบื้องพื้นห้องน้ำ	3.00	ตร.ม.						รื้อขนไป
	- รีดกระเบื้องระเบียง	6.00	ตร.ม.						รื้อขนไป
	- รีดกระเบื้องกรุผนังภายในห้องน้ำ	8.00	ตร.ม.						รื้อขนไป
	- รีดถอนสุขภัณฑ์(โถส้วม , อ่างล้างหน้า)	2.00	ชุด						รื้อขนไป
	- รีดวงคอมพร้อมสายไฟฟ้า	2.00	ชุด						รื้อขนไป
	- รีดประตูห้องน้ำ	1.00	ชุด						รื้อขนไป
	- ชักโครกฟลักซ์แทงค์ ยี่ห้อ Cotto , Karat , American Stand	1.00	ชุด						
	หรือเทียบเท่า สายฉีดชำระสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด						
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	1.00	ชุด						
	- ที่วางสบู่	1.00	ชุด						
	- ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด						
	- ราวแขวนผ้าสแตนเลส	1.00	ชุด						
	- ราวจับสแตนเลสติดผนัง	1.00	ชุด						

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน เป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)		
	- กระจกพลาสติก เดี่ยว 0.30 x 0.50 ม.	1.00	ชุด						
	- ผนังบุกระเบื้องเซรามิก (ขนาดสี่และลวดลายระยงภายหลัง)	17.00	ตร.ม.						
	- ผนังกระเบื้องเซรามิกกันลื่น ห้องน้ำ, ระเบียง	9.00	ตร.ม.						
	- บัวเชิงผนัง PVC 4 " ลายไม้	17.00	ม.						
	- ชุดโคมไฟสำเร็จรูป Led Panel ขนาด 30x120 ซม. (เฉพาะโคม)	1.00	ชุด						
	- โคมไฟดาวไลท์ ชนิดติดลอย พร้อมหลอด LED (โคม+หลอด)	2.00	ชุด						
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบฝัง (บล็อกและหน้ากากเดิม)	3.00	จุด						
	- เต้ารับคู่ชนิดมีสายดิน (บล็อกและหน้ากากเดิม)	2.00	จุด						
	- สายไฟฟ้า VAF 2x1.5 (สำหรับย้ายตำแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้า)	5.00	เมตร						
	- ชุดล้างทำความสะอาดสีเก่า	82.00	ตร.ม.						
	- สีรองพื้นปูนเก่าและกันเชื้อรา	77.00	ตร.ม.						
	- สีน้ำพลาสติกกึ่งเงาเซ็ดล้างได้ (ภายใน)	56.00	ตร.ม.						
	- สีน้ำพลาสติกกึ่งเงาเซ็ดล้างได้ (ฝ้าเพดาน)	21.00	ตร.ม.						
	- สีน้ำมัน (เหล็กตัดประตูและหน้าต่าง)	5.00	ตร.ม.						
	- ก่ออิฐมอญฉาบปูนเรียบ (ช่องเปิดผนังบริเวณระเบียง)	3.00	ตร.ม.						
	- ชัดทำความสะอาดพื้นไม้ปาร์เก้ภายในห้องพัก	15.00	ตร.ม.						
	- ทาโพลียูรีเทนชนิด A+B ภายในห้องพัก	15.00	ตร.ม.						
	- ประตู UPVC ขนาด 0.70x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด						
	- ซ่อมแซมมุ้งลวดประตูและหน้าต่าง	1.00	ชุด						รวมค่าแรง
	- บานประตู UPVC ขนาด 0.80x2.00 ม. (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	1.00	บาน						
	- เหล็กตัด+มุ้งลวดประตู ขนาด 0.80x2.00 ม.	1.00	ชุด						รวมค่าแรง
	- ซ่อมพื้นไม้ห้องพัก (บริเวณหน้าห้องน้ำ)	1.00	ตร.ม.						
	<b>ห้องพักที่ 24</b>								
	- รื้อกระเบื้องพื้นห้องน้ำ	3.00	ตร.ม.						รื้อขนไป
	- รื้อกระเบื้องระเบียง	6.00	ตร.ม.						รื้อขนไป
	- รื้อกระเบื้องกรมนั่งภายในห้องน้ำ	8.00	ตร.ม.						รื้อขนไป
	- รื้อถอนสุขภัณฑ์(โถส้วม , อ่างล้างหน้า)	2.00	ชุด						รื้อขนไป
	- รื้อดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	2.00	ชุด						รื้อขนไป
	- รื้อประตูห้องน้ำ	1.00	ชุด						รื้อขนไป
	- ชักโครกฟลักซ์แทงค์ ยี่ห้อ Cotto , Karat , American Stand หรือเทียบเท่า สายฉีดชำระสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด						
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด						
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	1.00	ชุด						
	- ที่วางสบู่	1.00	ชุด						
	- ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด						
	- ราวแขวนผ้าสแตนเลส	1.00	ชุด						
	- ราวจับสแตนเลสติดผนัง	1.00	ชุด						
	- กระจกพลาสติก เดี่ยว 0.30 x 0.50 ม.	1.00	ชุด						
	- ผนังบุกระเบื้องเซรามิก (ขนาดสี่และลวดลายระยงภายหลัง)	17.00	ตร.ม.						
	- ผนังกระเบื้องเซรามิกกันลื่น ห้องน้ำ, ระเบียง	9.00	ตร.ม.						
	- บัวเชิงผนัง PVC 4 " ลายไม้	17.00	ม.						
	- ชุดโคมไฟสำเร็จรูป Led Panel ขนาด 30x120 ซม. (เฉพาะโคม)	1.00	ชุด						
	- โคมไฟดาวไลท์ ชนิดติดลอย พร้อมหลอด LED (โคม+หลอด)	2.00	ชุด						
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบฝัง (บล็อกและหน้ากากเดิม)	3.00	จุด						
	- เต้ารับคู่ชนิดมีสายดิน (บล็อกและหน้ากากเดิม)	2.00	จุด						

ร.ร.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน เป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)		
	- สายไฟฟ้า VAF 2x1.5 (สำหรับย้ายตำแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้า)	5.00	เมตร						
	- ขุดล้างทำความสะอาดสี่เก่า	82.00	ตร.ม.						
	- สีรองพื้นปูนเก่าและกันเชื้อรา	77.00	ตร.ม.						
	- สีนํ้าพลาสติกกึ่งเงาเช็ดล้างได้ (ภายใน)	56.00	ตร.ม.						
	- สีนํ้าพลาสติกกึ่งเงาเช็ดล้างได้ (ฝ้าเพดาน)	21.00	ตร.ม.						
	- สีนํ้ามัน (เหล็กตัดประตูและหน้าต่าง)	5.00	ตร.ม.						
	- ก่ออิฐมอญฉาบปูนเรียบ (ช่องเปิดผนังบริเวณระเบียง)	3.00	ตร.ม.						
	- ขัดทำความสะอาดพื้นไม้ปาร์เก้ภายในห้องพัก	15.00	ตร.ม.						
	- ทาโพลียูรีเทนชนิด A+B ภายในห้องพัก	15.00	ตร.ม.						
	- ประตู UPVC ขนาด 0.70x2.00 ม.	1.00	ชุด						
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- ช่องแขมมุ้งลวดประตูและหน้าต่าง	1.00	ชุด						รวมค่าแรง
	- บานประตู UPVC ขนาด 0.80x2.00 ม. (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	1.00	บาน						
	- เหล็กตัด+มุ้งลวดประตู ขนาด 0.80x2.00 ม.	1.00	ชุด						รวมค่าแรง
	<b>ห้องพักที่ 26</b>								
	- รื้อกระเบื้องพื้นห้องน้ำ	3.00	ตร.ม.						รื้อขนไป
	- รื้อกระเบื้องระเบียง	6.00	ตร.ม.						รื้อขนไป
	- รื้อกระเบื้องกรมนั่งภายในห้องน้ำ	8.00	ตร.ม.						รื้อขนไป
	- รื้อถอนสุขภัณฑ์(โถส้วม , อ่างล้างหน้า)	2.00	ชุด						รื้อขนไป
	- รื้อดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	2.00	ชุด						รื้อขนไป
	- รื้อประตูห้องน้ำ	1.00	ชุด						รื้อขนไป
	- ชักโครกฟลักซ์แทงค์ ยี่ห้อ Cotto , Karat , American Stand	1.00	ชุด						
	หรือเทียบเท่า สายฉีดชำระสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด						
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	1.00	ชุด						
	- ที่วางสบู่	1.00	ชุด						
	- ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด						
	- ราวแขวนผ้าสแตนเลส	1.00	ชุด						
	- ราวจับสแตนเลสติดผนัง	1.00	ชุด						
	- กระจกพลาสติก เคียว 0.30 x 0.50 ม.	1.00	ชุด						
	- ผนังบุกระเบื้องเซรามิก (ขนาดสี่เหลี่ยมและลวดลายระบุภายหลัง)	17.00	ตร.ม.						
	- พื้นกระเบื้องเซรามิกกันลื่น ห้องน้ำ, ระเบียง	9.00	ตร.ม.						
	- บัวเชิงผนัง PVC 4 " ลายไม้	17.00	ม.						
	- ชุดโคมไฟสำเร็จรูป Led Panel ขนาด 30x120 ซม. (เฉพาะโคมไฟ)	1.00	ชุด						
	- โคมไฟดาวไลท์ ชนิดติดลอย พร้อมหลอด LED (โคม+หลอด)	2.00	ชุด						
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบฝัง (บล็อกและหน้ากากเดิม)	3.00	จุด						
	- เต้ารับคู่ชนิดมีสายดิน (บล็อกและหน้ากากเดิม)	2.00	จุด						
	- สายไฟฟ้า VAF 2x1.5 (สำหรับย้ายตำแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้า)	5.00	เมตร						
	- ขุดล้างทำความสะอาดสี่เก่า	82.00	ตร.ม.						
	- สีรองพื้นปูนเก่าและกันเชื้อรา	77.00	ตร.ม.						
	- สีนํ้าพลาสติกกึ่งเงาเช็ดล้างได้ (ภายใน)	56.00	ตร.ม.						
	- สีนํ้าพลาสติกกึ่งเงาเช็ดล้างได้ (ฝ้าเพดาน)	21.00	ตร.ม.						
	- สีนํ้ามัน (เหล็กตัดประตูและหน้าต่าง)	5.00	ตร.ม.						
	- ก่ออิฐมอญฉาบปูนเรียบ (ช่องเปิดผนังบริเวณระเบียง)	3.00	ตร.ม.						
	- ขัดทำความสะอาดพื้นไม้ปาร์เก้ภายในห้องพัก	15.00	ตร.ม.						
	- ทาโพลียูรีเทนชนิด A+B ภายในห้องพัก	15.00	ตร.ม.						



ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน เป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)		
	- ประตู UPVC ขนาด 0.70x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด						
	- ซ่อมแซมมุ้งลวดประตูและหน้าต่าง	1.00	ชุด						รวมค่าแรง
	- บานประตู UPVC ขนาด 0.80x2.00 ม. (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	2.00	บาน						
	- เหล็กดัด+มุ้งลวดประตู ขนาด 0.80x2.00 ม.	2.00	ชุด						รวมค่าแรง
	<b>ห้องพักที่ 30</b>								
	- รื้อกระเบื้องพื้นห้องน้ำ	3.00	ตร.ม.						รื้อขนไป
	- รื้อกระเบื้องระเบียง	6.00	ตร.ม.						รื้อขนไป
	- รื้อกระเบื้องกรุผนังภายในห้องน้ำ	8.00	ตร.ม.						รื้อขนไป
	- รื้อถอนสุขภัณฑ์(โถส้วม , อ่างล้างหน้า)	2.00	ชุด						รื้อขนไป
	- รื้อดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	2.00	ชุด						รื้อขนไป
	- รื้อประตูห้องน้ำ	1.00	ชุด						รื้อขนไป
	- ชักโครกฟลิชแทงค์ ยี่ห้อ Cotto , Karat , American Stand หรือเทียบเท่า สายฉีดชำระสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด						
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด						
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	1.00	ชุด						
	- ที่วางสบู่	1.00	ชุด						
	- ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด						
	- ราวแขวนผ้าสแตนเลส	1.00	ชุด						
	- ราวจับสแตนเลสติดผนัง	1.00	ชุด						
	- กระจกพลาสติก เตี้ยว 0.30 x 0.50 ม.	1.00	ชุด						
	- ผนังบุกระเบื้องเซรามิก (ขนาดสี่และลวดลายระยงภายหลัง)	17.00	ตร.ม.						
	- ผนังกระเบื้องเซรามิกกันสนิม ห้องน้ำ,ระเบียง	9.00	ตร.ม.						
	- บัวเชิงผนัง PVC 4 " ลายไม้	17.00	ม.						
	- ชุดโคมไฟสำเร็จรูป Led Panel ขนาด 30x120 ซม. (เฉพาะโคม)	1.00	ชุด						
	- โคมไฟดาวไลท์ ชนิดติดลอย พร้อมหลอด LED (โคม+หลอด)	2.00	ชุด						
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบฝัง (บล็อกและหน้ากากเดิม)	3.00	จุด						
	- เต้ารับคู่ชนิดมีสายดิน (บล็อกและหน้ากากเดิม)	2.00	จุด						
	- สายไฟฟ้า VAF 2x1.5 (สำหรับย้ายตำแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้า)	5.00	เมตร						
	- ชุดล้างทำความสะอาดสีเก่า	82.00	ตร.ม.						
	- สีรองพื้นปูนเก่าและกันเชื้อรา	77.00	ตร.ม.						
	- สีน้ำพลาสติกกึ่งเงาเซ็ดล้างได้ (ภายใน)	56.00	ตร.ม.						
	- สีน้ำพลาสติกกึ่งเงาเซ็ดล้างได้ (ฝ้าเพดาน)	21.00	ตร.ม.						
	- สีน้ำมัน (เหล็กดัดประตูและหน้าต่าง)	5.00	ตร.ม.						
	- ก่ออิฐมอญขาปูนเรียบ (ช่องเปิดผนังบริเวณระเบียง)	3.00	ตร.ม.						
	- ขัดทำความสะอาดพื้นไม้ปาเก้ภายในห้องพัก	15.00	ตร.ม.						
	- ทาโพลียูรีเทนชนิด A+B ภายในห้องพัก	15.00	ตร.ม.						
	- ประตู UPVC ขนาด 0.70x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด						
	- ซ่อมแซมมุ้งลวดประตูและหน้าต่าง	1.00	ชุด						รวมค่าแรง
	- บานประตู UPVC ขนาด 0.80x2.00 ม. (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	1.00	บาน						
	- เหล็กดัด+มุ้งลวดประตู ขนาด 0.80x2.00 ม.	1.00	ชุด						รวมค่าแรง
	<b>ห้องพักที่ 31</b>								
	- รื้อกระเบื้องพื้นห้องน้ำ	3.00	ตร.ม.						รื้อขนไป
	- รื้อกระเบื้องระเบียง	6.00	ตร.ม.						รื้อขนไป
	- รื้อกระเบื้องกรุผนังภายในห้องน้ำ	8.00	ตร.ม.						รื้อขนไป

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน เป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)		
	- รีดออนสูทกันซ์(โถส้วม , อ่างล้างหน้า)	2.00	ชุด						รื้อขนไป
	- รีดดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	2.00	ชุด						รื้อขนไป
	- รีดประตูห้องน้ำ	1.00	ชุด						รื้อขนไป
	- ชักโครกพลังซิงค์ ยี่ห้อ Cotto , Karat , American Stand หรือเทียบเท่า สายฉีดชำระสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด						
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด						
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	1.00	ชุด						
	- ที่วางสบู่	1.00	ชุด						
	- ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด						
	- ราวแขวนผ้าสแตนเลส	1.00	ชุด						
	- ราวจับสแตนเลสติดผนัง	1.00	ชุด						
	- กระจกพลาสติก เดียว 0.30 x 0.50 ม.	1.00	ชุด						
	- ผนังกระเบื้องเซรามิก (ขนาดสี่และลาดลายระบุภายหลัง)	17.00	ตร.ม.						
	- ผนังกระเบื้องเซรามิกกันลื่น ห้องน้ำ,ระเบียง	9.00	ตร.ม.						
	- บัวเชิงผนัง PVC 4 " ลายไม้	17.00	ม.						
	- ชุดโคมไฟสำเร็จรูป Led Panel ขนาด 30x120 ซม. (เฉพาะโคม)	1.00	ชุด						
	- โคมไฟดาวไลท์ ชนิดติดลอย พร้อมหลอด LED (โคม+หลอด)	2.00	ชุด						
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบฝัง (บล็อกและหน้ากากเดิม)	3.00	จุด						
	- เต้ารับคู่ชนิดมีสายดิน (บล็อกและหน้ากากเดิม)	2.00	จุด						
	- สายไฟฟ้า VAF 2x1.5 (สำหรับย้ายตำแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้า)	5.00	เมตร						
	- ชุดล้างทำความสะอาดสีเก่า	82.00	ตร.ม.						
	- สีรองพื้นปูนเก่าและกันเชื้อรา	77.00	ตร.ม.						
	- สีน้ำพลาสติกกึ่งเงาเช็ดล้างได้ (ภายใน)	56.00	ตร.ม.						
	- สีน้ำพลาสติกกึ่งเงาเช็ดล้างได้ (ฝ้าเพดาน)	21.00	ตร.ม.						
	- สีน้ำมัน (เหล็กคัตประตูและหน้าต่าง)	5.00	ตร.ม.						
	- ก่ออิฐมอดูณดาปูนเรียบ (ช่องเปิดผนังบริเวณระเบียง)	3.00	ตร.ม.						
	- ชัดทำความสะอาดพื้นไม้ปาเก้ภายในห้องพัก	15.00	ตร.ม.						
	- ทาโพลียูรีเทนชนิด A+B ภายในห้องพัก	15.00	ตร.ม.						
	- ประตู UPVC ขนาด 0.70x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด						
	- ซ่อมแซมมุ้งลวดประตูและหน้าต่าง	1.00	ชุด						รวมค่าแรง
	- เหล็กคัต+มุ้งลวดประตู ขนาด 0.80x2.00 ม.	1.00	ชุด						รวมค่าแรง
	<b>ห้องพักที่ 34</b>								
	- ก่ออิฐมอดูณดาปูนเรียบ (ช่องเปิดผนังบริเวณระเบียง)	3.00	ตร.ม.						
	- ซ่อมแซมมุ้งลวดประตูและหน้าต่าง	1.00	ชุด						รวมค่าแรง
	<b>ห้องพักที่ 37</b>								
	- รีดกระเบื้องพื้นห้องน้ำ	3.00	ตร.ม.						รื้อขนไป
	- รีดกระเบื้องระเบียง	6.00	ตร.ม.						รื้อขนไป
	- รีดกระเบื้องกรุผนังภายในห้องน้ำ	8.00	ตร.ม.						รื้อขนไป
	- รีดออนสูทกันซ์(โถส้วม , อ่างล้างหน้า)	2.00	ชุด						รื้อขนไป
	- รีดดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	2.00	ชุด						รื้อขนไป
	- รีดประตูห้องน้ำ	1.00	ชุด						รื้อขนไป
	- ชักโครกพลังซิงค์ ยี่ห้อ Cotto , Karat , American Stand หรือเทียบเท่า สายฉีดชำระสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด						
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด						
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	1.00	ชุด						

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน เป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)		
- ที่วางสบู่		1.00	ชุด						
- ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์		1.00	ชุด						
- ราวแขวนผ้าสแตนเลส		1.00	ชุด						
- ราวจับสแตนเลสติดผนัง		1.00	ชุด						
- กระจกพลาสติก เตี่ยว 0.30 x 0.50 ม.		1.00	ชุด						
- ผนังบุกระเบื้องเซรามิค (ขนาดสี่และลวดลายระบุภายหลัง)		17.00	ตร.ม.						
- พื้นกระเบื้องเซรามิคกันลื่น ห้องน้ำ, ระเบียง		9.00	ตร.ม.						
- บัวเชิงผนัง PVC 4 " ลายไม้		17.00	ม.						
- ชุดโคมไฟสำเร็จรูป Led Panel ขนาด 30x120 ซม. (เฉพาะไฟ)		1.00	ชุด						
- โคมไฟดาวไลท์ ชนิดติดลอย พร้อมหลอด LED (โคม+หลอด)		2.00	ชุด						
- สวิตช์ไฟฟ้าแบบฝัง (บล็อกและหน้ากากเดิม)		3.00	จุด						
- เต้ารับคู่ชนิดมีสายดิน (บล็อกและหน้ากากเดิม)		2.00	จุด						
- สายไฟฟ้า VAF 2x1.5 (สำหรับย้ายตำแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้า)		5.00	เมตร						
- ชุดล้างทำความสะอาดสีเก่า		82.00	ตร.ม.						
- สีรองพื้นปูนเก่าและกันเชื้อรา		77.00	ตร.ม.						
- สีน้ำพลาสติกกึ่งเงาเช็ดล้างได้ (ภายใน)		56.00	ตร.ม.						
- สีน้ำพลาสติกกึ่งเงาเช็ดล้างได้ (ฝ้าเพดาน)		21.00	ตร.ม.						
- สีน้ำมัน (เหล็กตัดประตูและหน้าต่าง)		5.00	ตร.ม.						
- ก่ออิฐมอญฉาบปูนเรียบ (ช่องเปิดผนังบริเวณระเบียง)		3.00	ตร.ม.						
- ชัดทำความสะอาดพื้นไม้ปาร์เก้ภายในห้องพัก		15.00	ตร.ม.						
- ทาโพลียูรีเทนชนิด A+B ภายในห้องพัก		15.00	ตร.ม.						
- ประตู UPVC ขนาด 0.70x2.00 ม.		1.00	ชุด						
<b>พร้อมอุปกรณ์ครบชุด</b>									
- ซ่อมแซมมุ้งลวดประตูและหน้าต่าง		1.00	ชุด						รวมค่าแรง
- บานประตู UPVC ขนาด 0.80x2.00 ม. (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)		1.00	บาน						
- เหล็กตัด+มุ้งลวดประตู ขนาด 0.80x2.00 ม.		1.00	ชุด						รวมค่าแรง
<b>ห้องพักที่ 39</b>									
- รั้วกระเบื้องพื้นห้องน้ำ		3.00	ตร.ม.						รั้วขนไป
- รั้วกระเบื้องระเบียง		6.00	ตร.ม.						รั้วขนไป
- รั้วกระเบื้องกรุผนังภายในห้องน้ำ		8.00	ตร.ม.						รั้วขนไป
- รั้วถอนสุขภัณฑ์(โถส้วม , อ่างล้างหน้า)		2.00	ชุด						รั้วขนไป
- รั้วดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า		2.00	ชุด						รั้วขนไป
- รั้วประตูห้องน้ำ		1.00	ชุด						รั้วขนไป
- ซักโครกฟลักซ์แทงค์ ยี่ห้อ Cotto , Karat , American Stand หรือเทียบเท่า สายฉีดชำระสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์ครบชุด		1.00	ชุด						
- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์		1.00	ชุด						
- ที่ใส่กระดาษชำระ		1.00	ชุด						
- ที่วางสบู่		1.00	ชุด						
- ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์		1.00	ชุด						
- ราวแขวนผ้าสแตนเลส		1.00	ชุด						
- ราวจับสแตนเลสติดผนัง		1.00	ชุด						
- กระจกพลาสติก เตี่ยว 0.30 x 0.50 ม.		1.00	ชุด						
- ผนังบุกระเบื้องเซรามิค (ขนาดสี่และลวดลายระบุภายหลัง)		17.00	ตร.ม.						
- พื้นกระเบื้องเซรามิคกันลื่น ห้องน้ำ, ระเบียง		9.00	ตร.ม.						
- บัวเชิงผนัง PVC 4 " ลายไม้		17.00	ม.						
- ชุดโคมไฟสำเร็จรูป Led Panel ขนาด 30x120 ซม. (เฉพาะไฟ)		1.00	ชุด						



ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน เป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)		
	- เทปูนทรายปรับระดับพื้นอาคาร	182.00	ตร.ม.						
	- งานปรับปรุงซ่อมแซมทางลาดเข้าออกอาคาร พร้อมปูกระเบื้อง	2.00	จุด						รวมค่าแรง
	- คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของตัวอย่างทรงกระบอก	3.00	ลบ.ม.						
	210 ksc. ที่อายุ 28 วัน (เตียง)								
	- เหล็กเสริม RB ศก: 9 มม.(SR24) (เตียง)	61.00	เส้น						
	<b>งานผนังรายละเอียดตามแบบ</b>								
	- ผนังบุกระเบื้องแกรนิตโต้ 12"x24"	191.00	ตร.ม.						
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาฉาบผิวเรียบด้านเดียว	100.00	ตร.ม.						
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาสองชั้นฉาบปูนหยาบด้านเดียว	13.00	ตร.ม.						
	- บัวเชิงผนังพีวีซี ขนาด 4 นิ้ว รอบภายในผนังอาคาร	20.00	ม.						
	- งานลูกกรงสแตนเลสช่องแสง และผนังฝ้าปิดห้องตามบน	122.00	ตร.ม.						รวมค่าแรง
	<b>งานประตูหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์รายละเอียดตามแบบ</b>								
	- D3 บานเลื่อนสแตนเลส หนา 1.50 มม. ตัวชวย 1.20 มม. พร้อมอุปกรณ์ รางเลื่อนบน	14.00	ชุด						รวมค่าแรง
	- C1 ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 6 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	160.00	ตร.ม.						
	ฉาบเรียบ ทาสี								
	<b>งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำรายละเอียดตามแบบพร้อมอุปกรณ์</b>								
	- เคา้นเตอร์ห้องน้ำ ค.ส.ล. TOP กรูหินแกรนิต (ตามแบบ)พร้อมลบบมูมิเนียมสวยงาม	3.00	ชุด						รวมค่าแรง
	- โถล้างนั่งราบแบบมีบ่อพัก ,สายฉีดชำระ พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด						
	- อุปกรณ์อ่างล้างหน้า	3.00	ชุด						
	- ก๊อกน้ำติดผนัง	14.00	ชุด						
	- ประตูน้ำทองเหลือง ศก. 3/4"	3.00	ตัว						
	- ราวแขวนผ้า	3.00	ชุด						
	- ที่แขวนกระดาษชำระ	3.00	ชุด						
	- รุระบายน้ำทิ้ง ศก. 3" พร้อมตะแกรงดักผง สแตนเลส	17.00	จุด						
	- ราวทรงตัวสแตนเลสรูปตัว L (ตามแบบ)	6.00	อัน						
	<b>งานไฟฟ้ารายละเอียดตามแบบพร้อมอุปกรณ์ครบชุด</b>								
	- โคมไฟดาวไลท์ ชนิดฝังฝ้าเพดาน พร้อมหลอด LED พร้อมสวิตช์เดี่ยวและสายไฟพร้อมท่อใหม่ทั้งหมด	31.00	ชุด						
	- พัดลมโคมจิตริตเพดาน ขนาด 16" พร้อมปลั๊กเดี่ยวและสายไฟพร้อมท่อ	14.00	ตัว						
	- ชุดโคมไฟสำเร็จรูป Led Panel ขนาด 30x120 ซม. 40w พร้อมสวิตช์เดี่ยวและสายไฟพร้อมท่อใหม่ทั้งหมด	7.00	ชุด						
	- งานสายเมนไฟฟ้าภายใน-นอก พร้อมเชื่อมต่อและอุปกรณ์	1.00	งาน						รวมค่าแรง
	- ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า loadcenter พร้อมอุปกรณ์	1.00	ตู้						
	<b>งานประปาและสุขาภิบาลรายละเอียดตามแบบ</b>								
	- ท่อประปา PVC ศก. 1/2" ชั้น 13.5	4.00	ท่อน						
	- ท่อเมนประปา PVC ศก. 3/4" ชั้น 13.5	13.00	ท่อน						
	- ท่อเมนน้ำทิ้ง PVC ศก. 3" ชั้น 8.5	2.00	ท่อน						
	- ท่อเมนไฮดรอก PVC ศก.4" ชั้น 8.5	18.00	ท่อน						
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ คัด 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ค่าวัสดุ	1.00	งาน						
	- เหล็กยึดท่อ คัด 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ค่าวัสดุ	1.00	งาน						
	- FCO หรือ CO ศก. 3"	3.00	จุด						
	- FCO หรือ CO ศก. 4"	3.00	จุด						

ท.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน เป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)		
	- ท่ออากาศ PVC 1/2" (ตำแหน่งไม่น้อย 2 จุดในแต่ละห้อง)	1.00	งาน						รวมค่าแรง
	- ถังบำบัดเสียรวมแบบไม่เติมอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 ลิตร พร้อมฐานรากและอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด						
	- ท่อซีเมนต์ใยหินขนาด ศก. 10 นิ้ว	2.00	ท่อน						
	- บ่อพักห้องตลาด	2.00	บ่อ						
	<b>งานทาสี</b>								
	- ขุดล้างทำความสะอาดสีเก่า	136.00	ตร.ม.						
	- สีรองพื้นปูนเก่าและกันเชื้อรา	136.00	ตร.ม.						
	- สีน้ำพลาสติกกึ่งเงาเช็ดล้างได้ (ผนังภายในเดิม)	136.00	ตร.ม.						
	- สีน้ำพลาสติกกึ่งเงาเช็ดล้างได้ (ผนังภายในก่อฉาบใหม่)	93.00	ตร.ม.						
	- สีน้ำพลาสติกกึ่งเงาเช็ดล้างได้ (ฝ้าเพดานใหม่)	160.00	ตร.ม.						
	<b>งานเบ็ดเตล็ด</b>								
	- D6 ประตุ สำเร็จรูปรุ่นกันน้ำแผ่นHPL+PU FOAM หนารวม 25 มม.อุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด						รวมค่าแรง
	- เบ็ดเตล็ดอื่นๆ งานเก็บความเรียบร้อยซ่อมแซม งานป้องกัน	1.00	งาน						รวมค่าแรง
	<b>รวมค่าวัสดุและแรงงาน (3)</b>								
3.1	<b>งานเครื่องปรับอากาศ</b>								
	- เครื่องปรับอากาศชนิดแอร์ฝังเพดาน (cassette type) ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 BTU พร้อมอุปกรณ์ รวมค่าเดินไฟฟ้า ,ท่อ และสารทำความเย็น และ รวมงานโครงสร้างเสริมรับตัวเครื่องปรับอากาศ และ รวมงานโครงสร้างเสริมรับ Compressor	6.00	ชุด						รวมติดตั้ง
	- ค่าเดินระบบแอร์กรณีมากกว่า4ม. (ท่อและสายไฟ)	24.00	ม.						
	<b>รวมค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (3.1)</b>								

ค่าวัสดุ .....  
 ค่าแรงงาน .....  
 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน .....  
 ค่าดำเนินงาน % .....  
 กำไร % .....  
 ภาษี % .....  
 รวมเป็นค่าจัดทำและซ่อมฯ ทั้งสิ้น .....

(.....)

รายการค่าจัดทำและซ่อมฯ กำหนดแล้วเสร็จภายใน.....วัน (.....)

**หมายเหตุ** ให้กรอกราคาวัสดุตามหัวข้อ ค่าวัสดุ, ค่าแรงงานและราคา ต้องกำหนดตัวเลขไว้อย่างละเอียดและรับรองว่ารายการที่เสนอ  
 ข้างต้นเป็นรายการที่ถูกต้อง (หากตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นจำนวนที่ถูกต้อง)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ  
 (.....)

บริษัท, ห้างฯ.....  
 ลงชื่อ.....ผู้คิดราคา  
 (.....)