

ตารางแสดงการคำนวณหา FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร

ตามหนังสือ ที่ กค. 0433.2/ ว 499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน : กรมกิจการผู้สูงอายุ

เงื่อนไข																
เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00%															
ค่าประกันผลงาน หัก	0.00%															
ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%															
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00%															
สูตรคำนวณหาค่า FACTOR F																
สูตรคำนวณหา FACTOR F = $D - \frac{((D-E) \times (A-B))}{(C - B)}$																
เมื่อ	<table><tr><td>A = ค่าวัสดุและค่าแรงงานต้นทุน</td><td>=</td><td>284,819,281.91</td></tr><tr><td>B = ค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน</td><td>=</td><td>250,000,000.00</td></tr><tr><td>C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน</td><td>=</td><td>300,000,000.00</td></tr><tr><td>D = Factor F ของค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน</td><td>=</td><td>1.1889</td></tr><tr><td>E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน</td><td>=</td><td>1.1819</td></tr></table>	A = ค่าวัสดุและค่าแรงงานต้นทุน	=	284,819,281.91	B = ค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน	=	250,000,000.00	C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน	=	300,000,000.00	D = Factor F ของค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน	=	1.1889	E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน	=	1.1819
A = ค่าวัสดุและค่าแรงงานต้นทุน	=	284,819,281.91														
B = ค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน	=	250,000,000.00														
C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน	=	300,000,000.00														
D = Factor F ของค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน	=	1.1889														
E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน	=	1.1819														
แทนค่าสูตร Factor F =																
D	ลบ	D-E	คูณ	A-B	หาร	C-B										
1.1889		0.0070		34,819,281.91		50,000,000.00										
ค่าแฟคเตอร์ที่นำไปใช้		=	1.1840													


.....ประธานกรรมการ
(นางวรรณภา สุขคง)


.....กรรมการ
(นางพัชรมณธ์ ปิติปัญญากุล)


.....กรรมการ
(นางสาวสุษาดา อดทน)


.....กรรมการ
(นางสาวสุทธิรัตน์ โทษบุณ)


.....กรรมการ
(นายธีระวัฒน์ สุ่มังคโล)


.....กรรมการ
(นายไพศาล เพชรอักษร)


.....กรรมการ
(นายสมพร เพ็งปอพาน)

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย
เงินประกันผลงานหัก15 %
0 %ดอกเบี้ยเงินกู้
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)7 % ต่อปี
7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษี มูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
< 0.5	15.6856	0.8604	5.5000	22.0460	1.2204	1.0700	1.3058
1	15.4654	0.8166	5.5000	21.7820	1.2178	1.0700	1.3030
2	15.3220	0.7729	5.5000	21.5949	1.2159	1.0700	1.3010
5	15.0245	0.5541	5.5000	21.0786	1.2107	1.0700	1.2954
10	14.9659	0.4229	5.0000	20.3888	1.2038	1.0700	1.2880
15	11.7000	0.4229	5.0000	17.1229	1.1712	1.0700	1.2531
20	10.9884	0.3791	5.0000	16.3675	1.1636	1.0700	1.2450
25	8.9675	0.3791	4.5000	13.8466	1.1384	1.0700	1.2180
30	8.1852	0.3354	4.5000	13.0206	1.1302	1.0700	1.2093
40	8.1487	0.3354	4.5000	12.9841	1.1298	1.0700	1.2088
50	8.1374	0.2479	4.5000	12.8853	1.1288	1.0700	1.2078
60	7.7209	0.2479	4.0000	11.9688	1.1196	1.0700	1.1979
70	7.6178	0.2041	4.0000	11.8219	1.1182	1.0700	1.1964
80	7.6178	0.2041	4.0000	11.8219	1.1182	1.0700	1.1964
90	7.6095	0.2041	4.0000	11.8136	1.1181	1.0700	1.1963
100	7.6095	0.2041	4.0000	11.8136	1.1181	1.0700	1.1963
150	7.3600	0.1166	4.0000	11.4766	1.1147	1.0700	1.1927
200	7.3617	0.0291	4.0000	11.3908	1.1139	1.0700	1.1918
250	7.2736	-0.1458	4.0000	11.1278	1.1112	1.0700	1.1889
300	7.1950	-0.2333	3.5000	10.4617	1.1046	1.0700	1.1819
350	6.4098	0.3206	3.5000	9.5890	1.0958	1.0700	1.1725
400	6.3344	0.4958	3.5000	9.3386	1.0933	1.0700	1.1698
500	6.2868	0.5395	3.5000	9.2413	1.0924	1.0700	1.1688
> 500	5.6676	-0.6708	3.5000	8.4968	1.0849	1.0700	1.1608

หมายเหตุ

1. กรณีคำนวณอยู่ระหว่างช่วงของค่ามาตรฐานที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

.....ประธานกรรมการ
(นางวรรณภา สุขคง)

.....กรรมการ
(นางพัชรมณต์ ปิติปัญญากุล)

.....กรรมการ
(นางสาวสุทธิดีร์น โทชนบท)

.....กรรมการ
(นายไพศาล เพชรอักษร)

.....กรรมการ
(นางสาวสุชาดา อดทน)

.....กรรมการ
(นายธีระวัฒน์ สุ่มังคโล)

.....กรรมการ
(นายสมพร เห่งปอพาน)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น	337,226,029.78	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	111,153,726.88	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	19,606,534.60	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		467,986,291.26	



.....ประธานกรรมการ
(นางวรรณภา สุขคง)


.....กรรมการ
(นางพัชรณธ์ บิดิปัญญกุล)


.....กรรมการ
(นางสาวสุชาดา อดทน)


.....กรรมการ
(นางสาวสุทธีรัตน์ โทชนบท)


.....กรรมการ
(นายธีระวัฒน์ สมังคโล)


.....กรรมการ
(นายไพศาล เพชรอักษร)


.....กรรมการ
(นายสมพร เพ็งป้อพาน)

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

[illegible]

Pr.

(นางวรรณภา สุขคง)


กรรมการ
(นายสมพร เท็งประพาณ)

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

[illegible]

(นายสมพร เท็งป่อตนา)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้สูงอายุ)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ครุภัณฑ์งานระบบปรับอากาศ								
1.1	งานระบบปรับอากาศ ชั้น 1								
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT Type)								
	- เครื่องปรับอากาศชนิดผนัง (WALL TYPE)								
	- FCU/CDU 9,000 BTU/HR	1.00	ชุด	8,490.00	8,490.00	-	-	8,490.00	
	- FCU/CDU 15,000 BTU/HR	2.00	ชุด	16,340.00	32,680.00	-	-	32,680.00	
	- FCU/CDU 18,000 BTU/HR	9.00	ชุด	18,630.00	167,670.00	-	-	167,670.00	
	- เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้าเพดาน (CASSETTE TYPE)								
	- FCU/CDU 36,000 BTU/HR	4.00	ชุด	50,116.00	200,464.00	-	-	200,464.00	
	- FCU/CDU 42,000 BTU/HR	6.00	ชุด	54,876.00	329,256.00	-	-	329,256.00	
1.2	งานระบบปรับอากาศ ชั้น 2								
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT Type)								
	- เครื่องปรับอากาศชนิดผนัง (WALL TYPE)								
	- FCU/CDU 15,000 BTU/HR	1.00	ชุด	16,340.00	16,340.00	-	-	16,340.00	
	- FCU/CDU 18,000 BTU/HR	2.00	ชุด	18,630.00	37,260.00	-	-	37,260.00	
	- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้าเพดาน (CEILING TYPE)								
	- FCU/CDU 24,000 BTU/HR	18.00	ชุด	28,180.00	507,240.00	-	-	507,240.00	
	- FCU/CDU 30,000 BTU/HR	2.00	ชุด	32,990.00	65,980.00	-	-	65,980.00	
1.3	งานระบบปรับอากาศ ชั้น 3								
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT Type)								
	- เครื่องปรับอากาศชนิดผนัง (WALL TYPE)								
	- FCU/CDU 15,000 BTU/HR	1.00	ชุด	16,340.00	16,340.00	-	-	16,340.00	
	- FCU/CDU 18,000 BTU/HR	2.00	ชุด	18,630.00	37,260.00	-	-	37,260.00	
	- FCU/CDU 24,000 BTU/HR	1.00	ชุด	26,270.00	26,270.00	-	-	26,270.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.4 (บ) วันที่ 2

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์สนับ)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.4	- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้าเพดาน (CEILING TYPE)								
	- FCU/CDU 24,000 BTU/HR	16.00	ชุด	28,180.00	450,880.00	-	-	450,880.00	
	- FCU/CDU 30,000 BTU/HR	2.00	ชุด	32,990.00	65,980.00	-	-	65,980.00	
	งานระบบปรับอากาศ ชั้น 4	22.00							
	- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT Type)								
	- เครื่องปรับอากาศชนิดผนัง (WALL TYPE)								
	- FCU/CDU 15,000 BTU/HR	1.00	ชุด	16,340.00	16,340.00	-	-	16,340.00	
	- FCU/CDU 18,000 BTU/HR	17.00	ชุด	18,630.00	316,710.00	-	-	316,710.00	
	- FCU/CDU 30,000 BTU/HR	1.00	ชุด	33,420.00	33,420.00	-	-	33,420.00	
	- FCU/CDU 36,000 BTU/HR	2.00	ชุด	40,750.00	81,500.00	-	-	81,500.00	
1.5	งานระบบปรับอากาศ ชั้น 5	21.00							
	- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT Type)								
	- เครื่องปรับอากาศชนิดผนัง (WALL TYPE)								
	- FCU/CDU 15,000 BTU/HR	1.00	ชุด	16,340.00	16,340.00	-	-	16,340.00	
	- FCU/CDU 18,000 BTU/HR	17.00	ชุด	18,630.00	316,710.00	-	-	316,710.00	
	- FCU/CDU 30,000 BTU/HR	1.00	ชุด	33,420.00	33,420.00	-	-	33,420.00	
	- FCU/CDU 36,000 BTU/HR	2.00	ชุด	40,750.00	81,500.00	-	-	81,500.00	
	งานระบบปรับอากาศ ชั้น 6	21.00							
	- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT Type)								
	- เครื่องปรับอากาศชนิดผนัง (WALL TYPE)								
1.6	- FCU/CDU 15,000 BTU/HR	1.00	ชุด	16,340.00	16,340.00	-	-	16,340.00	
	- FCU/CDU 18,000 BTU/HR	17.00	ชุด	18,630.00	316,710.00	-	-	316,710.00	
	- FCU/CDU 30,000 BTU/HR	1.00	ชุด	33,420.00	33,420.00	-	-	33,420.00	
	- FCU/CDU 36,000 BTU/HR	2.00	ชุด	40,750.00	81,500.00	-	-	81,500.00	
	งานระบบปรับอากาศ ชั้น 6	21.00							
	- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT Type)								
	- เครื่องปรับอากาศชนิดผนัง (WALL TYPE)								
	- FCU/CDU 15,000 BTU/HR	1.00	ชุด	16,340.00	16,340.00	-	-	16,340.00	
	- FCU/CDU 18,000 BTU/HR	17.00	ชุด	18,630.00	316,710.00	-	-	316,710.00	
	- FCU/CDU 30,000 BTU/HR	1.00	ชุด	33,420.00	33,420.00	-	-	33,420.00	
	- FCU/CDU 36,000 BTU/HR	2.00	ชุด	40,750.00	81,500.00	-	-	81,500.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร 4 (บ) แผ่นที่ 3

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้สูงอายุ)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพหลโยธิน แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการผู้สูงอายุ

จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.7	งานระบบปรับอากาศ ชั้น 7	21.00							
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT Type)								
	- เครื่องปรับอากาศชนิดผนัง (WALL TYPE)								
	- FCU/CDU 15,000 BTU/Hr	1.00	ชุด	16,340.00	16,340.00	-	-	16,340.00	
	- FCU/CDU 18,000 BTU/Hr	17.00	ชุด	18,630.00	316,710.00	-	-	316,710.00	
	- FCU/CDU 30,000 BTU/Hr	1.00	ชุด	33,420.00	33,420.00	-	-	33,420.00	
	- FCU/CDU 36,000 BTU/Hr	2.00	ชุด	40,750.00	81,500.00	-	-	81,500.00	
	รวมเป็นเงิน	21.00			3,753,990.00		-	3,753,990.00	
2	ครุภัณฑ์งานระบบดับเพลิง								
2.1	- Portable Fire Extinguisher								
	(1) A-B-C Dry Chemical Type Fire Extinguisher	18.00	ชุด	1,200.00	21,600.00	-	-	21,600.00	
	(2) CO2 Type Fire Extinguisher	14.00	ชุด	2,465.00	34,510.00	-	-	34,510.00	
	รวมเป็นเงิน				56,110.00		-	56,110.00	
3	ครุภัณฑ์งานระบบไฟฟ้า								
3.1	งานระบบโทรศัพท์								
	PABX	1.00	ชุด	715,020.00	715,020.00	-	-	715,020.00	
3.2	ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ส่วนกลาง								
	CCTV EQUIPMENT								
	- อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR) แบบ 32 ช่อง พร้อมฮาร์ดดิสก์ 12 TB	4.00	ชุด	108,000.00	432,000.00	-	-	432,000.00	
	- ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับโปรแกรมและดูภาพพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	27,200.00	27,200.00	-	-	27,200.00	
	- จอมอนิเตอร์สำหรับคอมพิวเตอร์ ขนาด 21.5 นิ้ว	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	- ปืนเตอร์สำหรับคอมพิวเตอร์	1.00	ชุด	3,570.00	3,570.00	-	-	3,570.00	
	- จอทีวี LED ขนาด 43 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	5.00	รวม	12,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	

[Signature]

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปจ.4 (ข) หน้า 4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการผู้สูงอายุ

จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบ SFP	1.00	รวม	93,500.00	93,500.00	-	-	93,500.00	
	- เครื่องสำรองไฟ ขนาด 3000VA แบบติดตั้งตู้เหล็ก 19"	1.00	รวม	37,060.00	37,060.00	-	-	37,060.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (POE Switch) ขนาด 24 ช่อง	10.00	รวม	24,650.00	246,500.00	-	-	246,500.00	
	CCTV CAMERA								
	- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดติดตั้งกับเพดานแบบโดม (Fixed Dome IP Camera)	86.00	ชุด	49,500.00	4,257,000.00	-	-	4,257,000.00	
	- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดติดตั้งกับที่ (Fixed IP Camera) WITH OUTDOOR	13.00	ชุด	34,200.00	444,600.00	-	-	444,600.00	
	งานระบบควบคุมแสงสว่าง ส่วนกลาง								
	- Desktop Computer Set (with Windows Licence)	1.00	ชุด	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	- Operation Software & Setup	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	- UPS 1000VA (สำหรับ Backup Computer เท่านั้น)	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- Switch Hub 8 Port	1.00	ชุด	5,700.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
	งานระบบมอด็มเครือข่าย								
	- WorkStation PC w/Win. License, with LED Monitor 23"	1.00	ชุด	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	- Software Energy Management	1.00	รวม	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
	- PRINTER	1.00	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- UPS 1000VA (สำหรับ Backup Computer เท่านั้น)	1.00	ชุด	10,660.00	10,660.00	-	-	10,660.00	
	งานระบบเสียง								
	- Microphone Extension Unit	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- ไมโครโฟนตั้งโต๊ะ สำหรับระบบประกาศ	1.00	ชุด	27,000.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
	- DVD / MP3 player	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	- WorkStation PC w/Win. License, with LED Monitor 23"	1.00	ชุด	80,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	
	- Graphic Software	1.00	รวม	90,660.00	90,660.00	-	-	90,660.00	
	- PRINTER	1.00	ชุด	13,330.00	13,330.00	-	-	13,330.00	
	- UPS 1000VA (สำหรับ Backup Computer เท่านั้น)	1.00	ชุด	10,660.00	10,660.00	-	-	10,660.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการรังก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพหลโยธิน แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.7	งานระบบไฟฟ้า และสายสัญญาณคอมพิวเตอร์								
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (OE Switch) ขนาด 24 ช่อง	10.00	ชุด	24,650.00	246,500.00	-	-	246,500.00	
	- เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1000VA แบบติดตั้งตู้ 19"	10.00	ชุด	16,800.00	168,000.00	-	-	168,000.00	
	- เครื่องสำรองไฟ ขนาด 3000VA แบบติดตั้งตู้ 19"	1.00	ชุด	37,060.00	37,060.00	-	-	37,060.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (L3 Core Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบ SFP	1.00	รวม	110,000.00	110,000.00	-	-	110,000.00	
3.8	- โทรศัพท์ตั้งโต๊ะรุ่น LED แสดงผล 3 บรรทัด มองเห็นชัดดี	24.00	ชุด	2,390.00	57,360.00			57,360.00	
3.9	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม	3.00	ชุด	34,700.00	104,100.00			104,100.00	
	รวมค่าบริการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน								
3.10	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว) พร้อมเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	5.00	ชุด	37,200.00	186,000.00			186,000.00	
	สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานภายใน								
3.11	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว	5.00	ชุด	44,700.00	223,500.00			223,500.00	
3.12	ชุดไม้ประติมากรรมสำหรับ 21 พาน	1.00	ชุด	200,000.00	200,000.00			200,000.00	
	รวมเป็นเงิน				7,442,380.00		-	8,155,980.00	
4	ครุภัณฑ์ งานป้ายสัญลักษณ์								
4.1	Project Name Sign	1.00	ป้าย	83,300.00	83,300.00	-	-	83,300.00	
4.2	Lift Identity Sign	1.00	ป้าย	9,350.00	9,350.00	-	-	9,350.00	
4.3	Directional Sign Wall	11.00	ป้าย	13,600.00	149,600.00	-	-	149,600.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ป.ร. 4 (บ) และที่ 6

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์สนับ)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพหลโยธิน แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4.4	Floor Directory Sign	7.00	ป้าย	13,600.00	95,200.00	-	-	95,200.00	
4.5	Floor Number Sign - Type A	6.00	ป้าย	28,050.00	168,300.00	-	-	168,300.00	
4.6	Floor Number Sign - Type B	7.00	ป้าย	28,050.00	196,350.00	-	-	196,350.00	
4.7	Room Name Sign - Type A	9.00	ป้าย	5,525.00	49,725.00	-	-	49,725.00	
4.8	Room Name Sign - Type B	4.00	ป้าย	5,525.00	22,100.00	-	-	22,100.00	
4.9	Room Number Sign - Type A	25.00	ป้าย	5,525.00	138,125.00	-	-	138,125.00	
4.10	Room Number Sign - Type B	80.00	ป้าย	5,525.00	442,000.00	-	-	442,000.00	
4.11	Toilet Identity Sign	7.00	ป้าย	5,525.00	38,675.00	-	-	38,675.00	
4.12	Toilet Sign - Blade	2.00	ป้าย	8,925.00	17,850.00	-	-	17,850.00	
4.13	Back of House	28.00	ป้าย	5,100.00	142,800.00	-	-	142,800.00	
4.14	Fire Exit Sign	17.00	ป้าย	5,100.00	86,700.00	-	-	86,700.00	
4.15	Exit Stair Sign	18.00	ป้าย	5,100.00	91,800.00	-	-	91,800.00	
4.16	Fire House Cabinet	18.00	ป้าย	5,100.00	91,800.00	-	-	91,800.00	
รวมเป็นเงิน					1,823,675.00		-	1,823,675.00	
5	ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ สำหรับระบบอัจฉริยะ								
5.1	ระบบปฏิบัติการแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วย								
	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	3.00	เครื่อง	297,000.00	891,000.00	-	-	891,000.00	
	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	3.00	ชุด	40,950.00	122,850.00	-	-	122,850.00	
	อุปกรณ์ป้องกันเครื่องข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2	1.00	เครื่อง	900,000.00	900,000.00	-	-	900,000.00	
	อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย	1.00	เครื่อง	360,000.00	360,000.00	-	-	360,000.00	
	ระบบดับเพลิงพิเศษ สำหรับห้อง Server	1.00	ระบบ	800,000.00	800,000.00	-	-	800,000.00	
5.2	ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับระบบอัจฉริยะ (Smart Computer Network System) ประกอบไปด้วย								
	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Core Switch)	2.00	เครื่อง	800,000.00	1,600,000.00	-	-	1,600,000.00	
	อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (Access Switch) แบบ POE	24.00	เครื่อง	140,000.00	3,360,000.00	-	-	3,360,000.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ป.ร.4 (ข) หน้าที่ 7

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้โดยสาร)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางบก

จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (Access Switch) แบบ non-POE	10.00	เครื่อง	100,000.00	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	
	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)	59.00	เครื่อง	32,000.00	1,888,000.00	-	-	1,888,000.00	
	อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller)	2.00	ชุด	120,000.00	240,000.00	-	-	240,000.00	
	ระบบตรวจสอบสัญญาณ WIFI	1.00	ชุด	300,000.00	300,000.00	-	-	300,000.00	
	ระบบ Wireless Management System	1.00	ระบบ	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	
	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 10,000VA	1.00	เครื่อง	234,000.00	234,000.00	-	-	234,000.00	
	รวมเป็นเงิน				15,695,850.00		-	15,695,850.00	
6	ครุภัณฑ์ งานอุปกรณ์ครัว เครื่องใช้ไฟฟ้าจากระบบแสงสว่างพิเศษ								
6.1	งาน อุปกรณ์ครัว เครื่องใช้ไฟฟ้า ชั้น 1								
6.1.1	ห้องอาหาร	1.00	ห้อง						
	ชุดโต๊ะอาหาร 4 คน	40.00	ชุด	9,453.26	378,130.40	-	-	378,130.40	
	เก้าอี้แบบกระจก	160.00	ชุด	627.00	100,320.00	-	-	100,320.00	
	ลำโพงอัลตราโซนิก	1.00	ชุด	6,347.00	6,347.00	-	-	6,347.00	
	จอทีวี 65 นิ้ว	6.00	ชุด	15,482.70	92,896.20	-	-	92,896.20	
	พัดลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	20.00	ชุด	1,541.00	30,820.00	-	-	30,820.00	
	เครื่องฟอกอากาศ	4.00	ชุด	7,141.00	28,564.00	-	-	28,564.00	
	เครื่องปั่นนมหมักระเหย	2.00	ชุด	707.00	1,414.00	-	-	1,414.00	
	นาฬิกาติดจอ	1.00	ชุด	1,056.00	1,056.00	-	-	1,056.00	
	ตู้กดน้ำเย็น น้ำร้อน	4.00	ชุด	8,730.00	34,920.00	-	-	34,920.00	
	รถเข็นอาหาร	4.00	ชุด	10,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	รถเข็นอาหาร	10.00	ชุด	10,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
	โต๊ะพับหน้าขาว	10.00	ชุด	953.26	9,532.60	-	-	9,532.60	
	ภาชนะใส่อาหาร	150.00	ชุด	516.34	77,451.00	-	-	77,451.00	
	อ่างล้างจาน	6.00	ชุด	17,079.00	102,474.00	-	-	102,474.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ป.ร. 4 (ข) หน้า 8

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์หลัก)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพหลโยธิน แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการผู้สูงอายุ

จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	อ่างล้างมือ	1.00	ชุด	33,364.48	33,364.48	-	-	33,364.48	
	ชั้นวางของสแตนเลส 304 แบบซี่กลม 4 ชั้น	4.00	ชุด	11,121.49	44,485.96	-	-	44,485.96	
6.1.2	ส่วนเตรียมอาหาร								
	ตู้เก็บภาชนะ	3.00	ชุด	7,928.00	23,784.00	-	-	23,784.00	
	โต๊ะพับหน้าขาว	5.00	ชุด	953.26	4,766.30	-	-	4,766.30	
	ชั้นวางของสแตนเลส 304 แบบซี่กลม	2.00	ชุด	11,121.49	22,242.98	-	-	22,242.98	
	เครื่องบดหมู 750 วัตต์	1.00	ชุด	18,985.00	18,985.00	-	-	18,985.00	
	ตู้แช่แข็ง 14.8 คิว	1.00	ชุด	13,099.00	13,099.00	-	-	13,099.00	
	เตาอบ 120 ลิตร	1.00	ชุด	15,014.00	15,014.00	-	-	15,014.00	
	เตา 4 หัวขนาด 70 * 180 * 75 cm สแตนเลส 304	1.00	ชุด	20,257.00	20,257.00	-	-	20,257.00	
	เครื่องปอกกระเทียมสแตนเลส 304	1.00	ชุด	3,044.00	3,044.00	-	-	3,044.00	
	เครื่องหั่นก้อนเนื้อประหลัง	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	เครื่องต้ไต้หมู	1.00	ชุด	15,093.00	15,093.00	-	-	15,093.00	
	หม้อต้มน้ำขนาด 5-6 ลิตร	5.00	ชุด	5,155.00	25,775.00	-	-	25,775.00	
	หม้อทอดแรงดันขนาด 30 ลิตร	1.00	ชุด	12,630.00	12,630.00	-	-	12,630.00	
	เครื่องไมโครเวฟอุตสาหกรรม	2.00	ชุด	37,589.00	75,178.00	-	-	75,178.00	
	เคาน์เตอร์สำหรับเตรียมอาหาร	8.00	ชุด	38,686.00	309,488.00	-	-	309,488.00	
	เครื่องชั่งอุตสาหกรรม 80 * 80 เซนติเมตร	2.00	ชุด	9,677.00	19,354.00	-	-	19,354.00	
	หม้อหุงข้าวแบบอิเล็กทรอนิกส์ 10 ลิตร	10.00	ชุด	4,917.00	49,170.00	-	-	49,170.00	
	หม้อแกงเบอร์ 30 เบอร์	5.00	ใบ	365.00	1,825.00	-	-	1,825.00	
	หม้อแกงเบอร์ 36 เบอร์	5.00	ใบ	721.00	3,605.00	-	-	3,605.00	
	หม้อแกงเบอร์ 40 เบอร์	5.00	ใบ	786.00	3,930.00	-	-	3,930.00	
	หม้อแกงเบอร์ 45 เบอร์	5.00	ใบ	1,444.00	7,220.00	-	-	7,220.00	
	กระเพาะใบบัวตูมแบบ 24 นิ้ว	2.00	ใบ	619.00	1,238.00	-	-	1,238.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้โดยสาร)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพหลโยธิน แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางบก

จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	กระเบื้องปอญลูมิเนียม 39 นิ้ว	2.00	ใบ	2,859.00	5,718.00	-	-	5,718.00	
	เครื่องล้างมือฝัก	1.00	ชุด	31,815.00	31,815.00	-	-	31,815.00	
	เครื่องล้างจาน	1.00	ชุด	42,237.00	42,237.00	-	-	42,237.00	
	เครื่องดูดฝุ่น	3.00	ชุด	14,553.00	43,659.00	-	-	43,659.00	
	เครื่องซักผ้า	3.00	ชุด	15,490.00	46,470.00	-	-	46,470.00	
6.2	งาน อุปกรณ์ครัว เครื่องใช้ไฟฟ้า ชั้น 2								
6.2.1	ห้องผู้โดยสาร								
	ตู้ครัวแบบมิลเลอร์ 0.60 x (1.50+1.50+0.80) ม.	1.00	ชุด	13,917.00	13,917.00	-	-	13,917.00	
	อ่างล้างจาน	1.00	ชุด	17,079.00	17,079.00	-	-	17,079.00	
	ตู้เย็นขนาด 5 ลิ้ว	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	เตาไฟฟ้า	1.00	ชุด	14,291.00	14,291.00	-	-	14,291.00	
	ตู้กดน้ำเย็น น้ำร้อน	1.00	ชุด	8,730.00	8,730.00	-	-	8,730.00	
	ชุดโต๊ะรับประทานอาหารขนาด 2 เก้าอี้	1.00	ชุด	6,585.00	6,585.00	-	-	6,585.00	
	พัดลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	2.00	ชุด	1,541.00	3,082.00	-	-	3,082.00	
6.3.2	ห้องนักบิน								
	ตู้ครัวแบบมิลเลอร์ 0.60 x 0.80 ม.	2.00	ชุด	3,690.00	7,380.00	-	-	7,380.00	
	อ่างล้างจาน	2.00	ชุด	17,079.00	34,158.00	-	-	34,158.00	
	ตู้เย็นขนาด 5 ลิ้ว	2.00	ชุด	6,500.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
	ชุดโต๊ะรับประทานอาหารขนาด 2 เก้าอี้	2.00	ชุด	6,585.00	13,170.00	-	-	13,170.00	
	พัดลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	4.00	ชุด	1,541.00	6,164.00	-	-	6,164.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้สูงอายุ)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

ค่าประมาณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6.2.3	ส่วนเตรียมอาหาร (Pantry)								
	ตู้แช่เย็นคอมเพรสเซอร์ตั้งพื้น	1.00	ชุด	11,042.05	11,042.05	-	-	11,042.05	
	ตู้แช่เย็นคอมเพรสเซอร์ 6 ประตู	1.00	ชุด	73,481.30	73,481.30	-	-	73,481.30	
	ไมโครเวฟเพื่ออุ่นอาหาร	1.00	ชุด	6,800.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
	เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม	1.00	ชุด	35,747.00	35,747.00	-	-	35,747.00	
	ตู้กดน้ำเย็น น้ำร้อน	1.00	ชุด	8,730.00	8,730.00	-	-	8,730.00	
	โต๊ะพับหน้าขา	2.00	ชุด	953.26	1,906.52	-	-	1,906.52	
	ตู้กับข้าว	2.00	ชุด	7,928.00	15,856.00	-	-	15,856.00	
	หัตถถมแขวนขนาด 18 นิ้ว	1.00	ชุด	1,541.00	1,541.00	-	-	1,541.00	
	รถเข็นอาหาร	2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	รถเข็นอาหาร	2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
6.3	งาน อุปกรณ์ครัว เครื่องใช้ไฟฟ้า ชั้น 3								
6.3.1	หม้อผู้ดูแล								
	ตู้ครัวสเตนเลส 0.60 x (1.50+1.50+0.80) ม.	1.00	ชุด	13,917.00	13,917.00	-	-	13,917.00	
	อ่างล้างจาน	1.00	ชุด	17,079.00	17,079.00	-	-	17,079.00	
	ตู้เย็นขนาด 5 คิว	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	เตาไฟฟ้า	1.00	ชุด	14,291.00	14,291.00	-	-	14,291.00	
	ตู้กดน้ำเย็น น้ำร้อน	1.00	ชุด	8,730.00	8,730.00	-	-	8,730.00	
	ชุดโต๊ะรับประทานอาหารขนาด 2 เก้าอี้	1.00	ชุด	6,585.00	6,585.00	-	-	6,585.00	
	หัตถถมแขวนขนาด 18 นิ้ว	2.00	ชุด	1,541.00	3,082.00	-	-	3,082.00	
	หม้อแก๊ว	2.00	ห้อย						
	ตู้ครัวสเตนเลส 0.60 x 0.80 ม.	2.00	ชุด	3,690.00	7,380.00	-	-	7,380.00	
	อ่างล้างจาน	2.00	ชุด	17,079.00	34,158.00	-	-	34,158.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ผู้เย็นขนาด 5 คิว	2.00	ชุด	6,500.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
	ชุดโต๊ะรับประทานอาหารขนาด 2 เก้าอี้	2.00	ชุด	6,585.00	13,170.00	-	-	13,170.00	
	พัดลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	4.00	ชุด	1,541.00	6,164.00	-	-	6,164.00	
6.3.3	ส่วนครัวรวมอาหาร (Pantry)								
	ตู้เคาน์เตอร์พร้อมอ่างล้างจาน	1.00	ชุด	11,042.05	11,042.05	-	-	11,042.05	
	ตู้แช่เย็นแช่แข็ง 6 ประตู	1.00	ชุด	73,481.30	73,481.30	-	-	73,481.30	
	ไมโครเวฟเพื่ออุ่นอาหาร	1.00	ชุด	6,800.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
	เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม	1.00	ชุด	35,747.00	35,747.00	-	-	35,747.00	
	ตู้กดน้ำเย็น น้ำร้อน	1.00	ชุด	8,730.00	8,730.00	-	-	8,730.00	
	โต๊ะพับหน้าขาว	2.00	ชุด	953.26	1,906.52	-	-	1,906.52	
	ตู้เก็บภาชนะ	2.00	ชุด	7,928.00	15,856.00	-	-	15,856.00	
	พัดลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	1.00	ชุด	1,541.00	1,541.00	-	-	1,541.00	
	รถเข็นอาหาร	2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	รถเข็นอาหาร	2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
6.4	งาน อุปกรณ์ครัว เครื่องใช้ไฟฟ้า ชั้น 4								
6.4.1	ห้องเดี่ยว A และห้องกักตัว	17.00	ห้อง						
	ตู้ครัวสเตนเลส 0.60 x 0.80 ม.	17.00	ชุด	3,690.00	62,730.00	-	-	62,730.00	
	อ่างล้างจาน	17.00	ชุด	17,079.00	290,343.00	-	-	290,343.00	
	ผู้เย็นขนาด 5 คิว	17.00	ชุด	6,500.00	110,500.00	-	-	110,500.00	
	ชุดโต๊ะรับประทานอาหารขนาด 2 เก้าอี้	17.00	ชุด	6,585.00	111,945.00	-	-	111,945.00	
	พัดลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	34.00	ชุด	1,541.00	52,394.00	-	-	52,394.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ชื่อโครงการรณนก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์สนน)

สถณที่ก่อสร้าง : ถนนพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

ค่าบอราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์ก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
6.4.2	ห้องเดี่ยว B	1.00	ห้อง						
	ตู้ครัวแลดบล 0.60 x (1.50+1.50) ม.	1.00	ชุด	9,642.00	9,642.00	-	-	9,642.00	
	อ่างล้างจาน	1.00	ชุด	17,079.00	17,079.00	-	-	17,079.00	
	ตู้เย็นขนาด 5 คิว	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	เคาท์ท็อป	1.00	ชุด	14,291.00	14,291.00	-	-	14,291.00	
	ชุดโต๊ะรับประทานอาหารขนาด 2 เก้าอี้	1.00	ชุด	6,585.00	6,585.00	-	-	6,585.00	
6.4.3	ห้ดลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	2.00	ชุด	1,541.00	3,082.00	-	-	3,082.00	
	ห้องเดี่ยว C	1.00	ห้อง						
	ตู้ครัวแลดบล 0.60 x (1.20+1.20+1.20) ม.	1.00	ชุด	13,091.00	13,091.00	-	-	13,091.00	
	อ่างล้างจาน	1.00	ชุด	17,079.00	17,079.00	-	-	17,079.00	
	ตู้เย็นขนาด 5 คิว	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	เคาท์ท็อป	1.00	ชุด	14,291.00	14,291.00	-	-	14,291.00	
6.4.4	ชุดโต๊ะรับประทานอาหารขนาด 2 เก้าอี้	1.00	ชุด	6,585.00	6,585.00	-	-	6,585.00	
	ห้ดลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	2.00	ชุด	1,541.00	3,082.00	-	-	3,082.00	
	ห้องเดี่ยว C'	1.00	ห้อง						
	ตู้ครัวแลดบล 0.60 x (1.50+1.50) ม.	1.00	ชุด	9,642.00	9,642.00	-	-	9,642.00	
	อ่างล้างจาน	1.00	ชุด	17,079.00	17,079.00	-	-	17,079.00	
	ตู้เย็นขนาด 5 คิว	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	เคาท์ท็อป	1.00	ชุด	14,291.00	14,291.00	-	-	14,291.00	
	ชุดโต๊ะรับประทานอาหารขนาด 2 เก้าอี้	1.00	ชุด	6,585.00	6,585.00	-	-	6,585.00	
	ห้ดลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	2.00	ชุด	1,541.00	3,082.00	-	-	3,082.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้โดยสาร)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพหลโยธิน แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางบก

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6.4.5	ห้องผู้ดูแล	1.00	ห้อง						
	ตู้ครัวสเตนเลส 0.60 x (1.50+1.50+0.80) ม.	1.00	ชุด	13,917.00	13,917.00	-	-	13,917.00	
	อ่างล้างจาน	1.00	ชุด	17,079.00	17,079.00	-	-	17,079.00	
	ตู้เย็นขนาด 5 คิว	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	เตาไฟฟ้า	1.00	ชุด	14,291.00	14,291.00	-	-	14,291.00	
	ตู้กดน้ำเย็น น้ำร้อน	1.00	ชุด	8,730.00	8,730.00	-	-	8,730.00	
	ชุดโต๊ะรับประทานอาหารขนาด 2 เก้าอี้	1.00	ชุด	6,585.00	6,585.00	-	-	6,585.00	
	พัดลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	2.00	ชุด	1,541.00	3,082.00	-	-	3,082.00	
6.4.6	ส่วนเตรียมอาหาร (Pantry)								
	ตู้เคาน์เตอร์พร้อมอ่างล้างจาน	1.00	ชุด	11,042.05	11,042.05	-	-	11,042.05	
	ตู้แช่เย็นสเตนเลส 6 ประตู	1.00	ชุด	73,481.30	73,481.30	-	-	73,481.30	
	ไมโครเวฟเพื่ออุ่นอาหาร	1.00	ชุด	6,800.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
	เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม	1.00	ชุด	35,747.00	35,747.00	-	-	35,747.00	
	ตู้กดน้ำเย็น น้ำร้อน	1.00	ชุด	8,730.00	8,730.00	-	-	8,730.00	
	โต๊ะพับหน้าขาว	2.00	ชุด	953.26	1,906.52	-	-	1,906.52	
	ตู้เก็บภาชนะ	2.00	ชุด	7,928.00	15,856.00	-	-	15,856.00	
	พัดลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	1.00	ชุด	1,541.00	1,541.00	-	-	1,541.00	
	รถเข็นอาหาร	2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	รถเข็นอาหาร	2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	รถเข็นอาหาร	2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
6.5	งาน อุปกรณ์ครัว เครื่องใช้ไฟฟ้า ชั้น 5								
6.5.1	ห้องต้มน้ำ	17.00	ห้อง						
	ตู้ครัวสเตนเลส 0.60 x 0.80 ม.	17.00	ชุด	3,690.00	62,730.00	-	-	62,730.00	
	อ่างล้างจาน	17.00	ชุด	17,079.00	290,343.00	-	-	290,343.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้โดยสาร)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางบก

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ตู้เย็นขนาด 5 ลิ้ว	17.00	ชุด	6,500.00	110,500.00	-	-	110,500.00	
	ชุดโต๊ะรับประทานอาหารขนาด 2 เก้าอี้	17.00	ชุด	6,585.00	111,945.00	-	-	111,945.00	
	พัดลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	34.00	ชุด	1,541.00	52,394.00	-	-	52,394.00	
	ห้องเดี่ยว B	1.00	ห้อง						
	ตู้ครัวสเตนเลส 0.60 x (1.50+1.50) ม.	1.00	ชุด	9,642.00	9,642.00	-	-	9,642.00	
6.5.2	อ่างล้างจาน	1.00	ชุด	17,079.00	17,079.00	-	-	17,079.00	
	ตู้เย็นขนาด 5 ลิ้ว	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	เตาไฟฟ้า	1.00	ชุด	14,291.00	14,291.00	-	-	14,291.00	
	ชุดโต๊ะรับประทานอาหารขนาด 2 เก้าอี้	1.00	ชุด	6,585.00	6,585.00	-	-	6,585.00	
	พัดลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	2.00	ชุด	1,541.00	3,082.00	-	-	3,082.00	
6.5.3	ห้องเดี่ยว C	1.00	ห้อง						
	ตู้ครัวสเตนเลส 0.60 x (1.20+1.20+1.20) ม.	1.00	ชุด	13,091.00	13,091.00	-	-	13,091.00	
	อ่างล้างจาน	1.00	ชุด	17,079.00	17,079.00	-	-	17,079.00	
	ตู้เย็นขนาด 5 ลิ้ว	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	เตาไฟฟ้า	1.00	ชุด	14,291.00	14,291.00	-	-	14,291.00	
	ชุดโต๊ะรับประทานอาหารขนาด 2 เก้าอี้	1.00	ชุด	6,585.00	6,585.00	-	-	6,585.00	
	พัดลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	2.00	ชุด	1,541.00	3,082.00	-	-	3,082.00	
6.5.4	ห้องเดี่ยว C'	1.00	ห้อง						
	ตู้ครัวสเตนเลส 0.60 x (1.50+1.50) ม.	1.00	ชุด	9,642.00	9,642.00	-	-	9,642.00	
	อ่างล้างจาน	1.00	ชุด	17,079.00	17,079.00	-	-	17,079.00	
	ตู้เย็นขนาด 5 ลิ้ว	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	เตาไฟฟ้า	1.00	ชุด	14,291.00	14,291.00	-	-	14,291.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6.5.5	ชุดโต๊ะรับประทานอาหารขนาด 2 เก้าอี้	1.00	ชุด	6,585.00	6,585.00	-	-	6,585.00	
	พัดลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	2.00	ชุด	1,541.00	3,082.00	-	-	3,082.00	
	ห้องผู้ดูแล	1.00	ห้อง						
	ตู้ครัวสเตนเลส 0.60 x (1.50+1.50+0.80) ม.	1.00	ชุด	13,917.00	13,917.00	-	-	13,917.00	
	อ่างล้างจาน	1.00	ชุด	17,079.00	17,079.00	-	-	17,079.00	
	ตู้เย็นขนาด 5 คิว	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	เตาไฟฟ้า	1.00	ชุด	14,291.00	14,291.00	-	-	14,291.00	
	ตู้กดน้ำเย็น น้ำร้อน	1.00	ชุด	8,730.00	8,730.00	-	-	8,730.00	
	ชุดโต๊ะรับประทานอาหารขนาด 2 เก้าอี้	1.00	ชุด	6,585.00	6,585.00	-	-	6,585.00	
	พัดลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	2.00	ชุด	1,541.00	3,082.00	-	-	3,082.00	
6.5.6	ส่วนเตรียมอาหาร (Pantry)								
	ตู้เคาน์เตอร์พร้อมอ่างล้างล้างจาน	1.00	ชุด	11,042.05	11,042.05	-	-	11,042.05	
	ตู้แช่เย็นสเตนเลส 6 ประตู	1.00	ชุด	73,481.30	73,481.30	-	-	73,481.30	
	ไมโครเวฟเพื่ออุ่นอาหาร	1.00	ชุด	6,800.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
	เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม	1.00	ชุด	35,747.00	35,747.00	-	-	35,747.00	
	ตู้กดน้ำเย็น น้ำร้อน	1.00	ชุด	8,730.00	8,730.00	-	-	8,730.00	
	โต๊ะพับหน้าขา	2.00	ชุด	953.26	1,906.52	-	-	1,906.52	
	ตู้เก็บภาชนะ	2.00	ชุด	7,928.00	15,856.00	-	-	15,856.00	
	พัดลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	1.00	ชุด	1,541.00	1,541.00	-	-	1,541.00	
	รถเข็นอาหาร	2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	รถเข็นอาหาร	2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร 4 (๒) แผ่นที่ 16

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาสาศุสสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6.6	งาน อุปกรณ์ครัว เครื่องใช้ไฟฟ้า ชั้น 6		ห้อง						
6.6.1	ห้องเดี่ยว A และห้องกักตัว	17.00	ชุด	3,690.00	62,730.00	-	-	62,730.00	
	ตู้ครัวแบบเตมเลส 0.60 x 0.80 ม.	17.00	ชุด	17,079.00	290,343.00	-	-	290,343.00	
	อ่างล้างจาน	17.00	ชุด	6,500.00	110,500.00	-	-	110,500.00	
	ตู้เย็นขนาด 5 คิว	17.00	ชุด	6,585.00	111,945.00	-	-	111,945.00	
	ชุดโต๊ะรับประทานอาหารขนาด 2 เก้าอี้	34.00	ชุด	1,541.00	52,394.00	-	-	52,394.00	
6.6.2	หัตถ์ลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	1.00	ห้อง						
	ห้องเดี่ยว B	1.00	ชุด	9,642.00	9,642.00	-	-	9,642.00	
	ตู้ครัวแบบเตมเลส 0.60 x (1.50+1.50) ม.	1.00	ชุด	17,079.00	17,079.00	-	-	17,079.00	
	อ่างล้างจาน	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	ตู้เย็นขนาด 5 คิว	1.00	ชุด	14,291.00	14,291.00	-	-	14,291.00	
	เตาไฟฟ้า	1.00	ชุด	6,585.00	6,585.00	-	-	6,585.00	
	ชุดโต๊ะรับประทานอาหารขนาด 2 เก้าอี้	2.00	ชุด	1,541.00	3,082.00	-	-	3,082.00	
	หัตถ์ลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	1.00	ห้อง						
	ห้องเดี่ยว C	1.00	ชุด	13,091.00	13,091.00	-	-	13,091.00	
	ตู้ครัวแบบเตมเลส 0.60 x (1.20+1.20+1.20) ม.	1.00	ชุด	17,079.00	17,079.00	-	-	17,079.00	
	อ่างล้างจาน	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	ตู้เย็นขนาด 5 คิว	1.00	ชุด	14,291.00	14,291.00	-	-	14,291.00	
	เตาไฟฟ้า	1.00	ชุด	6,585.00	6,585.00	-	-	6,585.00	
	ชุดโต๊ะรับประทานอาหารขนาด 2 เก้าอี้	2.00	ชุด	1,541.00	3,082.00	-	-	3,082.00	
	หัตถ์ลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	1.00	ชุด						

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์สนับ)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
6.6.4	ห้องเดี่ยว C'	1.00	ห้อง						
	ตู้ครัวสเตนเลส 0.60 x (1.50+1.50) ม.	1.00	ชุด	9,642.00	9,642.00	-	-	9,642.00	
	อ่างล้างจาน	1.00	ชุด	17,079.00	17,079.00	-	-	17,079.00	
	ตู้เย็นขนาด 5 คิว	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	เตาไฟฟ้า	1.00	ชุด	14,291.00	14,291.00	-	-	14,291.00	
	ชุดโต๊ะรับประทานอาหารขนาด 2 เก้าอี้	1.00	ชุด	6,585.00	6,585.00	-	-	6,585.00	
	พัดลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	2.00	ชุด	1,541.00	3,082.00	-	-	3,082.00	
6.6.5	ห้องผู้ดูแล	1.00	ห้อง						
	ตู้ครัวสเตนเลส 0.60 x (1.50+1.50+0.80) ม.	1.00	ชุด	13,917.00	13,917.00	-	-	13,917.00	
	อ่างล้างจาน	1.00	ชุด	17,079.00	17,079.00	-	-	17,079.00	
	ตู้เย็นขนาด 5 คิว	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	เตาไฟฟ้า	1.00	ชุด	14,291.00	14,291.00	-	-	14,291.00	
	ตู้กดน้ำเย็น น้ำร้อน	1.00	ชุด	8,730.00	8,730.00	-	-	8,730.00	
	ชุดโต๊ะรับประทานอาหารขนาด 2 เก้าอี้	1.00	ชุด	6,585.00	6,585.00	-	-	6,585.00	
6.6.6	พัดลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	2.00	ชุด	1,541.00	3,082.00	-	-	3,082.00	
	ส่วนเตรียมอาหาร (Pantry)								
	ตู้คานเคอร์หรือพร้อมอ่างล้างจาน	1.00	ชุด	11,042.05	11,042.05	-	-	11,042.05	
	ตู้แช่เย็นสเตนเลส 6 ประตู	1.00	ชุด	73,481.30	73,481.30	-	-	73,481.30	
	ไมโครเวฟเพื่ออุ่นอาหาร	1.00	ชุด	6,800.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
	เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม	1.00	ชุด	35,747.00	35,747.00	-	-	35,747.00	
	ตู้กดน้ำเย็น น้ำร้อน	1.00	ชุด	8,730.00	8,730.00	-	-	8,730.00	
	โต๊ะพับหน้าขาว	2.00	ชุด	953.26	1,906.52	-	-	1,906.52	
	ตู้เก็บภาชนะ	2.00	ชุด	7,928.00	15,856.00	-	-	15,856.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้โดยสารชั้นที่ 7)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางบก

จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ติดตั้งแขวนขนาด 18 นิ้ว	1.00	ชุด	1,541.00	1,541.00	-	-	1,541.00	
	รถเข็นอาหาร	2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	รถเข็นอาหาร	2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
6.7	งาน อุปกรณ์ครัว เครื่องใช้ไฟฟ้า ชั้น 7								
6.7.1	ห้องครัว A และห้องกักตัว	17.00	ห้อง						
	ตู้ครัวขนาด 0.60 x 0.80 ม.	17.00	ชุด	3,690.00	62,730.00	-	-	62,730.00	
	อ่างล้างจาน	17.00	ชุด	17,079.00	290,343.00	-	-	290,343.00	
	ตู้เย็นขนาด 5 ลิ้ว	17.00	ชุด	6,500.00	110,500.00	-	-	110,500.00	
	ชุดโต๊ะรับประทานอาหารขนาด 2 แก้ว	17.00	ชุด	6,585.00	111,945.00	-	-	111,945.00	
	พัดลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	34.00	ชุด	1,541.00	52,394.00	-	-	52,394.00	
6.7.2	ห้องครัว B	1.00	ห้อง						
	ตู้ครัวขนาด 0.60 x (1.50+1.50) ม.	1.00	ชุด	9,642.00	9,642.00	-	-	9,642.00	
	อ่างล้างจาน	1.00	ชุด	17,079.00	17,079.00	-	-	17,079.00	
	ตู้เย็นขนาด 5 ลิ้ว	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	เตาไฟฟ้า	1.00	ชุด	14,291.00	14,291.00	-	-	14,291.00	
	ชุดโต๊ะรับประทานอาหารขนาด 2 แก้ว	1.00	ชุด	6,585.00	6,585.00	-	-	6,585.00	
	พัดลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	2.00	ชุด	1,541.00	3,082.00	-	-	3,082.00	
6.7.3	ห้องครัว C	1.00	ห้อง						
	ตู้ครัวขนาด 0.60 x (1.20+1.20+1.20) ม.	1.00	ชุด	13,091.00	13,091.00	-	-	13,091.00	
	อ่างล้างจาน	1.00	ชุด	17,079.00	17,079.00	-	-	17,079.00	
	ตู้เย็นขนาด 5 ลิ้ว	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	เตาไฟฟ้า	1.00	ชุด	14,291.00	14,291.00	-	-	14,291.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์สนับ)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพหลโยธิน แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ชุดโต๊ะรับประทานอาหารขนาด 2 เก้าอี้	1.00	ชุด	6,585.00	6,585.00	-	-	6,585.00	
	หัดลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	2.00	ชุด	1,541.00	3,082.00	-	-	3,082.00	
6.7.4	ห้องแยกตัว C'	1.00	ห้อง						
	ตู้ครัวสเตนเลส 0.60 x (1.50+1.50) ม.	1.00	ชุด	9,642.00	9,642.00	-	-	9,642.00	
	อ่างล้างจาน	1.00	ชุด	17,079.00	17,079.00	-	-	17,079.00	
	ตู้เย็นขนาด 5 คิว	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	เคาท์ท็อป	1.00	ชุด	14,291.00	14,291.00	-	-	14,291.00	
	ชุดโต๊ะรับประทานอาหารขนาด 2 เก้าอี้	1.00	ชุด	6,585.00	6,585.00	-	-	6,585.00	
	หัดลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	2.00	ชุด	1,541.00	3,082.00	-	-	3,082.00	
6.7.5	ห้องผู้ดูแล	1.00	ห้อง						
	ตู้ครัวสเตนเลส 0.60 x (1.50+1.50+0.80) ม.	1.00	ชุด	13,917.00	13,917.00	-	-	13,917.00	
	อ่างล้างจาน	1.00	ชุด	17,079.00	17,079.00	-	-	17,079.00	
	ตู้เย็นขนาด 5 คิว	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	เคาท์ท็อป	1.00	ชุด	14,291.00	14,291.00	-	-	14,291.00	
	ชุดโต๊ะรับประทานอาหารขนาด 2 เก้าอี้	1.00	ชุด	8,730.00	8,730.00	-	-	8,730.00	
	หัดลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	2.00	ชุด	1,541.00	3,082.00	-	-	3,082.00	
6.7.6	ส่วนเตรียมอาหาร (Pantry)	1.00	ชุด	11,042.05	11,042.05	-	-	11,042.05	
	ตู้แช่เย็นสเตนเลส 6 ประตู	1.00	ชุด	73,481.30	73,481.30	-	-	73,481.30	
	ไมโครเวฟหัดอุ่นอาหาร	1.00	ชุด	6,800.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
	เครื่องกรองน้ำ	1.00	ชุด	35,747.00	35,747.00	-	-	35,747.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร 4 (บ) แผ่นที่ 20

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้โดยสาร)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางบก

จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ผู้คนน้ำเย็น น้ำร้อน	1.00	ชุด	8,730.00	8,730.00	-	-	8,730.00	
	โต๊ะพับหน้าขาว	2.00	ชุด	953.26	1,906.52	-	-	1,906.52	
	ตู้เก็บภาชนะ	2.00	ชุด	7,928.00	15,856.00	-	-	15,856.00	
	หัดลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	1.00	ชุด	1,541.00	1,541.00	-	-	1,541.00	
	รถเข็นอาหาร	2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	รถเข็นอาหาร	2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	รวมเป็นเงิน				6,858,436.14		-	6,858,436.14	
7	ครุภัณฑ์ งานภายในส่วน Public								
7.1	งาน งานภายในส่วน Public ชั้น 1								
	พัดลม	1.00	ชุด	95,472.00	95,472.00	-	-	95,472.00	
	ห้องประชุมเล็ก	1.00	ชุด	63,648.00	63,648.00	-	-	63,648.00	
	ห้องประชุมใหญ่ 68+2 คน	1.00	ชุด	116,688.00	116,688.00	-	-	116,688.00	
	พืชร้อยกันท์	1.00	ชุด	201,552.00	201,552.00	-	-	201,552.00	
	ห้องอาหารระดับภัตตาคารห้องแสดงฝีมือ	1.00	ชุด	350,064.00	350,064.00	-	-	350,064.00	
7.2	งาน งานภายในส่วน Public ชั้น 2								
	ห้องพัก 6 เตียง	7.00	ชุด	71,808.00	502,656.00	-	-	502,656.00	
	ห้องพัก 8 เตียง	1.00	ชุด	78,336.00	78,336.00	-	-	78,336.00	
	ห้องพัก 10 เตียง	1.00	ชุด	110,976.00	110,976.00	-	-	110,976.00	
	ห้องกักตัว	1.00	ชุด	16,320.00	16,320.00	-	-	16,320.00	
	ห้องผู้ดูแล	1.00	ชุด	16,320.00	16,320.00	-	-	16,320.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพหลโยธิน แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7.3	งาน งานม่านส่วน Public ชั้น 3								
	ห้องพัก 6 เตียง	6.00	ชุด	71,808.00	430,848.00	-	-	430,848.00	
	ห้องพัก 8 เตียง	1.00	ชุด	78,336.00	78,336.00	-	-	78,336.00	
	ห้องพัก 10 เตียง	1.00	ชุด	110,976.00	110,976.00	-	-	110,976.00	
	ห้องกักตัว	1.00	ชุด	16,320.00	16,320.00	-	-	16,320.00	
	ห้องผู้ดูแล	1.00	ชุด	16,320.00	16,320.00	-	-	16,320.00	
7.4	งาน งานม่านส่วน Public ชั้น 4								
	ห้องพัก A เตียง	17.00	ชุด	16,320.00	277,440.00	-	-	277,440.00	
	ห้องพัก B เตียง	1.00	ชุด	16,320.00	16,320.00	-	-	16,320.00	
	ห้องพัก C เตียง	1.00	ชุด	16,320.00	16,320.00	-	-	16,320.00	
	ห้องพัก C' เตียง	1.00	ชุด	16,320.00	16,320.00	-	-	16,320.00	
	ห้องกักตัว	1.00	ชุด	16,320.00	16,320.00	-	-	16,320.00	
	ห้องผู้ดูแล	1.00	ชุด	16,320.00	16,320.00	-	-	16,320.00	
7.5	งาน งานม่านส่วน Public ชั้น 5								
	ห้องพัก A เตียง	17.00	ชุด	16,320.00	277,440.00	-	-	277,440.00	
	ห้องพัก B เตียง	1.00	ชุด	16,320.00	16,320.00	-	-	16,320.00	
	ห้องพัก C เตียง	1.00	ชุด	16,320.00	16,320.00	-	-	16,320.00	
	ห้องพัก C' เตียง	1.00	ชุด	16,320.00	16,320.00	-	-	16,320.00	
	ห้องกักตัว	1.00	ชุด	16,320.00	16,320.00	-	-	16,320.00	
	ห้องผู้ดูแล	1.00	ชุด	16,320.00	16,320.00	-	-	16,320.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้โดยสาร)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางบก

จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. ราคาครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7.6	งาน งานส่วน Public ชั้น 6								
	ห้องพัก A เคียง	17.00	ชุด	16,320.00	277,440.00	-	-	277,440.00	
	ห้องพัก B เคียง	1.00	ชุด	16,320.00	16,320.00	-	-	16,320.00	
	ห้องพัก C เคียง	1.00	ชุด	16,320.00	16,320.00	-	-	16,320.00	
	ห้องพัก C' เคียง	1.00	ชุด	16,320.00	16,320.00	-	-	16,320.00	
	ห้องกักตัว	1.00	ชุด	16,320.00	16,320.00	-	-	16,320.00	
	ห้องผู้ดูแล	1.00	ชุด	16,320.00	16,320.00	-	-	16,320.00	
7.7	งาน งานส่วน Public ชั้น 7								
	ห้องพัก A เคียง	17.00	ชุด	16,320.00	277,440.00	-	-	277,440.00	
	ห้องพัก B เคียง	1.00	ชุด	16,320.00	16,320.00	-	-	16,320.00	
	ห้องพัก C เคียง	1.00	ชุด	16,320.00	16,320.00	-	-	16,320.00	
	ห้องพัก C' เคียง	1.00	ชุด	16,320.00	16,320.00	-	-	16,320.00	
7.8	ห้องกักตัว	1.00	ชุด	16,320.00	16,320.00	-	-	16,320.00	
	ห้องผู้ดูแล	1.00	ชุด	16,320.00	16,320.00	-	-	16,320.00	
	งาน กั้นเคียง								
	กั้นเคียง	170.00	ชุด	25,000.00	4,250,000.00	-	-	4,250,000.00	
	รวมเป็นเงิน				7,890,992.00		-	7,890,992.00	
8	ครุภัณฑ์ ภายนอก (Outdoor Furniture)								
8.1	สวน ภายนอก ชั้น 1								
	- โต๊ะ ภายนอก	5.00	ชุด	2,295.79	11,478.95	-	-	11,478.95	
	- เก้าอี้ ภายนอก	15.00	ชุด	2,534.11	38,011.65	-	-	38,011.65	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพหลโยธิน แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมเป็นเงิน				49,490.60		-	49,490.60	
9	ครุภัณฑ์งานระบบโสตทัศนูปกรณ์								
9.1	ระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมใหญ่ ประกอบไปด้วย								
	เครื่องผสมเสียงอนาล็อกขนาด 12 ช่อง	1.00	เครื่อง	45,330.00	45,330.00	-	-	45,330.00	
	เครื่องรับ-ส่งและควบคุมเสียงระบบดิจิทัล	1.00	เครื่อง	49,600.00	49,600.00	-	-	49,600.00	
	เครื่องขยายสัญญาณเสียง แบบที่ 1	1.00	เครื่อง	37,870.00	37,870.00	-	-	37,870.00	
	เครื่องขยายสัญญาณเสียง แบบที่ 2	1.00	เครื่อง	31,330.00	31,330.00	-	-	31,330.00	
	ลำโพงแบบคอลัมน์	2.00	ตู้	188,750.00	377,500.00	-	-	377,500.00	
	ลำโพงติดฝ้าเพดาน 4 นิ้ว	4.00	ตู้	25,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
	ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ ชนิดดิจิทัล	1.00	ชุด	116,400.00	116,400.00	-	-	116,400.00	
	เครื่องฉายภาพ (Projector) พร้อมจอรับภาพ	1.00	เครื่อง	173,420.00	173,420.00	-	-	173,420.00	
	เครื่องรับ-ส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านสาย RTP	2.00	ชุด	107,750.00	215,500.00	-	-	215,500.00	
	งานติดตั้ง ท่อ สาย และ ติดตั้งอุปกรณ์	1.00	งาน	659,090.00	659,090.00	-	-	659,090.00	
9.2	ระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องอาหาร ประกอบไปด้วย								
	เครื่องผสมเสียงอนาล็อกขนาด 12 ช่อง	1.00	เครื่อง	45,330.00	45,330.00	-	-	45,330.00	
	เครื่องรับ-ส่งและควบคุมเสียงระบบดิจิทัล	1.00	เครื่อง	49,600.00	49,600.00	-	-	49,600.00	
	เครื่องขยายสัญญาณเสียง	2.00	เครื่อง	31,330.00	62,660.00	-	-	62,660.00	
	ลำโพงสองทางแบบติดเพดาน ขนาด 4 นิ้ว	8.00	ตู้	25,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	
	ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ ชนิดดิจิทัล	1.00	ชุด	116,400.00	116,400.00	-	-	116,400.00	
	ชุดลำโพงเคลื่อนที่แบบพกพา	2.00	ชุด	118,630.00	237,260.00	-	-	237,260.00	
	งานติดตั้ง ท่อ สาย และ ติดตั้งอุปกรณ์	1.00	งาน	640,650.00	640,650.00	-	-	640,650.00	
	รวมเป็นเงิน				3,157,940.00		-	3,157,940.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้โดยสาร)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางบก

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
10	ครุภัณฑ์ ภายในอาคาร (Loose Furniture)								
10.1	งาน LOOSE FURNITURE ชั้น 1								
	ห้องฝึกคน								
	- ม้านั่ง	2.00	ชุด	7,864.00	15,728.00	-	-	15,728.00	
	- อุปกรณ์ฝึกคน แบบสูง	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00			30,000.00	
	- อุปกรณ์ฝึกคน แบบจักรยาน	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00			30,000.00	
	- อุปกรณ์ฝึกคน แบบอุปกรณ์ยกน้ำหนัก	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00			20,000.00	
	- อุปกรณ์ฝึกคน แบบบาร์	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00			20,000.00	
	- อุปกรณ์ฝึกคน แบบม้านั่ง	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00			20,000.00	
	ธาราบำบัด								
	- ม้านั่ง	4.00	ชุด	7,864.00	31,456.00	-	-	31,456.00	
	ห้องนั่งเล่น								
	- โซฟาหนังสีเทา ขนาดไม่น้อยกว่า 2700 x 1400 x 730 มม.	1.00	ชุด	40,800.00	40,800.00	-	-	40,800.00	
	- ตู้คอนโซล ขนาดไม่น้อยกว่า 2000 x 500 x 700 มม.	1.00	ชุด	14,280.00	14,280.00	-	-	14,280.00	
	- เก้าอี้เบาะกระจก	8.00	ชุด	12,154.00	97,232.00	-	-	97,232.00	
	- เก้าอี้อาร์มเบาะ	16.00	ชุด	12,240.00	195,840.00	-	-	195,840.00	
	- เก้าอี้อาร์มเบาะ	4.00	ชุด	23,355.00	93,420.00	-	-	93,420.00	
	- เก้าอี้อาร์มเบาะ	1.00	ชุด	13,107.00	13,107.00	-	-	13,107.00	
	- โซฟา	2.00	ชุด	51,000.00	102,000.00	-	-	102,000.00	
	- โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 2500 x 1000 x 730 มม.	1.00	ชุด	25,500.00	25,500.00	-	-	25,500.00	
	- โต๊ะกลางกลม ขนาดไม่น้อยกว่า Ø800 x สูง 730 มม.	4.00	ชุด	6,120.00	24,480.00	-	-	24,480.00	
	- โต๊ะกลางกลม	2.00	ชุด	6,355.00	12,710.00	-	-	12,710.00	
	- โต๊ะข้างกลม	4.00	ชุด	5,481.00	21,924.00	-	-	21,924.00	
	- โต๊ะคอนโซล	1.00	ชุด	6,630.00	6,630.00	-	-	6,630.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางบก

จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	เคาท์เตอร์ผู้ดูแล								
	- แก้วสี่เหลี่ยม	1.00	ชุด	3,825.00	3,825.00	-	-	3,825.00	
	ห้องประชุมใหญ่								
	- แก้วสี่เหลี่ยม	80.00	ชุด	3,825.00	306,000.00	-	-	306,000.00	
	โต๊ะสำนักงานชนิดมีล้อแบบพับได้ขนาด 1.8 x 0.8 x 0.75 ม.	40.00	ชุด	10,400.00	416,000.00	-	-	416,000.00	
	ห้องประชุมเล็ก								
	- แก้วสำนักงานหมักกิ่ง (Mid-Back) มีล้อ มีที่วางแขน	18.00	ชุด	8,320.00	149,760.00	-	-	149,760.00	
	- แก้วสำนักงานหมักกิ่ง (Mid-Back) มีล้อ ไม่มีที่วางแขน	7.00	ชุด	6,280.00	43,960.00	-	-	43,960.00	
	- โต๊ะประชุมรูปตัว U 18 ที่นั่ง	1.00	ชุด	96,900.00	96,900.00	-	-	96,900.00	
	- โคมไฟห้องประชุม	1.00	ชุด	26,435.00	26,435.00	-	-	26,435.00	
	ห้องอาชีวะบำบัด								
	- แก้วแบบกระจก	20.00	ชุด	3,570.00	71,400.00	-	-	71,400.00	
	- โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 2500 x 730 มม.	2.00	ชุด	45,900.00	91,800.00	-	-	91,800.00	
	- โต๊ะทำงานรูปตัว L และตู้ลิ้นชักล็อก ขนาดไม่น้อยกว่า 1500 x 750 x 730 มม.	1.00	ชุด	18,560.00	18,560.00	-	-	18,560.00	
	ห้องควบคุมเสียง								
	- แก้วทำงาน มีล้อ มีที่วางแขนแบบพับได้	1.00	ชุด	8,320.00	8,320.00	-	-	8,320.00	
	- โต๊ะทำงานเดี่ยว	1.00	ชุด	13,205.00	13,205.00	-	-	13,205.00	
	ห้องอาหาร								
	- แก้วทานอาหาร	120.00	ชุด	3,500.00	420,000.00	-	-	420,000.00	
	- โต๊ะทานอาหาร ขนาดไม่น้อยกว่า 2100 x 900 x 730 มม.	12.00	ชุด	20,500.00	246,000.00	-	-	246,000.00	
	- โต๊ะทานอาหาร ขนาดไม่น้อยกว่า 1400 x 900 x 730 มม.	12.00	ชุด	20,440.00	245,280.00	-	-	245,280.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสูงสันติ)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ห้อง locker								
	- เก้าอี้เหล็ก	2.00	ชุด	3,098.00	6,196.00	-	-	6,196.00	
	- ตู้ lockerเหล็ก 18 ช่อง	5.00	ชุด	9,000.00	45,000.00			45,000.00	
	- ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	20.00	ชุด	6,600.00	132,000.00			132,000.00	
	โถงทางเดิน								
	- เคา์บ์บอร์ดรับ ขนาดไม่น้อยกว่า 2000 x 1400 x 730 มม.	1.00	ชุด	44,880.00	44,880.00	-	-	44,880.00	
	- ไม้ระแนง	7.00	ชุด	15,995.00	111,965.00	-	-	111,965.00	
	- เก้าอี้	28.00	ชุด	3,275.00	91,700.00	-	-	91,700.00	
10.2	งาน LOOSE FURNITURE ชั้น 2								
	ห้องพัก 6 เตียง								
	- เตียงเดี่ยว ที่นอนพร้อมชุดเครื่องนอน	56.00	ชุด	15,280.00	855,680.00	-	-	855,680.00	
	- ตู้เสื้อผ้า ขนาด 800 x 600 x 1300 มม.	56.00	ชุด	13,560.00	759,360.00	-	-	759,360.00	
	- โต๊ะกลม	1.00	ชุด	15,995.00	15,995.00	-	-	15,995.00	
	- เก้าอี้	4.00	ชุด	3,275.00	13,100.00	-	-	13,100.00	
	ห้องพัก 8 เตียง								
	- เตียงเดี่ยว ที่นอนพร้อมชุดเครื่องนอน	10.00	ชุด	15,280.00	152,800.00	-	-	152,800.00	
	- ตู้เสื้อผ้า ขนาด 800 x 600 x 1300 มม.	10.00	ชุด	13,560.00	135,600.00	-	-	135,600.00	
	ห้องพัก 10 เตียง								
	- เตียงผู้สูงอายุที่นอนพร้อมชุดเครื่องนอน	15.00	ชุด	99,532.00	1,492,980.00	-	-	1,492,980.00	
	- ตู้เสื้อผ้า ขนาด 800 x 600 x 1300 มม.	15.00	ชุด	13,560.00	203,400.00	-	-	203,400.00	
	- โต๊ะกลม	2.00	ชุด	15,995.00	31,990.00	-	-	31,990.00	
	- เก้าอี้	10.00	ชุด	5,711.00	57,110.00	-	-	57,110.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการผู้สูงอายุ

จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ห้องกักตัว 1 เตียง								
	- เตียงเดี่ยว ที่นอนพร้อมชุดเครื่องนอน	4.00	ชุด	15,280.00	61,120.00	-	-	61,120.00	
	- ตู้หัวเตียง ขนาด 450 x 450 x 650 มม.	4.00	ชุด	3,995.00	15,980.00	-	-	15,980.00	
	- ตู้เสื้อผ้า ขนาด 2150 x 600 x 2600 มม.	4.00	ชุด	25,360.00	101,440.00	-	-	101,440.00	
	- โต๊ะทำงาน ขนาด 2380 x 700 x 730 มม.	4.00	ชุด	16,265.00	65,060.00	-	-	65,060.00	
	- เก้าอี้ ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	4.00	ชุด	5,711.00	22,844.00	-	-	22,844.00	
	- โคมไฟหัวเตียง	8.00	ชุด	1,183.00	9,464.00	-	-	9,464.00	
	ห้องผู้ดูแล								
	- เตียงเดี่ยว ที่นอนพร้อมชุดเครื่องนอน	2.00	ชุด	15,280.00	30,560.00	-	-	30,560.00	
	- ตู้เสื้อผ้า ขนาด 2570 x 600 x 2600 มม.	2.00	ชุด	29,270.00	58,540.00	-	-	58,540.00	
	- โต๊ะทำงาน ขนาด 2380 x 700 x 730 มม.	1.00	ชุด	16,265.00	16,265.00	-	-	16,265.00	
	- เก้าอี้ ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	1.00	ชุด	5,711.00	5,711.00	-	-	5,711.00	
	- โคมไฟหัวเตียง	1.00	ชุด	1,183.00	1,183.00	-	-	1,183.00	
	เฉลี่ย								
	- โต๊ะกลม	8.00	ชุด	15,995.00	127,960.00	-	-	127,960.00	
	- เก้าอี้	32.00	ชุด	3,275.00	104,800.00	-	-	104,800.00	
	โถงทางเดิน								
	- เคาน์เตอร์รับ ขนาดไม่น้อยกว่า 2700 x 1400 x 730 มม.	1.00	ชุด	35,060.00	35,060.00	-	-	35,060.00	
	- เก้าอี้ ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	1.00	ชุด	5,711.00	5,711.00	-	-	5,711.00	
10.3	งาน LOOSE FURNITURE ชั้น 3								
	ห้องพัก 6 เตียง								
	- เตียงเดี่ยว ที่นอนพร้อมชุดเครื่องนอน	54.00	ชุด	15,280.00	825,120.00	-	-	825,120.00	
	- ตู้เสื้อผ้า ขนาด 800 x 600 x 1300 มม.	54.00	ชุด	13,560.00	732,240.00	-	-	732,240.00	
	- โต๊ะกลม	10.00	ชุด	15,995.00	159,950.00	-	-	159,950.00	
	- เก้าอี้ ขนาด 500 x 550 x 740 มม.	40.00	ชุด	3,275.00	131,000.00	-	-	131,000.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ห้องพัก 8 เตียง								
	- เตียงเดี่ยว ที่นอนพร้อมชุดเครื่องนอน	11.00	ชุด	15,280.00	168,080.00	-	-	168,080.00	
	- ตู้เสื้อผ้า ขนาด 800 x 600 x 1300 มม.	11.00	ชุด	13,560.00	149,160.00	-	-	149,160.00	
	ห้องพัก 10 เตียง								
	- เตียงผู้สูงอายุที่นอนพร้อมชุดเครื่องนอน	16.00	ชุด	99,532.00	1,592,512.00	-	-	1,592,512.00	
	- ตู้เสื้อผ้า ขนาด 800 x 600 x 1300 มม.	16.00	ชุด	13,560.00	216,960.00	-	-	216,960.00	
	- โต๊ะกลม	1.00	ชุด	15,995.00	15,995.00	-	-	15,995.00	
	- เก้าอี้ ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	4.00	ชุด	5,711.00	22,844.00	-	-	22,844.00	
	ห้องกักตัว 1 เตียง								
	- เตียงเดี่ยว ที่นอนพร้อมชุดเครื่องนอน	4.00	ชุด	15,280.00	61,120.00	-	-	61,120.00	
	- ตู้หัวเตียง ขนาด 450 x 450 x 650 มม.	4.00	ชุด	3,995.00	15,980.00	-	-	15,980.00	
	- ตู้เสื้อผ้า ขนาด 2150 x 600 x 2600 มม.	4.00	ชุด	25,360.00	101,440.00	-	-	101,440.00	
	- โต๊ะทำงาน ขนาด 2380 x 700 x 730 มม.	2.00	ชุด	16,265.00	32,530.00	-	-	32,530.00	
	- เก้าอี้ ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	2.00	ชุด	5,711.00	11,422.00	-	-	11,422.00	
	- โคมไฟหัวเตียง	4.00	ชุด	1,183.00	4,732.00	-	-	4,732.00	
	ห้องผู้ดูแล								
	- เตียงเดี่ยว ที่นอนพร้อมชุดเครื่องนอน	2.00	ชุด	15,280.00	30,560.00	-	-	30,560.00	
	- ตู้เสื้อผ้า ขนาด 2570 x 600 x 2600 มม.	2.00	ชุด	29,270.00	58,540.00	-	-	58,540.00	
	- โต๊ะทำงาน ขนาด 2380 x 700 x 730 มม.	1.00	ชุด	16,265.00	16,265.00	-	-	16,265.00	
	- เก้าอี้ ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	1.00	ชุด	5,711.00	5,711.00	-	-	5,711.00	
	- โคมไฟหัวเตียง	1.00	ชุด	1,183.00	1,183.00	-	-	1,183.00	
	โถงทางเดิน								
	- เคาน์เตอร์ต้อนรับ ขนาดไม่น้อยกว่า 2700 x 1400 x 730 มม.	1.00	ชุด	35,060.00	35,060.00	-	-	35,060.00	
	- เก้าอี้ ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	1.00	ชุด	5,711.00	5,711.00	-	-	5,711.00	
	ห้องพระ								

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้โดยสารชั้นที่)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางบก

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
10.4	- ไม้เหล็กรา	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	งาน LOOSE FURNITURE ชั้น 4								
	ห้องเดี่ยว 1 เตียง แบบ A (32.3 ตร.ม.)								
	- เตียงเดี่ยว พื้นนอนพร้อมชุดเครื่องนอน	34.00	ชุด	15,280.00	519,520.00	-	-	519,520.00	
	- ตู้หัวเตียง ขนาด 450 x 450 x 650 มม.	34.00	ชุด	3,995.00	135,830.00	-	-	135,830.00	
	- ตู้ลิ้นชัก ขนาด 2150 x 600 x 2600 มม.	34.00	ชุด	25,360.00	862,240.00	-	-	862,240.00	
	- ตู้ทีวี ขนาด 1800 x 300 x 650 มม.	17.00	ชุด	20,655.00	351,135.00	-	-	351,135.00	
	- โต๊ะทำงาน ขนาด 2380 x 700 x 730 มม.	34.00	ชุด	16,265.00	553,010.00	-	-	553,010.00	
	- เก้าอี้ ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	34.00	ชุด	5,711.00	194,174.00	-	-	194,174.00	
	- โคมไฟหัวเตียง	68.00	ชุด	1,183.00	80,444.00	-	-	80,444.00	
	ห้องเดี่ยว 1 เตียง แบบ B (ห้องมุม 44 ตร.ม.)								
	- เตียงเดี่ยว พื้นนอนพร้อมชุดเครื่องนอน	2.00	ชุด	15,280.00	30,560.00	-	-	30,560.00	
	- ตู้หัวเตียง ขนาด 450 x 450 x 650 มม.	2.00	ชุด	3,995.00	7,990.00	-	-	7,990.00	
	- ตู้ลิ้นชัก ขนาด 2000 x 600 x 2600 มม.	2.00	ชุด	25,915.00	51,830.00	-	-	51,830.00	
	- ตู้ทีวี ขนาด 1450 x 400 x 650 มม.	1.00	ชุด	19,635.00	19,635.00	-	-	19,635.00	
	- โต๊ะทำงาน ขนาด 1800 x 700 x 730 มม.	2.00	ชุด	13,205.00	26,410.00	-	-	26,410.00	
	- เก้าอี้ ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	2.00	ชุด	5,711.00	11,422.00	-	-	11,422.00	
	- ม้านั่งยาว ขนาด 1800 x 800 x 850 มม., ความสูงที่นั่ง 450 มม.	2.00	ชุด	25,500.00	51,000.00	-	-	51,000.00	
	- โต๊ะกลม	1.00	ชุด	15,995.00	15,995.00	-	-	15,995.00	
	- โคมไฟหัวเตียง	2.00	ชุด	1,183.00	2,366.00	-	-	2,366.00	
	ห้องเดี่ยว 1 เตียง แบบ C (ห้องมุม 53.6 ตร.ม.)								
	- เตียงเดี่ยว พื้นนอนพร้อมชุดเครื่องนอน	2.00	ชุด	15,280.00	30,560.00	-	-	30,560.00	
	- ตู้หัวเตียง ขนาด 450 x 450 x 650 มม.	2.00	ชุด	3,995.00	7,990.00	-	-	7,990.00	
	- ตู้ลิ้นชัก ขนาด 2150 x 600 x 2600 มม.	2.00	ชุด	25,360.00	50,720.00	-	-	50,720.00	
	- ตู้ทีวี ขนาด 1450 x 400 x 650 มม.	1.00	ชุด	19,635.00	19,635.00	-	-	19,635.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้โดยสาร)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพหลโยธิน แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางบก

จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้ทำงาน ขนาด 2950 x 700 x 730 มม.	2.00	ชุด	19,325.00	38,650.00	-	-	38,650.00	
	- แก้ว ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	2.00	ชุด	5,711.00	11,422.00	-	-	11,422.00	
	- ไม้ยาง ขนาด 1800 x 800 x 850 มม., ความสูงทั้ง 450 มม.	2.00	ชุด	25,500.00	51,000.00	-	-	51,000.00	
	- ไม้ยาง ขนาด 1800 x 800 x 850 มม., ความสูงทั้ง 450 มม.	2.00	ชุด	15,995.00	31,990.00	-	-	31,990.00	
	- ไม้ยาง ขนาด 1800 x 800 x 850 มม., ความสูงทั้ง 450 มม.	2.00	ชุด	1,183.00	2,366.00	-	-	2,366.00	
	ห้องเดี่ยว 1 เดี่ยว แบบ C' (ห้องมุม 57.7 ตร.ม.)	2.00	ชุด						
	- เติมน้ำปูน ที่นอนพร้อมชุดเครื่องนอน	2.00	ชุด	15,280.00	30,560.00	-	-	30,560.00	
	- ตู้หัวเตียง ขนาด 450 x 450 x 650 มม.	4.00	ชุด	3,995.00	15,980.00	-	-	15,980.00	
	- ตู้เสื้อผ้า ขนาด 2400 x 600 x 2600 มม.	2.00	ชุด	32,250.00	64,500.00	-	-	64,500.00	
	- ตู้หัวเตียง ขนาด 1450 x 400 x 650 มม.	1.00	ชุด	19,635.00	19,635.00	-	-	19,635.00	
	- ไม้ทำงาน ขนาด 2950 x 700 x 730 มม.	2.00	ชุด	19,325.00	38,650.00	-	-	38,650.00	
	- แก้ว ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	2.00	ชุด	5,711.00	11,422.00	-	-	11,422.00	
	- ไม้ยาง ขนาด 2100 x 800 x 850 มม., ความสูงทั้ง 450 มม.	2.00	ชุด	29,580.00	59,160.00	-	-	59,160.00	
	- ไม้ยาง ขนาด 2100 x 800 x 850 มม., ความสูงทั้ง 450 มม.	2.00	ชุด	15,995.00	31,990.00	-	-	31,990.00	
	- ไม้ยาง ขนาด 2100 x 800 x 850 มม., ความสูงทั้ง 450 มม.	2.00	ชุด	1,183.00	2,366.00	-	-	2,366.00	
	ห้องผู้โดยสาร	2.00	ชุด						
	- เติมน้ำปูน ที่นอนพร้อมชุดเครื่องนอน	2.00	ชุด	15,280.00	30,560.00	-	-	30,560.00	
	- ตู้เสื้อผ้า ขนาด 2570 x 600 x 2600 มม.	2.00	ชุด	29,270.00	58,540.00	-	-	58,540.00	
	- ไม้ทำงาน ขนาด 2380 x 700 x 730 มม.	1.00	ชุด	16,265.00	16,265.00	-	-	16,265.00	
	- แก้ว ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	1.00	ชุด	5,711.00	5,711.00	-	-	5,711.00	
	- ไม้ทำงาน ขนาด 2380 x 700 x 730 มม.	1.00	ชุด	1,183.00	1,183.00	-	-	1,183.00	
	เฉลียง	4.00	ชุด						
	- ไม้ทำงาน ขนาด 2380 x 700 x 730 มม.	2.00	ชุด	15,995.00	31,990.00	-	-	31,990.00	
	- แก้ว ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	8.00	ชุด	3,275.00	26,200.00	-	-	26,200.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.4 (ข) หน้าที่ 31

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
10.5	โถงทางเดิน								
	- เฟอร์นิเจอร์ไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 2700 x 1400 x 730 มม.	1.00	ชุด	35,060.00	35,060.00	-	-	35,060.00	
	- เก้าอี้ ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	1.00	ชุด	5,711.00	5,711.00	-	-	5,711.00	
	งาน LOOSE FURNITURE ชั้น 5								
	ห้องเดี่ยว 1 เตียง แบบ A (32.3 ตร.ม.)								
	- เตียงเดี่ยว ที่นอนพร้อมชุดเครื่องนอน	34.00	ชุด	15,280.00	519,520.00	-	-	519,520.00	
	- ตู้หัวเตียง ขนาด 450 x 450 x 650 มม.	34.00	ชุด	3,995.00	135,830.00	-	-	135,830.00	
	- ตู้ลิ้นชัก ขนาด 2150 x 600 x 2600 มม.	34.00	ชุด	25,360.00	862,240.00	-	-	862,240.00	
	- ตู้ทีวี ขนาด 1800 x 300 x 650 มม.	17.00	ชุด	20,655.00	351,135.00	-	-	351,135.00	
	- โต๊ะทำงาน ขนาด 2380 x 700 x 730 มม.	34.00	ชุด	16,265.00	553,010.00	-	-	553,010.00	
	- เก้าอี้ ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	34.00	ชุด	5,711.00	194,174.00	-	-	194,174.00	
	- โคมไฟหัวเตียง	68.00	ชุด	1,183.00	80,444.00	-	-	80,444.00	
	ห้องเดี่ยว 1 เตียง แบบ B (ห้องมุม 44 ตร.ม.)								
	- เตียงเดี่ยว ที่นอนพร้อมชุดเครื่องนอน	2.00	ชุด	15,280.00	30,560.00	-	-	30,560.00	
	- ตู้หัวเตียง ขนาด 450 x 450 x 650 มม.	4.00	ชุด	3,995.00	15,980.00	-	-	15,980.00	
	- ตู้ลิ้นชัก ขนาด 2000 x 600 x 2600 มม.	2.00	ชุด	25,915.00	51,830.00	-	-	51,830.00	
	- ตู้ทีวี ขนาด 1450 x 400 x 650 มม.	1.00	ชุด	19,635.00	19,635.00	-	-	19,635.00	
	- โต๊ะทำงาน ขนาด 1800 x 700 x 730 มม.	2.00	ชุด	13,205.00	26,410.00	-	-	26,410.00	
	- เก้าอี้ ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	2.00	ชุด	5,711.00	11,422.00	-	-	11,422.00	
	- ม้านั่งยาว ขนาด 1800 x 800 x 850 มม., ความสูงที่นั่ง 450 มม.	2.00	ชุด	25,500.00	51,000.00	-	-	51,000.00	
	- โต๊ะกลม	2.00	ชุด	15,995.00	31,990.00	-	-	31,990.00	
	- โคมไฟหัวเตียง	4.00	ชุด	1,183.00	4,732.00	-	-	4,732.00	
	ห้องเดี่ยว 1 เตียง แบบ C (ห้องมุม 53.6 ตร.ม.)								
	- เตียงเดี่ยว ที่นอนพร้อมชุดเครื่องนอน	2.00	ชุด	15,280.00	30,560.00	-	-	30,560.00	
	- ตู้หัวเตียง ขนาด 450 x 450 x 650 มม.	4.00	ชุด	3,995.00	15,980.00	-	-	15,980.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)
สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้แช่ผ้า ขนาด 2150 x 600 x 2600 มม.	2.00	ชุด	25,360.00	50,720.00	-	-	50,720.00	
	- ตู้ทึบ ขนาด 1450 x 400 x 650 มม.	1.00	ชุด	19,635.00	19,635.00	-	-	19,635.00	
	- โต๊ะทำงาน ขนาด 2950 x 700 x 730 มม.	2.00	ชุด	19,325.00	38,650.00	-	-	38,650.00	
	- เก้าอี้ ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	2.00	ชุด	5,711.00	11,422.00	-	-	11,422.00	
	- ม้านั่งยาว ขนาด 1800 x 800 x 850 มม., ความสูงที่นั่ง 450 มม.	2.00	ชุด	25,500.00	51,000.00	-	-	51,000.00	
	- โต๊ะกลม	2.00	ชุด	15,995.00	31,990.00	-	-	31,990.00	
	- โคมไฟหัวเตียง	4.00	ชุด	1,183.00	4,732.00	-	-	4,732.00	
	ห้องเดี่ยว 1 เตียง แบบ C' (ห้องรวม 57.7 ตร.ม.)								
	- เตียงเดี่ยว ที่นอนพร้อมชุดเครื่องนอน	2.00	ชุด	15,280.00	30,560.00	-	-	30,560.00	
	- ตู้หัวเตียง ขนาด 450 x 450 x 650 มม.	4.00	ชุด	3,995.00	15,980.00	-	-	15,980.00	
	- ตู้ลิ้นชัก ขนาด 2400 x 600 x 2600 มม.	2.00	ชุด	32,250.00	64,500.00	-	-	64,500.00	
	- ตู้ทึบ ขนาด 1450 x 400 x 650 มม.	1.00	ชุด	19,635.00	19,635.00	-	-	19,635.00	
	- โต๊ะทำงาน ขนาด 2950 x 700 x 730 มม.	2.00	ชุด	19,325.00	38,650.00	-	-	38,650.00	
	- เก้าอี้ ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	2.00	ชุด	5,711.00	11,422.00	-	-	11,422.00	
	- ม้านั่งยาว ขนาด 2100 x 800 x 850 มม., ความสูงที่นั่ง 450 มม.	2.00	ชุด	25,580.00	59,160.00	-	-	59,160.00	
	- โต๊ะกลม	2.00	ชุด	15,995.00	31,990.00	-	-	31,990.00	
	- โคมไฟหัวเตียง	4.00	ชุด	1,183.00	4,732.00	-	-	4,732.00	
	ห้องผู้ดูแล								
	- เตียงเดี่ยว ที่นอนพร้อมชุดเครื่องนอน	2.00	ชุด	15,280.00	30,560.00	-	-	30,560.00	
	- ตู้ลิ้นชัก ขนาด 2570 x 600 x 2600 มม.	2.00	ชุด	29,270.00	58,540.00	-	-	58,540.00	
	- โต๊ะทำงาน ขนาด 2380 x 700 x 730 มม.	1.00	ชุด	16,265.00	16,265.00	-	-	16,265.00	
	- เก้าอี้ ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	1.00	ชุด	5,711.00	5,711.00	-	-	5,711.00	
	- โคมไฟหัวเตียง	2.00	ชุด	1,183.00	2,366.00	-	-	2,366.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้สูงอายุ)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการผู้สูงอายุ

จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
10.6	เจลิน								
	- ไม้กลม	2.00	ชุด	15,995.00	31,990.00	-	-	31,990.00	
	- แก้ว	8.00	ชุด	3,275.00	26,200.00	-	-	26,200.00	
	โถงทางเดิน								
	- เคาไม้ยัดกับ ขนาดไม่น้อยกว่า 2700 x 1400 x 730 มม.	1.00	ชุด	35,060.00	35,060.00	-	-	35,060.00	
	- แก้ว ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	1.00	ชุด	5,711.00	5,711.00	-	-	5,711.00	
	งาน LOOSE FURNITURE ชั้น 6								
	ห้องเดี่ยว 1 เตียง แบบ A (32.3 ตร.ม.)								
	- เตียงเดี่ยว ที่นอนพร้อมชุดเครื่องนอน	34.00	ชุด	15,280.00	519,520.00	-	-	519,520.00	
	- ตู้หัวเตียง ขนาด 450 x 450 x 650 มม.	34.00	ชุด	3,995.00	135,830.00	-	-	135,830.00	
	- ตู้ลิ้นชัก ขนาด 2150 x 600 x 2600 มม.	34.00	ชุด	25,360.00	862,240.00	-	-	862,240.00	
	- ตู้ทีวี ขนาด 1800 x 300 x 650 มม.	17.00	ชุด	20,655.00	351,135.00	-	-	351,135.00	
	- โต๊ะทำงาน ขนาด 2380 x 700 x 730 มม.	34.00	ชุด	16,265.00	553,010.00	-	-	553,010.00	
	- แก้ว ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	34.00	ชุด	5,711.00	194,174.00	-	-	194,174.00	
	- ไม้พ่นหัวเตียง	68.00	ชุด	1,183.00	80,444.00	-	-	80,444.00	
	ห้องเดี่ยว 1 เตียง แบบ B (ห้องมุม 44 ตร.ม.)								
	- เตียงเดี่ยว ที่นอนพร้อมชุดเครื่องนอน	2.00	ชุด	15,280.00	30,560.00	-	-	30,560.00	
	- ตู้หัวเตียง ขนาด 450 x 450 x 650 มม.	4.00	ชุด	3,995.00	15,980.00	-	-	15,980.00	
	- ตู้ลิ้นชัก ขนาด 2000 x 600 x 2600 มม.	2.00	ชุด	25,915.00	51,830.00	-	-	51,830.00	
	- ตู้ทีวี ขนาด 1450 x 400 x 650 มม.	1.00	ชุด	19,635.00	19,635.00	-	-	19,635.00	
	- โต๊ะทำงาน ขนาด 1800 x 700 x 730 มม.	2.00	ชุด	13,205.00	26,410.00	-	-	26,410.00	
	- แก้ว ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	2.00	ชุด	5,711.00	11,422.00	-	-	11,422.00	
	- ม้านั่งยาว ขนาด 1800 x 800 x 850 มม., ความสูงที่นั่ง 450 มม.	2.00	ชุด	25,500.00	51,000.00	-	-	51,000.00	
	- โต๊ะกลม	2.00	ชุด	15,995.00	31,990.00	-	-	31,990.00	
	- ไม้พ่นหัวเตียง	4.00	ชุด	1,183.00	4,732.00	-	-	4,732.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการผู้สูงอายุ

จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ห้องเดี่ยว 1 เตียง แบบ C (ห้องมุม 53.6 ตร.ม.)								
	- เติมน้ำยว 1 เตียง พร้อมชุดเครื่องนอน	2.00	ชุด	15,280.00	30,560.00	-	-	30,560.00	
	- ตู้หัวเตียง ขนาด 450 x 450 x 650 มม.	4.00	ชุด	3,995.00	15,980.00	-	-	15,980.00	
	- ตู้ลิ้นชัก ขนาด 2150 x 600 x 2600 มม.	2.00	ชุด	25,360.00	50,720.00	-	-	50,720.00	
	- ตู้ทีวี ขนาด 1450 x 400 x 650 มม.	1.00	ชุด	19,635.00	19,635.00	-	-	19,635.00	
	- โต๊ะทำงาน ขนาด 2950 x 700 x 730 มม.	2.00	ชุด	19,325.00	38,650.00	-	-	38,650.00	
	- เก้าอี้ ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	2.00	ชุด	5,711.00	11,422.00	-	-	11,422.00	
	- ม้านั่งยาว ขนาด 1800 x 800 x 850 มม. ความสูงที่นั่ง 450 มม.	2.00	ชุด	25,500.00	51,000.00	-	-	51,000.00	
	- โต๊ะกลม	2.00	ชุด	15,995.00	31,990.00	-	-	31,990.00	
	- โคมไฟหัวเตียง	4.00	ชุด	1,183.00	4,732.00	-	-	4,732.00	
	ห้องเดี่ยว 1 เตียง แบบ C' (ห้องมุม 57.7 ตร.ม.)								
	- เติมน้ำยว 1 เตียง พร้อมชุดเครื่องนอน	2.00	ชุด	15,280.00	30,560.00	-	-	30,560.00	
	- ตู้หัวเตียง ขนาด 450 x 450 x 650 มม.	4.00	ชุด	3,995.00	15,980.00	-	-	15,980.00	
	- ตู้ลิ้นชัก ขนาด 2400 x 600 x 2600 มม.	2.00	ชุด	32,250.00	64,500.00	-	-	64,500.00	
	- ตู้ทีวี ขนาด 1450 x 400 x 650 มม.	1.00	ชุด	19,635.00	19,635.00	-	-	19,635.00	
	- โต๊ะทำงาน ขนาด 2950 x 700 x 730 มม.	2.00	ชุด	19,325.00	38,650.00	-	-	38,650.00	
	- เก้าอี้ ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	2.00	ชุด	5,711.00	11,422.00	-	-	11,422.00	
	- ม้านั่งยาว ขนาด 2100 x 800 x 850 มม. ความสูงที่นั่ง 450 มม.	2.00	ชุด	29,580.00	59,160.00	-	-	59,160.00	
	- โต๊ะกลม	2.00	ชุด	15,995.00	31,990.00	-	-	31,990.00	
	- โคมไฟหัวเตียง	4.00	ชุด	1,183.00	4,732.00	-	-	4,732.00	
	ห้องผู้ดูแล								
	- เติมน้ำยว 1 เตียง พร้อมชุดเครื่องนอน	2.00	ชุด	15,280.00	30,560.00	-	-	30,560.00	
	- ตู้ลิ้นชัก ขนาด 2570 x 600 x 2600 มม.	2.00	ชุด	29,270.00	58,540.00	-	-	58,540.00	
	- โต๊ะทำงาน ขนาด 2380 x 700 x 730 มม.	1.00	ชุด	16,265.00	16,265.00	-	-	16,265.00	
	- เก้าอี้ ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	1.00	ชุด	5,711.00	5,711.00	-	-	5,711.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้โดยสาร)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพหลโยธิน แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางบก

จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟหัวเตียง	2.00	ชุด	1,183.00	2,366.00	-	-	2,366.00	
	เฉลี่ย								
	- โต๊ะกลม	2.00	ชุด	15,995.00	31,990.00	-	-	31,990.00	
	- เก้าอี้	8.00	ชุด	3,275.00	26,200.00	-	-	26,200.00	
	โถงทางเดิน								
	- เคาน์เตอร์ต้อนรับ ขนาดไม่น้อยกว่า 2700 x 1400 x 730 มม.	1.00	ชุด	35,060.00	35,060.00	-	-	35,060.00	
	- เก้าอี้ ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	1.00	ชุด	5,711.00	5,711.00	-	-	5,711.00	
10.7	งาน LOOSE FURNITURE ชั้น 7								
	ห้องเดี่ยว 1 เตียง แบบ A (32.3 ตร.ม.)								
	- เตียงเดี่ยว ที่นอนพร้อมชุดเครื่องนอน	34.00	ชุด	15,280.00	519,520.00	-	-	519,520.00	
	- ตู้หัวเตียง ขนาด 450 x 450 x 650 มม.	34.00	ชุด	3,995.00	135,830.00	-	-	135,830.00	
	- ตู้เสื้อผ้า ขนาด 2150 x 600 x 2600 มม.	34.00	ชุด	25,360.00	862,240.00	-	-	862,240.00	
	- ตู้ทีวี ขนาด 1800 x 300 x 650 มม.	17.00	ชุด	20,655.00	351,135.00	-	-	351,135.00	
	- โต๊ะทำงาน ขนาด 2380 x 700 x 730 มม.	34.00	ชุด	16,265.00	553,010.00	-	-	553,010.00	
	- เก้าอี้ ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	34.00	ชุด	5,711.00	194,174.00	-	-	194,174.00	
	- โคมไฟหัวเตียง	68.00	ชุด	1,183.00	80,444.00	-	-	80,444.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้โดยสาร)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางบก

จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
ห้องเดี่ยว 1 เติยง แบบ B (ห้องมุม 44 ตร.ม.)	- เติยงเดี่ยว ที่นอนพร้อมชุดเครื่องนอน	2.00	ชุด	15,280.00	30,560.00	-	-	30,560.00	
	- ตู้หัวเตียง ขนาด 450 x 450 x 650 มม.	2.00	ชุด	3,995.00	7,990.00	-	-	7,990.00	
	- ตู้ลิ้นชัก ขนาด 2000 x 600 x 2600 มม.	2.00	ชุด	25,915.00	51,830.00	-	-	51,830.00	
	- ตู้ทีวี ขนาด 1450 x 400 x 650 มม.	1.00	ชุด	19,635.00	19,635.00	-	-	19,635.00	
	- โต๊ะทำงาน ขนาด 1800 x 700 x 730 มม.	2.00	ชุด	13,205.00	26,410.00	-	-	26,410.00	
	- เก้าอี้ ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	2.00	ชุด	5,711.00	11,422.00	-	-	11,422.00	
	- ม้านั่งยาว ขนาด 1800 x 800 x 850 มม., ความสูงที่นั่ง 450 มม.	2.00	ชุด	25,500.00	51,000.00	-	-	51,000.00	
	- โต๊ะกลม	2.00	ชุด	15,995.00	31,990.00	-	-	31,990.00	
	- โคมไฟหัวเตียง	4.00	ชุด	1,183.00	4,732.00	-	-	4,732.00	
	ห้องเดี่ยว 1 เติยง แบบ C (ห้องมุม 53.6 ตร.ม.)								
-	- เติยงเดี่ยว ที่นอนพร้อมชุดเครื่องนอน	2.00	ชุด	15,280.00	30,560.00	-	-	30,560.00	
	- ตู้หัวเตียง ขนาด 450 x 450 x 650 มม.	2.00	ชุด	3,995.00	7,990.00	-	-	7,990.00	
	- ตู้ลิ้นชัก ขนาด 2150 x 600 x 2600 มม.	2.00	ชุด	25,360.00	50,720.00	-	-	50,720.00	
	- ตู้ทีวี ขนาด 1450 x 400 x 650 มม.	1.00	ชุด	19,635.00	19,635.00	-	-	19,635.00	
	- โต๊ะทำงาน ขนาด 2950 x 700 x 730 มม.	2.00	ชุด	19,325.00	38,650.00	-	-	38,650.00	
	- เก้าอี้ ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	2.00	ชุด	5,711.00	11,422.00	-	-	11,422.00	
	- ม้านั่งยาว ขนาด 1800 x 800 x 850 มม., ความสูงที่นั่ง 450 มม.	2.00	ชุด	25,500.00	51,000.00	-	-	51,000.00	
	- โต๊ะกลม	2.00	ชุด	15,995.00	31,990.00	-	-	31,990.00	
	- โคมไฟหัวเตียง	4.00	ชุด	1,183.00	4,732.00	-	-	4,732.00	
	ห้องเดี่ยว 1 เติยง แบบ C' (ห้องมุม 57.7 ตร.ม.)								
-	- เติยงเดี่ยว ที่นอนพร้อมชุดเครื่องนอน	2.00	ชุด	15,280.00	30,560.00	-	-	30,560.00	
	- ตู้หัวเตียง ขนาด 450 x 450 x 650 มม.	4.00	ชุด	3,995.00	15,980.00	-	-	15,980.00	
	- ตู้ลิ้นชัก ขนาด 2400 x 600 x 2600 มม.	2.00	ชุด	32,250.00	64,500.00	-	-	64,500.00	
	- ตู้ทีวี ขนาด 1450 x 400 x 650 มม.	1.00	ชุด	19,635.00	19,635.00	-	-	19,635.00	

84

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการผู้สูงอายุ

จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- โต๊ะทำงาน ขนาด 2950 x 700 x 730 มม.	2.00	ชุด	19,325.00	38,650.00	-	-	38,650.00	
	- เก้าอี้ ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	2.00	ชุด	5,711.00	11,422.00	-	-	11,422.00	
	- ม้านั่งยาว ขนาด 2100 x 800 x 850 มม., ความสูงที่นั่ง 450 มม.	2.00	ชุด	29,580.00	59,160.00	-	-	59,160.00	
	- โต๊ะกลม	2.00	ชุด	15,995.00	31,990.00	-	-	31,990.00	
	- โคมไฟหัวเตียง	4.00	ชุด	1,183.00	4,732.00	-	-	4,732.00	
	ห้องผู้ดูแล								
	- เตียงเดี่ยว ที่นอนพร้อมชุดเครื่องนอน	2.00	ชุด	15,280.00	30,560.00	-	-	30,560.00	
	- ตู้เสื้อผ้า ขนาด 2570 x 600 x 2600 มม.	2.00	ชุด	29,270.00	58,540.00	-	-	58,540.00	
	- โต๊ะทำงาน ขนาด 2380 x 700 x 730 มม.	1.00	ชุด	16,265.00	16,265.00	-	-	16,265.00	
	- เก้าอี้ ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	1.00	ชุด	5,711.00	5,711.00	-	-	5,711.00	
	- โคมไฟหัวเตียง	2.00	ชุด	1,183.00	2,366.00	-	-	2,366.00	
	เฉลี่ยง								
	- โต๊ะกลม	2.00	ชุด	15,995.00	31,990.00	-	-	31,990.00	
	- เก้าอี้	8.00	ชุด	3,275.00	26,200.00	-	-	26,200.00	
	โถงทางเดิน								
	- เคาน์เตอร์ต้อนรับ ขนาดไม่น้อยกว่า 2700 x 1400 x 730 มม.	1.00	ชุด	35,060.00	35,060.00	-	-	35,060.00	
	- เก้าอี้ ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	2.00	ชุด	5,711.00	11,422.00	-	-	11,422.00	
	ถังขยะ BT	286.00	ชุด	250.00	71,500.00				
	BING ถึงขยะแบบเหยียบ ระบบปิดผนึก บราจไม่น้อยกว่า 8 ลิตร	166.00	ชุด	1,342.00	222,772.00	-	-	222,772.00	
	รวมเป็นเงิน				27,184,949.00		-	27,113,449.00	
11	ครุภัณฑ์ ระบบเฝ้าระวังผู้สูงอายุอัจฉริยะ								
11.1	ระบบเฝ้าระวังผู้สูงอายุ ประกอบไปด้วย								
	เครื่องตรวจจับสัญญาณชีพ (vital signal) สำหรับเฝ้าระวังผู้สูงอายุ	194.00	เครื่อง	10,000.00	1,940,000.00	-	-	1,940,000.00	
	เครื่องตรวจจับการล้ม สำหรับเฝ้าระวังผู้สูงอายุ	206.00	เครื่อง	15,000.00	3,090,000.00	-	-	3,090,000.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)
สถานที่ที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางบก
จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	กล่องวงจรชนิดเครือข่ายแบบกายภาพความถี่สูงตั้งภายในห้องพัก	206.00	เครื่อง	18,000.00	3,708,000.00	-	-	3,708,000.00	
	อุปกรณ์ฉุกเฉิน (Emergency Button)	137.00	เครื่อง	1,000.00	137,000.00	-	-	137,000.00	
	แผงสวิตช์หัวเตียงเรียกพยาบาล (Nurse Call Panel)	330.00	เครื่อง	4,000.00	1,320,000.00	-	-	1,320,000.00	
	อุปกรณ์แท็บเล็ต ขนาด 13 นิ้วพร้อมปากก	80.00	เครื่อง	29,750.00	2,380,000.00	-	-	2,380,000.00	
	ขาจับอุปกรณ์แท็บเล็ต	80.00	ชุด	10,000.00	800,000.00	-	-	800,000.00	
	อุปกรณ์แท็บเล็ต สำหรับระบบนำร่องผู้โดยสาร	7.00	เครื่อง	42,500.00	297,500.00	-	-	297,500.00	
	คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับบริหารจัดการระบบนำร่องผู้โดยสาร	1.00	เครื่อง	420,000.00	420,000.00	-	-	420,000.00	
	ซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการระบบนำร่องผู้โดยสาร	1.00	ชุด	2,040,000.00	2,040,000.00	-	-	2,040,000.00	
	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	7.00	เครื่อง	23,400.00	163,800.00	-	-	163,800.00	
	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์	7.00	ชุด	4,950.00	34,650.00	-	-	34,650.00	
	โมดูลิก แบบสวิตติงการใช้งานภายในสำนักงาน ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)								
	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานแบบที่ 3	7.00	เครื่อง	4,050.00	28,350.00	-	-	28,350.00	
11.2	ระบบรักษาความปลอดภัย Access Control ชั้น 1	1.00	งาน	25,500.00	25,500.00	-	-	25,500.00	
11.3	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาพร้อมแสดงประสิทธิภาพการวัดหัวใจ (AED)	7.00	เครื่อง	100,000.00	700,000.00	-	-	700,000.00	
11.4	ระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ ประกอบไปด้วย								
	หุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับช่วยเหลือ	1.00	เครื่อง	543,575.00	543,575.00	-	-	543,575.00	
	หุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับขนส่งอาหาร	4.00	เครื่อง	832,575.00	3,330,300.00	-	-	3,330,300.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพหลโยธิน แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
11.5	ระบบบริหารจัดการรวมศูนย์ประกอบไปด้วย								
	ระบบบริหารจัดการรวมศูนย์อัจฉริยะ	1.00	ระบบ	6,732,000.00	6,732,000.00	-	-	6,732,000.00	
	ระบบสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment System)	1.00	ระบบ	1,635,400.00	1,635,400.00	-	-	1,635,400.00	
	รวมเป็นเงิน				29,326,075.00		-	29,326,075.00	


ประธานกรรมการ

(นางวรรณภา สุขสง)

.....กรรมการ

(นางพัชรนที วิศัลปัญญากุล)

.....กรรมการ

(นางสาวสุชาดา อดทน)

.....กรรมการ

(นางสาวสุพัตร์ โทษบท)

.....กรรมการ

(นายธีระวัฒน์ สุ่มศิลป์)

.....กรรมการ

(นายไพศาล เพชรอักษร)

.....กรรมการ

(นายสมพร เพ็ญพาน)



แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้สูงอายุ)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ลำดับ 1 เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนด

ลำดับ 2 เนื่องจากเป็นอาคารสูง 7 ชั้น และมีระยะเวลาก่อสร้างที่จำกัดจึงต้องใช้ TOWER CRANE ช่วยในการดำเนินการก่อสร้างให้เร็วขึ้น

ลำดับ 3 เนื่องจากเป็นอาคารสูง 7 ชั้น และมีระยะเวลาก่อสร้างที่จำกัดจึงต้องใช้ เครื่องส่งคอนกรีต ช่วยในการเทคอนกรีตให้เร็วขึ้น

ลำดับ 4 เนื่องจากมีการขุดดินลึก 3.35 เมตร มีอาคารข้างเคียง และมีรายละเอียดกำหนดในรูปแบบ

ลำดับ 5 และ 6 เป็นไปตามขอบเขตงานกำหนด

2. รายการคำนวณ

1029

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	นั่งร้านพิเศษเพื่อความปลอดภัยและระบบป้องกันฝุ่น (รอบอาคาร)	5,770,395.20	
	แผงเหล็กกันวัสดุตก โดยรอบอาคารขนาด สูง 1.20 ม. ยาว 1,886.00 ม. ราคาเมตรละ 700 บาท (คิด 80%)	1,056,160.00	บาท
	- เชื่อนั่งร้าน (คิด 50%) จำนวน 1,033 ชุด (2,067 ชุด) ราคาชุดละ 1,000 บาท	1,033,000.00	บาท
	- บันไดขึ้นลงนั่งร้านอาคาร 8 ชุด ราคาชุดละ 837 บาท	5,356.80	บาท
	- ค่าติดตั้ง และรื้อถอนนั่งร้าน พร้อมขนย้าย จำนวน 2,560 ชุด ค่าแรงชุดละ 20 บาท	51,200.00	บาท
	- ผ้าใบโดยรอบอาคาร สูง 10.00 ม. - 23.00 ม. = 4,961 ตร.ม. ราคา ตร.ม. ละ 45.00 บาท	178,596.00	บาท
	- งานรั้วซิงค์ ผ่าใบข้างอาคารเดิมสวลิ สูง 12.00 ม. ยาว 56 ม. ราคา เมตร ละ 3,500.00 บาท	196,000.00	บาท
	- ตะแกรงป้องกันฝุ่นตกหล่น จำนวน 1,392 ตร.ม. @ 2.10 บาท/ ตร.ม./ วัน (เข้า 540 วัน	1,578,528.00	บาท
	- แนวรั้ว Metal sheet สูง 6.00 ม. แนวพื้นที่ก่อสร้าง ยาว 268 ม. ราคาเมตรละ 4,614 บาท (คิด 80%) พร้อมรื้อถอน	989,241.60	บาท
	- แนวรั้ว Metal sheet สูง 3.00 ม. พร้อมฐานราก ยาว 203 ม. ราคาเมตรละ 3,743 บาท (คิด 80%) พร้อมรื้อถอน	607,863.20	บาท
	- แนวรั้ว Metal sheet สูง 3.00 ม. ติดตั้งบนรั้วเดิม ยาว 79 ม. ราคาเมตรละ 1,178 บาท (คิด 80%) พร้อมรื้อถอน	74,449.60	บาท
	รวมเป็นเงิน	5,770,395.20	บาท

แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

2	ค่า TOWER CRANE = 1 ชุด (จำนวน 24 เดือน)		2,740,000.00	
	- ค่าเช่า TOWER CRANE 1 ชุด @ 95,000 บาท/เดือน	2,280,000.00	บาท/เดือน	
	- ค่าติดตั้ง และรื้อถอน (ไม่รวมงานฐานราก)	200,000.00	บาท	
	- งานฐานราก TOWER CRANE	200,000.00	บาท	
	- ค่าขนส่ง ไป กลับ ครั้งละ 30,000.00 บาท	60,000.00	บาท	
	รวมเป็นเงิน	2,740,000.00	บาท	
3	ค่าใช้จ่ายเครื่องส่งคอนกรีต		840,415.40	
	- ค่าเช่าเครื่องส่งคอนกรีตจำนวน (220 บาท/ปริมาณคอนกรีต)	1.00	เครื่อง	
	- จำนวนคอนกรีตที่ใช้ต่อเครื่อง	3,820.07	ลบ.ม.	
	- ค่าใช้จ่ายต่อเครื่อง เป็นเงิน	840,415.40	บาท/เครื่อง	
	รวมเป็นเงิน	840,415.40	บาท	
4	ค่าใช้จ่ายในการจัดหาระบบป้องกันดินพัง (ค่าเช่า 180 วัน)		4,947,724.00	
	- ค่าเช่า Sheeppile ยาว 18.00 ม. 350 แฉก @ 30 บาท/วัน/แฉก	1,890,000.00	บาท	
	- ค่าแรง ตอก-ถอน Sheeppile 6,300 ม. @ 80 บาท/ม.	504,000.00	บาท	
	- ค่าแรง ล้างทำความสะอาด Sheeppile น้ำหนัก 378,000 กก. @ 0.20 บาท	75,600.00	บาท	
	- เหล็ก WF 300x300 มม. 94 กก./ก. น้ำหนัก 41,454 กก. @ 10 บาท	414,540.00	บาท	(เช่า)
	- เหล็ก WF 350x350 มม. 137 กก./ก. น้ำหนัก 19,454 กก. @ 10 บาท	194,540.00	บาท	(เช่า)
	- เหล็ก WF 400x400 มม. 232 กก./ก. น้ำหนัก 59,160 กก. @ 10 บาท	591,600.00	บาท	(เช่า)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

W. A. 2569

	- Steel Deck 10000x3000x28 มม. 334 ตร.ม. @ 600 บาท/ตร.ม.	200,400.00	บาท		
	- ค่าแรงติดตั้ง: รางถนนเหล็ก WF 300x300 มม. 94 kg./ม. น้ำหนัก 41,454 กก. @ 8 บาท	331,632.00	บาท		
	- ค่าแรงติดตั้ง: รางถนนเหล็ก WF 350x350 มม. 137 kg./ม. น้ำหนัก 19,454 กก. @ 8 บาท	155,632.00	บาท		
	- ค่าแรงติดตั้ง: รางถนนเหล็ก WF 400x400 มม. 232 kg./ม. น้ำหนัก 59,160 กก. @ 8 บาท	473,280.00	บาท		
	- Universal Jack 9 ชุด @ 3,000 บาท	27,000.00	บาท		
	- Steel Plate 15 ชุด @ 1,200 บาท	18,000.00	บาท		
	- Joint Post 29 Point @ 1,500 บาท	43,500.00	บาท		
	- Pre-Loading 8 Point @ 2,000 บาท	16,000.00	บาท		
	- Release-Loading 8 Point @ 1,500 บาท	12,000.00	บาท	ประมาณ 1.5 ม.	
	รวมเป็นเงิน	4,947,724.00	บาท		
5	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในพื้นที่งบประมาณที่ก่อสร้าง (ค่าพาหนะ)				
	ค่ารถรับ - ส่งคนงาน 36 เคียน				
	- ค่าเช่ารถบรรทุก 6 ล้อ รับส่งคนงาน (1 คันโดยสวสด์ 30-35 คนวันละ 2,000*30) / เคียน	60,000.00	บาท		
	รวมค่าคนขับพร้อม ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (คิดระยะทางไป - กลับ 40 กิโลเมตร/วัน)				
	- ค่าใช้จ่ายใช้ 3 คัน จำนวนคนงาน 105 คน	180,000.00	บาท		
	- จำนวนทำงาน	36.00	เคียน		
	รวมเงิน 6,480,000 บาท คิด 80 % (ผู้รับจ้างอาจเรียกก่อนสัญญาจ้าง)	5,184,000.00	บาท		
	รวมเป็นเงิน	5,184,000.00	บาท		



สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

จำนวนราคาทาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

งานอื่นๆ 6

6	งานอื่นๆ		124,000.00	
	- งานขายยาเย็บ เสาเข็มเจาะ จากการตัด จำนวน 62 เข็มยาว เข็มละ 2,000.00 บาท จำนวน 245 เข็ม @ 1.50 ม.		124,000.00	บาท
	รวมเป็นเงิน		124,000.00	บาท
	รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น		19,606,534.60	

.....ประธานกรรมการ
(นางวรรณภา ชุ่มคง)

.....การบริการ
(นางพริศร มณฑา ปัทมวิทย์กุล)

.....กรรมการ
(นางสาวสุวิภา อคัมภ์)

กรรมการ.....
(นางสาวสุทธศรี ไพฑมภ์)

.....การธนาคาร.....

.....กรรมการ
(นายไพศาล เพชรอุทัย)

.....**התאריך**.....

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ตารางที่ 1. งานวิศวกรรมโครงสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานฐานรากและเสาตอม่อ	36,463,210.03	
2	งานโครงสร้างอาคารชั้น 1 - หลังคา	66,384,915.52	
3	งานกำแพงกันดิน สูง 1.25 ม.	1,146,350.77	
รวมเงินทั้งสิ้น		103,994,476.32	


.....กรรมการ
(นางพัชรณณ์ ปิติปัญญากุล)


.....กรรมการ
(นางสาวสุทธิรัตน์ โทษบุณ)


.....กรรมการ
(นายไพศาล เพชรอักษร)


.....ประธานกรรมการ
(นางวรรณภา สุขคง)


.....กรรมการ
(นางสาวสุชาดา อดทน)


.....กรรมการ
(นายธีระวัฒน์ สุ่มังคโล)


.....กรรมการ
(นายสมพร เพ็งปอพาน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้โดยสาร)
สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพหลโยธิน แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางบก
คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
ตารางที่ 1. งานวิศวกรรมโครงสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานรากและเสาเข็ม								
	- เสาเข็มเจาะ dia 0.35 ม.	18.00	ต้น	54,400.00	979,200.00	-	-	979,200.00	
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด 0.35 ม.	18.00	ต้น	-	-	359.00	6,462.00	6,462.00	
	- เสาเข็มเจาะ dia 0.60 ม. L=34.00 ม.	158.00	ต้น	102,637.00	16,216,646.00	-	-	16,216,646.00	
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม dia 0.60 ม.	158.00	ต้น	-	-	615.00	97,170.00	97,170.00	
	- เสาเข็มเจาะ dia 0.80 ม. L=34.00 ม.	69.00	ต้น	160,650.00	11,084,850.00	-	-	11,084,850.00	
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม dia 0.80 ม.	69.00	ต้น	-	-	820.00	56,580.00	56,580.00	
	- เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.22x0.22x8.00 ม.	12.00	ต้น	1,384.00	16,608.00	368.00	4,416.00	21,024.00	
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม ขนาด 0.22x0.22x8.00 ม.	12.00	ต้น	-	-	185.00	2,220.00	2,220.00	
	งานรับน้ำหนักเสาเข็มเจาะ	1.00	เมตร	390,150.00	390,150.00	-	-	390,150.00	
	- จุดหลุมฐานราก	3,072.00	ลบ.ม.	-	-	121.00	371,712.00	371,712.00	
	- ถนนดินดิบ	1,888.00	ลบ.ม.	-	-	121.00	228,448.00	228,448.00	
	- ทรายหยาบอัดแน่น	84.00	ลบ.ม.	513.33	43,119.72	112.00	9,408.00	52,527.72	
	- คอนกรีตขยาย	34.00	ลบ.ม.	2,460.00	83,640.00	329.00	11,186.00	94,826.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	1,308.00	ตร.ม.	180.00	235,440.00	144.00	188,352.00	423,792.00	
	- คอนกรีต ฐานทรงกระบอก 280 กก./ตร.ม. (ผสมน้ำยากันซึม) Low Heat	787.00	ลบ.ม.	2,779.00	2,187,073.00	522.00	410,814.00	2,597,887.00	
	- คอนกรีต ฐานทรงกระบอก 280 กก./ตร.ม. (ผสมน้ำยากันซึม)	348.00	ลบ.ม.	2,346.00	816,408.00	522.00	181,656.00	998,064.00	
	- คอนกรีต ฐานทรงกระบอก 400 กก./ตร.ม.	37.83	ลบ.ม.	2,436.00	92,157.53	522.00	19,748.04	111,905.58	
	- คอนกรีต ฐานทรงกระบอก 400 กก./ตร.ม. (ผสมน้ำยากันซึม)	33.60	ลบ.ม.	2,481.00	83,361.60	522.00	17,539.20	100,900.80	
	- เหล็กเสริมกลม SR 24								
	Dia 9 มม.	129.83	กก.	18.60	2,414.84	4.90	636.17	3,051.01	
	- เหล็กเสริมข้อต่อ SD 40								
	Dia 10 มม.	234.20	กก.	15.89	3,721.44	3.90	913.38	4,634.82	
	Dia 12 มม.	9,437.86	กก.	18.70	176,487.98	3.90	36,807.65	213,295.64	
	- เหล็กเสริมข้อต่อ SD 50								
	Dia 16 มม.	8,634.61	กก.	18.25	157,581.63	3.90	33,874.98	191,256.61	
	Dia 20 มม.	12,479.92	กก.	18.25	227,768.54	3.50	43,679.72	271,438.26	
	Dia 25 มม.	60,214.54	กก.	18.25	1,098,915.37	3.50	210,750.89	1,309,666.27	
	Dia 28 มม.	20,762.96	กก.	18.25	378,924.02	3.50	72,670.36	451,594.38	

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดชั้นที่)
สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
คำนวณราคาผลงาน : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
ตารางที่ 1. งานวิศวกรรมโครงสร้าง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	Dia 32 มม.	4,387.98	กก.	18.25	80,080.64	3.50	15,357.93	95,438.57	
	-จวดูกเหล็ก	3,488.40	กก.	23.37	81,523.91	-	-	81,523.91	
	-ตะปู	327.00	กก.	21.24	6,945.48	-	-	6,945.48	
2	งานโครงสร้างอาคารชั้น 1 - หลังคา				34,443,007.70		2,020,202.33	36,463,210.03	
	-ชุดคาน	839.00	ลบ.ม.	-	-	121.00	101,519.00	101,519.00	
	-ผนังทับ	798.00	ลบ.ม.	-	-	121.00	96,558.00	96,558.00	
	-ปรับระดับดิน	36.75	ตร.ม.	-	-	30.00	1,102.50	1,102.50	
	-ปูทรายปรับระดับ	70.35	ตร.ม.	81.60	5,740.56	75.00	5,276.25	11,016.81	
	-ทรายหยาบอัดแน่น	336.00	ลบ.ม.	513.33	172,478.88	112.00	37,632.00	210,110.88	
	-คอนกรีตหยาบ	143.00	ลบ.ม.	2,460.00	351,780.00	329.00	47,047.00	398,827.00	
	-แบบหล่อคอนกรีต	7,419.83	ตร.ม.	180.00	1,335,568.50	144.00	1,068,454.80	2,404,023.30	
	-แบบหล่อคอนกรีต Postension	6,876.70	ตร.ม.	300.00	2,063,010.00	144.00	990,244.80	3,053,254.80	
	-คอนกรีต ปูทรงกระบอก 240 กก./ตร.ม.	29.61	ลบ.ม.	2,507.00	74,232.27	522.00	15,456.42	89,688.69	
	-คอนกรีต ปูทรงกระบอก 240 กก./ตร.ม. (ผสมน้ำยากันซึม)	44.94	ลบ.ม.	2,282.00	102,553.08	522.00	23,458.66	126,011.76	
	-คอนกรีต ปูทรงกระบอก 280 กก./ตร.ม.	137.60	ลบ.ม.	2,579.80	354,980.48	522.00	71,827.20	426,807.68	
	-คอนกรีต ปูทรงกระบอก 280 กก./ตร.ม. (ผสมน้ำยากันซึม)	807.40	ลบ.ม.	2,346.00	1,894,160.40	522.00	421,462.80	2,315,623.20	
	-คอนกรีต Postension ปูทรงกระบอก 320 กก./ตร.ม.	1,313.60	ลบ.ม.	2,679.90	3,520,316.64	522.00	685,699.20	4,206,015.84	
	-คอนกรีต Postension ปูทรงกระบอก 320 กก./ตร.ม. (ผสมน้ำยากันซึม)	1,010.21	ลบ.ม.	2,436.00	2,460,859.38	522.00	527,327.01	2,988,186.39	
	-คอนกรีต ปูทรงกระบอก 400 กก./ตร.ม.	456.02	ลบ.ม.	2,436.00	1,110,852.54	522.00	238,039.83	1,348,892.37	
	-คอนกรีต ปูทรงกระบอก 400 กก./ตร.ม. (ผสมน้ำยากันซึม)	27.30	ลบ.ม.	2,481.00	67,731.30	522.00	14,250.60	81,981.90	
	-คอนกรีต ปูทรงกระบอก 600 กก./ตร.ม.	115.82	ลบ.ม.	2,677.00	310,036.76	522.00	60,455.43	370,492.19	
	-คอนกรีต ปูทรงกระบอก 700 กก./ตร.ม.	11.76	ลบ.ม.	2,856.00	33,586.56	522.00	6,138.72	39,725.28	
	-เหล็กเสริมกลม SR 24								
	Dia 6 มม.	165.00	กก.	19.35	3,192.75	4.90	808.50	4,001.25	
	Dia 9 มม.	13,296.00	กก.	18.60	247,305.60	4.90	65,150.40	312,456.00	
	-เหล็กเสริมข้ออ้อย SD 40								
	Dia 10 มม.	18,804.90	กก.	15.89	298,809.86	3.90	73,339.11	372,148.97	
	Dia 12 มม.	136,207.20	กก.	18.70	2,547,074.64	3.90	531,208.08	3,078,282.72	

(Signature)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์ต้นตู่)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพหลโยธิน แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางบก
 จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 1. งานวิศวกรรมโครงสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย SD 50								
	Dia 16 มม.	140,284.00	กก.	18.25	2,560,183.00	3.90	547,107.60	3,107,290.60	
	Dia 20 มม.	92,189.00	กก.	18.25	1,682,449.25	3.50	322,661.50	2,005,110.75	
	Dia 25 มม.	56,730.70	กก.	18.25	1,035,335.28	3.50	198,557.45	1,233,892.73	
	Dia 28 มม.	38,847.10	กก.	18.25	708,959.58	3.50	135,964.85	844,924.43	
	Dia 32 มม.	31,430.50	กก.	18.25	573,606.63	3.50	110,006.75	683,613.38	
	- ตะปูเหล็ก	15,838.60	กก.	23.37	370,148.08	-	-	370,148.08	
	- ตะปู	1,854.90	กก.	21.24	39,398.08	-	-	39,398.08	
	- ทุบระบบ POST TENSION ขนาด 25 ซม. SDI 350 kg/m ² LL 300 kg/m ²	9,178.13	ตร.ม.	267.00	2,450,559.38	-	-	2,450,559.38	
	- ทุบระบบ POST TENSION ขนาด 30 ซม. SDI 120 kg/m ² LL 1000 kg/m ²	189.00	ตร.ม.	550.00	99,000.00	-	-	99,000.00	
	- แผ่น Vapor Barrier Membrane	27,505.80	ตร.ม.	238.00	6,546,380.40	50.00	1,375,290.00	7,921,670.40	
	- วัสดุฉนวนหุ้มท่อ	26.25	ม.	25.00	656.25	20.00	525.00	1,181.25	
	- PVC Water Stop 8"	118.65	ม.	187.00	22,187.55	50.00	5,932.50	28,120.05	
	- เหล็กเส้น Maier Sheel ระบบ Standing Seam รุ่น Zipdek	2,186.00	ตร.ม.	3,900.00	8,525,400.00	800.00	1,748,800.00	10,274,200.00	
	- แผ่น Wood Cement Board ขนาด 20 มม.								
	- งานฉนวนกันความร้อน Mineral Wool ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 มม. ความหนาแน่นไม่ต่ำกว่า 40 กก./ลบ.ม.								
	- ตะแกรงเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 4 มม. #200x200 มม.								
	- ครอบดิน Maier Sheel	103.95	ม.	204.00	21,205.80	50.00	5,197.50	26,403.30	
	- ครอบบันได Maier Sheel	255.36	ม.	204.00	52,093.44	50.00	12,768.00	64,861.44	
	- เหล็กกล่อง - 50x50x3.2 มม.	1,169.70	กก.	26.77	31,312.87	14.00	16,375.80	47,688.67	
	- เหล็กกล่อง - 100x50x3.2 มม.	20,563.83	กก.	26.77	550,493.73	14.00	287,893.62	838,387.35	
	- เหล็กกล่อง - 150x75x3.2 มม.	378.00	กก.	26.77	10,119.06	14.00	5,292.00	15,411.06	
	- W- 200x150x6x9 มม.	1,270.08	กก.	26.77	34,000.04	16.00	20,321.28	54,321.32	
	- W- 200x200x8x12 มม.	96,681.69	กก.	25.86	2,509,856.67	16.00	1,546,907.04	4,056,763.71	
	- W- 250x175x11x7 มม.	10,001.88	กก.	26.77	267,750.33	16.00	160,030.08	427,780.41	
	- W- 250x250x9x14 มม.	71,154.72	กก.	26.27	1,869,234.49	16.00	1,138,475.52	3,007,710.01	
	- W- 300x300x10x15 มม.	16,920.00	กก.	26.30	444,996.00	16.00	270,720.00	715,716.00	
	- 100x100x3.2 มม. (9.52 kg/m ³)	15,042.30	กก.	26.77	402,682.37	14.00	210,592.20	613,274.57	
	- PL 25 มม.	1,192.80	กก.	26.77	31,931.26	16.00	19,084.80	51,016.06	
	- PL 15 มม.	3,596.25	กก.	26.77	96,271.61	16.00	57,540.00	153,811.61	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักอยู่อาศัย 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดสินค้า)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพหลโยธิน แขวงบางนาหัวเขตกองเมืองใหญ่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการช่างผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานวิศวกรรมโครงสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- PL 10 มม.	29.40	กก.	26.77	787.04	16.00	470.40	1,257.44	
	- PL 6 มม.	16.80	กก.	20.50	344.40	16.00	268.80	613.20	
	- งานเหล็กเส้น	3,754.64	กก.ม.	68.00	255,315.52	31.00	116,393.84	371,709.36	
	- ทาสีกันน้ำ	97.30	กก.ม.	68.00	5,936.40	36.00	3,142.80	9,079.20	
	งานทาสีกันไฟ (INTUMESCENT FIRE PROTECTION) โครงสร้างเหล็กที่มองเห็น	107.10	กก.ม.	510.00	54,621.00	-	-	54,621.00	
	งานทาสีกันไฟ (CEMENTitious FIRE PROTECTION) โครงสร้างเหล็กที่อยู่น้ำ	3,431.40	กก.ม.	680.00	2,333,352.00	-	-	2,333,352.00	
	- รางน้ำคอนกรีตกว้าง 15x30 ซม. หน้า 1.2 มม.	11.55	ม.	1,887.00	21,794.85	610.00	7,045.50	28,840.35	
	- รางน้ำคอนกรีตกว้าง 30x40 ซม. หน้า 1.2 มม. (รวม รางยึด และ รางยาง)	12.60	ม.	3,986.00	50,223.60	1,310.00	16,506.00	66,729.60	
	- รางน้ำคอนกรีตกว้าง 50x60 ซม. หน้า 1.2 มม. (รวม รางยึด และ รางยาง)	115.50	ม.	4,666.00	538,923.00	1,540.00	177,870.00	716,793.00	
	- วัสดุแผ่นปูพื้นผิวเรียบ หน้า 20 มม. ปูพื้นด้วยแผ่นใยซีเมนต์ พร้อม ฟิลลิ่ง นีโตน Drop off	139.31	กก.ม.	1,105.00	143,987.03	320.00	41,697.60	185,684.63	
	- ทรายขาวที่ร่อนผ่านตะแกรง 20 มม. NON-TONIC	280.50	กก.ม.	76.00	21,318.00	30.00	8,415.00	29,733.00	
	- งานกันซึม ภายในผนังน้ำใต้ดิน, surge tank, ปลั๊กไฟ โพลี	920.85	กก.ม.	68.00	62,617.80	30.00	27,625.50	90,243.30	
	- งานกันซึม ภายในผนังน้ำใต้ดิน, surge tank, ปลั๊กไฟ โพลี	325.50	กก.ม.	212.00	69,006.00	30.00	9,765.00	78,771.00	
	- งานกันซึม หลังคา	747.60	กก.ม.	238.00	177,928.80	40.00	29,904.00	207,832.80	
	- งานกันซึม ห้องน้ำ, ระเบียง	2,096.95	กก.ม.	68.00	142,728.60	30.00	62,968.50	205,697.10	
	- งานกันซึม ภายในกระเบื้องพื้นไม้	33.60	กก.ม.	238.00	7,996.80	40.00	1,344.00	9,340.80	
	- งานกันซึม ภายในสระว่ายน้ำ	69.30	กก.ม.	170.00	11,781.00	50.00	3,465.00	15,246.00	
	- งานระบบกำจัดปลวก	3,828.30	กก.ม.	120.00	459,396.00	-	-	459,396.00	
	- ก่ออิฐเสริมเหล็ก 19x39x9 ซม. (ภายในผนังน้ำใต้ดิน)	289.80	กก.ม.	127.00	36,804.60	100.00	28,980.00	65,784.60	
	- ฝ้ากันน้ำใต้ดิน STAINLESS STEEL หน้า 2 มม. ขนาด 850 x 850 มม.	4.00	กก.	16,065.00	64,260.00	1,050.00	4,200.00	68,460.00	
	- ฝ้ากันน้ำใต้ดิน STAINLESS STEEL Dia 1 1/2" หน้า 2.3 มม. ขนาด 600 x 3,600 มม.	4.00	กก.	21,250.00	85,000.00	2,000.00	8,000.00	93,000.00	
	- ฝ้ากันน้ำใต้ดิน STAINLESS STEEL Dia 1 1/2" หน้า 3.2 มม. ขนาด 500 x 2,100 มม.	4.00	กก.	17,000.00	68,000.00	2,000.00	8,000.00	76,000.00	
	- ปลั๊กไฟระบบภายนอกอาคาร คสล. 1.85x1.85x2.10 ซม.	1.00	กก.	29,750.00	29,750.00	18,000.00	18,000.00	47,750.00	
รวมเป็นเงิน					52,532,353.76		13,852,561.76	66,384,915.52	
3	งานกันพื้นกันดิน สูง 1.25 ม.								
	- เสาริ้วรูปตัวไอ ขนาด 0.26x0.26x8.00 ม.	70.00	คัน	1,680.00	117,600.00	424.00	29,680.00	147,280.00	
	- วัสดุหุ้มเสาเข็ม	70.00	คัน	-	-	236.00	16,520.00	16,520.00	
	- จุดหมุนฐานราก	111.30	คัน	-	-	121.00	13,467.30	13,467.30	
รวมเป็นเงิน		3,265.50	คัน	-	-	121.00	395,125.50	395,125.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารชุมชนสี)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพหลโยธิน แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 ค่ามวลราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 1. งานวิศวกรรมโครงสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	-แบบหล่อคอนกรีต	1,368.15	ตร.ม.	180.00	246,267.00	144.00	197,013.60	443,280.60	
	-คอนกรีต ทุบกระเบื้อง 280 กก./ตร.ม.	12.60	ลบ.ม.	2,579.80	32,505.48	421.00	5,304.60	37,810.08	
	-เหล็กเสริมข้อต่อ SD 40								
	Dia 10 มม.	206.85	กก.	15.89	3,286.85	3.90	806.72	4,093.56	
	-เหล็กเสริมข้อต่อ SD 50								
	Dia 16 มม.	905.10	กก.	18.25	16,518.08	3.90	3,529.89	20,047.97	
	-ตัวผูกเหล็ก	31.77	กก.	23.37	742.46	-	-	742.46	
	-ตะปู	17.50	กก.	21.24	371.70	-	-	371.70	
	-แผ่น Hollow Core 0.08x0.30 ม.	106.05	ตร.ม.	382.00	40,511.10	26.00	2,757.30	43,268.40	
	งานช่างติดตั้งโครงสร้างงาน	117.60	ตร.ม.	75.00	8,820.00	132.00	15,523.20	24,343.20	
	รวมเป็นเงิน				466,622.67		679,728.11	1,146,350.77	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				87,441,984.13		16,552,492.19	103,994,476.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสหสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ตารางที่ 2. งานสถาปัตยกรรม

[illegible]

.....ประธานกรรมการ
(นางวรรณภา สุขคง)

กรรมการ
(นางพัชรภรณ์ ปิณฑิลากุล)


(นางสาวสุทธิรัตน์ โทษบุบ)

กรรมการ
(นายไพศาล เพชรอักษร์)

.....กรรมการ
(นางสาวสชาดา อุดทน)

กรรมการ
(นายจิระวัฒน์ สมังคโล)

.....กรรมการ
(นายสมพร เท็งพาน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้โดยสาร)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางบก

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 2 งานสถาปัตยกรรม

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	งานผนังและตกแต่ง								
	1.1 งาน วัสดุก่อ								
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกสีดิน 1 ชั้น	11,750.00	ตร.ม.	120.00	1,410,000.00	93.00	1,092,750.00	2,502,750.00	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกสีดิน 2 ชั้น	910.00	ตร.ม.	240.00	218,400.00	114.00	103,740.00	322,140.00	
	- เสาเอ็น - ทุบหลัง 7x10 ซม.	5,226.00	ม.	117.00	611,442.00	44.00	229,844.00	841,286.00	
1.2	- เสาเอ็น - ทุบหลัง 20x10 ซม.	202.00	ม.	232.00	56,144.00	92.00	22,264.00	78,408.00	
	งานฉาบฉวย								
	- ฉาบปูนเรียบ ภายใน	11,618.00	ตร.ม.	68.00	790,024.00	96.00	1,115,328.00	1,905,352.00	
	- ฉาบปูนเรียบ ภายนอก	3,691.00	ตร.ม.	68.00	250,988.00	109.00	402,319.00	653,307.00	
	- P1 คอนกรีตฉาบเรียบ	1,973.00	ตร.ม.	68.00	134,164.00	109.00	215,057.00	349,221.00	
	- P6 ปูกระเบื้อง PORCELAIN ผิวด้าน ขนาด 600x600 มม.	363.00	ตร.ม.	710.00	257,730.00	196.00	71,148.00	328,878.00	
	- P8 ปูไม้เทียม ติดตั้งบนมาตรฐานผู้ผลิต	367.00	ตร.ม.	2,890.00	1,060,630.00	880.00	322,960.00	1,383,590.00	
	- P9 ALUMINIUM COMPOSITE PANEL ขนาด 4 มม. รอยต่อเว้นช่อง 10 มม. ยานพาด้วย NON-STANDING SILICONE SEALANT แบ่งแนว ตามแบบ โครงสร้างเหล็ก ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	16.00	ตร.ม.	3,046.00	48,736.00	525.00	8,400.00	57,136.00	
	- P10 ทำผิวผนังล่าง ฟิล์มบอร์ด 3x4 สีขาว ติดแผ่นแบ่งแนว ตามแบบขยาย	139.00	ตร.ม.	428.00	59,492.00	-	-	59,492.00	
	งานตกแต่งผิวผนังภายใน ID								
1.3	- CT1 ผนังกระเบื้องทอไรเลน (สีเทาอ่อน) ขนาด 10 มม. ขนาด 600x600 มม. ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	3,050.00	ตร.ม.	740.00	2,257,000.00	196.00	597,800.00	2,854,800.00	
	- CT2 ผนังกระเบื้องทอไรเลน (สีครีม) ขนาด 10 มม. ขนาด 600x600 มม. ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	1,588.00	ตร.ม.	740.00	1,175,120.00	196.00	311,248.00	1,486,368.00	
	- CT3 ผนังกระเบื้องทอไรเลน (สีครีม) ขนาด 10 มม. ขนาด 600x600 มม. ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	277.00	ตร.ม.	740.00	204,980.00	196.00	54,292.00	259,272.00	
	- CT4 ผนังกระเบื้อง Sudokey สีขาว ผิวมัน ขอบเทโครม ขนาด 75x150 มม.	58.00	ตร.ม.	640.00	37,120.00	196.00	11,368.00	48,488.00	
	- L1 ทุบนั่น HPL Laminate (ลายไม้)	15.00	ตร.ม.	3,046.00	45,690.00	-	-	45,690.00	
	- L1.1 ระบาย ขนาด 25x20 มม. @ 25 ซม. ทุบนั่น HPL Laminate (ลายไม้)	8.00	ตร.ม.	4,950.00	39,600.00	-	-	39,600.00	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่ผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารชุมชนดี)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 2. งานสถาปัตยกรรม

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- L2 กรุแผ่น HPL Lokathoe (สีเรียบ)								
	- AW1-3 กรุแผ่นรีบเสียงสี Almond ขนาดแผ่น 1220x2800 หน้า 12 มม. จัดลดตามแบบ คำขึ้นเสียงไม่น้อยกว่า (NRC) 0.45 พร้อมใบรับรองค่าการทนไฟตามมาตรฐาน EN 13501-1 Class B-s1, d0 การงานแก้ปัญหาทางไฟฟ้ากับวัสดุ	25.00	ตร.ม.	4,569.00	114,225.00			114,225.00	
	- MR1 ผ้าม่านกระจากงาพิเศษ หน้า 6 มม. เย็บขอบ ขัดเงาโดยรอบ	18.00	ตร.ม.	1,142.00	20,556.00			20,556.00	
	บันไดนอก เสาช่อง PVC กันน้ำย่อน ขนาด 10x10 มม.	1,288.00	ม.	127.00	163,576.00	100.00	128,800.00	292,376.00	
					8,955,617.00		4,687,418.00	13,643,035.00	
2	งานพื้นและตกแต่ง								
	- F0.1 พื้น ค.ล.ล. เป็ลยผิว (โรงงานแต่งภายใน)	4,363.00	ตร.ม.	47.00	205,061.00	75.00	327,225.00	532,286.00	
	- F0.2 พื้น ค.ล.ล. เป็ลยผิว (โรงงานแต่งภายนอก)	547.00	ตร.ม.	47.00	25,709.00	75.00	41,025.00	66,734.00	
	- F1 พื้น ค.ล.ล. ปรีะระดับ ทาผิวขัดมัน	25.00	ตร.ม.	199.00	4,975.00	75.00	1,875.00	6,850.00	
	- F2 พื้น ค.ล.ล. เทคอบริตเสริมเหล็กปรีะระดับ ทาผิวขัดมัน	220.00	ตร.ม.	199.00	43,780.00	96.00	21,120.00	64,900.00	
	- F3 พื้น ค.ล.ล. เทปูนทรายปรีะระดับ ทาผิวขัดมัน	796.00	ตร.ม.	199.00	158,404.00	96.00	76,416.00	234,820.00	
	- F4 พื้น ค.ล.ล. เทปูนทรายปรีะระดับ ปูกระเบื้อง PORCELAIN สีเทา ผิวห้าน ขนาด 600x600 มม.	2,332.98	ตร.ม.	527.00	1,229,480.46	228.00	531,919.44	1,761,399.90	
	- F5 พื้น ค.ล.ล. เทปูนทรายปรีะระดับ ปูกระเบื้อง PORCELAIN สีครีม ผิวห้าน ขนาด 600x600 มม.	1,021.00	ตร.ม.	527.00	538,067.00	228.00	232,788.00	770,855.00	
	- F6 พื้น ค.ล.ล. เทปูนทรายปรีะระดับ ปูกระเบื้อง PORCELAIN ลายไม้ ผิวห้าน ขนาด 150x600 มม.	881.00	ตร.ม.	527.00	464,287.00	228.00	200,868.00	665,155.00	
	- F7 พื้น ค.ล.ล. เทปูนทรายปรีะระดับ ทาผิวขัดมัน ทินเบอรื 3+4 สีขาว ผิวมันเงาตามแบบขยาย	69.00	ตร.ม.	409.00	28,221.00	108.00	7,452.00	35,673.00	
	- B0 รองฉากแต่งภายใน	3,238.00	ม.	35.00	113,330.00	41.00	132,758.00	246,088.00	
	- B1 ทาผิวขัดมัน สูง 100 มม. เสาช่องแบ่งแนว กว้าง 10 มม. ลึก 5 มม.	355.00	ม.	40.00	14,200.00	41.00	14,555.00	28,755.00	
	- B2 กระเบื้องรุ่นเดียวกับพื้น สูง 100 มม.	1,545.00	ม.	40.00	61,800.00	51.00	78,795.00	140,595.00	
	- B3 ทาผิวขัดมันเอวรีก สูง 100 มม.	114.00	ม.	40.00	4,560.00	21.00	2,394.00	6,954.00	
	FL1 พื้นปูกระเบื้องทอร์เลน (สีเทาอ่อน) หน้า 10 มม. ขนาด 600x600 มม. (ผิวด้าน R10)	952.00	ตร.ม.	811.00	772,072.00	228.00	217,056.00	989,128.00	
	FL1A พื้นปูกระเบื้องทอร์เลน (สีเทาอ่อน) หน้า 10 มม. ขนาด 600x600 มม. (ผิวด้าน R11)	210.00	ตร.ม.	811.00	170,310.00	228.00	47,880.00	218,190.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางบก

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 2 งานสถาปัตยกรรม

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- CS ห้องเก็บรถแบบผิวเรียบ ทาสีขาว TOA W9040	1,475.00	ตร.ม.	133.00	196,175.00	109.00	160,775.00	356,950.00	
	CL1 ฝ้ายิปซัมยี่ห้อ หนา 9 มม. ชนิดธรรมดา ขอบลายรอบค้อยาเรียบ	2,563.00	ตร.ม.	166.00	425,458.00	77.00	197,361.00	622,809.00	
	CL2 ฝ้าตกแต่งอะลูมิเนียมเส้นใย ผักกาด Fiber ชนิดปะขาว หนา 12 มม. ขนาด 300x600 มม. ติดตั้งแผ่นฝ้ายิปซัมลายเรียบ	211.00	ตร.ม.	581.00	122,591.00	53.00	11,183.00	133,774.00	
	CL3 ฝ้ายิปซัมยี่ห้อเคลือบสี หนา 12 มม. ชนิดเรียบขนาด 600x1200 มม.	1,569.00	ตร.ม.	182.00	285,558.00	77.00	120,813.00	406,371.00	
	CL4 ฝ้ายิปซัมยี่ห้อ หนา 9 มม. ชนิดทึบเรียบ ขอบลายรอบค้อยาเรียบ	937.00	ตร.ม.	258.00	241,746.00	77.00	72,149.00	313,895.00	
	CL5 ฝ้ายิปซัมยี่ห้อ หนา 9 มม. ชนิดทึบเรียบ ขอบลายรอบค้อยาเรียบ	176.00	ตร.ม.	258.00	45,408.00	77.00	13,552.00	58,960.00	
	CL6 ฝ้ายิปซัมยี่ห้อผิวมันเงา ขอบลายรอบค้อยาเรียบ (ติดฟอยล์) หนา 9 มม. ขอบลาย แบบเรียบ ขนาด 1200x2400 มม.	641.00	ตร.ม.	227.00	145,507.00	77.00	49,357.00	194,864.00	
	- Service panel 0.6 x 0.6 m.	102.00	ชุด	809.00	82,518.00	105.00	10,710.00	93,228.00	
					4,892,800.00		2,111,267.00	7,004,067.00	
4	งานทาสี								
	- ทาสีพลาสติกภายใน (ผนัง)								
	- P3 ทาสี ภายใน TOA หรือ เทียนทัว	2,734.00	ตร.ม.	37.00	101,158.00	29.00	79,286.00	180,444.00	
	- P5 ทาสี ฝ้าอะลูมิเนียม 2000 มม. ตอนบนทาสีน้ำมัน	419.00	ตร.ม.	142.00	59,498.00	36.00	15,084.00	74,582.00	
	งานทาสีผิวผนังภายในด้านรับงาน ID								
	- P1 ผนังทาสี 100% Acrylic emulsion paint. (โป้งกันเชื้อรา) ภายใน	3,452.00	ตร.ม.	37.00	127,724.00	29.00	100,108.00	227,832.00	
	- P2 ผนังทาสี 100% Acrylic emulsion paint. (โป้งกันเชื้อรา) ภายใน	428.00	ตร.ม.	37.00	15,836.00	29.00	12,412.00	28,248.00	
	- P3 ผนังทาสี 100% Acrylic emulsion paint. (โป้งกันเชื้อรา) ภายใน	367.00	ตร.ม.	37.00	13,579.00	29.00	10,643.00	24,222.00	
	- P4 ผนังทาสี 100% Acrylic emulsion paint. (โป้งกันเชื้อรา) ภายใน								
	- ทาสีพลาสติกภายนอก (ผนัง)								
	- P2 ทาสี ภายนอก ผิวฉนวน หรือ เทียนทัว	3,201.00	ตร.ม.	59.00	188,859.00	32.00	102,432.00	291,291.00	
	- P7 ผนังสี TEXTURE ภายในฝ้าฉนวน	365.40	ตร.ม.	714.00	260,895.60	-	-	260,895.60	
	- ทาสีพลาสติก (ฝ้าตกแต่ง)	5,025.00	ตร.ม.	90.00	452,250.00	29.00	145,725.00	597,975.00	
	- ทาสีฝ้ายิปซัมยี่ห้อพิเศษ	20.00	ตร.ม.	142.00	2,840.00	31.00	620.00	3,460.00	
	- P4 ทาสีเหล็ก EPOXY-POLYURETHANE	77.00	ตร.ม.	142.00	10,934.00	84.00	6,468.00	17,402.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 2. งานสถาปัตยกรรม

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
5	รวมเป็นเงิน				1,233,573.60		472,778.00	1,706,351.60	
	งานวงกบประตู-หน้าต่าง(ไม่รวมทาสี) รวมติดตั้ง								
	-D02 บานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90 x 2.35 ม. (ไม้เนื้อแข็ง)	12.00	ชุด	1,506.00	18,072.00	-	-	18,072.00	
	-D02 บานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90 x 2.15 ม. (ไม้เนื้อแข็ง)	17.00	ชุด	1,398.00	23,766.00	-	-	23,766.00	
	-D03 บานเปิดคู่ ขนาด 1.50 x 2.15 ม. (ไม้เนื้อแข็ง)	20.00	ชุด	1,560.00	31,200.00	-	-	31,200.00	
	-D04 บานเปิดคู่ ขนาด 1.50 x 2.15 ม. (ไม้เนื้อแข็ง)	85.00	ชุด	1,560.00	132,600.00	-	-	132,600.00	
	-D06 บานเปิดคู่ ขนาด 1.10 x 1.30 ม. (ไม้เนื้อแข็ง)	71.00	ชุด	995.00	70,645.00	-	-	70,645.00	
	-D07 บานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.00 x 2.35 ม. (ไม้เนื้อแข็ง)	2.00	ชุด	1,533.00	3,066.00	-	-	3,066.00	
	-D08 บานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90 x 0.60 ม. (เหล็กทรมานเลท) Pig Hair line	2.00	ชุด	896.00	1,792.00	-	-	1,792.00	
	-D1 บานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.20x2.30 ม. (ไม้เนื้อแข็ง)	1.00	ชุด	2,125.00	2,125.00	-	-	2,125.00	
	-D5 บานเลื่อนเดี่ยว ขนาด 1.20x2.22 ม. (ไม้เนื้อแข็ง)	9.00	ชุด	2,125.00	19,125.00	-	-	19,125.00	
	-D7 บานเลื่อนเดี่ยว ขนาด 1.05x2.22 ม. (ไม้เนื้อแข็ง)	80.00	ชุด	2,125.00	170,000.00	-	-	170,000.00	
6	-D9 บานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80 x 2.15 ม. (ไม้เนื้อแข็ง)	6.00	ชุด	1,700.00	10,200.00	-	-	10,200.00	
	รวมเป็นเงิน				482,591.00		-	482,591.00	
	งานบานประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์และวัสดุตกแต่งเหล็กดัด (ยกเว้นกระจก-ก๊วน-ลูกบิด)								
	D01120 บานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.00 x 2.35 ม. (เหล็ก)								
	- บานประตูเหล็กบานเฟี้ยมพร้อมบานพับชุด ขนาด 1.00x2.35 ม. ลูกบิดกระดกเสริมลวดหนา 6.8 มม.	3.00	ชุด	11,730.00	35,190.00	1,440.00	4,320.00	39,510.00	
	- บานพับแบบดัดด้าน								
	- วัสดุบานประตูเหล็ก								
	- PANIC EXIT DEVICE แบบ TOUCH BAR								
	อุปกรณ์ประตู Group 1	3.00	ชุด	19,930.00	59,790.00	-	-	59,790.00	
	D01120 บานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.00 x 2.15 ม. (เหล็ก)								
	- บานประตูเหล็กบานเฟี้ยมพร้อมบานพับชุด ขนาด 1.00x2.00 ม. ลูกบิดกระดกเสริมลวดหนา 6.8 มม.	15.00	ชุด	10,540.00	158,100.00	1,440.00	21,600.00	179,700.00	
	- บานพับแบบดัดด้าน								

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักอยู่อาศัย 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดต้นถั่ว)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 2. งานสถาปัตยกรรม

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ใช้อัตโนมัติประตูไฟฟ้า								
	- PANIC EXIT DEVICE แบบ TOUCH BAR								
	อุปกรณ์ประตู Group 1	15.00	ชุด	19,900.00	298,950.00			298,950.00	
	D0260 บานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90 x 2.35 ม. (เหล็ก)								
	- บานประตูเหล็กหนาพร้อมวงกบขนาด ชุด ขนาด 0.90 x 2.35 ม.	5.00	ชุด	10,200.00	51,000.00	1,440.00	7,200.00	58,200.00	
	- บานทับบนบานเหล็กด้าน								
	- กั้นชนิดที่บนหรือผนังบนบานเหล็กด้าน								
	- tubular lever lockset สแตนเลสด้าน	5.00	ชุด	4,565.00	22,825.00			22,825.00	
	อุปกรณ์ประตู Group 2								
	D0260 บานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90 x 2.15 ม. (เหล็ก)								
	- บานประตูเหล็กหนาพร้อมวงกบขนาด ชุด ขนาด 0.90 x 2.15 ม.	12.00	ชุด	9,880.00	118,320.00	1,440.00	17,280.00	135,600.00	
	- บานทับบนบานเหล็กด้าน								
	- กั้นชนิดที่บนหรือผนังบนบานเหล็กด้าน								
	- tubular lever lockset สแตนเลสด้าน	12.00	ชุด	4,565.00	54,780.00			54,780.00	
	อุปกรณ์ประตู Group 2								
	D0560 บานเปิดคู่ ขนาดคู่แบบขยาย (เหล็ก)								
	- บานประตูเหล็กหนาพร้อมวงกบขนาด ชุด ประกอบด้วย	2.00	ชุด	35,555.00	71,110.00	3,150.00	6,300.00	77,410.00	
	- บานทับบนบานเหล็กด้าน								
	- กั้นชนิดที่บนหรือผนังบนบานเหล็กด้าน								
	- กอนฝังขอบบานสแตนเลสด้าน ติด บน-ล่าง								
	- tubular lever lockset สแตนเลสด้าน								
	อุปกรณ์ประตู Group 4	2.00	ชุด	6,303.00	12,606.00	-		12,606.00	
	D02 บานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90 x 2.35 ม.								
	- บานประตูเหล็กหนาพร้อมวงกบ ขนาด 0.90 x 2.35 ม. ประกอบด้วย	4.00	ชุด	5,380.00	21,520.00	1,709.10	6,836.40	28,356.40	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้โดยสาร)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการผู้โดยสาร

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 2. งานสถาปัตยกรรม

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บานทับแผ่นเหล็ก 4x3x2.5มม.								
	- กั้นชนิดพื้นหรือผนังตามหลังด้าน								
	- tubular lever lockset ตามหลังด้าน								
	- Door Closer ติดด้านในช่อง								
	อุปกรณ์ประตู Group 6	4.00	ชุด	9,097.00	36,388.00			36,388.00	
	D02 บานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90 x 2.35 ม.								
	- บานประตูไม้บอร์กลาด ขนาด 0.90 x 2.35 ม.ประกอบด้วย	6.00	ชุด	5,380.00	32,280.00	1,709.10	10,254.60	42,534.60	
	- บานทับแผ่นเหล็ก 4x3x2.5มม.								
	- กั้นชนิดพื้นหรือผนังตามหลังด้าน								
	- tubular lever lockset ตามหลังด้าน								
	อุปกรณ์ประตู Group 5	6.00	ชุด	5,292.00	31,752.00	-	-	31,752.00	
	D02 บานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90 x 2.15 ม.								
	- บานประตูเหล็กทึบพร้อมวงกบประตู ขนาด 0.90 x 2.15 ม.	2.00	ชุด	8,755.00	17,510.00	1,440.00	2,880.00	20,390.00	
	- บานทับแผ่นเหล็กด้าน								
	- ทุยงูหรือจับจากวาล์วตามหลังด้าน ทุยงู 2 ด้าน								
	อุปกรณ์ประตู Group 3	2.00	ชุด	3,994.00	7,988.00	-	-	7,988.00	
	D02 บานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90 x 2.35 ม.								
	- บานประตูเหล็กทึบพร้อมวงกบประตู ขนาด 0.90 x 2.35 ม.	1.00	ชุด	9,010.00	9,010.00	1,440.00	1,440.00	10,450.00	
	- บานทับแผ่นเหล็กด้าน								
	- กั้นชนิดพื้นหรือผนังตามหลังด้าน								
	- tubular lever lockset ตามหลังด้าน								
	อุปกรณ์ประตู Group 3A	1.00	ชุด	4,017.00	4,017.00	-	-	4,017.00	
	D02 บานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90 x 2.35 ม.								
	- บานประตูเหล็กทึบพร้อมวงกบประตู ขนาด 0.90 x 2.35 ม.	1.00	ชุด	9,010.00	9,010.00	1,440.00	1,440.00	10,450.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่ผู้ลงทุนฯ 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดพื้นที่)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพระราม ๖ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการผู้ลงทุนฯ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 2. งานสถาปัตยกรรม

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บานทับบนคานเหล็กด้าน								
	- กันชนค้ำวางบนคานเหล็กด้าน								
	- tubular lever lockset สแตนเลสด้าน	1.00	ชุด	4,565.00	4,565.00	-	-	4,565.00	
	อุปกรณ์ประตู Group 2								
	D03 บานเปิดคู่ ขนาด 1.50 x 2.15 ม.								
	- บานประตูเหล็กทึบสีเทา ขนาด 0.90 x 2.15 ม. ลูกบิดกระจก Laminated ใส หน้า 6.38 มม.	20.00	ชุด	6,725.00	134,500.00	2,374.90	47,498.00	181,998.00	
	- บานทับบนคานเหล็ก 4x3x2.5 มม.								
	- Door Closer ติดด้านในห้อง								
	- กลอนฝังขอบบานสแตนเลสด้าน คีบบน-ล่าง พร้อมนำรึนกลอน								
	- tubular lever lockset สแตนเลสด้าน								
	อุปกรณ์ประตู Group 7	20.00	ชุด	11,129.00	222,580.00	-	-	222,580.00	
	D04 บานเปิดคู่ ขนาด 1.50 x 2.15 ม.								
	- บานประตูเหล็กทึบสีเทา ขนาด 0.90 x 2.15 ม.	85.00	ชุด	4,483.00	381,055.00	1,424.70	121,099.50	502,154.50	
	- บานทับบนคานเหล็ก 4x3x2.5 มม.								
	- กันชนค้ำวางบนคานเหล็กด้าน แบบตั้งข้างได้								
	- กลอนฝังขอบบานสแตนเลสด้าน คีบบน-ล่าง								
	- tubular lever lockset สแตนเลสด้าน								
	อุปกรณ์ประตู Group 8	85.00	ชุด	9,327.00	792,795.00	-	-	792,795.00	
	D06 บานเปิดคู่ ขนาด 1.10 x 1.30 ม								
	- บานประตูเหล็กทึบสีเทาบานเปิดคู่ ขนาด 1.10 x 1.30 ม	71.00	ชุด	2,690.00	190,990.00	500.00	35,500.00	226,490.00	
	- บานทับบนคานเหล็ก 4x3x2.5 มม.								
	- กลอนฝังขอบบานสแตนเลสด้าน คีบบน-ล่าง								
	- ทุญญ Engineering Key สแตนเลสด้าน								
	อุปกรณ์ประตู Group 9	71.00	ชุด	2,235.00	158,685.00	-	-	158,685.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักอยู่อาศัย 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดชั้นดี)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพหลโยธิน แขวงบางหัวเหว ตำบลบางศรีเมือง กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการช่าง

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 2. งานสถาปัตยกรรม

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	D07 บานเปิดเคียว ขนาด 1.00 x 2.35 ม.								
	- บานประตูเฟรมเหล็ก ขนาด 1.00 x 2.35 ม.	2.00	ชุด	7,174.00	14,348.00	2,278.80	4,557.60	18,905.60	
	- บานที่บานเคลือบสี 4x3x2.5มม.								
	- กับชนิดที่บานหรือบานเคลือบสี								
	- tubular lever lockset ขนาดบานคู่								
	อุปกรณ์ประตู Group 5	2.00	ชุด	5,292.00	10,584.00	-	-	10,584.00	
	D08 บานเปิดเคียว ขนาด 0.90 x 0.60 ม. (เหล็กเคลือบสี) มีว Hair line								
	- บานประตูเคลือบสี มีว Hair line ขนาด 0.90 x 0.60 ม.	2.00	ชุด	5,380.00	10,760.00	-	-	10,760.00	
	- บานที่บานเคลือบสีบานคู่บาน								
	- กลอนยึดหน้าบานเคลือบสีบาน								
	AD01 บานเปิดเคียว ขนาดบานบานคู่ อลูมิเนียม ถูกที่กระจาก Laminate ไม้	1.00	ชุด	173,727.00	173,727.00	-	-	173,727.00	
	หน้า 8.38 มม.								
	AD02 บานเปิดเคียว ขนาดบานบานคู่ อลูมิเนียม ถูกที่กระจาก Laminate ไม้	1.00	ชุด	304,232.00	304,232.00	-	-	304,232.00	
	หน้า 8.38 มม.								
	AD03 บานเปิดเคียว ขนาดบานบานคู่ อลูมิเนียม ถูกที่กระจาก Laminate ไม้	1.00	ชุด	127,801.00	127,801.00	-	-	127,801.00	
	หน้า 8.38 มม.								
	AD04 บานเปิดเคียว ขนาดบานบานคู่ อลูมิเนียม ถูกที่กระจาก Laminate ไม้	1.00	ชุด	116,928.00	116,928.00	-	-	116,928.00	
	หน้า 8.38 มม.								
	AD05 บานเปิดเคียว ขนาดบานบานคู่ อลูมิเนียม ถูกที่กระจาก Laminate ไม้	1.00	ชุด	192,371.00	192,371.00	-	-	192,371.00	
	หน้า 8.38 มม.								
	AD06 บานเปิดเคียว ขนาดบานบานคู่ อลูมิเนียม ถูกที่กระจาก Laminate ไม้	1.00	ชุด	72,551.00	72,551.00	-	-	72,551.00	
	หน้า 8.38 มม.								
	AD07 บานเปิดเคียว ขนาดบานบานคู่ อลูมิเนียม ถูกที่กระจาก Laminate ไม้	2.00	ชุด	157,105.00	314,210.00	-	-	314,210.00	
	หน้า 8.38 มม.								

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่ผู้ลงทุนอยู่ 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดชั้นที่)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการช่างผู้ลงทุน

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 2. งานสถาปัตยกรรม

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคานำเข้า	จำนวนเงิน	ราคานำเข้า	จำนวนเงิน		
	AD08 บานเลื่อนคู่ ขนาดดูแบบขยาย อลูมิเนียม ถูกที่กระจาก Lamalored ไท หน้า 8.38 มม. บานฝังไฟเบอร์ กรอบบานอลูมิเนียม แบบไม่มีคาคกลาง	3.00	จุด	77,562.00	232,686.00	-	-	232,686.00	
	AD09 บานเปิดคู่ ขนาด 1.90 x 2.35 ม. อลูมิเนียม ถูกที่กระจาก Lamalored ไท หน้า 8.38 มม.	4.00	จุด	55,596.00	222,384.00	-	-	222,384.00	
	AD09 บานเปิดคู่ ขนาด 1.90 x 2.15 ม. อลูมิเนียม ถูกที่กระจาก Lamalored ไท หน้า 8.38 มม.	7.00	จุด	51,626.00	361,382.00	-	-	361,382.00	
	AD10 บานเลื่อนเดี่ยว ขนาด 1.20 x 2.35 ม. อลูมิเนียม ถูกที่กระจาก Lamalored พีล์หน้า	2.00	จุด	32,495.00	64,990.00	-	-	64,990.00	
	หน้า 8.38 มม. บังรางอลูมิเนียม บานฝังไฟเบอร์ กรอบบานอลูมิเนียม แบบไม่มีคาคกลาง	2.00	จุด	26,459.00	52,918.00	-	-	52,918.00	
	AD11 บานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.00 x 2.15 ม. อลูมิเนียม ถูกที่กระจาก Lamalored ไท หน้า 8.38 มม.	90.00	จุด	26,127.00	2,351,430.00	-	-	2,351,430.00	
	AD12 บานเลื่อนคู่ ขนาด ดูแบบขยาย อลูมิเนียม ถูกที่กระจาก Lamalored ไท หน้า 8.38 มม. บานฝังไฟเบอร์ กรอบบานอลูมิเนียม แบบไม่มีคาคกลาง	1.00	จุด	88,940.00	88,940.00	-	-	88,940.00	
	AW1 บานกระทุ้ง ขนาดดูแบบขยาย อลูมิเนียม ถูกที่กระจาก Lamalored ไท หน้า 8.38 มม. บานฝังไฟเบอร์ กรอบบานอลูมิเนียม แบบไม่มีคาคกลาง	23.00	จุด	24,016.00	552,368.00	-	-	552,368.00	
	AW2 บานกระทุ้ง ขนาดดูแบบขยาย อลูมิเนียม ถูกที่กระจาก Lamalored ไท หน้า 8.38 มม. บานฝังไฟเบอร์ กรอบบานอลูมิเนียม แบบไม่มีคาคกลาง	52.00	จุด	22,569.00	1,173,588.00	-	-	1,173,588.00	
	AW3 บานติดตาย ขนาดดูแบบขยาย อลูมิเนียม ถูกที่กระจาก Lamalored ไท หน้า 10.38 มม.	1.00	จุด	68,890.00	68,890.00	-	-	68,890.00	
	AW4 บานติดตาย ขนาดดูแบบขยาย อลูมิเนียม ถูกที่กระจาก Lamalored ไท หน้า 10.38 มม.	1.00	จุด	175,376.00	175,376.00	-	-	175,376.00	
	AW5 บานกลัดปรั้ม ขนาดดูแบบขยาย บานฝังไฟเบอร์ กรอบบานอลูมิเนียม แบบไม่มีคาคกลาง	4.00	จุด	25,181.00	100,724.00	-	-	100,724.00	
	AW6 บานกระทุ้ง ขนาดดูแบบขยาย อลูมิเนียม ถูกที่กระจาก Lamalored ไท หน้า 8.38 มม. บานฝังไฟเบอร์ กรอบบานอลูมิเนียม แบบไม่มีคาคกลาง	2.00	จุด	17,585.00	35,170.00	-	-	35,170.00	
	AW7 บานกลัดปรั้ม ขนาดดูแบบขยาย บานฝังไฟเบอร์ กรอบบานอลูมิเนียม แบบไม่มีคาคกลาง	13.00	จุด	12,259.00	159,367.00	-	-	159,367.00	
	AW8 บานกระทุ้ง ขนาดดูแบบขยาย อลูมิเนียม ถูกที่กระจาก Lamalored พีล์หน้า หน้า 6.38 มม. บานฝังไฟเบอร์ กรอบบานอลูมิเนียม แบบไม่มีคาคกลาง	2.00	จุด	8,560.00	17,120.00	-	-	17,120.00	

แบบแสดงรายการทรัพย์สินงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางบก

จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 2. งานสถาปัตยกรรม

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ				รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	AWอบบานติดตาย ขนาดดูแบบขยายอลูมิเนียม ถูกที่กระจาก Leaked 10.38 มม.	2.00	ชุด	49,623.00	99,246.00	-	-	99,246.00	
	AW10บานกึ่งเปิดรับลม ขนาดดูแบบขยาย บานมุ้งไฟเบอร์ กรอบบานอลูมิเนียม แบบไม่มี	1.00	ชุด	32,965.00	32,965.00	-	-	32,965.00	
	คาดกลาง								
	AW11บานกึ่งเปิดรับลม ขนาดดูแบบขยาย บานมุ้งไฟเบอร์ กรอบบานอลูมิเนียม แบบไม่มี	17.00	ชุด	20,546.00	349,282.00	-	-	349,282.00	
	คาดกลาง								
	AW12บานกึ่งเปิดรับลม ขนาดดูแบบขยาย บานมุ้งไฟเบอร์ กรอบบานอลูมิเนียม แบบไม่มี	109.00	ชุด	28,955.00	3,156,095.00	-	-	3,156,095.00	
	คาดกลาง								
	AW13บานกึ่งเปิดรับลม ขนาดดูแบบขยาย บานมุ้งไฟเบอร์ กรอบบานอลูมิเนียม แบบไม่มี	22.00	ชุด	19,552.00	430,144.00	-	-	430,144.00	
	คาดกลาง								
	AW14บานกึ่งเปิดรับลม ขนาดดูแบบขยาย บานมุ้งไฟเบอร์ กรอบบานอลูมิเนียม แบบไม่มี	4.00	ชุด	10,812.00	43,248.00	-	-	43,248.00	
	คาดกลาง								
	AW15บานกึ่งเปิดรับลม ขนาดดูแบบขยาย บานมุ้งไฟเบอร์ กรอบบาน	4.00	ชุด	12,966.00	51,864.00	-	-	51,864.00	
	อลูมิเนียม แบบไม่มีคาดกลาง								
	AW16บานกึ่งเปิดรับลม ขนาดดูแบบขยาย อลูมิเนียม ถูกที่กระจาก Leaked 10	52.00	ชุด	21,187.00	1,101,724.00	-	-	1,101,724.00	
	หนา 8.38 มม. บานมุ้งไฟเบอร์ กรอบบานอลูมิเนียม แบบไม่มีคาดกลาง								
	AW17บานกึ่งเปิดรับลม ขนาดดูแบบขยาย อลูมิเนียม ถูกที่กระจาก Leaked 10	50.00	ชุด	21,187.00	1,059,350.00	-	-	1,059,350.00	
	หนา 8.38 มม. บานมุ้งไฟเบอร์ กรอบบานอลูมิเนียม แบบไม่มีคาดกลาง								
	AW18บานกึ่งเปิดรับลม ขนาดดูแบบขยาย อลูมิเนียม ถูกที่กระจาก Leaked 10	84.00	ชุด	8,560.00	719,040.00	-	-	719,040.00	
	มม. บานมุ้งไฟเบอร์ กรอบบานอลูมิเนียม แบบไม่มีคาดกลาง								
	AW19บานกึ่งเปิดรับลม ขนาดดูแบบขยาย อลูมิเนียม ถูกที่กระจาก Leaked 10	24.00	ชุด	13,370.00	320,880.00	-	-	320,880.00	
	บานมุ้งไฟเบอร์ กรอบบานอลูมิเนียม แบบไม่มีคาดกลาง								
	AW20บานกึ่งเปิดรับลม ขนาดดูแบบขยาย อลูมิเนียม ถูกที่กระจาก Leaked 10	2.00	ชุด	9,853.00	19,706.00	-	-	19,706.00	
	บานมุ้งไฟเบอร์ กรอบบานอลูมิเนียม แบบไม่มีคาดกลาง								
	AW21บานกึ่งเปิดรับลม ขนาดดูแบบขยาย อลูมิเนียม ถูกที่กระจาก Leaked 10	2.00	ชุด	18,479.00	36,958.00	-	-	36,958.00	
	บานมุ้งไฟเบอร์ กรอบบานอลูมิเนียม แบบไม่มีคาดกลาง								
	AW22บานกึ่งเปิดรับลม ขนาดดูแบบขยาย อลูมิเนียม ถูกที่กระจาก Leaked 10	1.00	ชุด	20,948.00	20,948.00	-	-	20,948.00	
	บานมุ้งไฟเบอร์ กรอบบานอลูมิเนียม แบบไม่มีคาดกลาง								
	AW23บานกึ่งเปิดรับลม ขนาดดูแบบขยาย อลูมิเนียม ถูกที่กระจาก Leaked 10	1.00	ชุด	15,778.00	15,778.00	-	-	15,778.00	
	บานมุ้งไฟเบอร์ กรอบบานอลูมิเนียม แบบไม่มีคาดกลาง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักอยู่อาศัย 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดชั้นคู่)
สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการโยธาธิการ
คำบวกระบาดกลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
ตารางที่ 2. งานสถาปัตยกรรม

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	D1 บานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.20x2.30 ม. โครงสร้างไม้เนื้อแข็ง ทุบแผ่นรับเสียง ทน 12 มม. ปิดทับด้วยแผ่น HDF กรุ Laminate สีเรียบ ว่างบไม้สังกะสี - บานทับขนาด 4'x3'x2.5 มม. - กันชนติดพื้นหรือผนังตามแนวลด้าน - ทุบแผ่นไม้รับราคาขายตามแนวลด้าน ทุบผ 1 ด้าน อุปกรณ์วัสดุ Group 5	1.00	พค	8,500.00	8,500.00	2,700.00	2,700.00	11,200.00	
	D2 บานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90x2.35 ม. โครงสร้างไม้เนื้อแข็ง ทุบแผ่นรับเสียง ทน 12 มม. ปิดทับด้วยแผ่น HDF กรุ Laminate สีเรียบ ว่างบไม้สังกะสี - บานทับขนาด 4'x3'x2.5 มม. - กันชนติดพื้นหรือผนังตามแนวลด้าน - ทุบแผ่นไม้รับราคาขายตามแนวลด้าน ทุบผ 1 ด้าน อุปกรณ์วัสดุ Group 5	1.00	พค	8,500.00	8,500.00	2,700.00	2,700.00	11,200.00	
	D3 บานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90x2.35 ม. โครงสร้างไม้เนื้อแข็งปิดทับด้วยแผ่น HDF กรุ Laminate ว่างบไม้สังกะสี - บานทับขนาด 4'x3'x2.5 มม. - กันชนติดพื้นหรือผนังตามแนวลด้าน - ทุบแผ่นไม้รับราคาขายตามแนวลด้าน ทุบผ 1 ด้าน อุปกรณ์วัสดุ Group 5	1.00	พค	8,500.00	8,500.00	2,700.00	2,700.00	11,200.00	
	D5 บานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.20x2.22 ม. ไม้สังกะสีทึบหน้า กับโลก กรุ Laminate ว่างบไม้ ว่างบไม้เนื้อแข็ง 2'x5' มือจับผิวตามแนวลด้าน อุปกรณ์บานเลื่อน กลอนติดหน้าบาน สดขนาด	9.00	พค	8,500.00	76,500.00	2,700.00	24,300.00	100,800.00	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่ผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารชุมชนลี)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 2. งานสถาปัตยกรรม

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	อุปกรณ์ประตูด Group บานเลื่อน	9.00	ชุด	11,129.00	100,161.00	-	-	100,161.00	
	D6 บานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90x2.15 ม. ไม่สังเคราะห์กันน้ำ กันลวก กระจก Laminate ลายไม้ วงกบไม่สังเคราะห์กันน้ำ กันลวก	17.00	ชุด	8,500.00	144,500.00	2,700.00	45,900.00	190,400.00	
	- บานทับบานเคลือบ - กันชนติดพื้นหรือผนังตามลวดลาย								
	- กระจกมีมือจับราคาขายตามลวดลาย กระจก 1 ด้าน								
	อุปกรณ์ประตูด Group 5	17.00	ชุด	5,292.00	89,964.00	-	-	89,964.00	
	D7 บานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.05x2.22 ม. ไม่สังเคราะห์กันน้ำ กันลวก กระจก Laminate ลายไม้ วงกบไม่สังเคราะห์กันน้ำ	80.00	ชุด	8,500.00	680,000.00	2,700.00	216,000.00	896,000.00	
	มือจับผิวเคลือบตามลวดลาย								
	อุปกรณ์บานเลื่อนหรือบานพับครึ่ง								
	ลูกบิดบานเลื่อน								
	กลอนติดหน้าบาน ตามลวดลาย								
	Group บานเลื่อน	80.00	ชุด	11,129.00	890,320.00	-	-	890,320.00	
	D9 บานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80x2.15 ม. ไม่สังเคราะห์กันน้ำ กันลวก กระจก Laminate ลายไม้ วงกบไม่สังเคราะห์กันน้ำ กันลวก	6.00	ชุด	8,500.00	51,000.00	2,700.00	16,200.00	67,200.00	
	- บานทับบานเคลือบ 4x3x2.5 มม. - กันชนติดพื้นหรือผนังตามลวดลาย								
	- กระจกมีมือจับราคาขายตามลวดลาย กระจก 1 ด้าน								
	อุปกรณ์ประตูด Group 5	6.00	ชุด	5,292.00	31,752.00	-	-	31,752.00	
	รวมเป็นเงิน				19,484,962.00		598,706.10	20,083,668.10	
7	งานกระจาก และ กระจกติดปิด								
	รวมเป็นเงิน				-		-	-	

แบบแสดงรายการทรัพย์สินงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารชุมชนสี)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 2. งานสถาปัตยกรรม

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคากลาง	จำนวนเงิน	ราคากลาง	จำนวนเงิน		
8	งานเบ็ดเสร็จ								
	- งานเหล็กกันตก	147.00	ม.	1,200.00	176,400.00	641.00	94,227.00	270,627.00	
	- ราวจับบันไดเหล็กกลม ขนาดรอบนอก 38 มม. ทน 2.3 มม. (รวมงานทาสี)	88.00	ม.	1,200.00	105,600.00	641.00	56,408.00	162,008.00	
	- Cub 0.08x0.10 m.	707.00	ม.	190.00	134,330.00	53.00	37,471.00	171,801.00	
	- Floor Depress 200x50 มม.	765.00	ม.	142.00	108,630.00	105.00	80,325.00	188,955.00	
	- Floor Depress 300x50 มม.	296.00	ม.	142.00	42,032.00	105.00	31,080.00	73,112.00	
	อ่างล้างมือโครโคร								
	- คาบิเตอร์อ่างน้ำ	229.00	ม.	5,521.00	1,264,309.00	-	-	1,264,309.00	
	- น้ำน้อบาน้ำ (ห้องน้อบาน้ำ)	128.00	ม.	4,284.00	548,352.00	-	-	548,352.00	
	- น้ำน้อบาน้ำ (ห้องคนพิการ)	8.87	ม.	4,284.00	38,009.79	-	-	38,009.79	
	- น้ำน้ (ชั้น 1) ทำผิวพื้นล้าง	82.00	ม.	4,284.00	351,288.00	-	-	351,288.00	
	รวมเป็นเงิน				2,768,950.79		299,511.00	3,068,461.79	
9	งานสุขภัณฑ์								
	โถสุขภัณฑ์รับน้ำพร้อมติดตั้งอุปกรณ์	166.00	ชุด	4,345.00	721,270.00	461.00	76,526.00	797,796.00	
	- สายน้ำดี	166.00	ชุด	119.00	19,754.00	-	-	19,754.00	
	- ล้อปาวล์ ชนิด 1 ล้อ	166.00	ชุด	391.00	64,906.00	-	-	64,906.00	
	LAV 1 อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์ ขนาด 520x365x210 มม.	53.00	ชุด	3,145.00	166,685.00	461.00	24,433.00	191,118.00	
	- ก๊อกน้ำแบบกด	53.00	ชุด	945.00	50,095.00	-	-	50,095.00	
	- ตะกั่วอ่างล้างหน้าแบบกดล๊อค	53.00	ชุด	317.00	16,801.00	-	-	16,801.00	
	- พ่อน้ำล้างอ่างล้างหน้า ยาว 30 ซม.	53.00	ชุด	1,501.00	79,553.00	-	-	79,553.00	
	- สายน้ำดีขนาด 16 นิ้ว	53.00	ชุด	119.00	6,307.00	-	-	6,307.00	
	- วาล์วเปิด-ปิด น้ำออก 1 ทาง ขนาด 1/2 นิ้ว	53.00	ชุด	391.00	20,723.00	-	-	20,723.00	
	LAV 2 อ่างล้างหน้าแบบฝัง 1 ก๊อก ขนาด 450x600x167 มม.	7.00	ชุด	873.00	6,111.00	461.00	3,227.00	9,338.00	
	- ก๊อกน้ำแบบกด	7.00	ชุด	945.00	6,615.00	-	-	6,615.00	
	- ตะกั่วอ่างล้างหน้าแบบกดล๊อค	7.00	ชุด	317.00	2,219.00	-	-	2,219.00	
	- พ่อน้ำล้างอ่างล้างหน้า ยาว 30 ซม.	7.00	ชุด	1,501.00	10,507.00	-	-	10,507.00	
	- สายน้ำดีขนาด 16 นิ้ว	7.00	ชุด	119.00	833.00	-	-	833.00	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้โดยสาร)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพหลโยธิน แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางบก

ค่าแรงกลาง : เดือนที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 2 งานสถาปัตยกรรม

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำออก 1 ทาง ขนาด 1/2 นิ้ว	7.00	จุด	391.00	2,737.00	-	-	2,737.00	
	LAV 3 อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์ ขนาด 520x420x235 มม.	84.00	จุด	3,145.00	264,180.00	461.00	38,724.00	302,904.00	
	- ก๊อกน้ำแบบทรงสูง ครบชุด	84.00	จุด	945.00	79,380.00	-	-	79,380.00	
	- ตะปอนอ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์	84.00	จุด	317.00	26,628.00	-	-	26,628.00	
	- พ่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า ยาว 39 ซม.	84.00	จุด	1,501.00	126,084.00	-	-	126,084.00	
	- สายน้ำดีเคาน์เตอร์ยาว 16 นิ้ว	84.00	จุด	119.00	9,996.00	-	-	9,996.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำออก 1 ทาง ขนาด 1/2 นิ้ว	84.00	จุด	391.00	32,844.00	-	-	32,844.00	
	LAV 4 อ่างล้างหน้าแบบครึ่งเคาน์เตอร์ 1 ก๊อก ขนาด 560x462x209 มม.	6.00	จุด	2,779.00	16,674.00	461.00	2,766.00	19,440.00	
	- ก๊อกน้ำแบบครบชุด	6.00	จุด	945.00	5,670.00	-	-	5,670.00	
	- ตะปอนอ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์	6.00	จุด	317.00	1,902.00	-	-	1,902.00	
	- พ่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า ยาว 30 ซม.	6.00	จุด	1,501.00	9,006.00	-	-	9,006.00	
	- สายน้ำดีเคาน์เตอร์ยาว 16 นิ้ว	6.00	จุด	119.00	714.00	-	-	714.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำออก 1 ทาง ขนาด 1/2 นิ้ว	6.00	จุด	391.00	2,346.00	-	-	2,346.00	
	อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์ WP-F507-WT	10.00	จุด	3,145.00	31,450.00	461.00	4,610.00	36,060.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก	10.00	จุด	945.00	9,450.00	-	-	9,450.00	
	- ตะปอนอ่างล้างหน้า	10.00	จุด	317.00	3,170.00	-	-	3,170.00	
	- พ่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	10.00	จุด	1,501.00	15,010.00	-	-	15,010.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้า	10.00	จุด	119.00	1,190.00	-	-	1,190.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำออก 1	10.00	จุด	391.00	3,910.00	-	-	3,910.00	
	อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง 0946-WT-O	2.00	จุด	873.00	1,746.00	461.00	922.00	2,668.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	2.00	จุด	945.00	1,890.00	-	-	1,890.00	
	- ตะปอนอ่างล้างหน้า	2.00	จุด	317.00	634.00	-	-	634.00	
	- พ่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	2.00	จุด	1,501.00	3,002.00	-	-	3,002.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้า	2.00	จุด	119.00	238.00	-	-	238.00	
	- ตะปอนอ่างล้างหน้า	2.00	จุด	391.00	782.00	-	-	782.00	
	ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชั่น พร้อมติดตั้งอุปกรณ์	132.00	จุด	1,358.00	179,256.00	72.00	9,504.00	188,760.00	
	- วาล์วฝักบัว	132.00	จุด	391.00	51,612.00	-	-	51,612.00	
	สายฉีดชำระ	166.00	จุด	405.00	67,230.00	36.00	5,976.00	73,206.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักอยู่อาศัย 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดชั้นที่)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการช่างอยู่

สำเนาเอกสารกลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 2. งานสถาปัตยกรรม

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สลักบัวหัว หนา 10 ซม.	166.00	จุด	391.00	64,906.00			64,906.00	
	ก๊อบบี้ลวดเหล็กเส้น	114.00	จุด	484.00	55,176.00	26.00	2,964.00	58,140.00	
	ตะแกรงระแนงเหล็ก	415.00	จุด	246.00	102,090.00	77.00	31,955.00	134,045.00	
	รางระบายน้ำคอนกรีต ขนาดความยาว 950 มม.	21.00	จุด	1,004.00	21,084.00	74.00	1,554.00	22,638.00	
	รางระบายน้ำคอนกรีต ขนาดความยาว 1000 มม.	96.00	จุด	3,296.00	316,416.00	74.00	7,104.00	323,520.00	
	รางระบายน้ำ TB1	93.00	จุด	748.00	69,564.00	72.00	6,696.00	76,260.00	
	รางระบายน้ำ TB2	84.00	จุด	897.00	75,348.00	72.00	6,048.00	81,396.00	
	รางระบายน้ำ TB3	46.00	จุด	1,190.00	54,740.00	72.00	3,312.00	58,052.00	
	กระเบื้องงานผนังมีกรอบใยหินขนาด 3000 x 1000 มม.	2.00	จุด	1,428.00	2,856.00	105.00	210.00	3,066.00	
	กระเบื้องงานผนังมีกรอบใยหินขนาด 2100 x 1000 มม.	1.00	จุด	9,996.00	9,996.00	210.00	210.00	10,206.00	
	กระเบื้องงานผนังมีกรอบใยหินขนาด 2400 x 1000 มม.	2.00	จุด	11,424.00	22,848.00	420.00	840.00	23,688.00	
	กระเบื้องงานผนังมีกรอบใยหินขนาด 2600 x 1000 มม.	3.00	จุด	12,376.00	37,128.00	420.00	1,260.00	38,388.00	
	กระเบื้องงานผนังมีกรอบใยหินขนาด 600 x 1000 มม.	15.00	จุด	2,856.00	42,840.00	105.00	1,575.00	44,415.00	
	กระเบื้องงานผนังมีกรอบใยหินขนาด 1,565 x 1000 มม.	84.00	จุด	7,449.00	625,716.00	210.00	17,640.00	643,356.00	
	กระเบื้องงานผนังมีกรอบใยหินขนาด 3300 x 1000 มม.	10.00	จุด	15,708.00	157,080.00	525.00	5,250.00	162,330.00	
	ราวทรงตัวรูปตัวยู GB1	9.00	จุด	2,621.00	23,589.00	72.00	648.00	24,237.00	
	ราวทรงตัวรูปตัวแอล GB2	246.00	จุด	3,714.00	913,644.00	72.00	17,712.00	931,356.00	
	ราวทรงตัวรูปตัวบีอย่างต่ำ GB3	2.00	จุด	5,108.00	10,216.00	108.00	216.00	10,432.00	
	โป๊ตสกรูสกรูยึดอย่างต่ำ PH	16.00	จุด	6,688.00	107,008.00	461.00	7,376.00	114,384.00	
	ที่ใส่กระดาษชำระ PH	166.00	จุด	237.00	39,342.00	72.00	11,952.00	51,294.00	
	ที่ใส่ถัง SH	135.00	จุด	627.00	84,645.00	72.00	9,720.00	94,365.00	
	ตะขอแขวนน้ำ H	72.00	จุด	317.00	22,824.00	72.00	5,184.00	28,008.00	
	BIN1 ช่องทิ้งขยะมีบานแคปเตอร์	41.00	จุด	1,020.00	41,820.00	210.00	8,610.00	50,430.00	
	ที่กดปุ่ม SD	117.00	จุด	1,700.00	198,900.00	56.00	6,552.00	205,452.00	
	ชุดจากถังระบายน้ำบานเปิด 800 x 2650 มม.	63.00	จุด	13,451.00	847,413.00	1,108.00	69,804.00	917,217.00	
	ชุดจากถังระบายน้ำบานเปิด 1000 x 2650 มม.	2.00	จุด	8,519.00	17,038.00	1,108.00	2,216.00	19,254.00	
	ชุดจากถังระบายน้ำบานเปิด 1100 x 2650 มม.	17.00	จุด	10,761.00	182,937.00	1,108.00	18,836.00	201,773.00	
	ชุดจากถังระบายน้ำบานเปิด 1250 x 2650 มม.	12.00	จุด	11,657.00	139,884.00	1,108.00	13,296.00	153,180.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้สูงอายุ)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

ค่าบวกราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 2. งานสถาปัตยกรรม

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	ชุดฉากกั้นบานบานเปิด 1415 x 2650 มม.	17.00	ชุด	13,451.00	228,667.00	1,108.00	18,836.00	247,503.00	
	งานปูพื้น	6.00	ชุด	28,122.00	168,732.00	1,108.00	6,648.00	175,380.00	
	ห้องน้ำสำเร็จรูป	68.00	ชุด	13,056.00	887,808.00	721.00	49,028.00	936,836.00	
	เครื่องทำน้ำอุ่น	132.00	ชุด	3,328.00	439,296.00	525.00	69,300.00	508,596.00	
	KF1 ก๊อปปี้เขียววอลสูง ติดตั้งบนห้องโถงจากตัวเปิด-ปิดน้ำออก 1 ทาง ตามนี้ติดแผ่นเคลือบชุด	13.00	ชุด	1,080.00	14,040.00	-	-	14,040.00	
	งานทาสีภายในกับสีทับถมผนัง								
	- พื้นห้องนั่งเล่นบริเวณ (2ห้อง)	1,365.00	ตร.ม.	68.00	92,820.00	30.00	40,950.00	133,770.00	
	- พื้นภายในทางเดินด้วยวัสดุพื้นสีสูงจากพื้น 150 ซม.(2ห้อง)	311.00	ตร.ม.	68.00	21,148.00	30.00	9,330.00	30,478.00	
	- พื้นภายในทางเดินด้วยวัสดุพื้นสีสูงจากพื้น 150 ซม.(2ห้อง)	1,717.00	ตร.ม.	68.00	116,756.00	30.00	51,510.00	168,266.00	
	- ST 1 กุฏิและห้องน้ำรวมรวมวัสดุ Msy Grey ผิวมัน ขนาดตามแบบ เคลือบน้ำยา กันชื้น โดยรอบ (เจาน์เตอร์ คอล)	171.00	ตร.ม.	2,665.00	455,715.00	787.50	134,662.50	590,377.50	
	- ST 1 กุฏิและห้องน้ำรวมรวมวัสดุ Msy Grey ผิวมัน ขนาดตามแบบ เคลือบน้ำยา กันชื้น โดยรอบ (บันได คอล)	64.00	ตร.ม.	2,665.00	170,560.00	787.50	50,400.00	220,960.00	
	รวมเป็นเงิน				9,003,690.00		856,092.50	9,859,782.50	
10	งานบันได								
	ST-1								
	- งานติดตั้งบันไดปูพรมภายในบริเวณ วัสดุปูพรมเนื้อเคลือบ ขนาด 200 x 200 มม.	25.00	ตร.ม.	534.00	13,350.00	161.00	4,025.00	17,375.00	
	- ลูกตั้ง ลูกนอน วัสดุปูพรมเนื้อเคลือบ ขนาด 200 x 200 มม.	65.00	ม.	599.00	38,935.00	161.00	10,465.00	49,400.00	
	- วัสดุปูพรมบันไดสำเร็จรูป PVC. กว้าง 2" หน้า 5 มม.	65.00	ม.	67.00	4,355.00	44.00	2,860.00	7,215.00	
	- วัสดุปูพรมบันไดเหล็ก (รวมงานทาสี)	18.00	ม.	1,200.00	21,600.00	641.00	11,538.00	33,138.00	
	- วัสดุปูพรมบันไดเหล็ก ยึดผนัง(รวมงานทาสี)	16.00	ม.	257.00	4,112.00	147.00	2,352.00	6,464.00	
	- งานปูพรมบันไดห้องบันได	90.00	ตร.ม.	133.00	11,970.00	109.00	9,810.00	21,780.00	
	ST-2								
	- งานติดตั้งบันไดปูพรมภายในบริเวณ วัสดุปูพรมเนื้อเคลือบ	135.00	ตร.ม.	199.00	26,865.00	96.00	12,960.00	39,825.00	
	- ลูกตั้ง ลูกนอน วัสดุปูพรมเนื้อเคลือบ	308.00	ม.	190.00	58,520.00	101.00	31,108.00	89,628.00	
	- วัสดุปูพรมบันไดสำเร็จรูป PVC. กว้าง 2" หน้า 5 มม.	308.00	ม.	67.00	20,636.00	44.00	13,552.00	34,188.00	

สถาปนาที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการฝึกหัดครู

คำขวัญสากลทาง ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 2. งานสถาปัตยกรรม

ਮਲਕ : ਪਦਮਾ

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่ผู้ลงทุน 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดพื้นที่)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการผู้ลงทุน

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 2. งานสถาปัตยกรรม

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานบันไดลิง								
	STL-1								
	- บันไดเหล็ก Dia. 1 1/2" (รวมงานทาสี)	1.00	ชุด	3,515.00	3,515.00	1,662.00	1,662.00	5,177.00	
	STL-2								
	- บันไดเหล็ก Dia. 1 1/2" (รวมงานทาสี)	1.00	ชุด	3,515.00	3,515.00	1,662.00	1,662.00	5,177.00	
	STL-3								
	- บันไดเหล็ก Dia. 1 1/2" (รวมงานทาสี)	2.00	ชุด	3,515.00	7,030.00	1,662.00	3,324.00	10,354.00	
	STL-4								
	- บันไดเหล็ก Dia. 1 1/2" (รวมงานทาสี)	1.00	ชุด	3,515.00	3,515.00	1,662.00	1,662.00	5,177.00	
	งานทาสี								
	- กระเบื้องยางนำทางผู้พิการทางสายตา สี เทา	366.00	ชุด	403.00	155,155.00			155,155.00	
	- ทำผิวหินล้าง สี TOA N6345 หินเบอร์ 3+4 สีขาว (สีชมพู)	60.00	ตร.ม.	409.00	24,540.00	108.00	6,480.00	31,020.00	
	ปูนทรายปัดระดับสำหรับปูกระเบื้อง (ความหนาไม่เกิน 5 ซม.) ที่ผิวหินล้าง	60.00	ตร.ม.	81.60	4,896.00	75.00	4,500.00	9,396.00	
	รวมเป็นเงิน				843,053.50		373,657.00	1,216,710.50	
11	งานผนังตกแต่งภายในอาคาร								
	งานผนังตกแต่งภายในอาคาร ชั้นที่ 1								
	- ราวกันตกกระเบื้อง (TYPICAL) ตัวกลาง	466.00	ม.	1,200.00	559,200.00	641.00	298,706.00	857,906.00	
	- ราวกันตกกระเบื้อง (TYPICAL) ระเบียงทั้งหมด	249.00	ม.	1,200.00	298,800.00	641.00	159,609.00	458,409.00	
	- GR-1 รั้ว PVC กว้าง 15 มม.	3,409.00	ม.	19.00	64,771.00	16.00	54,544.00	119,315.00	
	- ราวกันตกกระเบื้อง (TYPICAL) ห้องผู้ดูแล ห้องซักผ้า	7.00	ม.	1,200.00	8,400.00	641.00	4,487.00	12,887.00	
	- ราวกันตกกระเบื้อง (TYPICAL) ห้องผู้ดูแล ห้องซักผ้า	114.00	ม.	1,200.00	136,800.00	641.00	73,074.00	209,874.00	
	- AL-1 กล่องอะลูมิเนียมติดตาย ขนาด 50x50 มม.	626.00	ม.	2,189.00	1,370,314.00	525.00	328,650.00	1,698,964.00	
	- ทำสี Polyester Powder Coating (AL-1 กล่องอะลูมิเนียมติดตาย)	125.00	ตร.ม.	2,189.00	273,625.00	525.00	65,625.00	339,250.00	
	- FN-1 FIN กันแดดหน้าต่าง ALUMINIUM COMPOSITE PANEL หน้า 4 มม.	256.00	ตร.ม.	3,046.00	779,776.00	525.00	134,400.00	914,176.00	
	- FN-2 FIN กันแดดหน้าต่าง ALUMINIUM COMPOSITE PANEL หน้า 4 มม.	77.00	ตร.ม.	3,046.00	234,542.00	525.00	40,425.00	274,967.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่ผู้ลงทุนฯ 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดชั้นเดียว)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพหลโยธิน แขวงบางบัว เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการผู้ลงทุนฯ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 2. งานสถาปัตยกรรม

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- FN-3 FIN กันแดดหน้าต่าง ALUMINIUM COMPOSITE PANEL หน้า 4 มม. รอยต่อชั้นสูง 10 มม. โครงสร้างเหล็ก ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	7.00	ตร.ม.	3,046.00	21,322.00	525.00	3,675.00	24,997.00	
	- FN-4 FIN กันแดดหน้าต่าง ALUMINIUM COMPOSITE PANEL หน้า 4 มม. รอยต่อชั้นสูง 10 มม. โครงสร้างเหล็ก ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	19.00	ตร.ม.	3,046.00	57,874.00	525.00	9,975.00	67,849.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.10 ม.	293.00	ม.	102.00	29,886.00	60.00	17,580.00	47,466.00	
	- วัสดุน้ำอะคริลิก สำหรับทากายนอกอาคาร (บัวปูนปั้นสำเร็จรูป)	88.00	ตร.ม.	59.00	5,192.00	32.00	2,816.00	8,008.00	
	- แผ่น WOOD CEMENT BOARD หน้า 24 มม (ปีรางน้ำฝน)	64.00	ตร.ม.	409.00	26,176.00	126.00	8,064.00	34,240.00	
	- วัสดุน้ำอะคริลิก สำหรับทากายนอกอาคาร (แผ่น WOOD CEMENT BOARD)	64.00	ตร.ม.	59.00	3,776.00	32.00	2,048.00	5,824.00	
12	งานผนังคอนกรีตแผงบังแดด PC-1				3,870,454.00		1,203,678.00	5,074,132.00	
	- PC-1 แผงบังแดด คอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 100x100 มม. ชั้น 1- ชั้น 4	369.00	ม.	575.00	212,175.00	172.00	63,468.00	275,643.00	
	- PC-1 แผงบังแดด คอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 100x100 มม. ชั้น 2- ชั้น 3	463.00	ม.	575.00	266,225.00	172.00	79,636.00	345,861.00	
	- PC-1 แผงบังแดด คอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 100x100 มม. ชั้น 2- ชั้น 4	507.00	ม.	575.00	291,525.00	172.00	87,204.00	378,729.00	
	- PC-1 แผงบังแดด คอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 100x100 มม. ชั้น 3- ชั้น 4	142.00	ม.	575.00	81,650.00	172.00	24,424.00	106,074.00	
	- PC-1 แผงบังแดด คอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 100x100 มม. ชั้น 4 - ชั้นลาดฟ้า	826.00	ม.	575.00	474,375.00	172.00	141,900.00	616,275.00	
	- วัสดุน้ำอะคริลิก สำหรับทากายนอกอาคาร (PC-1 แผงบังแดด)	923.00	ตร.ม.	59.00	54,457.00	32.00	29,536.00	83,993.00	
	ฝัก บังแดด คอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 500x100 มม.	169.00	ม.	1,317.00	222,573.00	450.00	76,050.00	298,623.00	
	ฝัก บังแดด คอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 550x100 มม.	299.00	ม.	1,360.00	406,640.00	450.00	134,550.00	541,190.00	
	ฝัก บังแดด คอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 600x100 มม.	200.00	ม.	1,402.00	280,400.00	450.00	90,000.00	370,400.00	
	ฝัก บังแดด คอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 650x100 มม.	30.00	ม.	1,445.00	43,350.00	450.00	13,500.00	56,850.00	
13	งานตกแต่งภายใน				2,333,370.00		740,268.00	3,073,638.00	
	- งานพ่นสีอะคริลิก Buitak ความสูง 0.90 ม.	250.00	ม.	13,451.00	3,362,750.00		-	3,362,750.00	
	- งานพ่นสีอะคริลิก Buitak ความสูง 2.60 ม.	102.00	ม.	22,418.00	2,286,636.00		-	2,286,636.00	
	รวมเป็นเงิน				5,649,386.00		-	5,649,386.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสูงสันติ)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 2 งานสถาปัตยกรรม

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
14	ห้อง RmB								
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐถือปูนฉาบเรียบ 1 ชั้น	74.00	ตร.ม.	120.00	8,880.00	93.00	6,882.00	15,762.00	
	- เสาเอ็น - ท่อน้ำ 7x10 ซม.	64.00	ม.	117.00	7,488.00	44.00	2,816.00	10,304.00	
	- งานปูนเรียบ ภายใน	32.00	ตร.ม.	68.00	2,176.00	96.00	3,072.00	5,248.00	
	- งานปูนเรียบ ภายนอก	82.00	ตร.ม.	68.00	5,576.00	109.00	8,938.00	14,514.00	
	- P1 คอนกรีตฉาบผิวเรียบ	24.00	ตร.ม.	68.00	1,632.00	109.00	2,616.00	4,248.00	
	งานพื้น								
	- F1 พื้น ค.ล. ปูกระเบื้อง พอร์ซเลน	22.00	ตร.ม.	199.00	4,378.00	75.00	1,650.00	6,028.00	
	- F2 พื้น ค.ล. เทคอนกรีตเสริมเหล็กปูกระเบื้อง พอร์ซเลน	29.00	ตร.ม.	199.00	5,771.00	96.00	2,784.00	8,555.00	
	- B1 ทาผิวด้วยสี สูง 100 มม. เหวร่องแบ่งแนว กว้าง 10 มม. ลึก 5 มม.	29.00	ม.	40.00	1,160.00	41.00	1,189.00	2,349.00	
	- กันซึมหลังคา	25.00	ตร.ม.	238.00	5,950.00	40.00	1,000.00	6,950.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- C5 ฝ้าเพดานอิฐฉาบผิวเรียบ ฝ้าสีขาว TGA W5040	19.00	ตร.ม.	133.00	2,527.00	109.00	2,071.00	4,598.00	
	งานทาสี								
	- ทาสี ภายใน	28.00	ตร.ม.	37.00	1,036.00	29.00	812.00	1,848.00	
	- ทาสี ภายนอก	92.00	ตร.ม.	59.00	5,428.00	32.00	2,944.00	8,372.00	
	- ทาสีหลังคา (ฝ้าเพดาน)	19.00	ตร.ม.	90.00	1,710.00	29.00	551.00	2,261.00	
	งานประติมากรรม - หน้าต่าง								
	D1 ประตูเหล็กบาน ขนาด 1.50x2.00 ม.	2.00	ชุด	5,100.00	10,200.00	4,050.00	8,100.00	18,300.00	
	W1 หน้าต่างเหล็กบานขนาด 0.60x0.40 ม.	2.00	ชุด	3,304.00	6,608.00	-	-	6,608.00	
	รวมเป็นเงิน				70,520.00		45,425.00	115,945.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				69,312,175.51		15,542,093.24	84,854,268.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ตารางที่ 3. งานระบบประปา, สุขาภิบาล, น้ำบาดน้ำเสีย และระบายน้ำฝน

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานระบบประปา	3,028,605.37	
2	งานระบบสุขาภิบาลและงานระบบบำบัดน้ำเสีย	3,787,197.46	
3	งานระบบระบายน้ำฝน	1,305,847.48	
รวมเงินทั้งสิ้น		8,121,650.31	


.....กรรมการ
(นางพัชรณต์ ปิติปัญญากุล)


.....กรรมการ
(นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท)


.....กรรมการ
(นายไพศาล เพียรอักษร)


.....ประธานกรรมการ
(นางวรรณภา สุขคง)


.....กรรมการ
(นางสาวสุชาดา อดทน)


.....กรรมการ
(นายธีระวัฒน์ สุ่มังโค)


.....กรรมการ
(นายสมพร เพ็งปอพาน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 3. งานระบบประปา, สุขาภิบาล, ป่าต้นน้ำเสีย และระบายน้ำฝน

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบประปา								
1.1	งานระบบประปา ชั้นที่ 1								
	ท่อน้ำประปา (PPR SDR 11 PN10)								
	- Dia 20 มม. (1/2") (PPR SDR 6 PN20)	11.00	ม.	54.00	594.00	31.00	341.00	935.00	
	- Dia 25 มม. (3/4")	27.00	ม.	46.00	1,242.00	31.00	837.00	2,079.00	
	- Dia 32 มม. (1")	55.00	ม.	76.00	4,180.00	31.00	1,705.00	5,885.00	
	- Dia 40 มม. (1 1/4")	18.00	ม.	113.00	2,034.00	31.00	558.00	2,592.00	
	- Dia 50 มม. (1 1/2")	22.00	ม.	180.00	3,960.00	51.00	1,122.00	5,082.00	
	- Dia 63 มม. (2")	15.00	ม.	287.00	4,305.00	77.00	1,155.00	5,460.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PPR	1.00	รวม	8,158.00	8,158.00	2,447.00	2,447.00	10,605.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PPR	1.00	รวม	3,263.00	3,263.00	979.00	979.00	4,242.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ท่อที่ติดตั้งกับท่อ PPR	1.00	รวม	1,632.00	1,632.00	490.00	490.00	2,122.00	
	Valves & Accessories								
	GATE VALVE								
	- Dia 15 มม. (1/2")	1.00	ลูก	173.37	173.37	103.00	103.00	276.37	
	- Dia 20 มม. (3/4")	2.00	ลูก	239.72	479.44	154.00	308.00	787.44	
	- Dia 25 มม. (1")	3.00	ลูก	342.06	1,026.18	205.00	615.00	1,641.18	
	งานระบบประปา ห้องน้ำ ชั้นที่ 1								
	ท่อน้ำประปา (PPR SDR 11 PN10)								
	- Dia 20 มม. (1/2") (PPR SDR 6 PN20)	164.00	ม.	54.00	8,856.00	31.00	5,084.00	13,940.00	
	- Dia 25 มม. (3/4")	64.00	ม.	46.00	2,944.00	31.00	1,984.00	4,928.00	
	- Dia 32 มม. (1")	19.00	ม.	76.00	1,444.00	31.00	589.00	2,033.00	
	- Dia 35 มม. (1 1/4")	5.00	ม.	113.00	565.00	31.00	155.00	720.00	
	ท่อน้ำร้อน (PPR SDR 6 PN20) w/Fiber Composite								
	- Dia 20 มม. (1/2")	9.00	ม.	74.00	666.00	31.00	279.00	945.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PPR	1.00	รวม	7,238.00	7,238.00	2,171.00	2,171.00	9,409.00	

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการผู้โดยสาร

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 3. งานระบบประปา, สุขาภิบาล, ป้ายน้ำเสีย และระบายน้ำฝน

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์และของรับท่อ PPR	1.00	รวม	2,895.00	2,895.00	869.00	869.00	3,764.00	
	- ทดสอบ ท่อความเคียด ท่อที่ติดตั้งท่อ PPR	1.00	รวม	1,448.00	1,448.00	434.00	434.00	1,882.00	
	Valves & Accessories								
	GATE VALVE								
	- Dia 15 มม. (1/2")	2.00	ลูก	173.37	346.74	103.00	206.00	552.74	
	- Dia 20 มม. (3/4")	2.00	ลูก	239.72	479.44	154.00	308.00	787.44	
	- Dia 32 มม. (1 1/4")	4.00	ลูก	342.06	1,368.24	205.00	820.00	2,188.24	
	WATER HEATER								
	- WH-01 3.5 KW. (ATTACH TO WALL)	3.00	ลูก	3,901.50	11,704.50	1,377.00	4,131.00	15,835.50	
	Water Hammer Arrestor								
	- WHA 8 FU	1.00	ลูก	756.50	756.50	267.00	267.00	1,023.50	
	- WHA 11 FU	1.00	ลูก	756.50	756.50	267.00	267.00	1,023.50	
	- WHA 21 FU	1.00	ลูก	977.50	977.50	345.00	345.00	1,322.50	
	- WHA 24 FU	1.00	ลูก	977.50	977.50	345.00	345.00	1,322.50	
	- WHA 26 FU	2.00	ลูก	977.50	1,955.00	345.00	690.00	2,645.00	
	- WHA 31 FU	2.00	ลูก	977.50	1,955.00	345.00	690.00	2,645.00	
	รวมเงิน 1.1				78,379.91		30,294.00	108,673.91	
1.2	งานระบบประปา ชั้นที่ 2								
	ท่อประปา (PPR SDR 11 PN10)								
	- Dia 40 มม. (1 1/4")	8.00	ม.	113.00	904.00	31.00	248.00	1,152.00	
	- Dia 50 มม. (1 1/2")	4.00	ม.	180.00	720.00	51.00	204.00	924.00	
	- Dia 63 มม. (2")	9.00	ม.	287.00	2,583.00	77.00	693.00	3,276.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PPR	1.00	รวม	2,104.00	2,104.00	631.00	631.00	2,735.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PPR	1.00	รวม	841.00	841.00	252.00	252.00	1,093.00	
	- ทดสอบ ท่อความเคียด ท่อที่ติดตั้งท่อ PPR	1.00	รวม	421.00	421.00	126.00	126.00	547.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์ต้นตี่)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 3. งานระบบประปา, สุขาภิบาล, บำบัดน้ำเสีย และระบายน้ำฝน

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปา ห้องน้ำ ชั้นที่ 2								
	ท่อประปา (PPR SDR 11 PN10)								
	- Dia 20 มม. (1/2") (PPR SDR 6 PN20)	392.00	ม.	54.00	21,168.00	31.00	12,152.00	33,320.00	
	- Dia 25 มม. (3/4")	78.00	ม.	46.00	3,588.00	31.00	2,418.00	6,006.00	
	- Dia 32 มม. (1")	40.00	ม.	76.00	3,040.00	31.00	1,240.00	4,280.00	
	- Dia 40 มม. (1 1/4")	7.00	ม.	113.00	791.00	31.00	217.00	1,008.00	
	- Dia 50 มม. (1 1/2")	3.00	ม.	180.00	540.00	51.00	153.00	693.00	
	- Dia 63 มม. (2")	4.00	ม.	287.00	1,148.00	77.00	308.00	1,456.00	
	ท่อร้อย (PPR SDR 6 PN20) w/Fiber Composite								
	- Dia 20 มม. (1/2")	32.00	ม.	74.00	2,368.00	31.00	992.00	3,360.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PPR	1.00	รวม	16,322.00	16,322.00	4,897.00	4,897.00	21,219.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PPR	1.00	รวม	6,529.00	6,529.00	1,959.00	1,959.00	8,488.00	
	- ทดสอบ รั่วซึมและขาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ PPR	1.00	รวม	3,264.00	3,264.00	979.00	979.00	4,243.00	
	Valves & Accessories								
	GATE VALVE								
	- Dia 20 มม. (3/4")	5.00	ชุด	239.72	1,198.60	154.00	770.00	1,968.60	
	- Dia 32 มม. (1 1/4")	4.00	ชุด	609.35	2,437.40	256.00	1,024.00	3,461.40	
	- Dia 40 มม. (1 1/2")	3.00	ชุด	697.20	2,091.60	308.00	924.00	3,015.60	
	- Dia 50 มม. (2")	1.00	ชุด	1,053.27	1,053.27	410.00	410.00	1,463.27	
	WATER METER								
	- Dia 20 มม. (3/4")	2.00	ชุด	860.00	1,720.00	154.00	308.00	2,028.00	
	WATER HEATER								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพนักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารชุมชนลี)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 3. งานระบบประปา, สุขาภิบาล, ป่าไม้, ไฟฟ้า และระบายน้ำฝน

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- WH-01 3.5 KW (ATTACH TO WALL)	24.00	ชุด	3,901.50	93,636.00	1,377.00	33,048.00	126,684.00	
	Water Hammer Arrestor								
	- WHA 29 FU	8.00	ชุด	977.50	7,820.00	345.00	2,760.00	10,580.00	
	- WHA 38 FU	1.00	ชุด	1,615.00	1,615.00	570.00	570.00	2,185.00	
	รวมเงิน 1.2				177,902.87		67,283.00	245,185.87	
1.3	งานระบบประปา ชั้นที่ 3								
	ท่อประปา (PPR SDR 11 PN10)								
	- Dia 50 mm. (1 1/2")	30.00	ม.	180.00	5,400.00	51.00	1,530.00	6,930.00	
	- Dia 63 mm. (2")	59.00	ม.	287.00	16,933.00	77.00	4,543.00	21,476.00	
	- Dia 75 mm. (2 1/2")	61.00	ม.	402.00	24,522.00	103.00	6,283.00	30,805.00	
	- Dia 90 mm. (3")	23.00	ม.	562.00	12,926.00	123.00	2,829.00	15,755.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PPR	1.00	รวม	29,891.00	29,891.00	8,967.00	8,967.00	38,858.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PPR	1.00	รวม	11,956.00	11,956.00	3,587.00	3,587.00	15,543.00	
	- ทดสอบ ท่อความเค้นอัด ทาสีฆ่าเชื้อกับชั้นท่อ PPR	1.00	รวม	5,978.00	5,978.00	1,793.00	1,793.00	7,771.00	
	งานระบบประปา ห้องน้ำ ชั้นที่ 3								
	ท่อประปา (PPR SDR 11 PN10)								
	- Dia 20 mm. (1/2") (PPR SDR 6 PN20)	355.00	ม.	54.00	19,170.00	31.00	11,005.00	30,175.00	
	- Dia 25 mm. (3/4")	75.00	ม.	46.00	3,450.00	31.00	2,325.00	5,775.00	
	- Dia 32 mm. (1")	26.00	ม.	76.00	1,976.00	31.00	806.00	2,782.00	
	- Dia 40 mm. (1 1/4")	7.00	ม.	113.00	791.00	31.00	217.00	1,008.00	
	- Dia 50 mm. (1 1/2")	5.00	ม.	180.00	900.00	51.00	255.00	1,155.00	
	- Dia 63 mm. (2")	1.00	ม.	287.00	287.00	77.00	77.00	364.00	
	- Dia 75 mm. (2 1/2")	5.00	ม.	402.00	2,010.00	103.00	515.00	2,525.00	
	ท่อร้อย (PPR SDR 6 PN20) w/Fiber Composite								
	- Dia 20 mm. (1/2")	33.00	ม.	74.00	2,442.00	31.00	1,023.00	3,465.00	

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางนาหัว เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการผู้โดยสาร

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 3. งานระบบประปา, สุขภัณฑ์, ป้ายค้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PPR	1.00	รวม	15,513.00	15,513.00	4,654.00	4,654.00	20,167.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PPR	1.00	รวม	6,205.00	6,205.00	1,862.00	1,862.00	8,067.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีหัวสวิตช์ก๊อกน้ำท่อ PPR	1.00	รวม	3,103.00	3,103.00	931.00	931.00	4,034.00	
	Valves & Accessories								
	GATE VALVE								
	- Dia 20 mm. (3/4")	5.00	ลูก	239.72	1,198.60	154.00	770.00	1,968.60	
	- Dia 25 mm. (1")	1.00	ลูก	342.06	342.06	205.00	205.00	547.06	
	- Dia 32 mm. (1 1/4")	3.00	ลูก	609.35	1,828.05	256.00	768.00	2,596.05	
	- Dia 40 mm. (1 1/2")	3.00	ลูก	697.20	2,091.60	308.00	924.00	3,015.60	
	- Dia 50 mm. (2")	1.00	ลูก	1,053.27	1,053.27	410.00	410.00	1,463.27	
	- Dia 65 mm. (2 1/2")	1.00	ลูก	3,230.00	3,230.00	513.00	513.00	3,743.00	
	WATER METER								
	- Dia 20 mm. (3/4")	2.00	ลูก	860.00	1,720.00	154.00	308.00	2,028.00	
	WATER HEATER								
	- WH-01 3.5 KW (ATTACH TO WALL)	22.00	ลูก	3,901.50	85,833.00	1,377.00	30,294.00	116,127.00	
	Water Hammer Arrestor								
	- WHA 29 FU	7.00	ลูก	977.50	6,842.50	345.00	2,415.00	9,257.50	
	- WHA 38 FU	1.00	ลูก	1,615.00	1,615.00	570.00	570.00	2,185.00	
	รวมเงิน 1.3				269,207.08		90,379.00	359,586.08	
1.4	งานระบบประปา ชั้นที่ 4-5-6								
	งานระบบประปา ห้องน้ำ ชั้นที่ 4-5-6								
	ท่อประปา (PPR SDR 11 PN10)								
	- Dia 20 mm. (1/2") (PPR SDR 6 PN20)	217.00	ม.	54.00	11,718.00	31.00	6,727.00	18,445.00	
	- Dia 25 mm. (3/4")	59.00	ม.	46.00	2,714.00	31.00	1,829.00	4,543.00	
	- Dia 32 mm. (1")	2.00	ม.	76.00	152.00	31.00	62.00	214.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารชุมชนลี)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 3. งานระบบประปา, สุขาภิบาล, ปาน้ำเสีย และระบายน้ำฝน

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อประปา (PPR SDR 6 PN20) w/Fiber Composite								
	- Dia 20 mm. (1/2")	30.00	ม.	74.00	2,220.00	31.00	930.00	3,150.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PPR	1.00	รวม	8,402.00	8,402.00	2,521.00	2,521.00	10,923.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PPR	1.00	รวม	3,361.00	3,361.00	1,008.00	1,008.00	4,369.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีที่สัมผัสกับท่อ PPR	1.00	รวม	1,680.00	1,680.00	504.00	504.00	2,184.00	
	Valves & Accessories								
	GATE VALVE								
	- Dia 20 mm. (3/4")	21.00	จุด	239.72	5,034.12	154.00	3,234.00	8,268.12	
	WATER METER								
	- Dia 20 mm. (3/4")	20.00	จุด	860.00	17,200.00	154.00	3,080.00	20,280.00	
	WATER HEATER								
	- WH-01 3.5 KW (ATTACH TO WALL)	21.00	จุด	3,901.50	81,931.50	1,377.00	28,917.00	110,848.50	
	รวมเงินขึ้น				134,412.62		48,812.00	183,224.62	
	รวมเงิน 1.4	3.00	ชั้น		403,237.86		146,436.00	549,673.86	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้โดยสาร)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพหลโยธิน แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการผู้โดยสาร

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 3. งานระบบประปา, สุขาภิบาล, ป่าต้นน้ำเสีย และระบายน้ำฝน

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.5	งานระบบประปา ชั้นที่ 7								
	ท่อประปา (PPR SDR 11 PN10)								
	- Dia 50 มม. (1 1/2")	13.00	ม.	180.00	2,340.00	51.00	663.00	3,003.00	
	- Dia 63 มม. (2")	19.00	ม.	287.00	5,453.00	77.00	1,463.00	6,916.00	
	- Dia 75 มม. (2 1/2")	28.00	ม.	402.00	11,256.00	103.00	2,884.00	14,140.00	
	- Dia 90 มม. (3")	9.00	ม.	582.00	5,058.00	123.00	1,107.00	6,165.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PPR	1.00	รวม	12,054.00	12,054.00	3,616.00	3,616.00	15,670.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ท่อที่ติดตั้งแล้ว PPR	1.00	รวม	4,821.00	4,821.00	1,446.00	1,446.00	6,267.00	
	งานระบบประปา ห้องน้ำ ชั้นที่ 7	1.00	รวม	2,411.00	2,411.00	723.00	723.00	3,134.00	
	ท่อน้ำประปา (PPR SDR 11 PN10)								
	- Dia 20 มม. (1/2") (PPR SDR 6 PN20)	217.00	ม.	54.00	11,718.00	31.00	6,727.00	18,445.00	
	- Dia 25 มม. (3/4")	59.00	ม.	46.00	2,714.00	31.00	1,829.00	4,543.00	
	ท่อน้ำร้อน (PPR SDR 6 PN20) w/Fiber Composite								
	- Dia 20 มม. (1/2")	30.00	ม.	74.00	2,220.00	31.00	930.00	3,150.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PPR	1.00	รวม	8,326.00	8,326.00	2,498.00	2,498.00	10,824.00	
	- อุปกรณ์และรองรับท่อ PPR	1.00	รวม	3,330.00	3,330.00	999.00	999.00	4,329.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ท่อที่ติดตั้งแล้ว PPR	1.00	รวม	1,665.00	1,665.00	500.00	500.00	2,165.00	
	Valves & Accessories								
	GATE VALVE								
	- Dia 20 มม. (3/4")	21.00	ชุด	239.72	5,034.12	154.00	3,234.00	8,268.12	
	WATER METER								
	- Dia 20 มม. (3/4")	20.00	ชุด	860.00	17,200.00	154.00	3,080.00	20,280.00	

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

คำนำวนาจากกลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ИП : ВЛН

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		คำนวณงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	WATER HEATER - WH-01 3.5 KW. (ATTACH TO WALL)	21.00	ชุด	3,901.50	81,931.50	1,377.00	28,917.00	110,848.50	
	รวมเงิน 1.5				177,531.62		60,616.00	238,147.62	
1.6	งานระบบประปา เมมเบรนคัมและห้องเครื่องปั้ม ท่อประปา U/G (HDPE-PN10)								
	- Dia 32 mm. (1")	7.00	ม.	28.05	196.35	31.00	217.00	413.35	
	- Dia 90mm. (3")	33.00	ม.	251.37	8,295.21	77.00	2,541.00	10,836.21	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ HDPE	1.00	พม	4,246.00	4,246.00	1,274.00	1,274.00	5,520.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ HDPE	1.00	พม	1,698.00	1,698.00	509.00	509.00	2,207.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ท่อที่ติดตั้งถาวรท่อ HDPE	1.00	พม	849.00	849.00	255.00	255.00	1,104.00	
	ท่อประปา (PPR SDR 11 PN10) RISER								
	- Dia 40 mm. (1 1/4")	102.00	ม.	113.00	11,526.00	31.00	3,162.00	14,688.00	
	- Dia 50 mm. (1 1/2")	98.00	ม.	180.00	17,640.00	51.00	4,998.00	22,638.00	
	- Dia 63 mm. (2")	7.00	ม.	287.00	2,009.00	77.00	539.00	2,548.00	
	- Dia 75 mm. (2 1/2")	7.00	ม.	402.00	2,814.00	103.00	721.00	3,535.00	
	- Dia 90 mm. (3")	105.00	ม.	562.00	59,010.00	123.00	12,915.00	71,925.00	
	- Dia 110 mm. (4")	17.00	ม.	834.00	14,178.00	154.00	2,618.00	16,796.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PPR	1.00	พม	53,589.00	53,589.00	16,077.00	16,077.00	69,666.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PPR	1.00	พม	21,435.00	21,435.00	6,431.00	6,431.00	27,866.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ท่อที่ติดตั้งถาวรท่อ PPR	1.00	พม	10,718.00	10,718.00	3,215.00	3,215.00	13,933.00	
	ท่อระบายน้ำ OVERFLOW+DRAIN (PVC Class 13.5)								
	- Dia 55 mm. (2")	3.00	ม.	54.67	164.02	41.00	123.00	287.02	
	- Dia 100 mm. (4")	15.00	ม.	203.27	3,049.05	103.00	1,545.00	4,594.05	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PVC	1.00	พม	1,607.00	1,607.00	482.00	482.00	2,089.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้โดยสาร)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพหลโยธิน แขวงบางเขน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางบก

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 3. งานระบบประปา, สุขาภิบาล, ป้ายค้ำน้ำเสีย และระบายน้ำฝน

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์และวอร์กับท่อ PVC	1.00	รวม	964.00	964.00	289.00	289.00	1,253.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีท่อเหล็กกับท่อ PVC	1.00	รวม	321.00	321.00	96.00	96.00	417.00	
	Valves & Accessories								
	GATE VALVE								
	- Dia 35 mm. (1 1/4")	1.00	จุด	609.35	609.35	256.00	256.00	865.35	
	- Dia 40 mm. (1 1/2")	18.00	จุด	697.20	12,549.60	308.00	5,544.00	18,093.60	
	- Dia 50 mm. (2")	3.00	จุด	1,053.27	3,159.81	410.00	1,230.00	4,389.81	
	- Dia 65 mm. (2 1/2")	4.00	จุด	3,230.00	12,920.00	513.00	2,052.00	14,972.00	
	- Dia 80 mm. (3")	4.00	จุด	6,400.00	25,600.00	615.00	2,460.00	28,060.00	
	- Dia 100 mm. (4")	3.00	จุด	5,567.50	16,702.50	820.00	2,460.00	19,162.50	
	BUTTERFLY VALVE								
	- Dia 65 mm. (2 1/2")	1.00	จุด	765.00	765.00	513.00	513.00	1,278.00	
	- Dia 80 mm. (3")	8.00	จุด	918.00	7,344.00	615.00	4,920.00	12,264.00	
	WATER METER								
	- Dia 80 mm. (3")	1.00	จุด	15,000.00	15,000.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	
	MODULATING FLOAT VALVE								
	- Dia 80 mm. (3")	2.00	จุด	30,000.00	60,000.00	600.00	1,200.00	61,200.00	
	STRAINER								
	- Dia 65 mm. (2 1/2")		จุด	1,615.00	-	513.00	-	-	
	- Dia 80 mm. (3")	3.00	จุด	2,278.00	6,834.00	615.00	1,845.00	8,679.00	
	FOOT VALVE								
	- Dia 100 mm. (4")	2.00	จุด	4,165.00	8,330.00	1,470.00	2,940.00	11,270.00	
	CHECK VALVE								
	- Dia 80 mm. (3")	2.00	จุด	7,800.00	15,600.00	615.00	1,230.00	16,830.00	
	TWIN SPHEER RUBBER FLEXIBLE								

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพหลโยธิน แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางบก

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 3. งานระบบประปา, สุขาภิบาล, ป่าไม้ทำลาย และระบายน้ำฝน

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- Dia 65 mm. (2 1/2")	2.00	จุด	3,145.00	6,290.00	513.00	1,026.00	7,316.00	
		3.00							
	- Dia 100 mm. (4")	2.00	จุด	6,850.00	13,700.00	820.00	1,640.00	15,340.00	
	PRESSURE GAUGE	5.00	จุด	935.00	4,675.00	330.00	1,650.00	6,325.00	
	BY PASS VALVE								
	- Dia 150 mm. (6")	1.00	จุด	9,392.50	9,392.50	3,315.00	3,315.00	12,707.50	
	COLD WATER TRANSFER PUMP (CIP-01,02)	2.00	จุด	51,000.00	102,000.00	18,000.00	36,000.00	138,000.00	
	Vertical Multi-Stage Pump Q 7.5 m3/hr/pump, TDH 35 m., 1.5 kw.								
	CONTROL PANEL TRANSFER PUMP 2X1.5 Kw	1.00	รวม	Include	-	Include	-	-	
	FLOAT SWITCH	2.00	รวม	11,156.25	22,312.50	3,150.00	6,300.00	28,612.50	
	ELECTRICAL WIRING	1.00	รวม	17,403.75	17,403.75	6,142.50	6,142.50	23,546.25	
	PACKET BOOSTER PUMP (CBP-01)	1.00	จุด	585,000.00	585,000.00	58,500.00	58,500.00	643,500.00	
	Q 3x12 m3/hr, TDH 15 m., 1.5 kw., (3 INVERTOR)								
	FLOAT SWITCH	1.00	รวม	4,462.50	4,462.50	1,575.00	1,575.00	6,037.50	
	ELECTRICAL WIRING	1.00	รวม	6,381.37	6,381.37	2,252.25	2,252.25	8,633.62	
	STAINLESS STEEL COVER								
	- Dia 0.6 * 0.9 m.	2.00	จุด	4,284.00	8,568.00	1,512.00	3,024.00	11,592.00	
	VORTEX PLATE	2.00	จุด	3,570.00	7,140.00	420.00	840.00	7,980.00	
	งานป้อนถังฟลาย	1.00	รวม	87,018.75	87,018.75	26,105.62	26,105.62	113,124.37	
	Automatic Air Vent								
	- Dia 25 mm. (1")	1.00	จุด	10,260.00	10,260.00	205.00	205.00	10,465.00	
	FLEXIBLE CONNECTOR								
	- Dia 80 mm. (3")		จุด	3,706.00	-	154.00	-	-	
	ฐานแท่นเครื่อง สำหรับ COLD WATER TRANSFER PUMP และ PACKET	1.00	งาน	6,519.50	6,519.50	1,758.90	1,758.90	8,278.40	
	รวมเงิน 1.6				1,290,846.76		236,491.27	1,527,338.03	

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 3. งานระบบประปา, สุขาภิบาล, ป่าต้นน้ำเสีย และระบายน้ำฝน

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานระบบสุขาภิบาล และงานระบบระบายน้ำเสีย				2,397,106.10		631,499.27	3,028,605.37	
2.1	ระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ 1								
	ท่อระบายน้ำเสีย S.W.V (PVC Class 8.5)								
	- Dia 35 มม. (1 1/4")	12.00	ม.	18.31	219.75	31.00	372.00	591.75	
	- Dia 55 มม. (2")	32.00	ม.	37.85	1,211.20	41.00	1,312.00	2,523.20	
	- Dia 65 มม. (2 1/2")	19.00	ม.	59.93	1,138.67	51.00	969.00	2,107.67	
	- Dia 80 มม. (3")	46.00	ม.	83.06	3,820.76	77.00	3,542.00	7,362.76	
	- Dia 100 มม. (4")	169.00	ม.	134.58	22,744.02	103.00	17,407.00	40,151.02	
	- Dia 150 มม. (6")	31.00	ม.	285.63	8,854.53	205.00	6,355.00	15,209.53	
	ท่อระบายน้ำเสีย KW (PVC Class 13.5)								
	- Dia 80 มม. (3")	11.00	ม.	126.17	1,387.84	77.00	847.00	2,234.84	
	- Dia 100 มม. (4")	80.00	ม.	203.27	16,261.60	103.00	8,240.00	24,501.60	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PVC	1.00	พม	22,255.00	22,255.00	6,677.00	6,677.00	28,932.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PVC	1.00	พม	16,692.00	16,692.00	5,008.00	5,008.00	21,700.00	
	- ทดสอบ ท่อความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ PVC	1.00	พม	5,564.00	5,564.00	1,669.00	1,669.00	7,233.00	
	ท่อระบายน้ำเสียฝังดิน S.W.KW (HDPE PN10)								
	- Dia 90 มม. (3")	4.00	ม.	251.37	1,005.48	77.00	308.00	1,313.48	
	- Dia 110 มม. (4")	152.00	ม.	374.49	56,922.48	123.00	18,696.00	75,618.48	
	- Dia 160 มม. (6")	23.00	ม.	781.47	17,973.81	256.00	5,888.00	23,861.81	
	ท่อระบายอากาศฝังดิน S.W.V (HDPE PN6)								
	- Dia 63 มม. (2")	3.00	ม.	83.79	251.37	41.00	123.00	374.37	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้โดยสาร)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการผู้โดยสาร

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 3. งานระบบประปา, สุขาภิบาล, ฝักบัวน้ำเสีย และระบายน้ำฝน

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Dia 110 mm. (4')	10.00	m.	246.24	2,462.40	124.00	1,240.00	3,702.40	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ HDPE	1.00	รวม	31,446.00	31,446.00	9,434.00	9,434.00	40,880.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ HDPE	1.00	รวม	15,723.00	15,723.00	4,717.00	4,717.00	20,440.00	
	- ทดสอบ ท่อความแข็งแรง ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ HDPE	1.00	รวม	7,862.00	7,862.00	2,359.00	2,359.00	10,221.00	
	Valves & Accessories								
	FLOOR CLEAN OUT (FCO)								
	- Dia 65 mm. (2 1/2")	1.00	จุด	866.15	866.15	256.00	256.00	1,122.15	
	- Dia 80 mm. (3")	1.00	จุด	866.15	866.15	308.00	308.00	1,174.15	
	- Dia 100 mm. (4')	19.00	จุด	951.15	18,071.85	410.00	7,790.00	25,861.85	
	- Dia 150 mm. (6')	5.00	จุด	1,848.75	9,243.75	615.00	3,075.00	12,318.75	
	FLEXIBLE CONNECTOR								
	- Dia 50 mm. (2")	2.00	จุด	2,779.50	5,559.00	103.00	206.00	5,765.00	
	- Dia 100 mm. (4')	6.00	จุด	4,981.00	29,886.00	205.00	1,230.00	31,116.00	
	- Dia 150 mm. (6')	3.00	จุด	7,344.00	22,032.00	308.00	924.00	22,956.00	
	งานระบบน้ำเสีย ห้องน้ำ ชั้นที่ 1								
	ท่อระบายน้ำเสีย S.W.V (PVC Class 8.5)								
	- Dia 35 mm. (1 1/4")	50.00	m.	18.31	915.63	31.00	1,550.00	2,465.63	
	- Dia 40 mm. (1 1/2")	76.00	m.	24.01	1,824.57	31.00	2,356.00	4,180.57	
	- Dia 55 mm. (2")	192.00	m.	37.85	7,267.20	41.00	7,872.00	15,139.20	
	- Dia 80 mm. (3")	48.00	m.	83.06	3,986.88	77.00	3,696.00	7,682.88	
	- Dia 100 mm. (4')	83.00	m.	134.58	11,170.14	103.00	8,549.00	19,719.14	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PVC	1.00	รวม	10,066.00	10,066.00	3,020.00	3,020.00	13,086.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PVC	1.00	รวม	7,549.00	7,549.00	2,265.00	2,265.00	9,814.00	
	- ทดสอบ ท่อความแข็งแรง ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ PVC	1.00	รวม	2,516.00	2,516.00	755.00	755.00	3,271.00	
	Valves & Accessories								
	CLEAN OUT (CO)								

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารชุมชนต้นตี่)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

ค่าเวลาราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 3 งานระบบประปา, สุขาภิบาล, ป่าต้นน้ำเสีย และระบายน้ำฝน

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- Dia 100 มม. (4") FLOOR DRAIN W/P-TRAP	5.00	ชุด	204.00	1,020.00	205.00	1,025.00	2,045.00	
	FLOOR CLEAN OUT (FCO)	31.00							
2.2	ระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ 2				366,636.23		140,040.00	506,676.23	
	ท่อระบายน้ำดิบ S.W.V (PVC Class 8.5)								
	- Dia 35 มม. (1 1/4")	2.00	ม.	18.31	36.63	31.00	62.00	98.63	
	- Dia 55 มม. (2")	6.00	ม.	37.85	227.10	41.00	246.00	473.10	
	- Dia 80 มม. (3")	29.00	ม.	83.06	2,408.74	77.00	2,233.00	4,641.74	
	- Dia 100 มม. (4")	227.00	ม.	134.58	30,549.66	103.00	23,381.00	53,930.66	
	ท่อระบายน้ำดิบ KW (PVC Class 13.5)								
	- Dia 55 มม. (2")	12.00	ม.	54.67	656.07	41.00	492.00	1,148.07	
	- Dia 80 มม. (3")	3.00	ม.	126.17	378.50	77.00	231.00	609.50	
	- Dia 100 มม. (4")	45.00	ม.	203.27	9,147.15	103.00	4,635.00	13,782.15	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PVC	1.00	รวม	17,362.00	17,362.00	5,209.00	5,209.00	22,571.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PVC	1.00	รวม	13,021.00	13,021.00	3,906.00	3,906.00	16,927.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ PVC	1.00	รวม	4,340.00	4,340.00	1,302.00	1,302.00	5,642.00	
	Valves & Accessories								
	CLEANOUT (CO)								
	- Dia 100 มม. (4")	22.00	ชุด	204.00	4,488.00	205.00	4,510.00	8,998.00	
	งานระบบน้ำเสีย ท่อน้ำ ชั้นที่ 2								

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานศาลากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

מאת : עמנואל

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อระบายน้ำเสียบ S.W.V (PVC Class 8.5)								
	- Dia 35 mm. (1 1/4")	84.00	ม.	18.31	1,538.25	31.00	2,604.00	4,142.25	
	- Dia 40 mm. (1 1/2")	108.00	ม.	24.01	2,592.81	31.00	3,348.00	5,940.81	
	- Dia 55 mm. (2")	422.00	ม.	37.85	15,972.70	41.00	17,302.00	33,274.70	
	- Dia 80 mm. (3")	95.00	ม.	83.06	7,890.70	77.00	7,315.00	15,205.70	
	- Dia 100 mm. (4")	105.00	ม.	134.58	14,130.90	103.00	10,815.00	24,945.90	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PVC	1.00	รวม	16,850.00	16,850.00	5,055.00	5,055.00	21,905.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PVC	1.00	รวม	12,638.00	12,638.00	3,791.00	3,791.00	16,429.00	
	- ชุดสอย ทำความสะอาด ท่อทำสำถักถักท่อ PVC	1.00	รวม	4,213.00	4,213.00	1,264.00	1,264.00	5,477.00	
	Valves & Accessories								
	CLEANOUT (CO)								
	- Dia 50 mm. (2")	1.00	ชุด	105.00	105.00	103.00	103.00	208.00	
	- Dia 80 mm. (3")	14.00	ชุด	148.75	2,082.50	154.00	2,156.00	4,238.50	
	- Dia 100 mm. (4")	11.00	ชุด	204.00	2,244.00	205.00	2,255.00	4,499.00	
	FLOOR DRAIN W/P-TRAP								
	- Dia 50 mm. (2")	68.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- Dia 80 mm. (3")	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	P-Trap								
	- Dia 55 mm. (2")	6.00	ชุด	226.10	1,356.60	80.00	480.00	1,836.60	
	รวมเงิน 2.2				164,229.31		102,695.00	266,924.31	
2.3	ระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ 3								
	ท่อระบายน้ำเสียบ S.W.V (PVC CLASS 8.5)								
	- Dia 35 mm. (1 1/4")	2.00	ม.	18.31	36.63	31.00	62.00	98.63	
	- Dia 55 mm. (2")	6.00	ม.	37.85	227.10	41.00	246.00	473.10	
	- Dia 80 mm. (3")	62.00	ม.	83.06	5,149.72	77.00	4,774.00	9,923.72	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์ต้นตู่)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 3. งานระบบประปา, สุขาภิบาล, ป่าต้นน้ำเสีย และระบายน้ำฝน

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- Dia 100 มม. (4")	37.00	ม.	134.58	4,979.46	103.00	3,811.00	8,790.46	
	- Dia 150 มม. (6")	131.00	ม.	285.63	37,417.53	205.00	26,855.00	64,272.53	
	ท่อระบายน้ำเสีย KW (PVC Class 13.5)								
	- Dia 80 มม. (3")	3.00	ม.	126.17	378.50	77.00	231.00	609.50	
	- Dia 100 มม. (4")	3.00	ม.	203.27	609.81	103.00	309.00	918.81	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PVC	1.00	รวม	19,519.00	19,519.00	5,856.00	5,856.00	25,375.00	
	- อุปกรณ์และรองรับท่อ PVC	1.00	รวม	14,640.00	14,640.00	4,392.00	4,392.00	19,032.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ PVC	1.00	รวม	4,890.00	4,890.00	1,464.00	1,464.00	6,354.00	
	Valves & Accessories								
	VENT THROUGH WALL (VTW)								
	- Dia 50 มม. (2")	1.00	จุด	267.75	267.75	95.00	95.00	362.75	
	งานระบบน้ำเสีย ห้องน้ำ ชั้นที่ 3								
	ท่อระบายน้ำเสียในห้องพักอาศัย S.W.V (PVC Class 8.5)								
	- Dia 35 มม. (1 1/4")	94.00	ม.	18.31	1,721.38	31.00	2,914.00	4,635.38	
	- Dia 40 มม. (1 1/2")	98.00	ม.	24.01	2,352.74	31.00	3,038.00	5,390.74	
	- Dia 55 มม. (2")	368.00	ม.	37.85	13,928.80	41.00	15,088.00	29,016.80	
	- Dia 80 มม. (3")	92.00	ม.	83.06	7,641.52	77.00	7,084.00	14,725.52	
	- Dia 100 มม. (4")	111.00	ม.	134.58	14,938.38	103.00	11,433.00	26,371.38	
	ท่อระบายน้ำเสียในห้องพักอาศัย KW (PVC CLASS 13.5)								
	- Dia 50 มม. (2")	11.00	ม.	54.67	601.40	41.00	451.00	1,052.40	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PVC	1.00	รวม	16,474.00	16,474.00	4,942.00	4,942.00	21,416.00	
	- อุปกรณ์และรองรับท่อ PVC	1.00	รวม	12,355.00	12,355.00	3,707.00	3,707.00	16,062.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ PVC	1.00	รวม	4,118.00	4,118.00	1,235.00	1,235.00	5,353.00	
	CLEANOUT (CO)								
	- Dia 50 มม. (2")	1.00	จุด	105.00	105.00	103.00	103.00	208.00	
	- Dia 80 มม. (3")	14.00	จุด	148.75	2,082.50	154.00	2,156.00	4,238.50	

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

คำนำณศาสกลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

အမည် : ဟာ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- Dia 100 mm. (4") FLOOR DRAIN W/P-TRAP	12.00	ชุด	204.00	2,448.00	205.00	2,460.00	4,908.00	
	- Dia 55 mm. (2")	63.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- Dia 80 mm. (3")	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	P-Trap								
2 4	ระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ 4				166,872.21		102,706.00	269,578.21	
	ท่อระบายน้ำสีย S.W.V (PVC CLASS 8.5)								
	- Dia 80 mm. (3")	26.00	ม.	83.06	2,159.56	77.00	2,002.00	4,161.56	
	- Dia 100 mm. (4")	123.00	ม.	134.58	16,553.34	103.00	12,669.00	29,222.34	
	ท่อระบายน้ำสีย KW (PVC CLASS 13.5)								
	- Dia 80 mm. (3")	21.00	ม.	126.17	2,649.52	77.00	1,617.00	4,266.52	
	- Dia 100 mm. (4")	57.00	ม.	203.27	11,586.39	103.00	5,871.00	17,457.39	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PVC	1.00	พม	13,180.00	13,180.00	3,954.00	3,954.00	17,134.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PVC	1.00	พม	9,885.00	9,885.00	2,966.00	2,966.00	12,851.00	
	- ทดสอบ ท่อความสะอาด ท่อที่ติดตั้งแล้วท่อ PVC	1.00	พม	3,295.00	3,295.00	989.00	989.00	4,284.00	
	Valves & Accessories								
	CLEANOUT (CO)								
	- Dia 80 mm. (3")	11.00	ชุด	148.75	1,636.25	154.00	1,694.00	3,330.25	
	- Dia 100 mm. (4")	5.00	ชุด	204.00	1,020.00	205.00	1,025.00	2,045.00	
	งานระบบน้ำสีย ห้องน้ำ ชั้นที่ 4								
	ท่อระบายน้ำสียในห้องท้อภายใน S.W.V (PVC CLASS 8.5)								
	- Dia 35 mm. (1 1/4")	102.00	ม.	18.31	1,867.88	31.00	3,162.00	5,029.88	
	- Dia 40 mm. (1 1/2")	129.00	ม.	24.01	3,096.97	31.00	3,999.00	7,095.97	

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

คำนำวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ਅਮਰ - ਮਾਧਵ

[illegible]

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดพื้นที่)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 3. งานระบบประปา, สุขาภิบาล, ป่าดับน้ำเสีย และระบายน้ำฝน

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- Dia 80 mm. (3")	100.00	ม.	83.06	8,306.00	77.00	7,700.00	16,006.00	
	- Dia 100 mm. (4")	74.00	ม.	134.58	9,958.92	103.00	7,622.00	17,580.92	
	ท่อระบายน้ำเสียในห้องทักอ้าย KW (PVC CLASS 13.5)								
	- Dia 55 mm. (2")	89.00	ม.	54.67	4,865.85	41.00	3,649.00	8,514.85	
	- Dia 80 mm. (3")	2.00	ม.	126.17	252.34	77.00	154.00	406.34	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PVC	1.00	รวม	13,361.00	13,361.00	4,008.00	4,008.00	17,369.00	
	- อุปกรณ์และร่องกับท่อ PVC	1.00	รวม	10,021.00	10,021.00	3,006.00	3,006.00	13,027.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ท่อที่ติดตั้งกับท่อ PVC	1.00	รวม	3,340.00	3,340.00	1,002.00	1,002.00	4,342.00	
	CLEANOUT (CO)								
	- Dia 50 mm. (2")	1.00	จุด	105.00	105.00	103.00	103.00	208.00	
	- Dia 80 mm. (3")	121.00	จุด	148.75	17,998.75	154.00	18,634.00	36,632.75	
	- Dia 100 mm. (4")	19.00	จุด	204.00	3,876.00	205.00	3,895.00	7,771.00	
	FLOOR DRAIN W/P-TRAP								
	- Dia 55 mm. (2")	62.00	จุด	500.00	31,000.00	205.00	12,710.00	43,710.00	
	- Dia 80 mm. (3")	1.00	จุด	700.00	700.00	308.00	308.00	1,008.00	
	P-Trap								
	รวมเงินขั้น				113,803.58		74,863.00	188,666.58	
	รวมเงิน 2.5	3.00	ชั้น		341,410.73		224,589.00	565,999.73	
2.6	ระบบสุขาภิบาล แผนแบบครึ่ง								
	ท่อระบายน้ำเสีย S.W.V (PVC Class B.5)								
	- Dia 55 mm. (2")	11.00	ม.	37.85	416.35	41.00	451.00	867.35	
	- Dia 80 mm. (3")	244.00	ม.	83.06	20,266.64	77.00	18,788.00	39,054.64	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารชุมชนคัน)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพหลโยธิน แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 3. งานระบบประปา, สุขาภิบาล, น้ำดับน้ำเสีย และระบายน้ำฝน

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- Dia 100 มม. (4')	45.00	ม.	134.56	6,056.10	103.00	4,635.00	10,691.10	
	- Dia 150 มม. (6')	54.00	ม.	285.63	15,424.02	205.00	11,070.00	26,494.02	
	ท่อระบายน้ำเสีย S.W.KW (PVC Class 13.5)								
	- Dia 80 มม. (3')	134.00	ม.	126.17	16,906.45	77.00	10,318.00	27,224.45	
	- Dia 100 มม. (4')	398.00	ม.	203.27	80,901.46	103.00	40,994.00	121,895.46	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PVC	1.00	รวม	55,988.00	55,988.00	16,796.00	16,796.00	72,784.00	
	- อุปกรณ์และรองกันท่อ PVC	1.00	รวม	41,991.00	41,991.00	12,597.00	12,597.00	54,588.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ท่อที่ติดตั้งด้วย PVC	1.00	รวม	13,997.00	13,997.00	4,199.00	4,199.00	18,196.00	
	CLEAN OUT (CO)								
	- Dia 80 มม. (3')	10.00	จุด	148.75	1,487.50	154.00	1,540.00	3,027.50	
	- Dia 100 มม. (4')	44.00	จุด	204.00	8,976.00	205.00	9,020.00	17,996.00	
	VENT THROUGH ROOF (VTR)								
	- Dia 100 มม. (4')	1.00	จุด	669.80	669.80	237.00	237.00	906.80	
	- Dia 150 มม. (6')	1.00	จุด	1,182.35	1,182.35	418.00	418.00	1,600.35	
	RUBBER FLEXIBLE								
	- Dia 50 มม. (2')	2.00	จุด	2,779.50	5,559.00	103.00	206.00	5,765.00	
	- Dia 100 มม. (4')	10.00	จุด	4,981.00	49,810.00	205.00	2,050.00	51,860.00	
	- Dia 150 มม. (6')	5.00	จุด	7,344.00	36,720.00	308.00	1,540.00	38,260.00	
	FLOOR CLEAN OUT (FCO)								
	- Dia 65 มม. (2 1/2')	1.00	จุด	866.15	866.15	256.00	256.00	1,122.15	
	- Dia 80 มม. (3')	1.00	จุด	866.15	866.15	308.00	308.00	1,174.15	
	- Dia 100 มม. (4')	19.00	จุด	951.15	18,071.85	410.00	7,790.00	25,861.85	
	- Dia 150 มม. (6')	5.00	จุด	1,848.75	9,243.75	615.00	3,075.00	12,318.75	
	SEWAGE PUMP (SP-1,2) 0.45 m3/min, 7 m., <3000 rpm, 1.5 kW	2.00	เครื่อง	45,900.00	91,800.00	6,885.00	13,770.00	105,570.00	
	CONTROL PANEL	1.00	รวม	55,000.00	55,000.00	16,500.00	16,500.00	71,500.00	
	FLOAT SWITCH	1.00	รวม	15,000.00	15,000.00	4,500.00	4,500.00	19,500.00	

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดชั้นดี)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพหลโยธิน แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 3. งานระบบประปา, สุขาภิบาล, น้ำดับน้ำเสีย และระบายน้ำฝน

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ELECTRICAL WIRING	1.00	รวม	15,000.00	15,000.00	4,500.00	4,500.00	19,500.00	
	GATE VALVE								
	- Dia 80 mm. (3")	2.00	จุด	6,400.00	12,800.00	615.00	1,230.00	14,030.00	
	CHECK VALVE								
	- Dia 80 mm. (3")	2.00	จุด	7,800.00	15,600.00	615.00	1,230.00	16,830.00	
	TWIN SPHEER RUBBER FLEXIBLE								
	- Dia 100 mm. (4")	1.00	จุด	6,850.00	6,850.00	820.00	820.00	7,670.00	
	ฝาปิดเหล็กหล่อ ชนิด LIGHT DUTY								
	- Dia 0.6 * 0.6 m.	3.00	จุด	4,700.00	14,100.00	1,500.00	4,500.00	18,600.00	
	- Dia 1.0 * 1.0 m.	2.00	จุด	20,400.00	40,800.00	1,500.00	3,000.00	43,800.00	
	Building Trap + Sewage Manhole	3.00	จุด	12,000.00	36,000.00	2,000.00	6,000.00	42,000.00	
	งานป้องกันไหลวน	1.00	รวม	95,000.00	95,000.00	28,500.00	28,500.00	123,500.00	
	รวมเงิน 2.6				783,349.57		230,838.00	1,014,187.57	
2.7	งานระบบบำบัดน้ำเสีย								
	WASTE WATER TREATMENT TANK (ไม่รวมฐาน)								
	- WWTP-01 Q 50 CU./M/DAY (FRP) WISEWAGE PUMP 0.25 KW 2 SET.	1.00	จุด	676,800.00	676,800.00	67,680.00	67,680.00	744,480.00	
	EJECTOR 1.5 KW 1 SET, SEWAGE PUMP 0.25 KW 2 SET								
	CONTROL PANEL	1.00	รวม	Include	-	Include	-	-	
	GREASE TRAP TANK								
	- GT-01 VOLUME 4,000 L. (FRP)	1.00	จุด	20,961.34	20,961.34	7,399.00	7,399.00	28,360.34	
	- GT-02 VOLUME 1,800 L. (FRP)	1.00	จุด	11,900.00	11,900.00	4,200.00	4,200.00	16,100.00	
	COMMISSIONING & TESTING	1.00	รวม	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวมเงิน 2.7				714,661.34		79,279.00	793,940.34	
	รวมเป็นเงิน 2				2,769,837.46		1,017,360.00	3,787,197.46	

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์ต้นตี่)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 3. งานระบบประปา, สุขาภิบาล, ป้ายค้นน้ำเสีย และระบายน้ำฝน

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบระบายน้ำฝน								
3.1	ระบบระบายน้ำฝน ชั้นที่ 1								
	ท่อระบายน้ำฝน (PVC CLASS 13.5)								
	- Dia 80 มม. (3')	13.00	ม.	126.17	1,640.18	77.00	1,001.00	2,641.18	
	- Dia 100 มม. (4')	16.00	ม.	203.27	3,252.32	103.00	1,648.00	4,900.32	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PVC	1.00	รวม	1,957.00	1,957.00	587.00	587.00	2,544.00	
	- อุปกรณ์เสริมและรองรับท่อ PVC	1.00	รวม	1,468.00	1,468.00	440.00	440.00	1,908.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีที่สัมผัสกับท่อ PVC	1.00	รวม	489.00	489.00	147.00	147.00	636.00	
	ท่อระบายน้ำฝนฝังดิน (HDPE PN6)								
	- Dia 90 มม. (3')	40.00	ม.	169.29	6,771.60	77.00	3,080.00	9,851.60	
	- Dia 110 มม. (4')	29.00	ม.	246.24	7,140.96	124.00	3,596.00	10,736.96	
	- Dia 160 มม. (6')	40.00	ม.	524.97	20,998.80	256.00	10,240.00	31,238.80	
	- Dia 225 มม. (8')	9.00	ม.	1,017.45	9,157.05	359.00	3,231.00	12,388.05	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ HDPE	1.00	รวม	17,627.00	17,627.00	5,288.00	5,288.00	22,915.00	
	- อุปกรณ์เสริมและรองรับท่อ HDPE	1.00	รวม	8,814.00	8,814.00	2,644.00	2,644.00	11,458.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีที่สัมผัสกับท่อ HDPE	1.00	รวม	4,407.00	4,407.00	1,322.00	1,322.00	5,729.00	
	Valves & Accessories								
	FLEXIBLE								
	- Dia 80 มม. (3')	16.00	ชุด	3,706.00	59,296.00	154.00	2,464.00	61,760.00	
	- Dia 100 มม. (4')	6.00	ชุด	4,981.00	29,886.00	205.00	1,230.00	31,116.00	
	- Dia 150 มม. (6')	9.00	ชุด	7,344.00	66,096.00	308.00	2,772.00	68,868.00	
	- Dia 200 มม. (8')	1.00	ชุด	10,574.00	10,574.00	3,732.00	3,732.00	14,306.00	
	รวมเงิน 3.1				249,574.91		43,422.00	292,996.91	
3.2	ระบบระบายน้ำฝน ชั้นที่ 2								
	ท่อระบายน้ำฝน (PVC Class 13.5)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์สนับ)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 3. งานระบบประปา, สุขาภิบาล, ป่าต้นน้ำเสีย และระบายน้ำฝน

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- Dia 50 มม. (2')	94.00	ม.	54.67	5,139.22	41.00	3,854.00	8,993.22	
	- Dia 80 มม. (3')	40.00	ม.	126.17	5,046.70	77.00	3,080.00	8,126.70	
	- Dia 100 มม. (4')	39.00	ม.	203.27	7,927.53	103.00	4,017.00	11,944.53	
	- Dia 150 มม. (6')	49.00	ม.	431.08	21,122.68	205.00	10,045.00	31,167.68	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PVC	1.00	รวม	15,694.00	15,694.00	4,708.00	4,708.00	20,402.00	
	- อุปกรณ์และข้อมั้วท่อ PVC	1.00	รวม	11,771.00	11,771.00	3,531.00	3,531.00	15,302.00	
	- ท่อคอนกรีตขนาด ท่อทำฝักรั้วกันท่อ PVC	1.00	รวม	3,924.00	3,924.00	1,177.00	1,177.00	5,101.00	
	Valves & Accessories								
	Floor Drain								
	- Dia 50 มม. (2')	38.00	ชุด	773.50	29,393.00	205.00	7,790.00	37,183.00	
	ROOF DRAIN (RD)								
	- Dia 50 มม. (2')	48.00	ชุด	680.00	32,640.00	205.00	9,840.00	42,480.00	
	- Dia 80 มม. (3')	4.00	ชุด	680.00	2,720.00	308.00	1,232.00	3,952.00	
	- Dia 100 มม. (4')	2.00	ชุด	765.00	1,530.00	410.00	820.00	2,350.00	
	CLEAN OUT (CO)								
	- Dia 50 มม. (2')	3.00	ชุด	105.00	315.00	103.00	309.00	624.00	
	- Dia 80 มม. (3')	4.00	ชุด	148.75	595.00	154.00	616.00	1,211.00	
	- Dia 100 มม. (4')	2.00	ชุด	204.00	408.00	205.00	410.00	818.00	
	- Dia 150 มม. (6')	4.00	ชุด	501.50	2,006.00	308.00	1,232.00	3,238.00	
	- Dia 200 มม. (8')	1.00	ชุด	990.25	990.25	350.00	350.00	1,340.25	
	รวมเงิน 3.2				141,222.37		53,011.00	194,233.37	
3.3	ระบบระบายน้ำฝน ชั้นที่ 3								
	ท่อระบายน้ำ (PVC Class 13.5)								
	- Dia 55 มม. (2')	129.00	ม.	54.67	7,052.75	41.00	5,289.00	12,341.75	

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานศาลากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ਅੰਕ : ੫੭੭

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.4	- Dia 100 mm. (4')	7.00	ม.	203.27	1,422.89	103.00	721.00	2,143.89	
	- Dia 150 mm. (6')	10.00	ม.	431.08	4,310.75	205.00	2,050.00	6,360.75	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PVC	1.00	รวม	5,115.00	5,115.00	1,535.00	1,535.00	6,650.00	
	- อุปกรณ์ดินและรองกันท่อ PVC	1.00	รวม	3,836.00	3,836.00	1,151.00	1,151.00	4,987.00	
	- ทดสอบ ท้าความละเอียด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ PVC	1.00	รวม	1,279.00	1,279.00	384.00	384.00	1,663.00	
	Valves & Accessories								
	Floor Drain								
	- Dia 50 mm (2')	26.00	จุด	773.50	20,111.00	205.00	5,330.00	25,441.00	
	ROOF DRAIN (RD)								
	- Dia 50 mm (2')	42.00	จุด	680.00	28,560.00	205.00	8,610.00	37,170.00	
	CLEANOUT (CO)								
	- Dia 50 mm.(2')	7.00	จุด	105.00	735.00	103.00	721.00	1,456.00	
	- Dia 100 mm. (4')	1.00	จุด	204.00	204.00	205.00	205.00	409.00	
	- Dia 150 mm (6')	1.00	จุด	501.50	501.50	308.00	308.00	809.50	
	รวมเงิน 3.3			73,127.89			26,304.00	99,431.89	
3.4	ระบบระบายน้ำฝน ชั้นที่ 4								
	ท่อระบายน้ำฝน (PVC Class 13.5)								
	- Dia 55 mm. (2')	35.00	ม.	54.67	1,913.54	41.00	1,435.00	3,348.54	
	- Dia 80 mm. (3')	13.00	ม.	126.17	1,640.18	77.00	1,001.00	2,641.18	
	- Dia 100 mm. (4')	57.00	ม.	203.27	11,586.39	103.00	5,871.00	17,457.39	
	- Dia 150 mm. (6')	41.00	ม.	431.08	17,674.08	205.00	8,405.00	26,079.08	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PVC	1.00	รวม	13,126.00	13,126.00	3,938.00	3,938.00	17,064.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองกันท่อ PVC	1.00	รวม	9,844.00	9,844.00	2,953.00	2,953.00	12,797.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์ต้นตี่)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 3. งานระบบประปา, สุขาภิบาล, ป่าบ้น้ำเสีย และระบายน้ำฝน

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่ออบ ท้าความและจาด ท่อที่ใส่ถึงกับถ่บ่อ PVC	1.00	รวม	3,281.00	3,281.00	984.00	984.00	4,265.00	
	Valves & Accessories								
	Floor Drain								
	- Dia.50mm.(2")	10.00	ชุด	773.50	7,735.00	205.00	2,050.00	9,785.00	
	ROOF DRAIN (RD)								
	- Dia.50 mm.(2")	36.00	ชุด	680.00	24,480.00	205.00	7,380.00	31,860.00	
	- Dia.80 mm.(3")	1.00	ชุด	680.00	680.00	308.00	308.00	988.00	
	- Dia.100 mm.(4")	3.00	ชุด	765.00	2,295.00	410.00	1,230.00	3,525.00	
	- Dia.150 mm.(6")	5.00	ชุด	1,269.05	6,345.25	615.00	3,075.00	9,420.25	
	CLEAN OUT (CO)								
	- Dia 50 mm. (2")	3.00	ชุด	105.00	315.00	103.00	309.00	624.00	
	- Dia 80 mm. (3")	1.00	ชุด	148.75	148.75	154.00	154.00	302.75	
	- Dia 100 mm. (4")	5.00	ชุด	204.00	1,020.00	205.00	1,025.00	2,045.00	
	- Dia 150 mm. (6")	6.00	ชุด	501.50	3,009.00	308.00	1,848.00	4,857.00	
	รวมเงิน 3.4				105,093.18		41,966.00	147,059.18	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพหลโยธิน แขวงบางหัวแหลม กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการผู้สูงอายุ

จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 3. งานระบบประปา, สุขาภิบาล, ปาน้ำเสีย และระบบน้ำฝน

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.5	ระบบระบายน้ำฝน ชั้นที่ 5,6,7								
	ท่อระบายน้ำ (PVC Class 13.5)								
	- Dia 55 mm. (2')	44.00	m.	54.67	2,405.59	41.00	1,804.00	4,209.59	
	- Dia 80 mm. (3')	16.00	m.	126.17	2,018.68	77.00	1,232.00	3,250.68	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PVC	1.00	รวม	1,770.00	1,770.00	531.00	531.00	2,301.00	
	- อุปกรณ์และรองรับท่อ PVC	1.00	รวม	1,327.00	1,327.00	398.00	398.00	1,725.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ PVC	1.00	รวม	442.00	442.00	133.00	133.00	575.00	
	Valves & Accessories								
	Floor Drain								
	- Dia 50mm.(2')	9.00	จุด	773.50	6,961.50	205.00	1,845.00	8,806.50	
	ROOF DRAIN (RD)								
	- Dia 50 mm. (2')	29.00	จุด	680.00	19,720.00	205.00	5,945.00	25,665.00	
	CLEANOUT (CO)	1.00							
รวมเงิน / ชั้น					34,644.77		11,888.00	46,532.77	
รวมเงิน 3.5		3.00	ชั้น		103,934.31		35,664.00	139,598.31	
3.6	ระบบระบายน้ำฝน ชั้นหลังคา								
	ท่อระบายน้ำฝน (PVC Class 13.5)								
	- Dia 100 mm. (4')	11.00	m.	203.27	2,235.97	103.00	1,133.00	3,368.97	
	- Dia 150 mm. (6')	14.00	m.	431.08	6,035.05	205.00	2,870.00	8,905.05	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PVC	1.00	รวม	3,308.00	3,308.00	992.00	992.00	4,300.00	
	- อุปกรณ์และรองรับท่อ PVC	1.00	รวม	2,481.00	2,481.00	744.00	744.00	3,225.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ PVC	1.00	รวม	827.00	827.00	248.00	248.00	1,075.00	
Valves & Accessories									
ROOF DRAIN (RD)									

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดชั้นที่)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการผู้สูงอายุ

จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 3. งานระบบประปา, สุขาภิบาล, ปาน้ำเสีย และระบายน้ำฝน

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- Dia 100 มม. (4')	13.00	ชุด	765.00	9,945.00	410.00	5,330.00	15,275.00	
	- Dia 150 มม. (6')	4.00	ชุด	1,269.05	5,076.20	615.00	2,460.00	7,536.20	
	รวมเงิน 3.6				29,908.22		13,777.00	43,685.22	
3.7	ระบบระบายน้ำฝน เม่นขาค้าง								
	ท่อระบายน้ำฝน (PVC Class 13.5) แนวตั้ง								
	- Dia 80 มม. (3')	299.00	ม.	126.17	37,724.08	77.00	23,023.00	60,747.08	
	- Dia 100 มม. (4')	216.00	ม.	203.27	43,906.32	103.00	22,248.00	66,154.32	
	- Dia 150 มม. (6')	139.00	ม.	431.08	59,919.43	205.00	28,495.00	88,414.43	
	- Dia 200 มม. (8')	4.00	ม.	734.23	2,936.92	400.00	1,600.00	4,536.92	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PVC	1.00	ชิ้น	57,795.00	57,795.00	17,339.00	17,339.00	75,134.00	
	- อุปกรณ์และรองรับท่อ PVC	1.00	ชิ้น	43,346.00	43,346.00	13,004.00	13,004.00	56,350.00	
	- ทดสอบ ท่อความสะอาด ท่อที่ติดตั้งกับท่อ PVC	1.00	ชิ้น	14,449.00	14,449.00	4,335.00	4,335.00	18,784.00	
	รวมเงิน 3.7				260,076.75		110,044.00	370,120.75	
3.8	ระบบระบายน้ำฝน ห้อง RMU								
	ท่อระบายน้ำฝน (PVC Class 13.5)								
	- Dia 100 มม. (4')	7.00	ม.	203.27	1,422.89	103.00	721.00	2,143.89	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PVC	1.00	ชิ้น	569.00	569.00	171.00	171.00	740.00	
	- อุปกรณ์และรองรับท่อ PVC	1.00	ชิ้น	427.00	427.00	128.00	128.00	555.00	
	- ทดสอบ ท่อความสะอาด ท่อที่ติดตั้งกับท่อ PVC	1.00	ชิ้น	142.00	142.00	43.00	43.00	185.00	
	ท่อระบายน้ำฝนฝังดิน (HDPE PN6)								
	- Dia 110 มม. (4')	4.00	ม.	246.24	984.96	124.00	496.00	1,480.96	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ HDPE	1.00	ชิ้น	394.00	394.00	118.00	118.00	512.00	
	- อุปกรณ์และรองรับท่อ HDPE	1.00	ชิ้น	197.00	197.00	59.00	59.00	256.00	
	- ทดสอบ ท่อความสะอาด ท่อที่ติดตั้งกับท่อ HDPE	1.00	ชิ้น	98.00	98.00	29.00	29.00	127.00	

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์ต้นตี่)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 3. งานระบบประปา, สุขาภิบาล, ป่าบดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำฝน

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	Valves & Accessories								
	ROOF DRAIN (RD)								
	- Dia 100 mm. (4")	2.00	จุด	765.00	1,530.00	410.00	820.00	2,350.00	
	- Dia 100 mm. (4")	2.00	จุด	4,981.00	9,962.00	205.00	410.00	10,372.00	
	รวมเป็นเงิน 3.8				15,726.85		2,995.00	18,721.85	
	รวมเป็นเงิน 3				978,664.48		327,183.00	1,305,847.48	
	รวมเงินงานระบบประปา, สุขาภิบาล และป่าบดน้ำเสีย				6,145,608.04		1,976,042.27	8,121,650.31	

สถานีก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

Материалы : ПЛТ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		คำนวณรวม		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้าแรงสูงเข้าอาคาร Main High Voltage (Main Equipment)								
1.1	- หม้อแปลงไฟฟ้า 1250 กิโลโวลต์ DRY TYPE 3PH 50Hz 24kV - 416/240 V Dyn11 CAST RESIN TRANSFORMER (Aluminum) พร้อม HOUSING และระบบระบายอากาศ - ตู้ควบคุมการเดินไฟฟ้าแรงสูง ยี่ห้อ RMU (HV-1) พร้อมแผง และ อุปกรณ์ประกอบครบชุด 24KV, CB 200A, 18kVA/sec. With Short circuit indicators, Termination Kits - ชุดอุปกรณ์เดินไฟฟ้าแรงสูง ยี่ห้อ RMU (HV-2) พร้อมแผง และ อุปกรณ์ประกอบครบวงจร 24KV, CB 200A, 18kVA/sec. With Short circuit indicators, Termination kits	1.00	กบ.	1,147,500.00	1,147,500.00	58,012.50	58,012.50	1,205,512.50	
		1.00	กบ.	438,600.00	438,600.00	24,445.00	24,445.00	463,045.00	
		1.00	กบ.	332,350.00	332,350.00	20,000.00	20,000.00	352,350.00	
1.2	Main High Voltage (เสาไฟฟ้าแรงสูง ถึง มิเตอร์ไฟฟ้าแรงสูงและการไฟฟ้า) - RTRC ขนาด 5" (SW Type) - HV ELECTRICAL MANHOLE (TYPE A-3/1 CONFORM TO MEAS STANDARD) - HV ELECTRICAL MANHOLE (TYPE A-1/2M CONFORM TO MEAS STANDARD) - CONCRETE DUCT BANK 3X2 FOR (MEA TO RMU) - CABLE TRENCH สำหรับ RUMETER - เสาไฟฟ้าแรงสูง สูง 12 เมตร พร้อม Drop-Out Fuse และอุปกรณ์แรงสูง - อุปกรณ์ประกอบห้อยสายไฟฟ้า งานสายไฟ - สาย CU XLPE 12/20(24) kV ขนาด 240 ตร.มม. - อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า	125.00 1.00 1.00 15.00 10.00 1.00 1.00 1.00 30.00 1.00	กบ. กบ. กบ. กบ. กบ. กบ. กบ. กกว. กกว. กกว.	585.00 171,605.65 255,000.00 6,705.65 4,722.60 68,113.90 14,625.00 1,802.65 5,409.00	73,125.00 171,605.65 255,000.00 100,584.75 47,226.00 68,113.90 14,625.00 54,085.50 5,409.00	145.00 41,112.00 113,333.90 2,000.00 1,112.00 24,040.00 4,386.00 159.00 1,623.00	18,125.00 41,112.00 113,333.90 30,000.00 11,120.00 24,040.00 4,386.00 4,770.00 1,623.00	91,250.00 212,717.65 368,333.90 130,584.75 58,346.00 92,153.90 19,013.00 58,855.50 7,032.00	
	รวมเงิน 1.2				789,774.80		248,511.90	1,038,286.70	
1.3	Main High Voltage (มิเตอร์ไฟฟ้าแรงสูงและการไฟฟ้า ถึง TR) - HV ELECTRICAL MANHOLE (TYPE A-3/1 CONFORM TO MEAS STANDARD) - CONCRETE DUCT BANK 2X1 FOR (MEA TO RMU) - เสาไฟฟ้าแรงสูง สูง 12 เมตร พร้อม Drop-Out Fuse และอุปกรณ์แรงสูง	2.00 40.00 2.00	กบ. เมตร กบ.	171,605.65 2,833.90 68,113.90	343,211.30 113,356.00 136,227.80	41,112.00 2,223.00 24,040.00	82,224.00 88,920.00 48,080.00	425,435.30 202,276.00 184,307.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักอยู่อาศัย 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดสมัย)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานจ้างของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคาตกลง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานระบบไฟฟ้าที่ประมาณและวิธีที่ทำการ รวมเป็นเงิน 1				4,135,544.10		1,012,730.40	5,148,274.50	
2.1	MAIN DISTRIBUTION BOARD "MDB&CAP" (FORM 2B)								
	- MDB&MDB&CAP / CUBICLE & BUSBARS & METERING พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	พท	1,028,585.00	1,028,585.00	11,875.00	11,875.00	1,040,460.00	
	- ACB 2000/2000AF 4P 36KA. DRAW OUT TYPE. W/GFP AND FUNCTION	1.00	พท	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 800/800AF 3P 36KA.	1.00	พท	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 630/630AF 3P 36KA.	2.00	พท	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 400/400AF 3P 36KA.	1.00	พท	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 250/250AF 3P 36KA.	1.00	พท	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 200/250AF 3P 36KA.	4.00	พท	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 160/250AF 3P 36KA.	4.00	พท	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 125/250AF 3P 36KA.	1.00	พท	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 100/100AF 3P 36KA.	1.00	พท	Include	-	Include	-	-	
	- CONNECTION BUSBAR TR TO ACB 2000A.	1.00	พท	Include	-	Include	-	-	
	- FLEXIBLE BUSBAR 2000A.	4.00	พท	132,222.50	528,890.40	-	-	528,890.40	
	- อุปกรณ์ประกอบ งาน MAIN DISTRIBUTION BOARD	1.00	งาน	77,874.00	77,874.00	23,363.00	23,363.00	101,237.00	
	รวมเงิน 2.1				1,635,349.40		35,238.00	1,670,587.40	
2.2	EMERGENCY MAIN DISTRIBUTION BOARD "EMDB" (FORM 2B)								
	- CUBICLE & BUSBARS & METERING & DPM PANEL พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	พท	398,650.00	398,650.00	5,625.00	5,625.00	404,275.00	
	- ATS 400A 4P 36KA.	1.00	พท	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 100/100AF 3P 36KA.	2.00	พท	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 80/100AF 3P 36KA.	2.00	พท	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 63/100AF 3P 36KA.	1.00	พท	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 50/100AF 3P 36KA.	1.00	พท	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 30/100AF 3P 36KA.	1.00	พท	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 20/100AF 3P 36KA.	2.00	พท	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 16/100AF 3P 36KA.	2.00	พท	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 16/100AF 2P 36KA.	1.00	พท	Include	-	Include	-	-	

แบบแสดงรายการ บัญชีงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักอยู่อาศัย 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดพื้นที่)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยรายงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคาตกลง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์ประกอบ งาน EMERGENCY MAIN DISTRIBUTION BOARD	1.00	งาน	19,933.00	19,933.00	5,980.00	5,980.00	25,913.00	
					418,583.00		11,605.00	430,188.00	
	รวมเงิน 2.2								
2.3	DISTRIBUTION BOARD ชั้นที่ 1								
	DISTRIBUTION BOARD "GCP"								
	- CUBICLE & BUSBARS & METERING พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	26,095.00	26,095.00	4,375.00	4,375.00	30,470.00	
	- MCCB 400/400AF 3P 36KA.	1.00	งาน	Include	-	Include	-	-	
	DISTRIBUTION BOARD "IDP1"								
	- CUBICLE & BUSBARS & METERING พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	67,660.00	67,660.00	4,375.00	4,375.00	72,035.00	
	- MCCB 630/630AF 3P 25KA.	1.00	งาน	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 160/250AF 3P 25KA.	1.00	งาน	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 125/250AF 3P 25KA.	2.00	งาน	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 100/100AF 3P 25KA.	2.00	งาน	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 80/100AF 3P 25KA.	1.00	งาน	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 50/100AF 3P 25KA.	1.00	งาน	Include	-	Include	-	-	
	DISTRIBUTION BOARD "IDP2"								
	- CUBICLE & BUSBARS & METERING พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	67,660.00	67,660.00	4,375.00	4,375.00	72,035.00	
	- MCCB 630/630AF 3P 25KA.	1.00	งาน	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 160/250AF 3P 25KA.	1.00	งาน	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 125/250AF 3P 25KA.	2.00	งาน	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 100/100AF 3P 25KA.	2.00	งาน	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 80/100AF 3P 25KA.	2.00	งาน	Include	-	Include	-	-	
	DISTRIBUTION BOARD "IDP1"								
	- CUBICLE & BUSBARS & METERING พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	37,655.00	37,655.00	4,375.00	4,375.00	42,030.00	
	- MCCB 100/100AF 3P 25KA.	1.00	งาน	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 80/100AF 3P 25KA.	1.00	งาน	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 30/100AF 3P 25KA.	3.00	งาน	Include	-	Include	-	-	
	DISTRIBUTION BOARD "IDP2"								
	- CUBICLE & BUSBARS & METERING พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	37,655.00	37,655.00	4,375.00	4,375.00	42,030.00	

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการช่างผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.4	- MCCB 100/100AF 3P 25KA.	1.00	๓๓	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 80/100AF 3P 25KA.	1.00	๓๓	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 40/100AF 3P 25KA.	1.00	๓๓	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 20/100AF 3P 25KA.	2.00	๓๓	Include	-	Include	-	-	
	- อุปกรณ์ประกอบ งาน DISTRIBUTION BOARD	1.00	งาน	11,837.00	11,837.00	3,552.00	3,552.00	15,389.00	
	รวมเงิน 2.3				248,562.00		25,427.00	273,989.00	
	DISTRIBUTION BOARD ๓๓ที่ 4								
	DISTRIBUTION BOARD *4DP1*								
	- CUBICLE & BUSBARS & METERING พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	๓๓	36,380.00	36,380.00	4,375.00	4,375.00	40,755.00	
	- MCCB 125/250AF 3P 25KA.	1.00	๓๓	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 100/100AF 3P 25KA.	1.00	๓๓	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 80/100AF 3P 25KA.	2.00	๓๓	Include	-	Include	-	-	
	DISTRIBUTION BOARD *4DP2*								
	- CUBICLE & BUSBARS & METERING & DPM PANEL พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	๓๓	128,350.00	128,350.00	4,375.00	4,375.00	132,725.00	
	- MCCB 160/250AF 3P 25KA.	1.00	๓๓	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 100/100AF 3P 25KA.	1.00	๓๓	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 80/100AF 2P 25KA.	1.00	๓๓	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 40/100AF 2P 25KA.	8.00	๓๓	Include	-	Include	-	-	
	DISTRIBUTION BOARD *4DP3*								
	- CUBICLE & BUSBARS & METERING & DPM PANEL พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	๓๓	145,350.00	145,350.00	4,375.00	4,375.00	149,725.00	
	- MCCB 200/250AF 3P 25KA.	1.00	๓๓	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 100/100AF 3P 25KA.	1.00	๓๓	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 80/100AF 2P 25KA.	2.00	๓๓	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 40/100AF 2P 25KA.	9.00	๓๓	Include	-	Include	-	-	
	DISTRIBUTION BOARD *4EDP1*								
	- CUBICLE & BUSBARS & METERING พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	๓๓	37,655.00	37,655.00	4,375.00	4,375.00	42,030.00	
	- MCCB 100/100AF 3P 25KA.	3.00	๓๓	Include	-	Include	-	-	

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักอยู่อาศัย 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดชั้นใต้)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการช่างผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- MCCB 50/100AF 3P 25KA.	1.00	๓๓	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 40/100AF 3P 25KA.	1.00	๓๓	Include	-	Include	-	-	
	- อุปกรณ์ประกอบ งาน DISTRIBUTION BOARD	1.00	งาน	17,387.00	17,387.00	5,217.00	5,217.00	22,604.00	
	รวมเงิน 2.4				365,122.00		22,717.00	387,839.00	
2.5	DISTRIBUTION BOARD&METER BOARD ชั้นที่ 5								
	DISTRIBUTION BOARD "SDP1"								
	- CUBICLE & BUSBARS & METERING & DPM PANEL พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	๓๓	128,350.00	128,350.00	4,375.00	4,375.00	132,725.00	
	- MCCB 160/250AF 3P 25KA.	1.00	๓๓	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 100/100AF 3P 25KA.	1.00	๓๓	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 80/100AF 2P 25KA.	1.00	๓๓	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 40/100AF 2P 25KA.	8.00	๓๓	Include	-	Include	-	-	
	DISTRIBUTION BOARD "SDP2"								
	- CUBICLE & BUSBARS & METERING & DPM PANEL พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	๓๓	145,350.00	145,350.00	4,375.00	4,375.00	149,725.00	
	- MCCB 200/250AF 3P 25KA.	1.00	๓๓	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 100/100AF 3P 25KA.	1.00	๓๓	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 80/100AF 2P 25KA.	2.00	๓๓	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 40/100AF 2P 25KA.	9.00	๓๓	Include	-	Include	-	-	
	- อุปกรณ์ประกอบ งาน DISTRIBUTION BOARD	1.00	งาน	13,685.00	13,685.00	4,106.00	4,106.00	17,791.00	
2.6	รวมเงิน 2.5				287,385.00		12,856.00	300,241.00	
	DISTRIBUTION BOARD&METER BOARD ชั้นที่ 6								
	DISTRIBUTION BOARD "SDP1"								
	- CUBICLE & BUSBARS & METERING & DPM PANEL พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	๓๓	128,350.00	128,350.00	4,375.00	4,375.00	132,725.00	
	- MCCB 160/250AF 3P 25KA.	1.00	๓๓	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 100/100AF 3P 25KA.	1.00	๓๓	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 80/100AF 2P 25KA.	1.00	๓๓	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 40/100AF 2P 25KA.	8.00	๓๓	Include	-	Include	-	-	
	DISTRIBUTION BOARD "SDP2"								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4 งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- CUBICLE & BUSBARS & METERING & DPM PANEL พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	๓๓	145,350.00	145,350.00	4,375.00	4,375.00	149,725.00	
	- MCCB 200/250AF 3P 25KA.	1.00	๓๓	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 100/100AF 3P 25KA.	1.00	๓๓	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 80/100AF 2P 25KA.	2.00	๓๓	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 40/100AF 2P 25KA.	9.00	๓๓	Include	-	Include	-	-	
	- อุปกรณ์ประกอบ งาน DISTRIBUTION BOARD	1.00	งาน	13,685.00	13,685.00	4,106.00	4,106.00	17,791.00	
	รวมเงิน 2.6				287,385.00		12,856.00	300,241.00	
2.7	DISTRIBUTION BOARD METER BOARD ชั้นที่ 7								
	DISTRIBUTION BOARD *DP1*								
	- CUBICLE & BUSBARS & METERING & DPM PANEL พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	๓๓	128,350.00	128,350.00	4,375.00	4,375.00	132,725.00	
	- MCCB 160/250AF 3P 25KA.	1.00	๓๓	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 100/100AF 3P 25KA.	1.00	๓๓	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 80/100AF 2P 25KA.	1.00	๓๓	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 40/100AF 2P 25KA.	8.00	๓๓	Include	-	Include	-	-	
	DISTRIBUTION BOARD *DP2*								
	- CUBICLE & BUSBARS & METERING & DPM PANEL พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	๓๓	145,350.00	145,350.00	4,375.00	4,375.00	149,725.00	
	- MCCB 200/250AF 3P 25KA.	1.00	๓๓	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 100/100AF 3P 25KA.	1.00	๓๓	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 80/100AF 2P 25KA.	2.00	๓๓	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 40/100AF 2P 25KA.	9.00	๓๓	Include	-	Include	-	-	
	DISTRIBUTION BOARD *DED1*								
	- CUBICLE & BUSBARS & METERING พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	๓๓	32,725.00	32,725.00	4,375.00	4,375.00	37,100.00	
	- MCCB 50/100AF 3P 25KA.	2.00	๓๓	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 16/100AF 2P 25KA.	1.00	๓๓	Include	-	Include	-	-	
	- อุปกรณ์ประกอบ งาน DISTRIBUTION BOARD	1.00	งาน	15,322.00	15,322.00	4,597.00	4,597.00	19,919.00	
	รวมเงิน 2.7				321,747.00		17,722.00	339,469.00	
2.8	DISTRIBUTION BOARD METER BOARD ชั้นห้องเครื่อง								

แบบแสดงรายการ ประมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดชั้นต้น)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางบก

คำนวณราคาตกลง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	FOR SOLAR CELL								
	- ตู้ไฟฟ้าหับไฟแบบยกยว	1.00	ตู้	4,629.95	4,629.95	1,125.00	1,125.00	5,754.95	
	- MCCB 250/250AF 3P 25KA.	1.00	ตู้	Include	-	Include	-	-	
	DISTRIBUTION BOARD "ZEDL2"								
	- CUBICLE & BUSBARS & METERING พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	ตู้	37,145.00	37,145.00	4,375.00	4,375.00	41,520.00	
	- MCCB 63/100AF 3P 25KA.	1.00	ตู้	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 40/100AF 3P 25KA.	2.00	ตู้	Include	-	Include	-	-	
	- MCCB 16/100AF 2P 25KA.	2.00	ตู้	Include	-	Include	-	-	
	- อุปกรณ์ประกอบ งาน DISTRIBUTION BOARD	1.00	งาน	2,089.00	2,089.00	627.00	627.00	2,716.00	
	รวมเงิน 2.8				43,863.95		6,127.00	49,990.95	
	รวมเป็นเงิน 2				3,607,997.35		144,540.00	3,752,545.35	
3	งานแม่เหล็กไฟฟ้า พร้อมเบรกเกอร์								
3.1	งานแม่เหล็กไฟฟ้า พร้อมเบรกเกอร์ ชั้นที่ 1								
	LOAD PANEL "1P1" MAIN LUG 3P 125A 25KA ขนาด 42 วงจร	1.00	ตู้	40,465.95	40,465.95	1,500.00	1,500.00	41,965.95	
	- MCB 16 AT 1P, IC 6 KA.	16.00	ตู้	Include	-	Include	-	-	
	- MCB 20 AT 1P, IC 6 KA.	5.00	ตู้	Include	-	Include	-	-	
	- MCB 20 AT 3P, IC 6 KA.	2.00	ตู้	Include	-	Include	-	-	
	- RCBO 16 AT 1P, IC 6 KA.	12.00	ตู้	Include	-	Include	-	-	
	LOAD PANEL "1P2" MAIN LUG 3P 50A 25KA ขนาด 24 วงจร	1.00	ตู้	17,878.90	17,878.90	1,500.00	1,500.00	19,378.90	
	- MCB 16 AT 1P, IC 6 KA.	3.00	ตู้	Include	-	Include	-	-	
	- MCB 20 AT 1P, IC 6 KA.	6.00	ตู้	Include	-	Include	-	-	
	- MCB 30 AT 1P, IC 6 KA.	2.00	ตู้	Include	-	Include	-	-	
	- RCBO 16 AT 1P, IC 6 KA.	4.00	ตู้	Include	-	Include	-	-	
	LOAD PANEL "1P3" MAIN LUG 3P 160A 25KA ขนาด 42 วงจร	1.00	ตู้	42,267.10	42,267.10	1,500.00	1,500.00	43,767.10	
	- MCB 16 AT 1P, IC 6 KA.	18.00	ตู้	Include	-	Include	-	-	
	- MCB 20 AT 3P, IC 6 KA.	2.00	ตู้	Include	-	Include	-	-	
	- MCB 40 AT 3P, IC 6 KA.	1.00	ตู้	Include	-	Include	-	-	
	- RCBO 16 AT 1P, IC 6 KA.	8.00	ตู้	Include	-	Include	-	-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางบก

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- RCBO 20 AT 1P, IC 6 KA.	4.00	ลูก	Include	-	Include	-	-	
	LOAD PANEL "1P" MAIN LUG 3P 100A 25KA ขนาด 42 วงจร	1.00	ลูก	30,014.35	30,014.35	1,500.00	1,500.00	31,514.35	
	- MCB 16 AT 1P, IC 6 KA.	4.00	ลูก	Include	-	Include	-	-	
	- MCB 20 AT 1P, IC 6 KA.	2.00	ลูก	Include	-	Include	-	-	
	- MCB 16 AT 3P, IC 6 KA.	3.00	ลูก	Include	-	Include	-	-	
	- MCB 20 AT 3P, IC 6 KA.	6.00	ลูก	Include	-	Include	-	-	
	- MCB 30 AT 3P, IC 6 KA.	1.00	ลูก	Include	-	Include	-	-	
	LOAD PANEL "1EP1" MAIN LUG 3P 30A 25KA ขนาด 30 วงจร	1.00	ลูก	17,862.75	17,862.75	1,500.00	1,500.00	19,362.75	
	- MCB 16 AT 1P, IC 6 KA.	21.00	ลูก	Include	-	Include	-	-	
	- RCBO 16 AT 1P, IC 6 KA.	3.00	ลูก	Include	-	Include	-	-	
	LOAD PANEL "1EP2" MAIN LUG 3P 40A 25KA ขนาด 30 วงจร	1.00	ลูก	20,689.00	20,689.00	1,500.00	1,500.00	22,189.00	
	- MCB 16 AT 1P, IC 6 KA.	19.00	ลูก	Include	-	Include	-	-	
	- RCBO 16 AT 1P, IC 6 KA.	5.00	ลูก	Include	-	Include	-	-	
	CB BOX								
	- MCCB 20AT/100AF 1P, IC 25 KA. พร้อมกล่องเหล็ก	2.00	ลูก	6,380.95	12,761.90	375.00	750.00	13,511.90	
	- MCCB 40AT/100AF 3P, IC 25 KA. พร้อมกล่องเหล็ก	1.00	ลูก	9,032.95	9,032.95	375.00	375.00	9,407.95	
	- อุปกรณ์ประกอบ งานระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	9,549.00	9,549.00	2,865.00	2,865.00	12,414.00	
	รวมเงิน 3.1				200,521.90		12,990.00	213,511.90	
3.2	งานผูกไฟฟ้าร้อย พร้อมเบรคเกอร์ ชั้นที่ 2								
	LOAD PANEL "2P1" MAIN CB 3P 250A 18KA ขนาด 42 วงจร	1.00	ลูก	56,051.55	56,051.55	1,500.00	1,500.00	57,551.55	
	- MCCB 160AT/250AF 3P, IC 18 KA.	1.00	ลูก	Include	-	Include	-	-	
	- MCB 16 AT 1P, IC 6 KA.	15.00	ลูก	Include	-	Include	-	-	
	- RCBO 16 AT 1P, IC 6 KA.	8.00	ลูก	Include	-	Include	-	-	
	- RCBO 20 AT 1P, IC 6 KA.	13.00	ลูก	Include	-	Include	-	-	
	LOAD PANEL "2P2" MAIN CB 3P 100A 18KA ขนาด 24 วงจร	1.00	ลูก	14,256.20	14,256.20	1,500.00	1,500.00	15,756.20	
	- MCCB 100AT/100AF 3P, IC 18 KA.	1.00	ลูก	Include	-	Include	-	-	
	- MCB 16 AT 1P, IC 6 KA.	3.00	ลูก	Include	-	Include	-	-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสูงระดับ)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4. งบประมาณไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- MCB 30 AT 1P , IC 6 KA.	10.00	ลูก	Include	-	Include	-	-	
	- MCB 40 AT 1P , IC 6 KA.	2.00	ลูก	Include	-	Include	-	-	
	LOAD PANEL 2P3* MAIN CB 3P 250A 18KA ขนาด 42 วงจร	1.00	ลูก	54,087.20	54,087.20	1,500.00	1,500.00	55,587.20	
	- MCCB 125AT/250AF 3P , IC 18 KA.	1.00	ลูก	Include	-	Include	-	-	
	- MCB 16 AT 1P , IC 6 KA.	13.00	ลูก	Include	-	Include	-	-	
	- RCBO 16 AT 1P , IC 6 KA.	9.00	ลูก	Include	-	Include	-	-	
	- RCBO 20 AT 1P , IC 6 KA.	11.00	ลูก	Include	-	Include	-	-	
	LOAD PANEL 2P4* MAIN CB 3P 100A 18KA ขนาด 42 วงจร	1.00	ลูก	13,739.40	13,739.40	1,500.00	1,500.00	15,239.40	
	- MCCB 80AT/100AF 3P , IC 18 KA.	1.00	ลูก	Include	-	Include	-	-	
	- MCB 16 AT 1P , IC 6 KA.	5.00	ลูก	Include	-	Include	-	-	
	- MCB 20 AT 1P , IC 6 KA.	2.00	ลูก	Include	-	Include	-	-	
	- MCB 30 AT 1P , IC 6 KA.	8.00	ลูก	Include	-	Include	-	-	
	LOAD PANEL 2EP1* MAIN CB 3P 100A 18KA ขนาด 24 วงจร	1.00	ลูก	16,428.80	16,428.80	1,500.00	1,500.00	17,928.80	
	- MCCB 30AT/100AF 3P , IC 18 KA.	1.00	ลูก	Include	-	Include	-	-	
	- MCB 16 AT 1P , IC 6 KA.	13.00	ลูก	Include	-	Include	-	-	
	- RCBO 16 AT 1P , IC 6 KA.	2.00	ลูก	Include	-	Include	-	-	
	LOAD PANEL 2EP2* MAIN CB 3P 100A 18KA ขนาด 24 วงจร	1.00	ลูก	16,428.80	16,428.80	1,500.00	1,500.00	17,928.80	
	- MCCB 20AT/100AF 3P , IC 18 KA.	1.00	ลูก	Include	-	Include	-	-	
	- MCB 16 AT 1P , IC 6 KA.	13.00	ลูก	Include	-	Include	-	-	
	- RCBO 16 AT 1P , IC 6 KA.	2.00	ลูก	Include	-	Include	-	-	
	- อุปกรณ์ประกอบ งบประมาณไฟฟ้าย่อย	1.00	งาน	8,550.00	8,550.00	2,565.00	2,565.00	11,115.00	
	รวมเงิน 3.2				179,541.95		11,565.00	191,106.95	
3.3	งานแม่ข่ายย่อย พร้อมเบรกเกอร์ ชั้นที่ 3								
	LOAD PANEL 3P1* MAIN CB 3P 250A 18KA ขนาด 42 วงจร	1.00	ลูก	51,260.95	51,260.95	1,500.00	1,500.00	52,760.95	
	- MCCB 125AT/250AF 3P , IC 18 KA.	1.00	ลูก	Include	-	Include	-	-	
	- MCB 16 AT 1P , IC 6 KA.	15.00	ลูก	Include	-	Include	-	-	
	- RCBO 16 AT 1P , IC 6 KA.	7.00	ลูก	Include	-	Include	-	-	
	- RCBO 20 AT 1P , IC 6 KA.	11.00	ลูก	Include	-	Include	-	-	

แบบแสดงรายการการ ป้อนงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการผู้โดยสาร

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	LOAD PANEL "3P2" MAIN CB 3P 100A 18KA ขนาด 24 วงจร	1.00	ชุด	14,179.70	14,179.70	1,500.00	1,500.00	15,679.70	
	- MCCB 80AT/100AF 3P , IC 18 KA.	1.00	ชุด	Include	-	Include	-	-	
	- MCB 16 AT 1P , IC 6 KA.	4.00	ชุด	Include	-	Include	-	-	
	- MCB 30 AT 1P , IC 6 KA.	9.00	ชุด	Include	-	Include	-	-	
	- MCB 40 AT 1P , IC 6 KA.	2.00	ชุด	Include	-	Include	-	-	
	LOAD PANEL "3P3" MAIN CB 3P 250A 18KA ขนาด 42 วงจร	1.00	ชุด	51,260.95	51,260.95	1,500.00	1,500.00	52,760.95	
	- MCCB 125AT/250AF 3P , IC 18 KA.	1.00	ชุด	Include	-	Include	-	-	
	- MCB 16 AT 1P , IC 6 KA.	15.00	ชุด	Include	-	Include	-	-	
	- RCBO 16 AT 1P , IC 6 KA.	9.00	ชุด	Include	-	Include	-	-	
	- RCBO 20 AT 1P , IC 6 KA.	9.00	ชุด	Include	-	Include	-	-	
	LOAD PANEL "3P4" MAIN CB 3P 100A 18KA ขนาด 24 วงจร	1.00	ชุด	13,739.40	13,739.40	1,500.00	1,500.00	15,239.40	
	- MCCB 80AT/100AF 3P , IC 18 KA.	1.00	ชุด	Include	-	Include	-	-	
	- MCB 16 AT 1P , IC 6 KA.	5.00	ชุด	Include	-	Include	-	-	
	- MCB 20 AT 1P , IC 6 KA.	2.00	ชุด	Include	-	Include	-	-	
	- MCB 30 AT 1P , IC 6 KA.	8.00	ชุด	Include	-	Include	-	-	
	LOAD PANEL "3EP1" MAIN CB 3P 100A 18KA ขนาด 24 วงจร	1.00	ชุด	16,428.80	16,428.80	1,500.00	1,500.00	17,928.80	
	- MCCB 30AT/100AF 3P , IC 18 KA.	1.00	ชุด	Include	-	Include	-	-	
	- MCB 16 AT 1P , IC 6 KA.	13.00	ชุด	Include	-	Include	-	-	
	- RCBO 16 AT 1P , IC 6 KA.	2.00	ชุด	Include	-	Include	-	-	
	LOAD PANEL "3EP2" MAIN CB 3P 100A 18KA ขนาด 24 วงจร	1.00	ชุด	16,428.80	16,428.80	1,500.00	1,500.00	17,928.80	
	- MCCB 20AT/100AF 3P , IC 18 KA.	1.00	ชุด	Include	-	Include	-	-	
	- MCB 16 AT 1P , IC 6 KA.	13.00	ชุด	Include	-	Include	-	-	
	- RCBO 16 AT 1P , IC 6 KA.	2.00	ชุด	Include	-	Include	-	-	
	- อุปกรณ์ประกอบ งานระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	8,165.00	8,165.00	2,450.00	2,450.00	10,615.00	
	รวมเงิน 3.3				171,463.60		11,450.00	182,913.60	
3.4	งานแม่ข่ายพร้อมเบรกเกอร์ ชั้นที่ 4								
	LOAD PANEL "4P1" MAIN LUG 3P 50A 18KA ขนาด 30 วงจร	1.00	ชุด	25,066.50	25,066.50	1,500.00	1,500.00	26,566.50	
	- MCB 16 AT 1P , IC 6 KA.	16.00	ชุด	Include	-	Include	-	-	

แบบแสดงรายการ การประมาณราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการผู้สูงอายุ

คำนวณราคาทาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4 งบประมาณไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.4	- RCBO 16 AT 1P , IC 6 KA.	6.00	จุด	Include	-	Include	-	-	
	- RCBO 20 AT 1P , IC 6 KA.	2.00	จุด	Include	-	Include	-	-	
	LOAD PANEL *4EP1* MAIN LUG 3P 40A 18KA ขนาด 36 วงจร	1.00	จุด	17,805.80	17,805.80	1,500.00	1,500.00	19,305.80	
	- MCB 16 AT 1P , IC 6 KA.	28.00	จุด	Include	-	Include	-	-	
	- RCBO 16 AT 1P , IC 6 KA.	2.00	จุด	Include	-	Include	-	-	
	- อุปกรณ์ประกอบ งานแผงไฟฟ้าย่อย	1.00	งาน	2,144.00	2,144.00	644.00	644.00	2,788.00	
	รวมเงิน 3.4				45,016.30		3,644.00	48,660.30	
3.5	งานแผงไฟฟ้าย่อย พร้อมเบรกเกอร์ ชั้นที่ 6								
	LOAD PANEL *6P1* MAIN CB 3P 100A 18KA ขนาด 30 วงจร	1.00	จุด	26,800.50	26,800.50	1,500.00	1,500.00	28,300.50	
	- MCCB 80AT/100AF 3P , IC 18 KA.	1.00	จุด	Include	-	Include	-	-	
	- MCB 16 AT 1P , IC 6 KA.	16.00	จุด	Include	-	Include	-	-	
	- RCBO 16 AT 1P , IC 6 KA.	6.00	จุด	Include	-	Include	-	-	
	- RCBO 20 AT 1P , IC 6 KA.	2.00	จุด	Include	-	Include	-	-	
	LOAD PANEL *6EP1* MAIN CB 3P 100A 18KA ขนาด 42 วงจร	1.00	จุด	26,950.95	26,950.95	1,500.00	1,500.00	28,450.95	
	- MCCB 50AT/100AF 3P , IC 18 KA.	1.00	จุด	Include	-	Include	-	-	
	- MCB 16 AT 1P , IC 6 KA.	33.00	จุด	Include	-	Include	-	-	
	- RCBO 16 AT 1P , IC 6 KA.	6.00	จุด	Include	-	Include	-	-	
	- อุปกรณ์ประกอบ งานแผงไฟฟ้าย่อย	1.00	งาน	2,688.00	2,688.00	807.00	807.00	3,495.00	
3.6	รวมเงิน 3.5				56,439.45		3,807.00	60,246.45	
	งานแผงไฟฟ้าย่อย พร้อมเบรกเกอร์ ชั้นที่ 7								
	CB BOX								
	- MCCB 16AT/100AF 2P , IC 25 KA. พร้อมกล่องเหล็ก	3.00	จุด	6,380.95	19,142.85	375.00	1,125.00	20,267.85	
	- MCCB 40AT/100AF 3P , IC 25 KA. พร้อมกล่องเหล็ก	2.00	จุด	9,032.95	18,065.90	375.00	750.00	18,815.90	
	- MCCB 50AT/100AF 3P , IC 25 KA. พร้อมกล่องเหล็ก	1.00	จุด	10,627.00	10,627.00	375.00	375.00	11,002.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ งานแผงไฟฟ้าย่อย	1.00	งาน	1,861.00	1,861.00	559.00	559.00	2,420.00	
	รวมเงิน 3.6				49,696.75		2,809.00	52,505.75	

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการศึกษานอกโรงเรียน

จำนวนภาคกลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน้า : ๒๓

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ต้นทุนงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาขงหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาขงหน่วย	จำนวนเงิน		
3.7	งานแม่ไฟฟ้าย่อย พร้อมเบรกเกอร์ ชั้นห้องเครื่อง								
3.8	งานแม่ไฟฟ้าย่อย พร้อมเบรกเกอร์ ชั้นห้อง RMCB				-		-	-	
	Consumer Unit "ICU1" MAIN CB 2P 32A 10KA ขนาด 6 วงจร	1.00	กค	2,142.00	2,142.00	625.00	625.00	2,767.00	
	- MCCB 32AT/100AF 2P , IC 10 KA.	1.00	กค	Include	-	Include	-	-	
	- MCB 16 AT 1P , IC 6 KA.	2.00	กค	Include	-	Include	-	-	
	- RCBO 16 AT 1P , IC 6 KA.	1.00	กค	Include	-	Include	-	-	
	Consumer Unit "ICU2" MAIN CB 2P 32A 10KA ขนาด 6 วงจร	1.00	กค	2,142.00	2,142.00	625.00	625.00	2,767.00	
	- MCCB 32AT/100AF 2P , IC 10 KA.	1.00	กค	Include	-	Include	-	-	
	- MCB 16 AT 1P , IC 6 KA.	2.00	กค	Include	-	Include	-	-	
	- RCBO 16 AT 1P , IC 6 KA.	1.00	กค	Include	-	Include	-	-	
	- อุปกรณ์ประกอบ งานแม่ไฟฟ้าย่อย	1.00	จน	215.00	215.00	65.00	65.00	280.00	
	รวมเงิน 3.8				4,499.00		1,315.00	5,814.00	
	รวมเป็นเงิน 3				707,178.95		47,580.00	754,758.95	
4	งานสายไฟฟ้า และตู้รางไฟฟ้า								
4.1	งานเสาไฟฟ้า และตู้รับแรงไฟฟ้า (Main ห้องเครื่อง MDB&GEN)								
	สาย IEC 01								
	- สาย IEC 01 ขนาด 25 ตร.มม	25.00	เมตร	131.18	3,279.40	26.00	650.00	3,929.40	
	- สาย IEC 01 ขนาด 50 ตร.มม	34.00	เมตร	250.80	8,527.20	41.00	1,394.00	9,921.20	
	- สาย IEC 01 ขนาด 240 ตร.มม	138.00	เมตร	1,294.00	178,572.00	103.00	14,214.00	192,786.00	
	- สาย IEC 01 ขนาด 300 ตร.มม	100.00	เมตร	1,607.00	160,700.00	113.00	11,300.00	172,000.00	
	สาย FRC								
	- สาย FRC ขนาด 25 ตร.มม	32.00	เมตร	235.62	7,539.84	36.00	1,152.00	8,691.84	
	- สาย FRC ขนาด 300 ตร.มม	130.00	เมตร	2,261.00	293,930.00	123.00	15,990.00	309,920.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารคู่ขนาน)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางบก

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ตารางที่ 4. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า	1.00	งาน	65,255.00	65,255.00	19,577.00	19,577.00	84,832.00	
	ท่อร้อยสายไฟและรางเดินสายไฟ Epoxy Wireway								
	- RSC ขนาด 5"	46.00	เมตร	1,853.00	85,238.00	118.00	5,428.00	90,666.00	
	- Epoxy Wireway 300x150 มม. (1.6T)	11.00	เมตร	783.76	8,621.36	100.00	1,100.00	9,721.36	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายและรางเดินสายไฟฟ้า	1.00	งาน	18,772.00	18,772.00	5,632.00	5,632.00	24,404.00	
	รวมเงิน 4.1				830,434.80		76,437.00	906,871.80	
4.2	งานสายไฟฟ้า และท่อรางไฟฟ้า (Main Riser แนวตั้ง - DB)								
	สาย IEC 01								
	- สาย IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม	470.00	เมตร	13.30	6,251.00	7.00	3,290.00	9,541.00	
	- สาย IEC 01 ขนาด 4 ตร.มม	670.00	เมตร	20.98	14,053.92	10.00	6,700.00	20,753.92	
	- สาย IEC 01 ขนาด 6 ตร.มม	190.00	เมตร	31.92	6,064.80	12.00	2,280.00	8,344.80	
	- สาย IEC 01 ขนาด 10 ตร.มม	610.00	เมตร	52.46	31,997.67	16.00	9,760.00	41,757.67	
	- สาย IEC 01 ขนาด 16 ตร.มม	1,130.00	เมตร	83.37	94,210.36	21.00	23,730.00	117,940.36	
	- สาย IEC 01 ขนาด 25 ตร.มม	450.00	เมตร	131.18	59,029.20	26.00	11,700.00	70,729.20	
	- สาย IEC 01 ขนาด 35 ตร.มม	510.00	เมตร	190.38	97,093.80	31.00	15,810.00	112,903.80	
	- สาย IEC 01 ขนาด 50 ตร.มม	574.00	เมตร	250.80	143,959.20	41.00	23,534.00	167,493.20	
	- สาย IEC 01 ขนาด 70 ตร.มม	330.00	เมตร	357.20	117,876.00	46.00	15,180.00	133,056.00	
	- สาย IEC 01 ขนาด 95 ตร.มม	1,445.00	เมตร	493.62	713,280.90	56.00	80,920.00	794,200.90	
	- สาย IEC 01 ขนาด 120 ตร.มม	1,050.00	เมตร	624.52	655,748.52	62.00	65,100.00	720,848.52	
	- สาย IEC 01 ขนาด 185 ตร.มม	660.00	เมตร	981.00	647,460.00	87.00	57,420.00	704,880.00	
	- สาย IEC 01 ขนาด 300 ตร.มม	760.00	เมตร	1,607.00	1,221,320.00	113.00	85,880.00	1,307,200.00	
	สาย FRC								
	- สาย FRC ขนาด 2.5 ตร.มม	120.00	เมตร	45.22	5,426.40	12.00	1,440.00	6,866.40	
	- สาย FRC ขนาด 4 ตร.มม	125.00	เมตร	61.88	7,735.00	14.00	1,750.00	9,485.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า	1.00	งาน	382,151.00	382,151.00	114,646.00	114,646.00	496,797.00	
	ชนิดท่อ EMT								
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2"	95.00	เมตร	37.68	3,579.60	23.00	2,185.00	5,764.60	
	- ท่อ EMT ขนาด 3/4"	118.00	เมตร	54.40	6,419.20	25.00	2,950.00	9,369.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสูงระดับ)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4. งบประมาณไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ห้อ EMT ขนาด 1"	95.00	เมตร	77.35	7,348.25	29.00	2,755.00	10,103.25	
	- ห้อ EMT ขนาด 1 1/4"	195.00	เมตร	134.86	26,297.70	33.00	6,435.00	32,732.70	
	- ห้อ EMT ขนาด 1 1/2"	125.00	เมตร	157.25	19,656.25	39.00	4,875.00	24,531.25	
	- ห้อ EMT ขนาด 2"	170.00	เมตร	194.93	33,138.10	43.00	7,310.00	40,448.10	
	รวมห้อย IMC.								
	- ห้อย IMC. ขนาด 2 1/2"	590.00	เมตร	485.63	286,521.70	56.00	33,040.00	319,561.70	
	- ห้อย IMC. ขนาด 3"	90.00	เมตร	601.23	54,110.70	67.00	6,030.00	60,140.70	
	- ห้อย IMC. ขนาด 4"	250.00	เมตร	793.90	198,475.00	87.00	21,750.00	220,225.00	
	- อุปกรณ์ประกอบห้อยสายไฟฟ้า	1.00	งาน	127,110.00	127,110.00	38,133.00	38,133.00	165,243.00	
	รวมเงิน 4.2				4,986,314.27		644,603.00	5,630,917.27	
4.3	งานสายไฟฟ้า และห้อยรางไฟฟ้า (Main Riser แนวตั้ง - ไฟฟ้าส่วนกลาง)								
	สาย IEC 01								
	- สาย IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม	43.00	เมตร	13.30	571.90	7.00	301.00	872.90	
	- สาย IEC 01 ขนาด 4 ตร.มม	235.00	เมตร	20.98	4,929.36	10.00	2,350.00	7,279.36	
	- สาย IEC 01 ขนาด 6 ตร.มม	30.00	เมตร	31.92	957.60	12.00	360.00	1,317.60	
	- สาย IEC 01 ขนาด 10 ตร.มม	340.00	เมตร	52.46	17,834.77	16.00	5,440.00	23,274.77	
	- สาย IEC 01 ขนาด 16 ตร.มม	210.00	เมตร	83.37	17,508.12	21.00	4,410.00	21,918.12	
	- สาย IEC 01 ขนาด 35 ตร.มม	330.00	เมตร	190.38	62,825.40	31.00	10,230.00	73,055.40	
	- สาย IEC 01 ขนาด 50 ตร.มม	180.00	เมตร	250.80	45,144.00	41.00	7,380.00	52,524.00	
	- สาย IEC 01 ขนาด 70 ตร.มม	240.00	เมตร	357.20	85,728.00	46.00	11,040.00	96,768.00	
	- สาย IEC 01 ขนาด 95 ตร.มม	106.00	เมตร	493.62	52,323.72	56.00	5,936.00	58,259.72	
	สาย FRC								
	- สาย FRC ขนาด 2.5 ตร.มม	130.00	เมตร	45.22	5,878.60	12.00	1,560.00	7,438.60	
	- สาย FRC ขนาด 4 ตร.มม	25.00	เมตร	61.88	1,547.00	14.00	350.00	1,897.00	
	- สาย FRC ขนาด 6 ตร.มม	15.00	เมตร	79.73	1,195.95	16.00	240.00	1,435.95	
	- สาย FRC ขนาด 10 ตร.มม	105.00	เมตร	111.86	11,745.30	26.00	2,730.00	14,475.30	
	- สาย FRC ขนาด 16 ตร.มม	60.00	เมตร	159.46	9,567.60	31.00	1,860.00	11,427.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์สินค้า)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางบก

จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สาย NYY-1C ขนาด 4 ตร.มม	305.00	เมตร	42.00	12,810.00	15.00	4,575.00	17,385.00	
	- สาย NYY 1C ขนาด 10 ตร.มม	600.00	เมตร	76.00	45,600.00	23.00	13,800.00	59,400.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า	1.00	งาน	37,617.00	37,617.00	11,286.00	11,286.00	48,903.00	
	รวมค่า EMT.								
	- ท่อ EMT ขนาด 3/4"	42.00	เมตร	54.40	2,284.80	25.00	1,050.00	3,334.80	
	- ท่อ EMT ขนาด 1"	67.00	เมตร	77.35	5,182.45	29.00	1,943.00	7,125.45	
	- ท่อ EMT ขนาด 1 1/4"	60.00	เมตร	134.86	8,091.60	33.00	1,980.00	10,071.60	
	- ท่อ EMT ขนาด 1 1/2"	55.00	เมตร	157.25	8,648.75	39.00	2,145.00	10,793.75	
	- ท่อ EMT ขนาด 2"	90.00	เมตร	194.93	17,543.70	43.00	3,870.00	21,413.70	
	รวมค่า IMC.								
	- ท่อ IMC ขนาด 1 1/2"	50.00	เมตร	227.23	11,361.50	43.00	2,150.00	13,511.50	
	- ท่อ IMC ขนาด 2 1/2"	25.00	เมตร	485.63	12,140.75	56.00	1,400.00	13,540.75	
	- ท่อ IMC ขนาด 1/2"	35.65	เมตร	79.90	2,848.44	27.00	962.55	3,810.99	
	- ท่อ IMC ขนาด 1"	23.00	เมตร	143.36	3,297.28	33.00	759.00	4,056.28	
	- ท่อ IMC ขนาด 1 1/4"	15.00	เมตร	185.01	2,775.15	39.00	565.00	3,360.15	
	รวมค่า HDPE.								
	- ท่อ HDPE ขนาด 1 1/2"	547.40	เมตร	54.72	29,953.73	23.00	12,590.20	42,543.93	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า	1.00	งาน	20,826.00	20,826.00	6,248.00	6,248.00	27,074.00	
	รวมเงิน 4.3				538,738.46		119,530.75	658,269.21	
4.4	งานสายไฟฟ้า และตู้รางไฟฟ้า (Branch Circuit ใต้ดินตาม ชั้นที่ 1)								
	สาย IEC 01								
	- สาย IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม	40,667.00	เมตร	13.30	540,871.10	7.00	284,669.00	825,540.10	
	- สาย IEC 01 ขนาด 4 ตร.มม	5,393.85	เมตร	20.98	113,141.40	10.00	53,938.50	167,079.90	
	- สาย IEC 01 ขนาด 10 ตร.มม	402.50	เมตร	52.46	21,113.22	16.00	6,440.00	27,553.22	
	สาย FRC								
	- สาย FRC ขนาด 2.5 ตร.มม	1,303.00	เมตร	45.22	58,921.66	12.00	15,636.00	74,557.66	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า	1.00	งาน	73,405.00	73,405.00	22,022.00	22,022.00	95,427.00	

แบบแสดงรายการ การประมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพหลโยธิน แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	ชนิดท่อ EMT								
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2"	15,619.80	เมตร	37.68	588,554.06	23.00	359,255.40	947,809.46	
	- ท่อ EMT ขนาด 3/4"	770.70	เมตร	54.40	41,926.08	25.00	19,267.50	61,193.58	
	- ท่อ EMT ขนาด 1"	97.55	เมตร	77.35	7,553.23	29.00	2,831.85	10,385.08	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด FLEXIBLE								
	- FLEXIBLE ขนาด 15 มม.	884.35	เมตร	8.50	7,516.98	11.00	9,727.85	17,244.83	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายไฟฟ้า	1.00	งาน	129,111.00	129,111.00	38,734.00	38,734.00	167,845.00	
	รวมเงิน 4.4				1,582,113.72		812,522.10	2,394,635.82	
4.5	งานสายไฟฟ้า และท่อสายไฟฟ้า (Branch Circuit ไฟฟ้ากลาง ชั้นที่ 2)								
	สาย IEC 01								
	- สาย IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม	19,989.80	เมตร	13.30	265,864.34	7.00	139,928.60	405,792.94	
	- สาย IEC 01 ขนาด 4 ตร.มม	4,067.70	เมตร	20.98	85,324.08	10.00	40,677.00	126,001.08	
	- สาย IEC 01 ขนาด 6 ตร.มม	2,126.25	เมตร	31.92	67,869.90	12.00	25,515.00	93,384.90	
	- สาย IEC 01 ขนาด 10 ตร.มม	270.25	เมตร	52.46	14,176.02	16.00	4,324.00	18,500.02	
	สาย FRC								
	- สาย FRC ขนาด 2.5 ตร.มม	1,342.00	เมตร	45.22	60,685.24	12.00	16,104.00	76,789.24	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า	1.00	งาน	49,392.00	49,392.00	14,818.00	14,818.00	64,210.00	
	ชนิดท่อ EMT								
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2"	8,538.60	เมตร	37.68	321,734.45	23.00	196,387.80	518,122.25	
	- ท่อ EMT ขนาด 3/4"	1,115.10	เมตร	54.40	60,661.44	25.00	27,877.50	88,538.94	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด FLEXIBLE								
	- FLEXIBLE ขนาด 15 มม.	381.80	เมตร	8.50	3,245.30	11.00	4,199.80	7,445.10	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายไฟฟ้า	1.00	งาน	77,129.00	77,129.00	23,139.00	23,139.00	100,268.00	
	รวมเงิน 4.5				1,006,081.76		492,970.70	1,499,052.46	
4.6	งานสายไฟฟ้า และท่อสายไฟฟ้า (Branch Circuit ไฟฟ้ากลาง ชั้นที่ 3)								
	สาย IEC 01								
	- สาย IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม	20,890.00	เมตร	13.30	277,837.00	7.00	146,230.00	424,067.00	

แบบแสดงรายการทรัพย์สินงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารคู่ขนาน)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางบก

คำนวณราคาตาราง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ตารางที่ 4. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สาย IEC 01 ขนาด 4 ตร.มม	3,654.00	เมตร	20.98	76,646.30	10.00	36,540.00	113,186.30	
	- สาย IEC 01 ขนาด 6 ตร.มม	2,264.85	เมตร	31.92	72,294.01	12.00	27,178.20	99,472.21	
	- สาย IEC 01 ขนาด 10 ตร.มม	302.40	เมตร	52.46	15,862.45	16.00	4,838.40	20,700.85	
	สาย FRC								
	- สาย FRC ขนาด 2.5 ตร.มม	1,180.00	เมตร	45.22	53,359.60	12.00	14,160.00	67,519.60	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า	1.00	งาน	49,600.00	49,600.00	14,880.00	14,880.00	64,480.00	
	ชนิดท่อ EMT								
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2"	8,398.00	เมตร	37.68	316,436.64	23.00	193,154.00	509,590.64	
	- ท่อ EMT ขนาด 3/4"	1,283.00	เมตร	54.40	69,795.20	25.00	32,075.00	101,870.20	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด FLEXIBLE								
	- FLEXIBLE ขนาด 15 มม.	366.00	เมตร	8.50	3,111.00	11.00	4,026.00	7,137.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายไฟฟ้า	1.00	งาน	77,869.00	77,869.00	23,361.00	23,361.00	101,230.00	
	รวมเงิน 4.6				1,012,811.21		496,442.90	1,509,253.81	
4.7	งานสายไฟฟ้า และตู้รางไฟฟ้า (Branch Circuit ใต้หมวกหลัง ชั้นที่ 4)								
	สาย IEC 01								
	- สาย IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม	9,804.00	เมตร	13.30	130,393.20	7.00	68,628.00	199,021.20	
	- สาย IEC 01 ขนาด 4 ตร.มม	930.00	เมตร	20.98	19,507.68	10.00	9,300.00	28,807.68	
	- สาย IEC 01 ขนาด 10 ตร.มม	1,159.00	เมตร	52.46	60,795.58	16.00	18,544.00	79,339.58	
	- สาย IEC 01 ขนาด 35 ตร.มม	784.00	เมตร	190.38	149,257.92	31.00	24,304.00	173,561.92	
	- สาย IEC 01 ขนาด 6 ตร.มม	220.00	เมตร	31.92	7,022.40	12.00	2,640.00	9,662.40	
	สาย FRC								
	- สาย FRC ขนาด 2.5 ตร.มม	936.00	เมตร	45.22	42,325.92	12.00	11,232.00	53,557.92	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า	1.00	งาน	40,931.00	40,931.00	12,280.00	12,280.00	53,211.00	
	ชนิดท่อ EMT								
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2"	4,049.00	เมตร	37.68	152,566.32	23.00	93,127.00	245,693.32	
	- ท่อ EMT ขนาด 3/4"	501.00	เมตร	54.40	27,254.40	25.00	12,525.00	39,779.40	
	- ท่อ EMT ขนาด 1 1/2"	154.00	เมตร	157.25	24,216.50	39.00	6,006.00	30,222.50	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด FLEXIBLE								

แบบแสดงรายการ การประมาณราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้โดยสาร)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพหลโยธิน แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางบก

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- FLEXIBLE ขนาด 15 มม.	106.00	เมตร	8.50	901.00	11.00	1,166.00	2,067.00	
	- อุปกรณ์ประกอบห้อยสายไฟฟ้า	1.00	งาน	40,988.00	40,988.00	12,297.00	12,297.00	53,285.00	
	รวมเงิน 4.7				696,159.92		272,049.00	968,208.92	
4.8	งานสายไฟฟ้า และห้อยสายไฟฟ้า (Branch Circuit ไฟฟ้ากลาง ชั้นที่ 5)								
	สาย IEC 01								
	- สาย IEC 01 ขนาด 4 ตร.มม	478.00	เมตร	20.98	10,026.53	10.00	4,780.00	14,806.53	
	- สาย IEC 01 ขนาด 10 ตร.มม	1,070.00	เมตร	52.46	56,127.06	16.00	17,120.00	73,247.06	
	- สาย IEC 01 ขนาด 35 ตร.มม	614.00	เมตร	190.38	116,893.32	31.00	19,034.08	135,927.32	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า	1.00	งาน	18,305.00	18,305.00	5,492.00	5,492.00	23,797.00	
	ชนิดห้อย EMT								
	- ห้อย EMT ขนาด 3/4"	478.00	เมตร	54.40	26,003.20	25.00	11,950.00	37,953.20	
	- ห้อย EMT ขนาด 1 1/2"	113.00	เมตร	157.25	17,769.25	39.00	4,407.00	22,176.25	
	ห้อยสายไฟฟ้าชนิด FLEXIBLE								
	- อุปกรณ์ประกอบห้อยสายไฟฟ้า	1.00	งาน	8,755.00	8,755.00	2,627.00	2,627.00	11,382.00	
	รวมเงิน 4.8				253,879.36		65,410.00	319,289.36	
4.9	งานสายไฟฟ้า และห้อยสายไฟฟ้า (Branch Circuit ไฟฟ้ากลาง ชั้นที่ 6)								
	สาย IEC 01								
	- สาย IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม	11,497.00	เมตร	13.30	152,910.10	7.00	80,479.00	233,389.10	
	- สาย IEC 01 ขนาด 4 ตร.มม	1,018.00	เมตร	20.98	21,353.57	10.00	10,180.00	31,533.57	
	- สาย IEC 01 ขนาด 10 ตร.มม	1,070.00	เมตร	52.46	56,127.06	16.00	17,120.00	73,247.06	
	- สาย IEC 01 ขนาด 35 ตร.มม	614.00	เมตร	190.38	116,893.32	31.00	19,034.00	135,927.32	
	สาย FRC								

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานศาลากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

မူလ : ၁၂၈

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพหลโยธิน แขวงบางบัว เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4. งบประมาณไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานควบคุมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
5.1	งานควบคุมไฟฟ้าและอุปกรณ์ ชั้นที่ 1								
	- โคมไฟ Type. DL10	99.00	๗๐	161.50	15,988.50	118.00	11,682.00	27,670.50	
	- โคมไฟ Type. DL10C	30.00	๗๐	161.50	4,845.00	118.00	3,540.00	8,385.00	
	- โคมไฟ Type. DL11P	4.00	๗๐	357.00	1,428.00	118.00	472.00	1,900.00	
	- โคมไฟ Type. DL12	26.00	๗๐	161.50	4,199.00	118.00	3,068.00	7,267.00	
	- โคมไฟ Type. DL13	21.00	๗๐	161.50	3,391.50	118.00	2,478.00	5,869.50	
	- โคมไฟ Type. DL14C	12.00	๗๐	161.50	1,938.00	118.00	1,416.00	3,354.00	
	- โคมไฟ Type. DL15C	4.00	๗๐	467.50	1,870.00	118.00	472.00	2,342.00	
	- โคมไฟ Type. DL16P	4.00	๗๐	357.00	1,428.00	118.00	472.00	1,900.00	
	- โคมไฟ Type. DL17C	42.00	๗๐	467.50	19,635.00	118.00	4,956.00	24,591.00	
	- โคมไฟ Type. DL20P	60.00	๗๐	357.00	21,420.00	118.00	7,080.00	28,500.00	
	- โคมไฟ Type. LF10C	67.00	๗๐	1,428.00	95,676.00	138.00	9,246.00	104,922.00	
	- โคมไฟ Type. I1	243.00	๗๐	221.00	53,703.00	169.00	41,067.00	94,770.00	
	- EMERGENCY BATTERY LIGHTING, 3 HRS. BACK-UP 2x9 W, 12Vdc LEDS	17.00	๗๐	1,000.45	17,007.65	150.00	2,550.00	19,557.65	
	- CENTRAL BATTERY EMERGENCY LIGHTING (230V/50Hz)	1.00	๗๐	32,500.60	32,500.60	2,032.00	2,032.00	34,532.60	
	- EMERGENCY LIGHTING, 2 HRS. BACK-UP TIME, 2x9W, 220Vac LEDS	40.00	๗๐	560.15	22,406.00	150.00	6,000.00	28,406.00	
	- EMERGENCY LIGHTING, 2 HRS. BACK-UP TIME, 1x9W, 220Vac LEDS	40.00	๗๐	450.50	18,020.00	150.00	6,000.00	24,020.00	
	- FIRE EXIT SIGN LUMINAIRE, SLIM LINE, 3 HRS BACK-UP	15.00	๗๐	1,190.00	17,850.00	150.00	2,250.00	20,100.00	
	- โคมไฟ Type. B1	10.00	๗๐	637.50	6,375.00	118.00	1,180.00	7,555.00	
	- โคมไฟ Type. B2	1.00	๗๐	569.50	569.50	118.00	118.00	687.50	
	- โคมไฟ Type. E2	20.00	๗๐	527.00	10,540.00	138.00	2,760.00	13,300.00	
	- โคมไฟ Type. C1wp	2.00	๗๐	935.00	1,870.00	118.00	236.00	2,106.00	
	- โคมไฟ Type. LF11C	8.00	๗๐	1,428.00	11,424.00	138.00	1,104.00	12,528.00	
	- โคมไฟ Type. SP21w พร้อม SWITCHING POWER SUPPLY	11.00	๗๐	4,012.00	44,132.00	141.75	1,559.25	45,691.25	
	รวมเงิน 5.1				408,216.75		111,738.25	519,955.00	
5.2	งานควบคุมไฟฟ้าและอุปกรณ์ ชั้นที่ 2								
	- โคมไฟ Type. DL1	18.00	๗๐	161.50	2,907.00	118.00	2,124.00	5,031.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่ผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์ต้นกล้า)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพหลโยธิน แขวงบางพลี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟ Type. DL2	76.00	๑๓	467.50	35,530.00	118.00	8,968.00	44,498.00	
	- โคมไฟ Type. DL3P	23.00	๑๓	357.00	8,211.00	118.00	2,714.00	10,925.00	
	- โคมไฟ Type. LF1	2.00	๑๓	331.50	663.00	118.00	236.00	899.00	
	- โคมไฟ Type. LF2	79.00	๑๓	1,428.00	112,812.00	138.00	10,902.00	123,714.00	
	- โคมไฟ Type. B1	2.00	๑๓	637.50	1,275.00	118.00	236.00	1,511.00	
	- โคมไฟ Type. E1	1.00	๑๓	569.50	569.50	118.00	118.00	687.50	
	- โคมไฟ Type. E2	2.00	๑๓	527.00	1,054.00	138.00	276.00	1,330.00	
	- โคมไฟ Type. I1	84.00	๑๓	221.00	18,564.00	169.00	14,196.00	32,760.00	
	- โคมไฟ Type. SP20w พร้อม SWITCHING POWER SUPPLY	7.00	๑๓	4,012.00	28,084.00	157.50	1,102.50	29,186.50	
	- โคมไฟ Type. SP21w พร้อม SWITCHING POWER SUPPLY	8.00	๑๓	4,012.00	32,096.00	141.75	1,134.00	33,230.00	
	- โคมไฟ Type. LN20 IP65 พร้อม ALUMINIUM TRACK	10.50	เมตร	340.00	3,570.00	125.00	1,312.50	4,882.50	
	- POWER SUPPLY FOR LED STRIPLIGHT	3.00	๑๓	637.50	1,912.50	188.00	564.00	2,476.50	
	- EMERGENCY BATTERY LIGHTING, 3 HRS. BACK-UP, 2x9 W, 12Vdc LEDS	4.00	๑๓	1,000.45	4,001.80	150.00	600.00	4,601.80	
	- CENTRAL BATTERY EMERGENCY LIGHTING (230V/50Hz)	1.00	๑๓	32,500.60	32,500.60	2,032.00	2,032.00	34,532.60	
	- EMERGENCY LIGHTING, 2 HRS. BACK-UP TIME, 2x9W, 220Vac LEDS	45.00	๑๓	566.15	25,206.75	150.00	6,750.00	31,956.75	
	- EMERGENCY LIGHTING, 2 HRS. BACK-UP TIME, 1x9W, 220Vac LEDS	42.00	๑๓	450.50	18,921.00	150.00	6,300.00	25,221.00	
	- FIRE EXIT SIGN LUMINAIRE, SLIM LINE, 3 HRS. BACK-UP	13.00	๑๓	1,190.00	15,470.00	150.00	1,950.00	17,420.00	
	รวมเงิน 5.2				343,348.15		61,515.00	404,863.15	
5.3	งานควบคุมไฟฟ้าและอุปกรณ์ ชนิดที่ 3								
	- โคมไฟ Type. DL1	27.00	๑๓	161.50	4,360.50	118.00	3,186.00	7,546.50	
	- โคมไฟ Type. DL2	69.00	๑๓	467.50	32,257.50	118.00	8,142.00	40,399.50	
	- โคมไฟ Type. DL3P	23.00	๑๓	357.00	8,211.00	118.00	2,714.00	10,925.00	
	- โคมไฟ Type. LF1	2.00	๑๓	331.50	663.00	118.00	236.00	899.00	
	- โคมไฟ Type. LF2	71.00	๑๓	1,428.00	101,388.00	138.00	9,798.00	111,186.00	
	- โคมไฟ Type. B1	2.00	๑๓	637.50	1,275.00	118.00	236.00	1,511.00	
	- โคมไฟ Type. E1	1.00	๑๓	569.50	569.50	118.00	118.00	687.50	
	- โคมไฟ Type. E2	2.00	๑๓	527.00	1,054.00	138.00	276.00	1,330.00	
	- โคมไฟ Type. I1	85.00	๑๓	221.00	18,785.00	169.00	14,365.00	33,150.00	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพหลโยธิน แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟ Type SP20w พร้อม SWITCHING POWER SUPPLY	2.00	๓๓	4,012.00	8,024.00	157.50	315.00	8,339.00	
	- โคมไฟ Type SP21w พร้อม SWITCHING POWER SUPPLY	4.00	๓๓	4,012.00	16,048.00	141.75	567.00	16,615.00	
	- โคมไฟ Type LN20 IP65 พร้อม ALUMINIUM TRACK	21.00	เมตร	340.00	7,140.00	125.00	2,625.00	9,765.00	
	- POWER SUPPLY FOR LED STRIP LIGHT	5.00	๓๓	637.50	3,187.50	188.00	940.00	4,127.50	
	- EMERGENCY BATTERY LIGHTING, 3 HRS. BACK-UP, 2x9 W, 12Vdc LEDES	4.00	๓๓	1,000.45	4,001.80	150.00	600.00	4,601.80	
	- CENTRAL BATTERY EMERGENCY LIGHTING (230V/50Hz)	1.00	๓๓	32,500.60	32,500.60	2,032.00	2,032.00	34,532.60	
	- EMERGENCY LIGHTING, 2 HRS. BACK-UP TIME, 2x9W, 220Vac LEDES	43.00	๓๓	560.15	24,086.45	150.00	6,450.00	30,536.45	
	- EMERGENCY LIGHTING, 2 HRS. BACK-UP TIME, 1x9W, 220Vac LEDES	38.00	๓๓	450.50	17,119.00	150.00	5,700.00	22,819.00	
	- FIRE EXIT SIGN LUMINAIRE, SLIM LINE, 3 HRS. BACK-UP	13.00	๓๓	1,190.00	15,470.00	150.00	1,950.00	17,420.00	
	- โคมไฟ Type DL10	9.00	๓๓	161.50	1,453.50	118.00	1,062.00	2,515.50	
	รวมเงิน 5.3				297,594.35		61,312.00	358,906.35	
5.4	งานวางโคมไฟพื้นและอุปกรณ์ ชั้นที่ 4								
	- โคมไฟ Type DL1	4.00	๓๓	161.50	646.00	118.00	472.00	1,118.00	
	- โคมไฟ Type DL2	4.00	๓๓	467.50	1,870.00	118.00	472.00	2,342.00	
	- โคมไฟ Type E1	1.00	๓๓	569.50	569.50	118.00	118.00	687.50	
	- โคมไฟ Type E2	2.00	๓๓	527.00	1,054.00	138.00	276.00	1,330.00	
	- โคมไฟ Type I1	49.00	๓๓	221.00	10,829.00	169.00	8,281.00	19,110.00	
	- โคมไฟ Type SP20w พร้อม SWITCHING POWER SUPPLY	2.00	๓๓	4,012.00	8,024.00	157.50	315.00	8,339.00	
	- โคมไฟ Type SP21w พร้อม SWITCHING POWER SUPPLY	2.00	๓๓	4,012.00	8,024.00	141.75	283.50	8,307.50	
	- EMERGENCY BATTERY LIGHTING, 3 HRS. BACK-UP, 2x9 W, 12Vdc LEDES	3.00	๓๓	1,000.45	3,001.35	150.00	450.00	3,451.35	
	- CENTRAL BATTERY EMERGENCY LIGHTING (230V/50Hz)	1.00	๓๓	32,500.60	32,500.60	2,032.00	2,032.00	34,532.60	
	- EMERGENCY LIGHTING, 2 HRS. BACK-UP TIME, 2x9W, 220Vac LEDES	8.00	๓๓	560.15	4,481.20	150.00	1,200.00	5,681.20	
	- EMERGENCY LIGHTING, 2 HRS. BACK-UP TIME, 1x9W, 220Vac LEDES	8.00	๓๓	450.50	3,604.00	150.00	1,200.00	4,804.00	
	- FIRE EXIT SIGN LUMINAIRE, SLIM LINE, 3 HRS. BACK-UP	8.00	๓๓	1,190.00	9,520.00	150.00	1,200.00	10,720.00	
	รวมเงิน 5.4				84,123.65		16,299.50	100,423.15	
5.5	งานวางโคมไฟพื้นและอุปกรณ์ ชั้นที่ 5								
	- โคมไฟ Type DL1	4.00	๓๓	161.50	646.00	118.00	472.00	1,118.00	

แบบแสดงรายการการ ประมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์หลัก)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการช่างผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟ Type. DL2	4.00	๓๓	467.50	1,870.00	118.00	472.00	2,342.00	
	- โคมไฟ Type. E1	1.00	๓๓	569.50	569.50	118.00	118.00	687.50	
	- โคมไฟ Type. E2	2.00	๓๓	527.00	1,054.00	138.00	276.00	1,330.00	
	- โคมไฟ Type. I1	49.00	๓๓	221.00	10,829.00	169.00	8,281.00	19,110.00	
	- โคมไฟ Type SP20w พร้อม SWITCHING POWER SUPPLY	2.00	๓๓	4,012.00	8,024.00	157.50	315.00	8,339.00	
	- โคมไฟ Type. SP21w พร้อม SWITCHING POWER SUPPLY	2.00	๓๓	4,012.00	8,024.00	141.75	283.50	8,307.50	
	- EMERGENCY BATTERY LIGHTING, 3 HRS. BACK-UP, 2x9 W, 12Vdc LEDS	3.00	๓๓	1,000.45	3,001.35	150.00	450.00	3,451.35	
	- CENTRAL BATTERY EMERGENCY LIGHTING (230V/50Hz)	1.00	๓๓	32,500.60	32,500.60	2,032.00	2,032.00	34,532.60	
	- EMERGENCY LIGHTING, 2 HRS. BACK-UP TIME, 2x9W, 220Vac LEDS	8.00	๓๓	560.15	4,481.20	150.00	1,200.00	5,681.20	
	- EMERGENCY LIGHTING, 2 HRS. BACK-UP TIME, 1x9W, 220Vac LEDS	5.00	๓๓	450.50	2,252.50	150.00	750.00	3,002.50	
	- FIRE EXIT SIGN LUMINAIRE, SLIM LINE, 3 HRS BACK-UP	8.00	๓๓	1,190.00	9,520.00	150.00	1,200.00	10,720.00	
	รวมเงิน 5.5				82,772.15		15,849.50	98,621.65	
5.6	งานวางโคมไฟพื้นและอุปกรณ์ ชั้นที่ 6								
	- โคมไฟ Type. DL1	4.00	๓๓	161.50	646.00	118.00	472.00	1,118.00	
	- โคมไฟ Type. DL2	4.00	๓๓	467.50	1,870.00	118.00	472.00	2,342.00	
	- โคมไฟ Type. E1	1.00	๓๓	569.50	569.50	118.00	118.00	687.50	
	- โคมไฟ Type. E2	2.00	๓๓	527.00	1,054.00	138.00	276.00	1,330.00	
	- โคมไฟ Type. I1	49.00	๓๓	221.00	10,829.00	169.00	8,281.00	19,110.00	
	- โคมไฟ Type SP20w พร้อม SWITCHING POWER SUPPLY	2.00	๓๓	4,012.00	8,024.00	157.50	315.00	8,339.00	
	- โคมไฟ Type. SP21w พร้อม SWITCHING POWER SUPPLY	2.00	๓๓	4,012.00	8,024.00	141.75	283.50	8,307.50	
	- EMERGENCY BATTERY LIGHTING, 3 HRS. BACK-UP, 2x9 W, 12Vdc LEDS	3.00	๓๓	1,000.45	3,001.35	150.00	450.00	3,451.35	
	- CENTRAL BATTERY EMERGENCY LIGHTING (230V/50Hz)	1.00	๓๓	32,500.60	32,500.60	2,032.00	2,032.00	34,532.60	
	- EMERGENCY LIGHTING, 2 HRS. BACK-UP TIME, 2x9W, 220Vac LEDS	8.00	๓๓	560.15	4,481.20	150.00	1,200.00	5,681.20	
	- EMERGENCY LIGHTING, 2 HRS. BACK-UP TIME, 1x9W, 220Vac LEDS	5.00	๓๓	450.50	2,252.50	150.00	750.00	3,002.50	
	- FIRE EXIT SIGN LUMINAIRE, SLIM LINE, 3 HRS. BACK-UP	8.00	๓๓	1,190.00	9,520.00	150.00	1,200.00	10,720.00	
	รวมเงิน 5.6				82,772.15		15,849.50	98,621.65	
5.7	งานวางโคมไฟพื้นและอุปกรณ์ ชั้นที่ 7								

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพหลโยธิน แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการสาธารณสุข

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟ Type. DL1	4.00	๓๓	161.50	646.00	118.00	472.00	1,118.00	
	- โคมไฟ Type. DL2	4.00	๓๓	467.50	1,870.00	118.00	472.00	2,342.00	
	- โคมไฟ Type. E1	1.00	๓๓	569.50	569.50	118.00	118.00	687.50	
	- โคมไฟ Type. E2	2.00	๓๓	527.00	1,054.00	138.00	276.00	1,330.00	
	- โคมไฟ Type. I1	49.00	๓๓	221.00	10,829.00	169.00	8,281.00	19,110.00	
	- โคมไฟ Type. SP20w พร้อม SWITCHING POWER SUPPLY	2.00	๓๓	4,012.00	8,024.00	157.50	315.00	8,339.00	
	- โคมไฟ Type. SP21w พร้อม SWITCHING POWER SUPPLY	2.00	๓๓	4,012.00	8,024.00	141.75	283.50	8,307.50	
	- EMERGENCY BATTERY LIGHTING, 3 HRS. BACK-UP, 2x9 W. 12Vdc LEDS	3.00	๓๓	1,000.45	3,001.35	150.00	450.00	3,451.35	
	- CENTRAL BATTERY EMERGENCY LIGHTING (220V/50Hz)	1.00	๓๓	32,500.60	32,500.60	2,032.00	2,032.00	34,532.60	
	- EMERGENCY LIGHTING, 2 HRS. BACK-UP TIME, 2x9W, 220Vdc LEDS	8.00	๓๓	560.15	4,481.20	150.00	1,200.00	5,681.20	
	- EMERGENCY LIGHTING, 2 HRS. BACK-UP TIME, 1x9W, 220Vdc LEDS	5.00	๓๓	450.50	2,252.50	150.00	750.00	3,002.50	
	- FIRE EXIT SIGN LUMINAIRE, SLIM LINE, 3 HRS. BACK-UP	8.00	๓๓	1,190.00	9,520.00	150.00	1,200.00	10,720.00	
	รวมเงิน 5.7				82,772.15		15,849.50	98,621.65	
5.8	งานดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ ขึ้นห้องเครื่อง และบันได								
	- โคมไฟ Type. E2	3.00	๓๓	527.00	1,581.00	138.00	414.00	1,995.00	
	- โคมไฟ Type. CIwp	1.00	๓๓	935.00	935.00	118.00	118.00	1,053.00	
	- โคมไฟ Type. B1	34.00	๓๓	637.50	21,675.00	118.00	4,012.00	25,687.00	
	- EMERGENCY BATTERY LIGHTING, 3 HRS. BACK-UP, 2x9 W. 12Vdc LEDS	19.00	๓๓	1,000.45	19,008.55	150.00	2,850.00	21,858.55	
	รวมเงิน 5.8				43,199.55		7,394.00	50,593.55	
	รวมเป็นเงิน 5				1,424,798.90		305,807.25	1,730,606.15	
6	งานสวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า								
6.1	งานสวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า ชั้นที่ 1								
	- สวิตช์เดี่ยว หน้าการชนิดหลอดลติค	42.00	๓๓	55.20	2,318.40	82.00	3,444.00	5,762.40	
	- สวิตช์คู่ หน้าการชนิดหลอดลติค	9.00	๓๓	80.32	722.88	92.00	828.00	1,550.88	
	- สวิตช์สองทาง หน้าการชนิดหลอดลติค	36.00	๓๓	77.64	2,795.04	87.00	3,132.00	5,927.04	
	- สวิตช์ 3 แฉก หน้าการชนิดหลอดลติค	1.00	๓๓	107.10	107.10	103.00	103.00	210.10	
	- เต้ารับเดี่ยว มีฝาเบรียว พร้อมสายดิน หน้าการชนิดหลอดลติค	17.00	๓๓	92.72	1,576.24	92.00	1,564.00	3,140.24	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์ต้นตู่)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพหลโยธิน แขวงบางหัวเสือ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ				ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน			
6.2	- ตู้รับคู่ มีผ่านมิวกับ พร้อมสายดิน หน้าการนิเทศหลัก	74.00	ตู้	171.00	12,654.00	92.00	6,808.00			19,462.00	
	- ตู้รับคู่ พร้อมผ่านมิวกับและสายดิน หน้าการนิเทศหลัก พร้อมฝาครอบกันน้ำ	28.00	ตู้	383.77	10,745.56	118.00	3,304.00			14,049.56	
	- ตู้รับคู่ พร้อมผ่านมิวกับและสายดิน ผังพื้น (POP-UP)	26.00	ตู้	874.65	22,740.90	272.00	7,072.00			29,812.90	
	- WEATHER PROOF ISOLATOR SWITCH 2P 20A	12.00	ตู้	392.70	4,712.40	167.00	2,004.00			6,716.40	
	- WEATHER PROOF ISOLATOR SWITCH 2P 20A	10.00	ตู้	392.70	3,927.00	167.00	1,670.00			5,597.00	
	รวมเงิน 6.1				62,299.52		29,929.00			92,228.52	
6.2	- ตู้รับเดี่ยว หน้าการนิเทศหลัก	33.00	ตู้	55.20	1,821.60	82.00	2,706.00			4,527.60	
	- ตู้รับคู่ หน้าการนิเทศหลัก	23.00	ตู้	80.32	1,847.36	92.00	2,116.00			3,963.36	
	- ตู้รับ 3 แขน หน้าการนิเทศหลัก	6.00	ตู้	107.10	642.60	103.00	618.00			1,260.60	
	- ตู้รับเดี่ยว มีผ่านมิวกับ พร้อมสายดิน หน้าการนิเทศหลัก	7.00	ตู้	92.72	649.04	92.00	644.00			1,293.04	
	- ตู้รับคู่ มีผ่านมิวกับ หน้าการนิเทศหลัก	110.00	ตู้	171.00	18,810.00	92.00	10,120.00			28,930.00	
	- ตู้รับคู่ พร้อมผ่านมิวกับและสายดิน หน้าการนิเทศหลัก พร้อมฝาครอบกันน้ำ	24.00	ตู้	383.77	9,210.48	118.00	2,832.00			12,042.48	
	- WEATHER PROOF ISOLATOR SWITCH 2P 16A	1.00	ตู้	392.70	392.70	167.00	167.00			559.70	
	- WEATHER PROOF ISOLATOR SWITCH 2P 20A	2.00	ตู้	392.70	785.40	167.00	334.00			1,119.40	
	- WEATHER PROOF ISOLATOR SWITCH 2P 30A	18.00	ตู้	464.10	8,353.80	167.00	3,006.00			11,359.80	
	- WEATHER PROOF ISOLATOR SWITCH 2P 40A	2.00	ตู้	535.50	1,071.00	167.00	334.00			1,405.00	
รวมเงิน 6.2					43,583.98		22,877.00			66,460.98	
6.3	งานติดตั้งและเดินไฟฟ้า ชั้นที่ 3										
	- ตู้รับเดี่ยว หน้าการนิเทศหลัก	41.00	ตู้	55.20	2,263.20	82.00	3,362.00			5,625.20	
	- ตู้รับคู่ หน้าการนิเทศหลัก	18.00	ตู้	80.32	1,445.76	92.00	1,656.00			3,101.76	
	- ตู้รับ 3 แขน หน้าการนิเทศหลัก	6.00	ตู้	107.10	642.60	103.00	618.00			1,260.60	

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการศึกษานอกโรงเรียน

สำนักงานศาลากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4. งบประมาณไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

Муж : 47

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสูงระดับ)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพชรภมม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมเงิน 6.5				5,755.92		3,105.00	8,860.92	
6.6	งานติดตั้งและเดินไฟฟ้า ชั้นที่ 6								
	- ตัวรีดิวซ์ หน้าการนิคมตลาดตึก	7.00	๗๓	55.20	386.40	82.00	574.00	960.40	
	- ตัวรีดิวซ์ หน้าการนิคมตลาดตึก	1.00	๗๓	80.32	80.32	92.00	92.00	172.32	
	- เข้ารับเดิน มีงานนิรภัย พร้อมสายดิน หน้าการนิคมตลาดตึก	4.00	๗๓	92.72	370.88	92.00	368.00	738.88	
	- เข้ารับตู้ มีงานนิรภัย พร้อมสายดิน หน้าการนิคมตลาดตึก	13.00	๗๓	171.00	2,223.00	92.00	1,196.00	3,419.00	
	- เข้ารับตู้ พร้อมงานนิรภัยและสายดิน หน้าการนิคมตลาดตึก พร้อมฝาดรอปกันน้ำ	6.00	๗๓	383.77	2,302.62	118.00	708.00	3,010.62	
	- WEATHER PROOF ISOLATOR SWITCH 2P 16A	1.00	๗๓	392.70	392.70	167.00	167.00	559.70	
	รวมเงิน 6.6				5,755.92		3,105.00	8,860.92	
6.7	งานติดตั้งและเดินไฟฟ้า ชั้นที่ 7								
	- ตัวรีดิวซ์ หน้าการนิคมตลาดตึก	7.00	๗๓	55.20	386.40	82.00	574.00	960.40	
	- ตัวรีดิวซ์ หน้าการนิคมตลาดตึก	1.00	๗๓	80.32	80.32	92.00	92.00	172.32	
	- ตัวรีดิวซ์ หน้าการนิคมตลาดตึก	0.00	๗๓	77.64	-	87.00	-	-	
	- ตัวรีดิวซ์ มีงานนิรภัย พร้อมสายดิน หน้าการนิคมตลาดตึก	4.00	๗๓	92.72	370.88	92.00	368.00	738.88	
	- ตัวรีดิวซ์ มีงานนิรภัย พร้อมสายดิน หน้าการนิคมตลาดตึก	13.00	๗๓	171.00	2,223.00	92.00	1,196.00	3,419.00	
	- ตัวรับตู้ พร้อมงานนิรภัยและสายดิน หน้าการนิคมตลาดตึก พร้อมฝาดรอปกันน้ำ	6.00	๗๓	383.77	2,302.62	118.00	708.00	3,010.62	
	- WEATHER PROOF ISOLATOR SWITCH 2P 16A	1.00	๗๓	392.70	392.70	167.00	167.00	559.70	
	รวมเงิน 6.7				5,755.92		3,105.00	8,860.92	
6.8	งานติดตั้งและเดินไฟฟ้า ชั้นห้องเครื่อง และบันได								
	- ตัวรีดิวซ์ หน้าการนิคมตลาดตึก	3.00	๗๓	55.20	165.60	82.00	246.00	411.60	
	- ตัวรีดิวซ์ มีงานนิรภัย พร้อมสายดิน หน้าการนิคมตลาดตึก	19.00	๗๓	92.72	1,761.68	92.00	1,748.00	3,509.68	

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการฝึกหัดครู

คำนำหน้ากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

מלך : עזרא

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมเงิน 6.8				1,927.28		1,994.00	3,921.28	
	รวมเป็นเงิน 6				169,240.95		88,380.00	257,620.95	
7	งานระบบป้องกันฟ้าผ่าและทางต่อลงดิน								
7.1	ระบบป้องกันฟ้าผ่า								
	ระบบป้องกันฟ้าผ่า (RISER)								
	- สาย BARE COPPER ขนาด 70 ตร.มม.	549.00	เมตร	395.50	217,129.50	46.00	25,254.00	242,383.50	
	- อุปกรณ์ประกอบสาย BARE COPPER	1.00	ชิ้น	21,713.00	21,713.00	6,514.00	6,514.00	28,227.00	
	- ท่อ PVC. ขนาด 1 1/4"	549.00	เมตร	29.00	15,921.00	28.00	15,372.00	31,293.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย BARE COPPER	1.00	ชิ้น	3,185.00	3,185.00	956.00	956.00	4,141.00	
	ระบบป้องกันฟ้าผ่า ชั้นที่ 1								
	- GROUND ROD dia. 16 มม., 2.4 เมตร พร้อมชุดทดสอบโลหะสาย	23.00	จุด	1,071.00	24,633.00	158.00	3,634.00	28,267.00	
	- INSPECTION PIT	23.00	จุด	754.16	17,345.68	217.00	4,991.00	22,336.68	
	- สาย BARE COPPER ขนาด 70 ตร.มม.	691.00	เมตร	395.50	273,290.50	46.00	31,786.00	305,076.50	
	- อุปกรณ์ประกอบสาย BARE COPPER	1.00	ชิ้น	27,330.00	27,330.00	8,199.00	8,199.00	35,529.00	
	- ท่อ PVC. ขนาด 1 1/4"	85.00	เมตร	29.00	2,465.00	28.00	2,380.00	4,845.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย BARE COPPER	1.00	ชิ้น	493.00	493.00	148.00	148.00	641.00	
	ระบบป้องกันฟ้าผ่า ชั้นคาบ่า								
	- COPPER TAPE ขนาด 25x3 มม.	526.00	เมตร	382.50	201,195.00	60.00	31,560.00	232,755.00	
	- TAPE SUPPORT	1.00	ชิ้น	20,120.00	20,120.00	6,036.00	6,036.00	26,156.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ CU TAPE	1.00	ชิ้น	20,120.00	20,120.00	6,036.00	6,036.00	26,156.00	
	รวมเงิน 7.1				844,940.68		142,866.00	987,806.68	
7.2	สายดินระบบไฟฟ้ากำลังและระบบสื่อสาร								
	- GROUND ROD dia. 16 มม., 2.4 เมตร พร้อมชุดทดสอบโลหะสาย	14.00	จุด	1,071.00	14,994.00	158.00	2,212.00	17,206.00	
	- TERMINAL GROUND BAR	17.00	จุด	3,034.50	51,586.50	534.00	9,078.00	60,664.50	
	- INSPECTION PIT	8.00	จุด	754.16	6,033.28	217.00	1,736.00	7,769.28	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์คัน)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพหลโยธิน แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางบก

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ				ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน				
	- สาย BARE COPPER ขนาด 35 ตร.มม	693.00	เมตร	210.80	146,084.40	31.00	21,483.00			167,567.40	
	- สาย BARE COPPER ขนาด 95 ตร.มม	75.00	เมตร	546.55	40,991.25	56.00	4,200.00			45,191.25	
	- อุปกรณ์ประกอบสาย BARE COPPER	1.00	งาน	18,708.00	18,708.00	5,613.00	5,613.00			24,321.00	
	- ท่อ PVC. ขนาด 1"	693.00	เมตร	20.00	13,860.00	26.00	18,018.00			31,878.00	
	- ท่อ PVC. ขนาด 1 1/4"	79.00	เมตร	29.00	2,291.00	28.00	2,212.00			4,503.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย BARE COPPER	1.00	งาน	3,231.00	3,231.00	970.00	970.00			4,201.00	
	รวมเงิน 7.2				297,779.43		65,522.00			363,301.43	
	รวมเป็นเงิน 7				1,142,720.11		208,388.00			1,351,108.11	
8	งานระบบสัญญาณเรียกขาน										
8.1	งานระบบสัญญาณเรียกขาน ขนาด ชั้นที่ 1										
	- CENTRAL CONTROL UNIT & POWER SUPPLY 12Vdc.	1.00	ชุด	37,038.75	37,038.75	3,517.50	3,517.50			40,556.25	
	- NURSE STATION	1.00	ชุด	35,253.75	35,253.75	3,150.00	3,150.00			38,403.75	
	- PULLCORD (ตัวชี้แจ้งเหตุฉุกเฉินสำหรับห้องน้ำ)	19.00	ชุด	1,838.55	34,932.45	100.00	1,900.00			36,832.45	
	- CORRIDOR LAMP (ตัวชี้แจ้งเหตุฉุกเฉิน)	8.00	ชุด	937.12	7,496.96	100.00	800.00			8,296.96	
	- TERMINAL JUNCTION BOX	8.00	ชุด	1,276.27	10,210.16	94.00	752.00			10,962.16	
	- TESTING AND COMMISSIONING	1.00	งาน	-	-	5,250.00	5,250.00			5,250.00	
	CABLE										
	- สาย TIEV. ขนาด 1x4/C ขนาดตัวนำ 0.65 มม.	803.00	เมตร	11.12	8,929.36	6.00	4,818.00			13,747.36	
	- อุปกรณ์ประกอบสายโทรศัพท์	1.00	งาน	893.00	893.00	268.00	268.00			1,161.00	
	ชนิดท่อ EMT.										
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2"	725.00	เมตร	37.68	27,318.00	23.00	16,675.00			43,993.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายโทรศัพท์	1.00	งาน	5,464.00	5,464.00	1,640.00	1,640.00			7,104.00	
	รวมเงิน 8.1				167,536.43		38,770.50			206,306.93	
8.2	งานระบบสัญญาณเรียกขาน ชั้นที่ 2										
	- CENTRAL CONTROL UNIT & POWER SUPPLY 12Vdc.	2.00	ชุด	37,038.75	74,077.50	3,517.50	7,035.00			81,112.50	
	- NURSE STATION	2.00	ชุด	35,253.75	70,507.50	3,150.00	6,300.00			76,807.50	
	- PATIENT STATION WITH INTERCOM (ตัวชี้แจ้งเหตุฉุกเฉินสำหรับห้องนอน)	61.00	ชุด	1,570.80	95,818.80	100.00	6,100.00			101,918.80	

แบบแสดงรายการ การประมาณราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสูงสมัย)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพหลโยธิน แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 4. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- PULLCORD (ตัวหิ้วดึงหลอดไฟรับห้องน้ำ)	52.00	ลูก	1,838.55	95,604.60	100.00	5,200.00	100,804.60	
	- CORRIDOR LAMP (ดวงไฟแจ้งเหตุฉุกเฉิน)	21.00	ลูก	937.12	19,679.52	100.00	2,100.00	21,779.52	
	- TERMINAL JUNCTION BOX	20.00	ลูก	1,276.27	25,525.40	94.00	1,880.00	27,405.40	
	- TESTING AND COMMISSIONING	1.00	งาน	-	-	5,250.00	5,250.00	5,250.00	
	CABLE								
	- สาย TIEV ขนาด 1x4/C ขนาดตัวนำ 0.65 มม.	2,907.00	เมตร	11.12	32,325.84	6.00	17,442.00	49,767.84	
	- อุปกรณ์ประกอบสายโทรศัพท์	1.00	งาน	3,233.00	3,233.00	970.00	970.00	4,203.00	
	จุดต่อ EMT.								
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2"	2,907.00	เมตร	37.68	109,535.76	23.00	66,861.00	176,396.76	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อสายโทรศัพท์	1.00	งาน	21,908.00	21,908.00	6,573.00	6,573.00	28,481.00	
	รวมเงิน 8.2				548,215.92		125,711.00	673,926.92	
8.3	งานระบบสัญญาณเรียกขานภายใน ชั้นที่ 3								
	- CENTRAL CONTROL UNIT & POWER SUPPLY 12Vdc.	2.00	ลูก	37,036.75	74,073.50	3,517.50	7,035.00	81,112.50	
	- NURSE STATION	2.00	ลูก	35,253.75	70,507.50	3,150.00	6,300.00	76,807.50	
	- PATIENT STATION WITH INTERCOM (ตัวหิ้วแจ้งเหตุฉุกเฉินสำหรับห้องนอน)	56.00	ลูก	1,570.80	87,964.80	100.00	5,600.00	93,564.80	
	- PULLCORD (ตัวหิ้วแจ้งเหตุฉุกเฉินสำหรับห้องน้ำ)	47.00	ลูก	1,838.55	86,411.85	100.00	4,700.00	91,111.85	
	- CORRIDOR LAMP (ดวงไฟแจ้งเหตุฉุกเฉิน)	19.00	ลูก	937.12	17,805.28	100.00	1,900.00	19,705.28	
	- TERMINAL JUNCTION BOX	18.00	ลูก	1,276.27	22,972.86	94.00	1,692.00	24,664.86	
	- TESTING AND COMMISSIONING	1.00	งาน	-	-	5,250.00	5,250.00	5,250.00	
	CABLE								
	- สาย TIEV ขนาด 1x4/C ขนาดตัวนำ 0.65 มม.	2,659.00	เมตร	11.12	29,568.08	6.00	15,954.00	45,522.08	
	- อุปกรณ์ประกอบสายโทรศัพท์	1.00	งาน	2,957.00	2,957.00	888.00	888.00	3,845.00	
	จุดต่อ EMT.								
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2"	2,659.00	เมตร	37.68	100,191.12	23.00	61,157.00	161,348.12	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อสายโทรศัพท์	1.00	งาน	20,039.00	20,039.00	6,012.00	6,012.00	26,051.00	
	รวมเงิน 8.3				512,494.99		116,488.00	628,982.99	
8.4	งานระบบสัญญาณเรียกขานภายนอก ชั้นที่ 4 - 7								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์ต้น)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานจ้างของโครงการ : กรมการช่างผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- CENTRAL CONTROL UNIT & POWER SUPPLY 12Vdc.	4.00	๓๓	37,036.75	148,155.00	3,517.50	14,070.00	162,225.00	
	- NURSE STATION	4.00	๓๓	35,253.75	141,015.00	3,150.00	12,600.00	153,615.00	
	- PATIENT STATION WITH INTERCOM (วิทยุแจ้งเหตุฉุกเฉินด้านห้องนอน)	80.00	๓๓	1,570.80	125,664.00	100.00	8,000.00	133,664.00	
	- CORRIDOR LAMP (วงไฟแจ้งเหตุฉุกเฉิน)	80.00	๓๓	937.12	74,969.60	100.00	8,000.00	82,969.60	
	- TERMINAL JUNCTION BOX	80.00	๓๓	1,276.27	102,101.60	94.00	7,520.00	109,621.60	
	- TESTING AND COMMISSIONING	1.00	งาน	-	-	21,000.00	21,000.00	21,000.00	
	CABLE								
	- สาย TIEV ขนาด 1x4/C ขนาดตัวนำ 0.65 มม.	3,724.00	เมตร	11.12	41,410.88	6.00	22,344.00	63,754.88	
	- อุปกรณ์ประกอบสายโทรศัพท์	1.00	งาน	4,142.00	4,142.00	1,243.00	1,243.00	5,385.00	
	รวมค่า EMT.								
	- ห่อ EMT. ขนาด 1/2"	3,758.00	เมตร	37.68	141,601.44	23.00	86,434.00	228,035.44	
	- อุปกรณ์ประกอบห่อสายโทรศัพท์	1.00	งาน	28,321.00	28,321.00	8,497.00	8,497.00	36,818.00	
	รวมเงิน 8.4				807,380.52		189,708.00	997,088.52	
	รวมเป็นเงิน 8				2,035,627.86		470,677.50	2,506,305.36	
9	งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
9.1	งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Main)								
	FIRE ALARM CONTROL PANEL	1.00	๓๓	219,623.85	219,623.85	15,000.00	15,000.00	234,623.85	
	GRAPHIC ANNUNCIATOR A1 (FIRE ALARM)	2.00	๓๓	81,912.80	163,825.60	4,375.00	8,750.00	172,575.60	
	HAND SET, Fireman's Telephone Handset	1.00	๓๓	4,037.50	4,037.50	125.00	125.00	4,162.50	
	NETWORK COMMUNICATIONS MODULE	2.00	๓๓	29,174.97	58,349.94	1,875.00	3,750.00	62,099.94	
	SWITCHING POWER SUPPLY	1.00	๓๓	28,851.97	28,851.97	1,250.00	1,250.00	30,101.97	
	TESTING AND COMMISSIONING	1.00	งาน	-	-	42,500.00	42,500.00	42,500.00	
	รวมเงิน 9.1				474,688.86		71,375.00	546,063.86	
9.2	งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Main Riser)								
	MODULE FOR PASSENGER LIFT	3.00	๓๓	1,719.97	5,159.91	188.00	564.00	5,723.91	
	MODULE FOR ALARM ZONE (FIRE SPEAKER WISTROBE LIGHT)	9.00	๓๓	1,396.97	12,572.73	188.00	1,692.00	14,264.73	
	MODULE FOR DETECTOR ZONE	18.00	๓๓	1,292.00	23,256.00	188.00	3,384.00	26,640.00	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์ต้นกล้า)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพหลโยธิน แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคาตกลง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	MODULE FOR MANUAL ZONE	8.00	๑๓	1,073.97	8,591.76	188.00	1,504.00	10,095.76	
	MODULE FOR TELEPHONE ZONE	5.00	๑๓	1,073.97	5,369.85	188.00	940.00	6,309.85	
	MODULE FOR KEY SWITCH ZONE	8.00	๑๓	1,073.97	8,591.76	188.00	1,504.00	10,095.76	
	MODULE FOR DOOR HOLDER SENSOR ZONE	16.00	๑๓	1,719.97	27,519.52	188.00	3,008.00	30,527.52	
	MODULE FOR FLOW SWITCH ZONE	8.00	๑๓	1,073.97	8,591.76	188.00	1,504.00	10,095.76	
	MODULE FOR SUPERVISORY SWITCH ZONE	20.00	๑๓	1,073.97	21,479.40	188.00	3,760.00	25,239.40	
	ISOLATOR MODULE	16.00	๑๓	969.00	15,504.00	113.00	1,808.00	17,312.00	
	LAMP CONTROL MODULE	4.00	๑๓	1,396.97	5,587.88	250.00	1,000.00	6,587.88	
	LAMP EXPANDER MODULE	4.00	๑๓	1,396.97	5,587.88	250.00	1,000.00	6,587.88	
	Box Module Panel : 9 Modules	4.00	๑๓	3,230.00	12,920.00	1,875.00	7,500.00	20,420.00	
	Box Module Panel : 12 Modules	1.00	๑๓	4,845.00	4,845.00	1,875.00	1,875.00	6,720.00	
	Box Module Panel : 15 Modules	1.00	๑๓	5,652.50	5,652.50	1,875.00	1,875.00	7,527.50	
	Box Module Panel : 30 Modules	1.00	๑๓	8,882.50	8,882.50	2,500.00	2,500.00	11,382.50	
	CABLE								
	- SHIELDED TWISTED PAIR 1 PAIR 16 AWG WITH FIRE RESISTANT	2,982.00	เมตร	84.15	250,935.30	17.00	50,694.00	301,629.30	
	- สาย FRC ขนาด 2.5 ตร.มม.	181.00	เมตร	45.22	8,184.82	12.00	2,172.00	10,356.82	
	- สาย FRC ขนาด 4 ตร.มม.	363.00	เมตร	61.88	22,462.44	14.00	5,082.00	27,544.44	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า	1.00	งาน	28,159.00	28,159.00	8,448.00	8,448.00	36,607.00	
	RACE WAY								
	- ท่อ EMT. ขนาด 1/2"	2,982.00	เมตร	37.68	112,361.76	23.00	68,586.00	180,947.76	
	- ท่อ EMT. ขนาด 3/4"	176.00	เมตร	54.40	9,574.40	25.00	4,400.00	13,974.40	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายไฟฟ้า	1.00	งาน	24,388.00	24,388.00	7,317.00	7,317.00	31,705.00	
	รวมเงิน 9.2				636,178.17		182,117.00	818,295.17	
9.3	งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ส่วนกลาง ชั้นที่ 1)								
	SMOKE DETECTOR	33.00	๑๓	912.47	30,111.51	113.00	3,729.00	33,840.51	
	HEAT DETECTOR	9.00	๑๓	637.92	5,741.28	113.00	1,017.00	6,758.28	
	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	6.00	๑๓	1,308.15	7,848.90	113.00	678.00	8,526.90	
	ADDRESSABLE HEAT DETECTOR	1.00	๑๓	1,203.17	1,203.17	113.00	113.00	1,316.17	

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้โดยสาร)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางบก

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	MANUAL STATION	5.00	จุด	807.50	4,037.50	188.00	940.00	4,977.50	
	KEY SWITCH	5.00	จุด	-	-	188.00	940.00	940.00	
	FIRE SPEAKER W/STROBE LIGHT	13.00	จุด	2,688.97	34,956.61	188.00	2,444.00	37,400.61	
	FIREFIGHTER TELEPHONE JACK	5.00	จุด	298.77	1,493.85	113.00	565.00	2,058.85	
	DOOR HOLDER SENSOR	3.00	จุด	-	-	113.00	339.00	339.00	
	CABLE								
	- สาย IEC 01 ขนาด 1.5 ตร.มม.	1,842.00	เมตร	8.72	16,062.24	5.00	9,210.00	25,272.24	
	- สาย FRC ขนาด 1.5 ตร.มม.	2,079.00	เมตร	48.79	101,434.41	10.00	20,790.00	122,224.41	
	- สาย FRC ขนาด 2.5 ตร.มม.	1,055.00	เมตร	45.22	47,707.10	12.00	12,660.00	60,367.10	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า	1.00	งาน	16,521.00	16,521.00	4,957.00	4,957.00	21,478.00	
	RACE WAY								
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2"	1,963.00	เมตร	37.68	73,965.84	23.00	45,149.00	119,114.84	
	- ท่อ EMT ขนาด 3/4"	262.00	เมตร	54.40	14,252.80	25.00	6,550.00	20,802.80	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อสายไฟฟ้า	1.00	งาน	17,644.00	17,644.00	5,294.00	5,294.00	22,938.00	
	รวมเงิน 9.3				372,980.21		115,375.00	488,355.21	
9.4	งานระบบแรงดันไฟฟ้า (ส่วนกลาง ชั้นที่ 2)								
	SMOKE DETECTOR	8.00	จุด	912.47	7,299.76	113.00	904.00	8,203.76	
	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	3.00	จุด	1,308.15	3,924.45	113.00	339.00	4,263.45	
	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR WITH INTEGRATED SOUNDER BASE	18.00	จุด	2,470.95	44,477.10	113.00	2,034.00	46,511.10	
	ADDRESSABLE HEAT DETECTOR	14.00	จุด	1,203.17	16,844.38	113.00	1,582.00	18,426.38	
	MANUAL STATION	4.00	จุด	807.50	3,230.00	188.00	752.00	3,982.00	
	KEY SWITCH	4.00	จุด	-	-	188.00	752.00	752.00	
	FIRE SPEAKER W/STROBE LIGHT	11.00	จุด	2,688.97	29,578.67	188.00	2,068.00	31,646.67	
	FIREFIGHTER TELEPHONE JACK	4.00	จุด	298.77	1,195.08	113.00	452.00	1,647.08	
	DOOR HOLDER SENSOR	3.00	จุด	-	-	113.00	339.00	339.00	
	CABLE								
	- สาย IEC 01 ขนาด 1.5 ตร.มม.	924.00	เมตร	8.72	8,057.28	5.00	4,620.00	12,677.28	
	- สาย FRC ขนาด 1.5 ตร.มม.	404.00	เมตร	48.79	19,711.16	10.00	4,040.00	23,751.16	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพหลโยธิน แขวงบางบัว เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการช่างผู้สูงอายุ

คำนวณราคาทาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- สาย FRC ขนาด 2.5 ตร.มม.	840.00	เมตร	45.22	37,994.80	12.00	10,080.00	48,064.80	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า	1.00	งาน	6,576.00	6,576.00	1,973.00	1,973.00	8,549.00	
	RACE WAY								
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2"	661.00	เมตร	37.68	24,906.48	23.00	15,203.00	40,109.48	
	- ท่อ EMT ขนาด 3/4"	210.00	เมตร	54.40	11,424.00	25.00	5,250.00	16,674.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายไฟฟ้า	1.00	งาน	7,267.00	7,267.00	2,181.00	2,181.00	9,448.00	
	รวมเงิน 9.4				222,476.16		52,569.00	275,045.16	
9.5	งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (สำหรับกลาง ชั้นที่ 3)								
	SMOKE DETECTOR	7.00	๓๐	912.47	6,387.29	113.00	791.00	7,178.29	
	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	3.00	๓๐	1,308.15	3,924.45	113.00	339.00	4,263.45	
	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR WITH INTEGRATED SOUNDER BASE	17.00	๓๐	2,470.95	42,006.15	113.00	1,921.00	43,927.15	
	ADDRESSABLE HEAT DETECTOR	14.00	๓๐	1,203.17	16,844.38	113.00	1,582.00	18,426.38	
	MANUAL STATION	4.00	๓๐	807.50	3,230.00	188.00	752.00	3,982.00	
	KEY SWITCH	4.00	๓๐	-	-	188.00	752.00	752.00	
	FIRE SPEAKER W/STROBE LIGHT	10.00	๓๐	2,688.97	26,889.70	188.00	1,880.00	28,769.70	
	FIREFIGHTER TELEPHONE JACK	4.00	๓๐	298.77	1,195.08	113.00	452.00	1,647.08	
	DOOR HOLDER SENSOR	3.00	๓๐	-	-	113.00	339.00	339.00	
	CABLE								
	- สาย IEC 01 ขนาด 1.5 ตร.มม.	924.00	เมตร	8.72	8,057.28	5.00	4,620.00	12,677.28	
	- สาย FRC ขนาด 1.5 ตร.มม.	404.00	เมตร	48.79	19,711.16	10.00	4,040.00	23,751.16	
	- สาย FRC ขนาด 2.5 ตร.มม.	787.00	เมตร	45.22	35,588.14	12.00	9,444.00	45,032.14	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า	1.00	งาน	6,336.00	6,336.00	1,901.00	1,901.00	8,237.00	
	RACE WAY								
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2"	666.00	เมตร	37.68	25,094.88	23.00	15,318.00	40,412.88	
	- ท่อ EMT ขนาด 3/4"	199.00	เมตร	54.40	10,825.60	25.00	4,975.00	15,800.60	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายไฟฟ้า	1.00	งาน	7,185.00	7,185.00	2,156.00	2,156.00	9,341.00	
	รวมเงิน 9.5				213,275.11		51,262.00	264,537.11	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพหลโยธิน แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4 งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำอธิบาย		คำนวณงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
9.6	งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ส่วนกลาง ชั้นที่ 4)								
	SMOKE DETECTOR	6.00	๓๓	912.47	5,474.82	113.00	678.00	6,152.82	
	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	3.00	๓๓	1,308.15	3,924.45	113.00	339.00	4,263.45	
	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR WITH INTEGRATED SOUNDER BASE	21.00	๓๓	2,470.95	51,889.95	113.00	2,373.00	54,262.95	
	ADDRESSABLE HEAT DETECTOR	3.00	๓๓	1,203.17	3,609.51	113.00	339.00	3,948.51	
	MANUAL STATION	3.00	๓๓	807.50	2,422.50	188.00	564.00	2,986.50	
	KEY SWITCH	3.00	๓๓	-	-	188.00	564.00	564.00	
	FIRE SPEAKER W/STROBE LIGHT	7.00	๓๓	2,688.97	18,822.79	188.00	1,316.00	20,138.79	
	FIREFIGHTER TELEPHONE JACK	3.00	๓๓	298.77	896.31	113.00	339.00	1,235.31	
	DOOR HOLDER SENSOR	2.00	๓๓	-	-	113.00	226.00	226.00	
	CABLE								
	- สาย IEC 01 ขนาด 1.5 ตร.มม.	650.00	เมตร	8.72	5,668.00	5.00	3,250.00	8,918.00	
	- สาย FRC ขนาด 1.5 ตร.มม.	275.00	เมตร	48.79	13,417.25	10.00	2,750.00	16,167.25	
	- สาย FRC ขนาด 2.5 ตร.มม.	550.00	เมตร	45.22	24,871.00	12.00	6,600.00	31,471.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า	1.00	งาน	4,396.00	4,396.00	1,319.00	1,319.00	5,715.00	
	RACE WAY								
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2"	465.00	เมตร	37.68	17,521.20	23.00	10,695.00	28,216.20	
	- ท่อ EMT ขนาด 3/4"	140.00	เมตร	54.40	7,616.00	25.00	3,500.00	11,116.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายไฟฟ้า	1.00	งาน	5,028.00	5,028.00	1,509.00	1,509.00	6,537.00	
	รวมเงิน 9.6				165,557.78		36,361.00	201,918.78	
9.7	งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ส่วนกลาง ชั้นที่ 5)								
	SMOKE DETECTOR	6.00	๓๓	912.47	5,474.82	113.00	678.00	6,152.82	
	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	3.00	๓๓	1,308.15	3,924.45	113.00	339.00	4,263.45	
	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR WITH INTEGRATED SOUNDER BASE	21.00	๓๓	2,470.95	51,889.95	113.00	2,373.00	54,262.95	
	ADDRESSABLE HEAT DETECTOR	3.00	๓๓	1,203.17	3,609.51	113.00	339.00	3,948.51	
	MANUAL STATION	3.00	๓๓	807.50	2,422.50	188.00	564.00	2,986.50	
	KEY SWITCH	3.00	๓๓	-	-	188.00	564.00	564.00	
	FIRE SPEAKER W/STROBE LIGHT	7.00	๓๓	2,688.97	18,822.79	188.00	1,316.00	20,138.79	

แบบแสดงรายการการปฏิบัติงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์ต้น)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพหลโยธิน แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางบก

คำนวณราคาตกลง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	FIREFIGHTER TELEPHONE JACK	3.00	๗๓	298.77	896.31	113.00	339.00	1,235.31	
	DOOR HOLDER SENSOR	2.00	๗๓	-	-	113.00	226.00	226.00	
	CABLE								
	- สาย IEC 01 ขนาด 1.5 ตร.มม.	930.00	มตร	8.72	8,109.60	5.00	4,650.00	12,759.60	
	- สาย FRC ขนาด 1.5 ตร.มม.	275.00	มตร	48.79	13,417.25	10.00	2,750.00	16,167.25	
	- สาย FRC ขนาด 2.5 ตร.มม.	550.00	มตร	45.22	24,871.00	12.00	6,600.00	31,471.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า	1.00	งาน	4,640.00	4,640.00	1,392.00	1,392.00	6,032.00	
	RACE WAY								
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2"	600.00	มตร	37.68	22,608.00	23.00	13,800.00	36,408.00	
	- ท่อ EMT ขนาด 3/4"	140.00	มตร	54.40	7,616.00	25.00	3,500.00	11,116.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายไฟฟ้า	1.00	งาน	6,045.00	6,045.00	1,814.00	1,814.00	7,859.00	
	รวมเงิน 9.7				174,347.18		41,244.00	215,591.18	
9.8	งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ส่วนกลาง ชั้นที่ 6)								
	SMOKE DETECTOR	6.00	๗๓	912.47	5,474.82	113.00	678.00	6,152.82	
	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	3.00	๗๓	1,308.15	3,924.45	113.00	339.00	4,263.45	
	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR WITH INTEGRATED SOUNDER BASE	21.00	๗๓	2,470.95	51,889.95	113.00	2,373.00	54,262.95	
	ADDRESSABLE HEAT DETECTOR	3.00	๗๓	1,203.17	3,609.51	113.00	339.00	3,948.51	
	MANUAL STATION	3.00	๗๓	807.50	2,422.50	188.00	564.00	2,986.50	
	KEY SWITCH	3.00	๗๓	-	-	188.00	564.00	564.00	
	FIRE SPEAKER W/STROBE LIGHT	7.00	๗๓	2,688.97	18,822.79	188.00	1,316.00	20,138.79	
	FIREFIGHTER TELEPHONE JACK	3.00	๗๓	298.77	896.31	113.00	339.00	1,235.31	
	DOOR HOLDER SENSOR	2.00	๗๓	-	-	113.00	226.00	226.00	
	CABLE								
	- สาย IEC 01 ขนาด 1.5 ตร.มม.	930.00	มตร	8.72	8,109.60	5.00	4,650.00	12,759.60	
	- สาย FRC ขนาด 1.5 ตร.มม.	275.00	มตร	48.79	13,417.25	10.00	2,750.00	16,167.25	
	- สาย FRC ขนาด 2.5 ตร.มม.	550.00	มตร	45.22	24,871.00	12.00	6,600.00	31,471.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า	1.00	งาน	4,640.00	4,640.00	1,392.00	1,392.00	6,032.00	
	RACE WAY								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์)
สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
ตารางที่ 4. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ				ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน				
	- ห้อ EMT ขนาด 1/2"	600.00	เมตร	37.68	22,608.00	23.00	13,800.00			36,408.00	
	- ห้อ EMT ขนาด 3/4"	140.00	เมตร	54.40	7,616.00	25.00	3,500.00			11,116.00	
	- อุปกรณ์ประกอบห้อยสายไฟฟ้า	1.00	งาน	6,045.00	6,045.00	1,814.00	1,814.00			7,859.00	
	รวมเงิน 9.8				174,347.18		41,244.00			215,591.18	
	9.9										
	งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ส่วนกลาง ชั้นที่ 7)										
	SMOKE DETECTOR	7.00	๗๓	912.47	6,387.29	113.00	791.00			7,178.29	
	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	7.00	๗๓	1,308.15	9,157.05	113.00	791.00			9,948.05	
	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR WITH INTEGRATED SOUNDER BASE	22.00	๗๓	2,470.95	54,360.90	113.00	2,486.00			56,846.90	
	ADDRESSABLE HEAT DETECTOR	3.00	๗๓	1,203.17	3,609.51	113.00	339.00			3,948.51	
	MANUAL STATION	4.00	๗๓	807.50	3,230.00	188.00	752.00			3,982.00	
	KEY SWITCH	4.00	๗๓	-	-	188.00	752.00			752.00	
	FIRE SPEAKER W/STROBE LIGHT	9.00	๗๓	2,688.97	24,200.73	188.00	1,692.00			25,892.73	
	FIREFIGHTER TELEPHONE JACK	5.00	๗๓	298.77	1,493.85	113.00	565.00			2,058.85	
	DOOR HOLDER SENSOR	3.00	๗๓	-	-	113.00	339.00			339.00	
	CABLE										
	- สาย IEC 01 ขนาด 1.5 ตร.มม.	705.00	เมตร	8.72	6,147.60	5.00	3,525.00			9,672.60	
	- สาย FRC ขนาด 1.5 ตร.มม.	560.00	เมตร	48.79	27,322.40	10.00	5,600.00			32,922.40	
	- สาย FRC ขนาด 2.5 ตร.มม.	1,035.00	เมตร	45.22	46,802.70	12.00	12,420.00			59,222.70	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า	1.00	งาน	8,028.00	8,028.00	2,409.00	2,409.00			10,437.00	
	RACE WAY										
	- ห้อ EMT ขนาด 1/2"	635.00	เมตร	37.68	23,926.80	23.00	14,605.00			38,531.80	
	- ห้อ EMT ขนาด 3/4"	260.00	เมตร	54.40	14,144.00	25.00	6,500.00			20,644.00	
	- อุปกรณ์ประกอบห้อยสายไฟฟ้า	1.00	งาน	7,615.00	7,615.00	2,285.00	2,285.00			9,900.00	
	รวมเงิน 9.9				236,425.83		55,851.00			292,276.83	
	รวมเงิน 9				2,670,276.48		647,398.00			3,317,674.48	
10	งานระบบสัญญาณโทรศัพท์รวม										
10.1	งานระบบสัญญาณโทรศัพท์รวม (Main)										

Signature

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพหลโยธิน แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผงเสาอากาศ ระบบดิจิทัล (Digital TV Antenna) พร้อมสายสูง 2 เมตร	1.00	ชุด	7,310.00	7,310.00	1,720.00	1,720.00	9,030.00	
	- ชุด CHANNEL AMP และ POWER SUPPLY พร้อมติดตั้งภายในตู้ Wall Rack	1.00	ชุด	47,090.00	47,090.00	5,556.00	5,556.00	52,646.00	
	- TESTING AND COMMISSIONING	1.00	งาน	-	-	16,250.00	16,250.00	16,250.00	
	รวมเงิน 10.1				54,400.00		23,526.00	77,926.00	
10.2	งานระบบสัญญาณโทรทัศน์รวม (Main Riser)								
	สายไฟฟ้า								
	- สาย COAXIAL CABLE RG11	417.90	เมตร	59.92	25,040.57	12.00	5,014.80	30,055.37	
	- อุปกรณ์ประกอบสายสัญญาณ	1.00	งาน	2,505.00	2,505.00	752.00	752.00	3,257.00	
	ท่อและรางเดินสายไฟ								
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2"	513.45	เมตร	37.68	19,346.80	23.00	11,809.35	31,156.15	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายสัญญาณ	1.00	งาน	3,870.00	3,870.00	1,161.00	1,161.00	5,031.00	
	รวมเงิน 10.2				50,762.36		18,737.15	69,499.51	
10.3	งานระบบสัญญาณโทรทัศน์รวม (ส่วนกลาง ชั้นที่ 1)								
	11V/1								
	TV OUTLET หน้าภาคนิคมตลตึก	9.00	ชุด	116.02	1,044.18	92.00	828.00	1,872.18	
	- SPLITTER 3 WAY	1.00	ชุด	272.00	272.00	100.00	100.00	372.00	
	- SPLITTER 6 WAY	1.00	ชุด	510.00	510.00	100.00	100.00	610.00	
	- ตู้กับอุปกรณ์	1.00	ชุด	3,400.00	3,400.00	500.00	500.00	3,900.00	
	สายไฟฟ้า								
	- สาย COAXIAL CABLE RG6	672.00	เมตร	7.65	5,140.80	7.00	4,704.00	9,844.80	
	- อุปกรณ์ประกอบสายสัญญาณ	1.00	งาน	515.00	515.00	155.00	155.00	670.00	
	ท่อและรางเดินสายไฟ								
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2"	672.00	เมตร	37.68	25,320.96	23.00	15,456.00	40,776.96	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายสัญญาณ	1.00	งาน	5,065.00	5,065.00	1,520.00	1,520.00	6,585.00	
	รวมเงิน 10.3				41,267.94		23,363.00	64,630.94	
10.4	งานระบบสัญญาณโทรทัศน์รวม (ส่วนกลาง ชั้นที่ 2)								

สถานศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

អង្គជំនាញដើម្បីការពារ : ក្រុមការងារស្តីពីសុខាភិបាល

จำนวนภาคกลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

ИЗДАНИЕ : ПЯТОЕ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	21V1								
	TV OUTLET หน้าภาวนิตพลตึก	13.00	จุด	116.02	1,508.26	92.00	1,196.00	2,704.26	
	- SPLITTER 2 WAY	1.00	จุด	204.00	204.00	100.00	100.00	304.00	
	- SPLITTER 3 WAY	1.00	จุด	272.00	272.00	100.00	100.00	372.00	
	- SPLITTER 4 WAY	3.00	จุด	340.00	1,020.00	100.00	300.00	1,320.00	
	- ตู้รับอุปกรณ์	1.00	จุด	3,400.00	3,400.00	500.00	500.00	3,900.00	
	สายไฟฟ้า								
	- สาย COAXIAL CABLE RG6	1,036.35	เมตร	7.65	7,928.08	7.00	7,254.45	15,182.53	
	- อุปกรณ์ประกอบสายสัญญาณ	1.00	งาน	793.00	793.00	238.00	238.00	1,031.00	
	ท่อและรางเดินสายไฟ								
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2"	1,036.35	เมตร	37.68	39,049.67	23.00	23,836.05	62,885.72	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายสัญญาณ	1.00	งาน	7,810.00	7,810.00	2,343.00	2,343.00	10,153.00	
	รวมเงิน 10.4			61,985.01		35,867.50		97,852.51	
10.5	งานระบบสัญญาณโทรทัศน์รวม (ส่วนกลาง ชั้นที่ 3)								
	3TV1								
	TV OUTLET หน้าภาวนิตพลตึก	12.00	จุด	116.02	1,392.24	92.00	1,104.00	2,496.24	
	- SPLITTER 3 WAY	1.00	จุด	272.00	272.00	100.00	100.00	372.00	
	- SPLITTER 4 WAY	3.00	จุด	340.00	1,020.00	100.00	300.00	1,320.00	
	- ตู้รับอุปกรณ์	1.00	จุด	3,400.00	3,400.00	500.00	500.00	3,900.00	
	สายไฟฟ้า								
	- สาย COAXIAL CABLE RG6	1,096.20	เมตร	7.65	8,385.93	7.00	7,673.40	16,059.33	
	- อุปกรณ์ประกอบสายสัญญาณ	1.00	งาน	839.00	839.00	252.00	252.00	1,091.00	
	ท่อและรางเดินสายไฟ								
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2"	1,096.20	เมตร	37.68	41,304.82	23.00	25,212.60	66,517.42	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายสัญญาณ	1.00	งาน	8,261.00	8,261.00	2,479.00	2,479.00	10,740.00	
	รวมเงิน 10.5				64,874.99		37,621.00	102,495.99	
10.6	งานระบบสัญญาณโทรทัศน์รวม (ส่วนกลาง ชั้นที่ 4)								



แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดชั้นดี)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	4T/1								
	TV OUTLET หน้าอาคารโหลตึก	1.00	จุด	116.02	116.02	92.00	92.00	208.02	
	- SPLITTER 3 WAY	1.00	จุด	272.00	272.00	100.00	100.00	372.00	
	- SPLITTER 4 WAY	4.00	จุด	340.00	1,360.00	100.00	400.00	1,760.00	
	- SPLITTER 6 WAY	2.00	จุด	510.00	1,020.00	100.00	200.00	1,220.00	
	- ตู้เก็บอุปกรณ์	1.00	จุด	3,400.00	3,400.00	500.00	500.00	3,900.00	
	สายไฟฟ้า								
	- สาย COAXIAL CABLE RG6	1,773.30	เมตร	7.65	13,565.75	7.00	12,413.10	25,978.85	
	- อุปกรณ์ประกอบสายสัญญาณ	1.00	งาน	1,357.00	1,357.00	408.00	408.00	1,765.00	
	ท่อและรางเดินสายไฟ								
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2"	1,371.30	เมตร	37.68	51,670.58	23.00	31,539.90	83,210.48	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อสายสัญญาณ	1.00	งาน	10,335.00	10,335.00	3,101.00	3,101.00	13,436.00	
	รวมเงิน 10.6				83,096.35		48,754.00	131,850.35	
10.7	งานระบบสัญญาณโทรทัศน์รวม (ส่วนกลาง ชั้นที่ 5)								
	STV/1								
	TV OUTLET หน้าอาคารโหลตึก	1.00	จุด	116.02	116.02	92.00	92.00	208.02	
	- SPLITTER 3 WAY	1.00	จุด	272.00	272.00	100.00	100.00	372.00	
	- SPLITTER 4 WAY	4.00	จุด	340.00	1,360.00	100.00	400.00	1,760.00	
	- SPLITTER 6 WAY	2.00	จุด	510.00	1,020.00	100.00	200.00	1,220.00	
	- ตู้เก็บอุปกรณ์	1.00	จุด	3,400.00	3,400.00	500.00	500.00	3,900.00	
	สายไฟฟ้า								
	- สาย COAXIAL CABLE RG6	1,773.30	เมตร	7.65	13,565.75	7.00	12,413.10	25,978.85	
	- อุปกรณ์ประกอบสายสัญญาณ	1.00	งาน	1,357.00	1,357.00	408.00	408.00	1,765.00	
	ท่อและรางเดินสายไฟ								
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2"	1,371.30	เมตร	37.68	51,670.58	23.00	31,539.90	83,210.48	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อสายสัญญาณ	1.00	งาน	10,335.00	10,335.00	3,101.00	3,101.00	13,436.00	
	รวมเงิน 10.7				83,096.35		48,754.00	131,850.35	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสูงสมัย)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานจ้างของโครงการ : กรมการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4 งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
10.8	งานระบบสัญญาณโทรศัพท์รวม (ส่วนกลาง ชั้นที่ 6)								
	6TV/1								
	TV OUTLET หน้าอาคารนิคมตลาดกิม	1.00	จุด	116.02	116.02	92.00	92.00	208.02	
	- SPLITTER 3 WAY	1.00	จุด	272.00	272.00	100.00	100.00	372.00	
	- SPLITTER 4 WAY	4.00	จุด	340.00	1,360.00	100.00	400.00	1,760.00	
	- SPLITTER 6 WAY	2.00	จุด	510.00	1,020.00	100.00	200.00	1,220.00	
	- ตู้เก็บอุปกรณ์	1.00	จุด	3,400.00	3,400.00	500.00	500.00	3,900.00	
	สายไฟฟ้า								
	- สาย COAXIAL CABLE RG6	1,773.30	เมตร	7.65	13,565.75	7.00	12,413.10	25,978.85	
	- อุปกรณ์ประกอบสายสัญญาณ	1.00	งาน	1,357.00	1,357.00	408.00	408.00	1,765.00	
	ท่อและรางเดินสายไฟ								
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2"	1,371.30	เมตร	37.68	51,670.58	23.00	31,539.90	83,210.48	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายสัญญาณ	1.00	งาน	10,335.00	10,335.00	3,101.00	3,101.00	13,436.00	
	รวมเงิน 10.8				83,096.35		48,754.00	131,850.35	
10.9	งานระบบสัญญาณโทรศัพท์รวม (ส่วนกลาง ชั้นที่ 7)								
	7TV/1								
	TV OUTLET หน้าอาคารนิคมตลาดกิม	1.00	จุด	116.02	116.02	92.00	92.00	208.02	
	- SPLITTER 3 WAY	1.00	จุด	272.00	272.00	100.00	100.00	372.00	
	- SPLITTER 4 WAY	4.00	จุด	340.00	1,360.00	100.00	400.00	1,760.00	
	- SPLITTER 6 WAY	2.00	จุด	510.00	1,020.00	100.00	200.00	1,220.00	
	- ตู้เก็บอุปกรณ์	1.00	จุด	3,400.00	3,400.00	500.00	500.00	3,900.00	
	สายไฟฟ้า								
	- สาย COAXIAL CABLE RG6	1,773.30	เมตร	7.65	13,565.75	7.00	12,413.10	25,978.85	
	- อุปกรณ์ประกอบสายสัญญาณ	1.00	งาน	1,357.00	1,357.00	408.00	408.00	1,765.00	
	ท่อและรางเดินสายไฟ								
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2"	1,371.30	เมตร	37.68	51,670.58	23.00	31,539.90	83,210.48	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายสัญญาณ	1.00	งาน	10,335.00	10,335.00	3,101.00	3,101.00	13,436.00	

แบบแสดงรายการ ประมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้โดยสาร)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางบก

คำนวณราคาตกลง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ				ค่าแรงงาน				รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน				
	รวมเงิน 10 9				83,096.35		48,754.00		131,850.35				
	รวมเงิน 10				605,675.69		334,130.65		939,806.34				
11	ระบบโทรศัพท์วงจรปิด												
11.1	CCTV EQUIPMENT												
	- ตู้แปลงสัญญาณ Fiber Optic SFP Module แบบ Singlemode แบบ 2	10.00	ตู้	1,220.60	12,206.00	375.00	3,750.00		15,956.00				
	- สายเชื่อมต่อบนตู้และกระจายสัญญาณ Fiber Optic แบบ SC Singlemode	10.00	ตู้	267.75	2,677.50	100.00	1,000.00		3,677.50				
	- ตู้สื่อสารมาตรฐาน 19" ขนาด 42U แบบติดตั้งทั้งขึ้น ท่อนอุปกรณ์	1.00	ตู้	20,860.70	20,860.70	4,375.00	4,375.00		25,235.70				
	แผงตู้และกระจายสัญญาณ (UTP PATCH PANEL)												
	- แผงตู้และกระจายสัญญาณ CAT6 ขนาด 24 ช่อง	12.00	ตู้	3,123.75	37,485.00	367.50	4,410.00		41,895.00				
	- สายเชื่อมต่อบนตู้และกระจายสัญญาณ CAT6 ขนาด 3.0 เมตร	99.00	ตู้	160.65	15,904.35	100.00	9,900.00		25,804.35				
	- ตู้แปลงสัญญาณ Fiber Optic SFP Module แบบ Singlemode แบบ 1	12.00	ตู้	1,220.60	14,647.20	375.00	4,500.00		19,147.20				
	- ตู้แปลงสัญญาณ Fiber Optic SFP Module แบบ Singlemode แบบ 2	10.00	ตู้	1,220.60	12,206.00	375.00	3,750.00		15,956.00				
	แผงตู้และกระจายสัญญาณ (FIBER OPTIC PATCH PANEL)												
	- แผงตู้และกระจายสัญญาณ Fiber Optic ขนาด 24 ช่อง แบบ SC Singlemode	4.00	ตู้	3,570.00	14,280.00	420.00	1,680.00		15,960.00				
	- สายเชื่อมต่อบนตู้สัญญาณพร้อมหัวต่อ Fiber Optic	24.00	ตู้	200.60	4,814.40	100.00	2,400.00		7,214.40				
	แบบ SC Singlemode ขนาด 1.5 เมตร												
	- สายเชื่อมต่อบนตู้สัญญาณพร้อมหัวต่อ Fiber Optic	4.00	ตู้	267.75	1,071.00	100.00	400.00		1,471.00				
	แบบ SC Singlemode ขนาด 3 เมตร												
	สายเชื่อมต่อบนตู้และกระจายสัญญาณ (FIBER OPTIC PATCH CORD)												
	- สายเชื่อมต่อบนตู้สัญญาณพร้อมหัวต่อ Fiber Optic	10.00	ตู้	267.75	2,677.50	100.00	1,000.00		3,677.50				
	แบบ SC Singlemode ขนาด 3 เมตร												
	- สายเชื่อมต่อบนตู้สัญญาณพร้อมหัวต่อ Fiber Optic	10.00	ตู้	267.75	2,677.50	100.00	1,000.00		3,677.50				
	แบบ SC Singlemode (FIBER OPTIC PATCH CORD)												
	- Testing And Commissioning	1.00	งาน	-	-	15,750.00	15,750.00		15,750.00				
	- ค่าติดตั้งกล่องระบบโทรศัพท์วงจรปิด	1.00	งาน	-	-	98,940.00	98,940.00		98,940.00				
	- ค่าเช่าสายสัญญาณ TERMINATE UTP PATCH PANEL CAT6	1.00	งาน	-	-	21,420.00	21,420.00		21,420.00				
11.2	ระบบโทรศัพท์วงจรปิด (Main Riser)												
	สายสัญญาณและสายไฟ												

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารฯ 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดต้นคี่)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคาตกลง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 4. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- FIBER OPTIC 6C-9/125um SINGLEMODE INDOOR TYPE	915.00	เมตร	12.75	11,666.25	23.00	21,045.00	32,711.25	
	- ค่าทดสอบ สาย FIBER OPTIC	1.00	งาน	-	-	58,752.00	58,752.00	58,752.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสายสัญญาณ	1.00	งาน	1,167.00	1,167.00	351.00	351.00	1,518.00	
	ห้องและวางเดินสาย								
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2"	90.00	เมตร	37.68	3,391.20	23.00	2,070.00	5,461.20	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายสัญญาณ	1.00	งาน	679.00	679.00	204.00	204.00	883.00	
11.3	ระบบโทรศัพท์วงจรปิด (ส่วนกลาง ชั้นที่ 1)								
	สายสัญญาณและสายไฟ								
	- สาย UTP CAT 6	1,617.00	เมตร	15.77	25,500.09	14.00	22,638.00	48,138.09	
	- อุปกรณ์ประกอบสายสัญญาณ	1.00	งาน	2,551.00	2,551.00	766.00	766.00	3,317.00	
	ห้องและวางเดินสาย								
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2"	1,617.00	เมตร	37.68	60,928.56	23.00	37,191.00	98,119.56	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายสัญญาณ	1.00	งาน	12,186.00	12,186.00	3,656.00	3,656.00	15,842.00	
	ระบบโทรศัพท์วงจรปิด (ส่วนกลาง ชั้นที่ 2)								
	สายสัญญาณและสายไฟ								
	- สาย UTP CAT 6	478.00	เมตร	15.77	7,538.06	14.00	6,692.00	14,230.06	
	- อุปกรณ์ประกอบสายสัญญาณ	1.00	งาน	754.00	754.00	227.00	227.00	981.00	
	ห้องและวางเดินสาย								
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2"	478.00	เมตร	37.68	18,011.04	23.00	10,994.00	29,005.04	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายสัญญาณ	1.00	งาน	3,603.00	3,603.00	1,081.00	1,081.00	4,684.00	
	ระบบโทรศัพท์วงจรปิด (ส่วนกลาง ชั้นที่ 3)								
	สายสัญญาณและสายไฟ								
	- สาย UTP CAT 6	561.00	เมตร	15.77	8,846.97	14.00	7,854.00	16,700.97	
	- อุปกรณ์ประกอบสายสัญญาณ	1.00	งาน	885.00	885.00	266.00	266.00	1,151.00	
	ห้องและวางเดินสาย								
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2"	561.00	เมตร	37.68	21,138.48	23.00	12,903.00	34,041.48	

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์คนเฒ่า)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการช่างผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์ประกอบตู้ร้อยสายสัญญาณ	1.00	งาน	4,228.00	4,228.00	1,269.00	1,269.00	5,497.00	
	ระบบโทรศัพท์วงรีด (ส่วนกลาง ชั้นที่ 4)								
	สายสัญญาณและสายไฟ								
	- สาย UTP CAT 6	456.00	เมตร	15.77	7,191.12	14.00	6,384.00	13,575.12	
	- อุปกรณ์ประกอบสายสัญญาณ	1.00	งาน	720.00	720.00	216.00	216.00	936.00	
	ท่อและรางเดินสาย								
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2"	456.00	เมตร	37.68	17,182.08	23.00	10,488.00	27,670.08	
	- อุปกรณ์ประกอบตู้ร้อยสายสัญญาณ	1.00	งาน	3,437.00	3,437.00	1,032.00	1,032.00	4,469.00	
	ระบบโทรศัพท์วงรีด (ส่วนกลาง ชั้นที่ 5)								
	สายสัญญาณและสายไฟ								
	- สาย UTP CAT 6	456.00	เมตร	15.77	7,191.12	14.00	6,384.00	13,575.12	
	- อุปกรณ์ประกอบสายสัญญาณ	1.00	งาน	720.00	720.00	216.00	216.00	936.00	
	ท่อและรางเดินสาย								
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2"	456.00	เมตร	37.68	17,182.08	23.00	10,488.00	27,670.08	
	- อุปกรณ์ประกอบตู้ร้อยสายสัญญาณ	1.00	งาน	3,437.00	3,437.00	1,032.00	1,032.00	4,469.00	
	ระบบโทรศัพท์วงรีด (ส่วนกลาง ชั้นที่ 6)								
	สายสัญญาณและสายไฟ								
	- สาย UTP CAT 6	456.00	เมตร	15.77	7,191.12	14.00	6,384.00	13,575.12	
	- อุปกรณ์ประกอบสายสัญญาณ	1.00	งาน	720.00	720.00	216.00	216.00	936.00	
	ท่อและรางเดินสาย								
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2"	456.00	เมตร	37.68	17,182.08	23.00	10,488.00	27,670.08	
	- อุปกรณ์ประกอบตู้ร้อยสายสัญญาณ	1.00	งาน	3,437.00	3,437.00	1,032.00	1,032.00	4,469.00	
	ระบบโทรศัพท์วงรีด (ส่วนกลาง ชั้นที่ 7)								
	สายสัญญาณและสายไฟ								
	- สาย UTP CAT 6	786.00	เมตร	15.77	12,395.22	14.00	11,004.00	23,399.22	

แบบแสดงรายการ การปฏิบัติงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสูงต้นกล้า)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์ประกอบสายสัญญาณ	1.00	งาน	1,240.00	1,240.00	372.00	372.00	1,612.00	
	ท่อและรางเดินสาย								
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2"	786.00	เมตร	37.68	29,616.48	23.00	18,078.00	47,694.48	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายสัญญาณ	1.00	งาน	5,924.00	5,924.00	1,778.00	1,778.00	7,702.00	
	รวมเป็นเงิน 11				459,347.10		447,828.00	907,173.10	
12	งานระบบควบคุมแสงสว่าง ส่วนกลาง								
	Lighting Central Control								
	- Operation Unit	1.00	๓๓	86,000.45	86,000.45	-	-	86,000.45	
	- POWER SUPPLY UNIT	1.00	๓๓	1,900.60	1,900.60	-	-	1,900.60	
	- PANEL & ACCESSORIES	1.00	๓๓	3,500.30	3,500.30	1,875.00	1,875.00	5,375.30	
	- Testing And Commissioning	1.00	งาน	-	-	21,250.00	21,250.00	21,250.00	
	สายสัญญาณและสายไฟ								
	- สาย UTP CAT6 INDOOR	739.20	เมตร	15.77	11,657.16	14.00	10,348.80	22,005.96	
	- อุปกรณ์ประกอบสายสัญญาณ	1.00	งาน	1,166.00	1,166.00	350.00	350.00	1,516.00	
	ท่อร้อยสาย								
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2"	369.60	เมตร	37.68	13,926.53	23.00	8,500.80	22,427.33	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายสัญญาณ	1.00	งาน	2,786.00	2,786.00	836.00	836.00	3,622.00	
	1LCP1								
	- 12 CHANNEL RELAY UNIT.	6.00	๓๓	22,500.35	135,002.10	-	-	135,002.10	
	- LOCAL SWITCH 8 KEY INPUT & PLAN FRAME	9.00	๓๓	9,191.05	82,719.45	-	-	82,719.45	
	- PANEL & ACCESSORIES	1.00	๓๓	7,500.40	7,500.40	1,875.00	1,875.00	9,375.40	
	2LCP1								
	- 12 CHANNEL RELAY UNIT.	1.00	๓๓	22,500.35	22,500.35	-	-	22,500.35	
	- 4 CHANNEL RELAY UNIT.	1.00	๓๓	15,500.60	15,500.60	-	-	15,500.60	
	- LOCAL SWITCH 8 KEY INPUT & PLAN FRAME	2.00	๓๓	9,191.05	18,382.10	-	-	18,382.10	
	- PANEL & ACCESSORIES	1.00	๓๓	3,900.65	3,900.65	1,875.00	1,875.00	5,775.65	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้โดยสาร)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางบก

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	3LCP1								
	- 12 CHANNEL RELAY UNIT.	1.00	๓๓	22,500.35	22,500.35	-	-	22,500.35	
	- 4 CHANNEL RELAY UNIT.	1.00	๓๓	15,500.60	15,500.60	-	-	15,500.60	
	- LOCAL SWITCH 8 KEY INPUT & PLAN FRAME	2.00	๓๓	9,191.05	18,382.10	-	-	18,382.10	
	- PANEL&ACCESSORIES	1.00	๓๓	3,900.65	3,900.65	1,875.00	1,875.00	5,775.65	
	- POWER SUPPLY UNIT	1.00	๓๓	18,500.25	18,500.25	-	-	18,500.25	
	4LCP1								
	- LOCAL SWITCH 8 KEY INPUT & PLAN FRAME	1.00	๓๓	9,191.05	9,191.05	-	-	9,191.05	
	- PANEL&ACCESSORIES	1.00	๓๓	3,300.55	3,300.55	1,875.00	1,875.00	5,175.55	
	- 8 CHANNEL RELAY UNIT.	1.00	๓๓	19,500.70	19,500.70	-	-	19,500.70	
	6LCP1								
	- LOCAL SWITCH 8 KEY INPUT & PLAN FRAME	1.00	๓๓	9,191.05	9,191.05	-	-	9,191.05	
	- 8 CHANNEL RELAY UNIT.	1.00	๓๓	19,500.70	19,500.70	-	-	19,500.70	
	รวมเป็นเงิน 12				545,910.71		50,660.60	596,571.31	
13	งานระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง								
	GENERATOR 200KVA (STANDBY RATED)	1.00	๓๓	764,150.00	764,150.00	56,666.95	56,666.95	820,816.95	
	- SOUND ATTENUATOR AIR INLET ,OUTLET	1.00	งาน	51,850.00	51,850.00	14,175.00	14,175.00	66,025.00	
	และงานหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติ								
	- SOUND PROOF W/COVER NET	169.00	SQM	1,105.00	186,745.00	217.00	36,673.00	223,418.00	
	รวมเป็นเงิน 13				1,002,745.00		107,514.95	1,110,259.95	
14	งานระบบโทรศัพท์ และสายสัญญาณคอมพิวเตอร์								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้โดยสาร)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางบก

คำนวณราคาผลงาน : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
14.1	MAIN								
	- COMMUNICATION PULL BOX (Hot Dip Galvanized. (กันน้ำ)) ขนาด 12 mm.	11.00	จุด	824.67	9,071.37	223.00	2,453.00	11,524.37	
	- HAND HOLE (เปิดขนาดมาตรฐาน TYPE JUF-11)	1.00	จุด	44,625.00	44,625.00	5,250.00	5,250.00	49,875.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด								
	- ท่อ IMC. ขนาด 4"	385.00	เมตร	793.50	305,651.50	87.00	33,495.00	339,146.50	
	- ท่อ HDPE ขนาด 4"	92.00	เมตร	246.24	22,654.08	35.00	3,220.00	25,874.08	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายไฟฟ้า	1.00	งาน	65,662.00	65,662.00	19,699.00	19,699.00	85,361.00	
14.2	งานระบบโทรศัพท์ และสายสัญญาณคอมพิวเตอร์								
	MAIN NETWORK RACK								
	- ตู้สื่อสารมาตรฐาน 19" ขนาด 42U แบบติดตั้งบน ท่อน้ำหนัก	1.00	จุด	20,860.70	20,860.70	4,375.00	4,375.00	25,235.70	
	แผงพักและกระจายสัญญาณ (UTP PATCH PANEL)								
	- แผงพักและกระจายสัญญาณ CAT6 ขนาด 24 ช่อง	2.00	จุด	3,123.75	6,247.50	367.50	735.00	6,982.50	
	- สายเชื่อมต่อแผงพักและกระจายสัญญาณ CAT6 ขนาด 3.0 เมตร	48.00	จุด	160.65	7,711.20	100.00	4,800.00	12,511.20	
	- แผงจับใบสายเชื่อมต่อแผงพักและกระจายสัญญาณ	2.00	จุด	2,465.00	4,930.00	500.00	1,000.00	5,930.00	
	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (ACCESS SWITCH)								
	- ตัวแปลงสัญญาณ Fiber Optic SFP Module แบบ Singlemode แบบ 2	10.00	จุด	1,220.60	12,206.00	375.00	3,750.00	15,956.00	
	แผงพักและกระจายสัญญาณ (FIBER OPTIC PATCH PANEL)								
	- สายเชื่อมต่อแผงพักและกระจายสัญญาณ Fiber Optic	10.00	จุด	267.75	2,677.50	100.00	1,000.00	3,677.50	
	แบบ SC Singlemode ขนาด 3.0 เมตร								
	1UDF1, 1UDF2, 2UDF1, 2UDF2, 3UDF1, 3UDF2								
	- ตู้สื่อสารมาตรฐาน 19" ขนาด 15U แบบติดตั้งบน ท่อน้ำหนัก	6.00	จุด	13,970.60	83,823.60	2,500.00	15,000.00	98,823.60	
	แผงพักและกระจายสัญญาณ (UTP PATCH PANEL)								
	- แผงพักและกระจายสัญญาณ CAT6 ขนาด 24 ช่อง	6.00	จุด	3,123.75	18,742.50	367.50	2,205.00	20,947.50	
	- สายเชื่อมต่อแผงพักและกระจายสัญญาณ CAT6 ขนาด 3.0 เมตร	81.00	จุด	160.65	13,012.65	100.00	8,100.00	21,112.65	
	- แผงจับใบสายเชื่อมต่อแผงพักและกระจายสัญญาณ	6.00	จุด	2,465.00	14,790.00	500.00	3,000.00	17,790.00	
	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (ACCESS SWITCH)								
	- ตัวแปลงสัญญาณ Fiber Optic SFP Module แบบ Singlemode แบบ 2	6.00	จุด	1,220.60	7,323.60	375.00	2,250.00	9,573.60	

แบบแสดงรายการ การปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้โดยสาร)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางบก

จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4. งบประมาณไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	แผงติดตั้งกระเบื้องสายสัญญาณ (FIBER OPTIC PATCH PANEL)								
	- แผงติดตั้งกระเบื้องสายสัญญาณ Fiber Optic ขนาด 24 ช่อง แบบ SC Singlemode	6.00	๓๑	3,570.00	21,420.00	420.00	2,520.00	23,940.00	
	- สายเชื่อมสายสัญญาณพร้อมหัวต่อ Fiber Optic	36.00	๓๑	200.60	7,221.60	100.00	3,600.00	10,821.60	
	แบบ SC Singlemode ขนาด 1.5 เมตร								
	- สายเชื่อมสายสัญญาณพร้อมหัวต่อ Fiber Optic	6.00	๓๑	267.75	1,606.50	100.00	600.00	2,206.50	
	แบบ SC Singlemode ขนาด 3.0 เมตร								
	4IDF1, 5IDF1, 6IDF1, 7IDF1								
	- ตู้สื่อสารมาตรฐาน 19" ขนาด 27U" แบบติดตั้งบน พร้อมอุปกรณ์	4.00	๓๑	14,390.50	57,562.00	3,125.00	12,500.00	70,062.00	
	แผงติดตั้งกระเบื้องสายสัญญาณ (UTP PATCH PANEL)								
	- แผงติดตั้งกระเบื้องสายสัญญาณ CAT6 ขนาด 24 ช่อง	16.00	๓๑	3,123.75	49,980.00	367.50	5,880.00	55,860.00	
	- สายเชื่อมสายสัญญาณพร้อมหัวต่อ CAT6 ขนาด 3.0 เมตร	28.00	๓๑	160.65	4,498.20	100.00	2,800.00	7,298.20	
	- แผงจัดเก็บสายเชื่อมสายสัญญาณพร้อมหัวต่อ (ACCESS SWITCH)	16.00	๓๑	2,465.00	39,440.00	500.00	8,000.00	47,440.00	
	อุปกรณ์กระเบื้องสายสัญญาณ (ACCESS SWITCH)								
	- ตัวแปลงสัญญาณ Fiber Optic SFP Module แบบ Singlemode แบบ 2	4.00	๓๑	1,220.60	4,882.40	375.00	1,500.00	6,382.40	
	แผงติดตั้งกระเบื้องสายสัญญาณ (FIBER OPTIC PATCH PANEL)								
	- แผงติดตั้งกระเบื้องสายสัญญาณ Fiber Optic ขนาด 24 ช่อง แบบ SC Singlemode	4.00	๓๑	3,570.00	14,280.00	420.00	1,680.00	15,960.00	
	- สายเชื่อมสายสัญญาณพร้อมหัวต่อ Fiber Optic	24.00	๓๑	200.60	4,814.40	100.00	2,400.00	7,214.40	
	แบบ SC Singlemode ขนาด 1.5 เมตร								
	- สายเชื่อมสายสัญญาณพร้อมหัวต่อ Fiber Optic	4.00	๓๑	267.75	1,071.00	100.00	400.00	1,471.00	
	แบบ SC Singlemode ขนาด 3.0 เมตร								
	- Testing And Commissioning	1.00	งาน	-	-	15,750.00	15,750.00	15,750.00	
	- ค่าเช่าสายสัญญาณ TERMINATE UTP PATCH PANEL CAT6	1.00	งาน	-	-	14,700.00	14,700.00	14,700.00	
	- ค่าเช่าสายสัญญาณ FUSION SPLICE	1.00	งาน	-	-	17,640.00	17,640.00	17,640.00	
	- ค่าทดสอบสายสัญญาณ TEST UTP CAT6	1.00	งาน	-	-	8,011.50	8,011.50	8,011.50	
	- ค่าทดสอบสายสัญญาณ TEST OTDR	1.00	งาน	-	-	8,820.00	8,820.00	8,820.00	
14.3	งานระบบโทรศัพท์ และสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (Main)								

แบบแสดงรายการการ ประมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสูงระดับ)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	สายสัญญาณและสายไฟ								
	- FIBER OPTIC 6C-9/125um SINGLEMODE INDOOR TYPE	915.00	เมตร	12.75	11,666.25	23.00	21,045.00	32,711.25	
	- ค่าทดสอบ สาย FIBER OPTIC	1.00	งาน	-	-	1,680.00	1,680.00	1,680.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสายสัญญาณ	1.00	งาน	1,167.00	1,167.00	351.00	351.00	1,518.00	
	ท่อและรางเดินสาย								
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2"	90.00	เมตร	37.68	3,391.20	23.00	2,070.00	5,461.20	
	- Epoxy Wireway 300x100 มม. (1.6T)	85.00	เมตร	694.51	59,033.35	77.00	6,545.00	65,578.35	
	- Epoxy Wireway 200x100 มม. (1.6T)	98.00	เมตร	554.26	54,317.48	62.00	6,076.00	60,393.48	
	- Epoxy Wireway 100x100 มม. (1.2T)	535.00	เมตร	276.25	147,793.75	46.00	24,610.00	172,403.75	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายและรางเดินสายสัญญาณ	1.00	งาน	52,908.00	52,908.00	15,873.00	15,873.00	68,781.00	
14.4	งานระบบโทรศัพท์ และสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (ส่วนกลาง ชั้นที่ 1)								
	- TELEPHONE OUTLET หน้าการนิเทศสถิติ (R45)	1.00	จุด	240.97	240.97	92.00	92.00	332.97	
	- COMPUTER OUTLET หน้าการนิเทศสถิติ (R45)	14.00	จุด	240.97	3,373.58	113.00	1,582.00	4,955.58	
	- TELEPHONE OUTLET หน้าการนิเทศสถิติ (R45) สิ่งขึ้น (POP-UP)	1.00	จุด	1,303.05	1,303.05	272.00	272.00	1,575.05	
	- COMPUTER OUTLET หน้าการนิเทศสถิติ (R45) สิ่งขึ้น (POP-UP)	4.00	จุด	1,303.05	5,212.20	272.00	1,088.00	6,300.20	
	สายสัญญาณและสายไฟ								
	- สาย UTP CAT 6	898.00	เมตร	15.77	14,161.46	14.00	12,572.00	26,733.46	
	- อุปกรณ์ประกอบสายสัญญาณ	1.00	งาน	1,417.00	1,417.00	426.00	426.00	1,843.00	
	ท่อและรางเดินสาย								
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2"	165.00	เมตร	37.68	6,217.20	23.00	3,795.00	10,012.20	
14.5	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายสัญญาณ	1.00	งาน	1,244.00	1,244.00	374.00	374.00	1,618.00	
	งานระบบโทรศัพท์ และสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (ส่วนกลาง ชั้นที่ 2)								
	- COMPUTER OUTLET หน้าการนิเทศสถิติ (R45)	26.00	จุด	240.97	6,265.22	113.00	2,936.00	9,203.22	
	สายสัญญาณและสายไฟ								
	- สาย UTP CAT 6	892.00	เมตร	15.77	14,066.84	14.00	12,488.00	26,554.84	
	- อุปกรณ์ประกอบสายสัญญาณ	1.00	งาน	1,407.00	1,407.00	423.00	423.00	1,830.00	
	ท่อและรางเดินสาย								

ตามที่มีก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม และบางหัว เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

คำขวัญจากกลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ਅੰਕ : ੮੮੪

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ห้อย EMT ขนาด 1/2"	195.00	เมตร	37.68	7,347.60	23.00	4,485.00	11,832.60	
	- อุปกรณ์ประกอบห้อยสายสัญญาณ	1.00	งาน	1,470.00	1,470.00	441.00	441.00	1,911.00	
	งานระบบโทรศัพท์ และสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (ส่วนกลาง ชั้นที่ 3)								
	- COMPUTER OUTLET หน้าภากรนิคมสหกิจ (R45)	26.00	จุด	240.97	6,265.22	113.00	2,938.00	9,203.22	
	สายสัญญาณและสายไฟ								
	- สาย UTP CAT 6	1,155.00	เมตร	15.77	18,214.35	14.00	16,170.00	34,384.35	
	- อุปกรณ์ประกอบสายสัญญาณ	1.00	งาน	1,822.00	1,822.00	547.00	547.00	2,369.00	
	ท่อและรางเดินสาย								
	- ห้อย EMT ขนาด 1/2"	180.00	เมตร	37.68	6,782.40	23.00	4,140.00	10,922.40	
	- อุปกรณ์ประกอบห้อยสายสัญญาณ	1.00	งาน	1,357.00	1,357.00	408.00	408.00	1,765.00	
14.7	งานระบบโทรศัพท์ และสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (ส่วนกลาง ชั้นที่ 4-7)								
	- TELEPHONE OUTLET หน้าภากรนิคมสหกิจ (R45)	4.00	จุด	240.97	963.88	92.00	368.00	1,331.88	
	- COMPUTER OUTLET หน้าภากรนิคมสหกิจ (R45)	24.00	จุด	240.97	5,783.28	113.00	2,712.00	8,495.28	
	สายสัญญาณและสายไฟ								
	- สาย UTP CAT 6	5,385.00	เมตร	15.77	84,921.45	14.00	75,390.00	160,311.45	
	- อุปกรณ์ประกอบสายสัญญาณ	1.00	งาน	8,493.00	8,493.00	2,548.00	2,548.00	11,041.00	
	ท่อและรางเดินสาย								
	- ห้อย EMT ขนาด 1/2"	744.00	เมตร	37.68	28,033.92	23.00	17,112.00	45,145.92	
	- อุปกรณ์ประกอบห้อยสายสัญญาณ	1.00	งาน	5,607.00	5,607.00	1,683.00	1,683.00	7,290.00	
		รวมเป็นเงิน 14			1,409,011.95		460,375.50	1,869,387.45	
15	งานระบบเสียง								
15.1	งานระบบเสียง (Main)								
	SOUND CABINET RACK								
	- ตู้ Rack เก็บอุปกรณ์ขนาด 42U พร้อมอุปกรณ์	1.00	จุด	51,500.65	51,500.65	6,438.00	6,438.00	57,938.65	
	- เครื่องควบคุมระบบประกาศเสียง	1.00	จุด	73,650.80	73,650.80	5,556.00	5,556.00	79,206.80	
	- เครื่องรับสัญญาณจากไมโครโฟน	1.00	จุด	33,375.25	33,375.25	3,334.00	3,334.00	36,709.25	

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้โดยสาร)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางบก

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า 24 โวลท์	1.00	ลูก	10,000.25	10,000.25	556.00	556.00	10,556.25	
	- เครื่องตัดการทำงานของสายเสียง	1.00	ลูก	15,150.40	15,150.40	556.00	556.00	15,706.40	
	- เครื่องเลือกโซน Zone Selector	1.00	ลูก	12,075.10	12,075.10	556.00	556.00	12,631.10	
	- เครื่องขยายเสียง POWER AMPLIFIER 240W	1.00	ลูก	13,050.05	13,050.05	1,112.00	1,112.00	14,162.05	
	- เครื่องขยายเสียง POWER AMPLIFIER 480W	3.00	ลูก	21,750.65	65,251.95	1,667.00	5,001.00	70,252.95	
	- TESTING AND COMMISSIONING	1.00	งาน	-	-	26,562.50	26,562.50	26,562.50	
	งานระบบเสียง (Main Riser)								
15.2	สายไฟฟ้า								
	- สาย VCT 4C ขนาด 2.5 ตร.มม	462.00	เมตร	98.62	45,562.44	14.00	6,468.00	52,030.44	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า	1.00	งาน	4,557.00	4,557.00	1,368.00	1,368.00	5,925.00	
	ท่อและรางเดินสายไฟ								
	- Epoxy Wlway 100x100 mm (1.2T)	42.00	เมตร	276.25	11,602.50	46.00	1,932.00	13,534.50	
	- ท่อ EMT ขนาด 1"	336.00	เมตร	77.35	25,989.60	29.00	9,744.00	35,733.60	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายและรางเดินสายไฟฟ้า	1.00	งาน	7,519.00	7,519.00	2,256.00	2,256.00	9,775.00	
15.3	งานระบบเสียง ชั้นที่ 1								
	- SOUND TERMINAL CABINET	1.00	ลูก	10,000.25	10,000.25	556.00	556.00	10,556.25	
	- Volume Control ปรับระดับเสียง 200 จัตุ	3.00	ลูก	3,300.55	9,901.65	278.00	834.00	10,735.65	
	- Ceiling Loudspeaker 6W	39.00	ลูก	1,050.60	40,973.40	167.00	6,513.00	47,486.40	
	สายไฟฟ้า								
	- สาย VCT 4C ขนาด 2.5 ตร.มม	40.00	เมตร	98.62	3,944.80	14.00	560.00	4,504.80	
	- สาย VCT 2C ขนาด 2.5 ตร.มม	166.00	เมตร	61.93	10,280.38	12.00	1,992.00	12,272.38	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า	1.00	งาน	1,423.00	1,423.00	427.00	427.00	1,850.00	
	ท่อและรางเดินสายไฟ								
	- ท่อ EMT ขนาด 3/4"	166.00	เมตร	54.40	9,030.40	25.00	4,150.00	13,180.40	
	- ท่อ EMT ขนาด 1"	40.00	เมตร	77.35	3,094.00	29.00	1,160.00	4,254.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายไฟฟ้า	1.00	งาน	2,425.00	2,425.00	728.00	728.00	3,153.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ 114 4 (ก) หน้า 53

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้โดยสาร)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางบก

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
15.4	งานระบบเสียง ชั้นที่ 2								
	- SOUND TERMINAL CABINET	1.00	ตู้	10,000.25	10,000.25	556.00	556.00	10,556.25	
	- Volume Control ปรับระดับเสียง 120 วัตต์	1.00	ตู้	3,300.55	3,300.55	278.00	278.00	3,578.55	
	- Ceiling Loudspeaker 6W.	18.00	ตู้	1,050.60	18,910.80	167.00	3,006.00	21,916.80	
	สายไฟฟ้า								
	- สาย VCT 4C ขนาด 2.5 ตร.มม	8.00	เมตร	98.62	788.96	14.00	112.00	900.96	
	- สาย VCT 2C ขนาด 2.5 ตร.มม	97.00	เมตร	61.93	6,007.21	12.00	1,164.00	7,171.21	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า	1.00	งาน	680.00	680.00	204.00	204.00	884.00	
	ท่อฉนวนดินสายไฟ								
	- ท่อ EMT ขนาด 3/4"	97.00	เมตร	54.40	5,276.80	25.00	2,425.00	7,701.80	
15.5	- ท่อ EMT ขนาด 1"	8.00	เมตร	77.35	618.80	29.00	232.00	850.80	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายไฟฟ้า	1.00	งาน	1,180.00	1,180.00	354.00	354.00	1,534.00	
	งานระบบเสียง ชั้นที่ 3								
	- SOUND TERMINAL CABINET	1.00	ตู้	10,000.25	10,000.25	556.00	556.00	10,556.25	
	- Volume Control ปรับระดับเสียง 120 วัตต์	1.00	ตู้	3,300.55	3,300.55	278.00	278.00	3,578.55	
	- Ceiling Loudspeaker 6W.	18.00	ตู้	1,050.60	18,910.80	167.00	3,006.00	21,916.80	
	สายไฟฟ้า								
	- สาย VCT 4C ขนาด 2.5 ตร.มม	8.00	เมตร	98.62	788.96	14.00	112.00	900.96	
	- สาย VCT 2C ขนาด 2.5 ตร.มม	97.00	เมตร	61.93	6,007.21	12.00	1,164.00	7,171.21	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า	1.00	งาน	680.00	680.00	204.00	204.00	884.00	
15.6	ท่อฉนวนดินสายไฟ								
	- ท่อ EMT ขนาด 3/4"	97.00	เมตร	54.40	5,276.80	25.00	2,425.00	7,701.80	
	- ท่อ EMT ขนาด 1"	8.00	เมตร	77.35	618.80	29.00	232.00	850.80	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายไฟฟ้า	1.00	งาน	1,180.00	1,180.00	354.00	354.00	1,534.00	
	งานระบบเสียง ชั้นที่ 4-7								
	- SOUND TERMINAL CABINET	4.00	ตู้	10,000.25	40,001.00	556.00	2,224.00	42,225.00	
	- Volume Control ปรับระดับเสียง 60 วัตต์	4.00	ตู้	3,300.55	13,202.20	278.00	1,112.00	14,314.20	

[Signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์หลัก)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- Ceiling Loudspeaker 6W. สายไฟฟ้า	40.00	จุด	1,050.60	42,024.00	167.00	6,680.00	48,704.00	
	- สาย VCT 4C ขนาด 2.5 ตร.มม	33.00	เมตร	98.62	3,254.46	14.00	462.00	3,716.46	
	- สาย VCT 2C ขนาด 2.5 ตร.มม	192.00	เมตร	61.93	11,890.56	12.00	2,304.00	14,194.56	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า	1.00	งาน	1,515.00	1,515.00	455.00	455.00	1,970.00	
	ย่อยรวมติดตั้งไฟ								
	- ท่อ EMT ขนาด 3/4"	192.00	เมตร	54.40	10,444.80	25.00	4,800.00	15,244.80	
	- ท่อ EMT ขนาด 1"	33.00	เมตร	77.35	2,552.55	29.00	957.00	3,509.55	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายไฟฟ้า	1.00	งาน	2,600.00	2,600.00	780.00	780.00	3,380.00	
	รวมเป็นเงิน 15				681,369.18		124,795.50	806,164.68	
16	งานระบบมอด็มเครือข่ายเคเบิล								
	- Digital Meier configuration (Device)	80.00	จุด	7,140.00	571,200.00	840.00	67,200.00	638,400.00	
	- RS485 to Ethernet Converter	4.00	จุด	1,155.78	4,623.12	105.00	420.00	5,043.12	
	- Testing And Commissioning	1.00	งาน	-	-	44,625.00	44,625.00	44,625.00	
	สายสัญญาณและสายไฟ								
	- สาย CUV-S ขนาด 3C-1.5 ตร.มม.	1,056.00	เมตร	58.66	61,944.96	8.00	8,448.00	70,392.96	
	- สาย UTP CAT6 INDOOR	12.00	เมตร	15.77	189.24	14.00	168.00	357.24	
	- FIBER OPTIC 6C-9/125um SINGLEMODE INDOOR TYPE	302.00	เมตร	12.75	3,850.50	23.00	6,946.00	10,796.50	
	- อุปกรณ์ประกอบสายสัญญาณและสายไฟฟ้า	1.00	งาน	6,599.00	6,599.00	1,980.00	1,980.00	8,579.00	
	ท่อร้อยสาย								
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2"	1,061.00	เมตร	37.68	39,978.48	23.00	24,403.00	64,381.48	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายสัญญาณและสายไฟฟ้า	1.00	งาน	7,996.00	7,996.00	2,399.00	2,399.00	10,395.00	
	รวมเป็นเงิน 16				696,381.30		156,589.00	852,970.30	
17	งานป้องกันไฟล้น (FIRE BARRIER)								
	งานป้องกันไฟล้น (รวมหนา 25 ซม.)	1.00	งาน	62,475.00	62,475.00	22,050.00	22,050.00	84,525.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์ต้นตู่)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพหลโยธิน แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมเป็นเงิน 17				62,475.00		22,050.00	84,525.00	
18	งานระบบภายในห้องพัก								
18.1	งานระบบภายในห้องพัก ชั้นที่ 4								
	งานตู้ไฟฟ้าย่อย								
	- CONSUMER PANEL "P1" ขนาด 6 วงจร	17.00	ลูก	1,862.35	31,659.95	625.00	10,625.00	42,284.95	
	- 40AT 2P , IC 10 KA. 17 ลูก		ลูก	Include	-	Include	-	-	
	- CB 16 AT 1P , IC 6 KA. 17 ลูก		ลูก	Include	-	Include	-	-	
	- CB 20 AT 1P , IC 6 KA. 17 ลูก		ลูก	Include	-	Include	-	-	
	- RCBO 20 AT 1P , IC 6 KA. 30mA. 17 ลูก		ลูก	Include	-	Include	-	-	
	- RCBO 16 AT 1P , IC 6 KA. 30mA. 1 ลูก								
	งานตู้รีเลย์และตู้รับลิฟท์								
	- ลิฟท์รีเลย์ หน้าการนิคมตลาดตึก	17.00	ลูก	55.20	938.40	82.00	1,394.00	2,332.40	
	- ลิฟท์รีเลย์ 3 แทน หน้าการนิคมตลาดตึก	34.00	ลูก	107.10	3,641.40	103.00	3,502.00	7,143.40	
	- ตู้รับลิฟท์ มีมันนิวกับ พร้อมสายดิน หน้าการนิคมตลาดตึก	17.00	ลูก	92.72	1,576.24	92.00	1,564.00	3,140.24	
	- ตู้รับตู้ มีมันนิวกับ พร้อมสายดิน หน้าการนิคมตลาดตึก	68.00	ลูก	171.00	11,628.00	92.00	6,256.00	17,884.00	
	- ตู้รับตู้ พร้อมมันนิวกับและสายดิน หน้าการนิคมตลาดตึก พร้อมฝาครอบกันน้ำ	17.00	ลูก	383.77	6,524.09	118.00	2,006.00	8,530.09	
	- WEATHER PROOF ISOLATOR SWITCH 2P 30A	17.00	ลูก	464.10	7,889.70	167.00	2,839.00	10,728.70	
	งานวางโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- โคมไฟ Type. DL1	119.00	ลูก	161.50	19,218.50	118.00	14,042.00	33,260.50	
	- โคมไฟ Type. DL2	17.00	ลูก	467.50	7,947.50	118.00	2,006.00	9,953.50	
	- โคมไฟ Type. DL3P	17.00	ลูก	357.00	6,069.00	118.00	2,006.00	8,075.00	
	- โคมไฟ Type. LF1	17.00	ลูก	331.50	5,635.50	118.00	2,006.00	7,641.50	
	- EMERGENCY LIGHTING. 2 HRS. BACK-UP TIME. 1x9W. 220V/ac LEDS	51.00	ลูก	450.50	22,975.50	150.00	7,650.00	30,625.50	
	งานตู้รับระบบสื่อสาร								
	- TELEPHONE OUTLET หน้าการนิคมตลาดตึก (R45)	17.00	ลูก	240.97	4,096.49	92.00	1,564.00	5,660.49	
	- COMPUTER OUTLET หน้าการนิคมตลาดตึก (R45)	17.00	ลูก	240.97	4,096.49	113.00	1,921.00	6,017.49	
	- TV OUTLET หน้าการนิคมตลาดตึก	17.00	ลูก	116.02	1,972.34	92.00	1,564.00	3,536.34	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดชั้น)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการผู้สูงอายุ

คำนวณราคาตกลง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4. งบประมาณไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	สายไฟ								
	- สาย IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม	6,664.00	เมตร	13.30	88,631.20	7.00	46,648.00	135,279.20	
	- สาย IEC 01 ขนาด 4 ตร.มม	731.00	เมตร	20.98	15,333.46	10.00	7,310.00	22,643.46	
	- สาย UTP CAT6 INDOOR	442.00	เมตร	15.77	6,970.34	14.00	6,188.00	13,158.34	
	- สาย COAXIAL CABLE RG6	170.00	เมตร	7.65	1,300.50	7.00	1,190.00	2,490.50	
	- อุปกรณ์ประกอบสายสัญญาณและสายไฟฟ้า	1.00	งาน	11,224.00	11,224.00	3,368.00	3,368.00	14,592.00	
	ท่อและรางเดินสาย								
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2"	3,077.00	เมตร	37.68	115,941.36	23.00	70,771.00	186,712.36	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด FLEXIBLE								
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายสัญญาณและสายไฟฟ้า	1.00	งาน	23,189.00	23,189.00	6,957.00	6,957.00	30,146.00	
	งานตู้ไฟฟ้าย่อย								
	- CONSUMER PANEL "P2" ขนาด 10 วงจร	1.00	ตู้	2,142.00	2,142.00	625.00	625.00	2,767.00	
	- BOAT 2P , IC 10 KA, 1 ชุด			Include	-	Include	-	-	
	- CB 16 AT 1P , IC 6 KA, 1 ชุด			Include	-	Include	-	-	
	- CB 40 AT 1P , IC 6 KA, 1 ชุด			Include	-	Include	-	-	
	- RCBO 16 AT 1P , IC 6 KA, 30mA, 3 ชุด			Include	-	Include	-	-	
	- RCBO 20 AT 1P , IC 6 KA, 30mA, 1 ชุด			Include	-	Include	-	-	
	งานเดินท่อและเดินรับไฟฟ้า								
	- เดินท่อเดิน หนักภายนอกอาคาร	1.00	ตู้	55.20	55.20	82.00	82.00	137.20	
	- เดินท่อเดิน หนักภายในอาคาร	2.00	ตู้	80.32	160.64	92.00	184.00	344.64	
	- เดินท่อเดิน หนักภายในอาคาร	1.00	ตู้	107.10	107.10	103.00	103.00	210.10	
	- เดินท่อเดิน หนักภายในอาคาร	3.00	ตู้	92.72	278.16	92.00	276.00	554.16	
	- เดินท่อเดิน หนักภายในอาคาร	7.00	ตู้	171.00	1,197.00	92.00	644.00	1,841.00	
	- เดินท่อเดิน หนักภายในอาคาร	1.00	ตู้	383.77	383.77	118.00	118.00	501.77	
	- WEATHER PROOF ISOLATOR SWITCH 2P 60A	1.00	ตู้	749.70	749.70	167.00	167.00	916.70	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้โดยสาร)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางบก

จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
งานวางเดินไฟฟ้าและอุปกรณ์	- โคมไฟ Type. DL1	11.00	ลูก	161.50	1,776.50	118.00	1,298.00	3,074.50	
	- โคมไฟ Type. DL2	1.00	ลูก	467.50	467.50	118.00	118.00	585.50	
	- โคมไฟ Type. DL3P	1.00	ลูก	357.00	357.00	118.00	118.00	475.00	
	- EMERGENCY LIGHTING, 2 HRS. BACK-UP TIME, 1x9W, 220Vac LEDs	3.00	ลูก	450.50	1,351.50	150.00	450.00	1,801.50	
	งานเดินระบบสื่อสาร								
	- TELEPHONE OUTLET หน้าภาคนักท่องเที่ยว (R45)	1.00	ลูก	240.97	240.97	92.00	92.00	332.97	
	- COMPUTER OUTLET หน้าภาคนักท่องเที่ยว (R45)	1.00	ลูก	240.97	240.97	113.00	113.00	353.97	
	- TV OUTLET หน้าภาคนักท่องเที่ยว	1.00	ลูก	116.02	116.02	92.00	92.00	208.02	
	สายไฟ								
	- สาย IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม	541.00	เมตร	13.30	7,195.30	7.00	3,787.00	10,982.30	
งานระบบไฟฟ้า	- สาย IEC 01 ขนาด 4 ตร.มม	36.00	เมตร	20.98	755.14	10.00	360.00	1,115.14	
	- สาย IEC 01 ขนาด 10 ตร.มม	24.00	เมตร	52.46	1,258.92	16.00	384.00	1,642.92	
	- สาย UTP CAT6 INDOOR	30.00	เมตร	15.77	473.10	14.00	420.00	893.10	
	- สาย COAXIAL CABLE RG6	12.00	เมตร	7.65	91.80	7.00	84.00	175.80	
	- อุปกรณ์ประกอบสายสัญญาณและสายไฟฟ้า	1.00	งาน	978.00	978.00	294.00	294.00	1,272.00	
	ท่อและรางเดินสาย								
	- ท่อ EMT. ขนาด 1/2"	230.00	เมตร	37.68	8,666.40	23.00	5,290.00	13,956.40	
	- ท่อ EMT. ขนาด 3/4"	12.00	เมตร	54.40	652.80	25.00	300.00	952.80	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด FLEXIBLE								
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายสัญญาณและสายไฟฟ้า	1.00	งาน	1,864.00	1,864.00	560.00	560.00	2,424.00	
งานตู้ไฟฟ้า									
	- CONSUMER PANEL "P3" ขนาด 10 วงจร	2.00	ลูก	2,142.00	4,284.00	625.00	1,250.00	5,534.00	
	- BOAT 2P, IC 10 KA, 2 ลูก			Include	-	Include	-	-	
	- CB 16 AT 1P, IC 6 KA, 2 ลูก			Include	-	Include	-	-	
	- CB 60 AT 1P, IC 6 KA, 2 ลูก			Include	-	Include	-	-	
งานตู้ไฟฟ้า	- RCBO 16 AT 1P, IC 6 KA, 30mA, 6 ลูก			Include	-	Include	-	-	

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้และราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์ต้นตี่)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการผู้สูงอายุ

คำนวณราคาตกลง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4. งบระบบไฟฟ้าและระบบลิฟต์

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- RCBO 20 AT 1P, IC 6 KA, 30mA 2 ขั้ว			Include	-	Include	-	-	
	งานเดินสายและเดินตู้รับไฟฟ้า								
	- ตู้รับไฟฟ้า หน้าภากรับโหลดหลัก	2.00	ตู้	55.20	110.40	82.00	164.00	274.40	
	- ตู้รับไฟฟ้า หน้าภากรับโหลดหลัก	4.00	ตู้	80.32	321.28	92.00	368.00	689.28	
	- ตู้รับไฟฟ้า หน้าภากรับโหลดหลัก	2.00	ตู้	107.10	214.20	103.00	206.00	420.20	
	- ตู้รับไฟฟ้า หน้าภากรับโหลดหลัก	6.00	ตู้	92.72	556.32	92.00	552.00	1,108.32	
	- ตู้รับไฟฟ้า หน้าภากรับโหลดหลัก	14.00	ตู้	171.00	2,394.00	92.00	1,288.00	3,682.00	
	- ตู้รับไฟฟ้า หน้าภากรับโหลดหลัก	2.00	ตู้	383.77	767.54	118.00	236.00	1,003.54	
	- ตู้รับไฟฟ้า หน้าภากรับโหลดหลัก	2.00	ตู้	749.70	1,499.40	167.00	334.00	1,833.40	
	งานเดินสายและเดินตู้รับไฟฟ้า								
	- ตู้รับไฟฟ้า หน้าภากรับโหลดหลัก	28.00	ตู้	161.50	4,522.00	118.00	3,304.00	7,826.00	
	- ตู้รับไฟฟ้า หน้าภากรับโหลดหลัก	2.00	ตู้	467.50	935.00	118.00	236.00	1,171.00	
	- ตู้รับไฟฟ้า หน้าภากรับโหลดหลัก	2.00	ตู้	357.00	714.00	118.00	236.00	950.00	
	- ตู้รับไฟฟ้า หน้าภากรับโหลดหลัก	6.00	ตู้	450.50	2,703.00	150.00	900.00	3,603.00	
	งานเดินสายและเดินตู้รับไฟฟ้า								
	- TELEPHONE OUTLET หน้าภากรับโหลดหลัก (RJ45)	2.00	ตู้	240.97	481.94	92.00	184.00	665.94	
	- COMPUTER OUTLET หน้าภากรับโหลดหลัก (RJ45)	2.00	ตู้	240.97	481.94	113.00	226.00	707.94	
	- TV OUTLET หน้าภากรับโหลดหลัก	2.00	ตู้	116.02	232.04	92.00	184.00	416.04	
	สายไฟ								
	- สาย IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม	1,120.00	เมตร	13.30	14,896.00	7.00	7,840.00	22,736.00	
	- สาย IEC 01 ขนาด 4 ตร.มม	52.00	เมตร	20.98	1,090.75	10.00	520.00	1,610.75	
	- สาย IEC 01 ขนาด 6 ตร.มม	20.00	เมตร	31.92	638.40	12.00	240.00	878.40	
	- สาย IEC 01 ขนาด 16 ตร.มม	42.00	เมตร	83.37	3,501.52	21.00	882.00	4,383.62	
	- สาย UTP CAT6 INDOOR	60.00	เมตร	15.77	946.20	14.00	840.00	1,786.20	
	- สาย COAXIAL CABLE RG6	24.00	เมตร	7.55	183.60	7.00	168.00	351.60	
	- อุปกรณ์ประกอบสายสัญญาณและสายไฟฟ้า	1.00	งาน	2,126.00	2,126.00	636.00	636.00	2,764.00	
	ท่อและรางเดินสาย								
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2"	474.00	เมตร	37.68	17,860.32	23.00	10,902.00	28,762.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์ต้น)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพหลโยธิน แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 4 งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ EMT ขนาด 1"	20.00	เมตร	77.35	1,547.00	29.00	580.00	2,127.00	
	ท่อฉนวนหุ้มสายไฟฟ้าชนิด FLEXIBLE								
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายสัญญาณและสายไฟฟ้า	1.00	งาน	3,882.00	3,882.00	1,165.00	1,165.00	5,047.00	
18.2	งานระบบภายในห้องพัก ชั้นที่ 5				496,907.40		252,779.00	749,686.40	
	งานตู้ไฟฟ้าย่อย								
	- CONSUMER PANEL 3P1 ขนาด 6.3ก.ว	17.00	ตู้	1,862.35	31,659.95	625.00	10,625.00	42,284.95	
	- 40AT 2P, IC 10 KA, 17 ตู้			Include	-	Include	-	-	
	- CB 16 AT 1P, IC 6 KA, 17 ตู้			Include	-	Include	-	-	
	- CB 20 AT 1P, IC 6 KA, 17 ตู้			Include	-	Include	-	-	
	- RCBO 20 AT 1P, IC 6 KA, 30mA, 17 ตู้			Include	-	Include	-	-	
	- RCBO 16 AT 1P, IC 6 KA, 30mA, 1 ตู้								
	งานเดินท่อและเดินตู้ไฟฟ้า								
	- ตู้ไฟฟ้า 3P1 ขนาด 6.3ก.ว	17.00	ตู้	55.20	938.40	82.00	1,394.00	2,332.40	
	- ตู้ไฟฟ้า 3P1 ขนาด 6.3ก.ว	34.00	ตู้	107.10	3,641.40	103.00	3,502.00	7,143.40	
	- ตู้รับสาย มีบานพับกับ พร้อมสายดิน หน้ากากชนิดพลาสติก	17.00	ตู้	92.72	1,576.24	92.00	1,564.00	3,140.24	
	- ตู้รับตู้ มีบานพับกับ พร้อมสายดิน หน้ากากชนิดพลาสติก	88.00	ตู้	171.00	11,628.00	92.00	6,256.00	17,884.00	
	- ตู้รับตู้ พร้อมบานพับและสายดิน หน้ากากชนิดพลาสติก พร้อมฝาครอบกันน้ำ	17.00	ตู้	383.77	6,524.09	118.00	2,006.00	8,530.09	
	- WEATHER PROOF ISOLATOR SWITCH 2P 30A	17.00	ตู้	464.10	7,889.70	167.00	2,839.00	10,728.70	
	งานคงเดิมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- โคมไฟ Type. DL1	119.00	ตู้	161.50	19,218.50	118.00	14,042.00	33,260.50	
	- โคมไฟ Type. DL2	17.00	ตู้	467.50	7,947.50	118.00	2,006.00	9,953.50	
	- โคมไฟ Type. DL3P	17.00	ตู้	357.00	6,069.00	118.00	2,006.00	6,075.00	
	- โคมไฟ Type. LF1	17.00	ตู้	331.50	5,635.50	118.00	2,006.00	7,641.50	
	- EMERGENCY LIGHTING, 2 HRS. BACK-UP TIME, 1x9W, 220Vac LEDS	51.00	ตู้	450.50	22,975.50	150.00	7,650.00	30,625.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานตัวระบบสื่อสาร								
	- TELEPHONE OUTLET หน้าภาคนิตกลางตึก (R45)	17.00	จุด	240.97	4,096.49	92.00	1,564.00	5,660.49	
	- COMPUTER OUTLET หน้าภาคนิตกลางตึก (R45)	17.00	จุด	240.97	4,096.49	113.00	1,921.00	6,017.49	
	- TV OUTLET หน้าภาคนิตกลางตึก	17.00	จุด	116.02	1,972.34	92.00	1,564.00	3,536.34	
	สายไฟ								
	- สาย IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม	6,664.00	เมตร	13.30	88,631.20	7.00	46,648.00	135,279.20	
	- สาย IEC 01 ขนาด 4 ตร.มม	731.00	เมตร	20.98	15,333.46	10.00	7,310.00	22,643.46	
	- สาย UTP CAT6 INDOOR	442.00	เมตร	15.77	6,970.34	14.00	6,188.00	13,158.34	
	- สาย COAXIAL CABLE RG6	170.00	เมตร	7.65	1,300.50	7.00	1,190.00	2,490.50	
	- อุปกรณ์ประกอบสายสัญญาณและสายไฟฟ้า	1.00	งาน	11,224.00	11,224.00	3,368.00	3,368.00	14,592.00	
	ท่อและรางเดินสาย								
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2"	3,077.00	เมตร	37.68	115,941.36	23.00	70,771.00	186,712.36	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด FLEXIBLE								
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายสัญญาณและสายไฟฟ้า	1.00	งาน	23,189.00	23,189.00	6,957.00	6,957.00	30,146.00	
	งานตู้ไฟฟ้า								
	- CONSUMER PANEL 2P ขนาด 10 วงจร	1.00	จุด	2,142.00	2,142.00	625.00	625.00	2,767.00	
	- 80AT 2P, IC 10 KA, 1 จุด		จุด	Include	-	Include	-	-	
	- CB 16 AT 1P, IC 6 KA, 1 จุด		จุด	Include	-	Include	-	-	
	- CB 40 AT 1P, IC 6 KA, 1 จุด		จุด	Include	-	Include	-	-	
	- RCBO 16 AT 1P, IC 6 KA, 30mA, 3 จุด		จุด	Include	-	Include	-	-	
	- RCBO 20 AT 1P, IC 6 KA, 30mA, 1 จุด		จุด	Include	-	Include	-	-	
	งานตู้วิทยุและตู้รับวิทยุ								
	- ตู้วิทยุแบบ หน้าภาคนิตกลางตึก	1.00	จุด	55.20	55.20	82.00	82.00	137.20	
	- ตู้วิทยุ หน้าภาคนิตกลางตึก	2.00	จุด	80.32	160.64	92.00	184.00	344.64	
	- ตู้วิทยุ 3 แบน หน้าภาคนิตกลางตึก	1.00	จุด	107.10	107.10	103.00	103.00	210.10	
	- ตู้วิทยุแบบ มีม่านวิทยุ พร้อมสายดิน หน้าภาคนิตกลางตึก	3.00	จุด	92.72	278.16	92.00	276.00	554.16	
	- ตู้วิทยุ มีม่านวิทยุ พร้อมสายดิน หน้าภาคนิตกลางตึก	7.00	จุด	171.00	1,197.00	92.00	644.00	1,841.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้รับคู่ พร้อมบานฉนวนและสายดิน หน้ากากนิรภัยพลาสติก พร้อมฝาครอบกันน้ำ	1.00	ตู้	383.77	383.77	118.00	118.00	501.77	
	- WEATHER PROOF ISOLATOR SWITCH 2P 60A	1.00	ตู้	749.70	749.70	167.00	167.00	916.70	
	งานดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- โคมไฟ Type. DL1	11.00	ตู้	161.50	1,776.50	118.00	1,298.00	3,074.50	
	- โคมไฟ Type. DL2	1.00	ตู้	467.50	467.50	118.00	118.00	585.50	
	- โคมไฟ Type. DL3P	1.00	ตู้	357.00	357.00	118.00	118.00	475.00	
	- EMERGENCY LIGHTING, 2 HRS. BACK-UP TIME, 1x9W, 220Vac LEDS	3.00	ตู้	450.50	1,351.50	150.00	450.00	1,801.50	
	งานตู้รับระบบสื่อสาร								
	- TELEPHONE OUTLET หน้ากากนิรภัยพลาสติก (R45)	1.00	ตู้	240.97	240.97	92.00	92.00	332.97	
	- COMPUTER OUTLET หน้ากากนิรภัยพลาสติก (R45)	1.00	ตู้	240.97	240.97	113.00	113.00	353.97	
	- TV OUTLET หน้ากากนิรภัยพลาสติก	1.00	ตู้	116.02	116.02	92.00	92.00	208.02	
	สายไฟ								
	- สาย IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม	541.00	เมตร	13.30	7,195.30	7.00	3,787.00	10,982.30	
	- สาย IEC 01 ขนาด 4 ตร.มม	36.00	เมตร	20.98	755.14	10.00	360.00	1,115.14	
	- สาย IEC 01 ขนาด 10 ตร.มม	24.00	เมตร	52.46	1,258.92	16.00	384.00	1,642.92	
	- สาย UTP CAT6 INDOOR	30.00	เมตร	15.77	473.10	14.00	420.00	893.10	
	- สาย COAXIAL CABLE RG6	12.00	เมตร	7.65	91.80	7.00	84.00	175.80	
	- อุปกรณ์ประกอบสายสัญญาณและสายไฟฟ้า	1.00	งาน	978.00	978.00	294.00	294.00	1,272.00	
	ท่อและรางเดินสาย								
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2"	230.00	เมตร	37.68	8,666.40	23.00	5,290.00	13,956.40	
	- ท่อ EMT ขนาด 3/4"	12.00	เมตร	54.40	652.80	25.00	300.00	952.80	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด FLEXIBLE								
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายสัญญาณและสายไฟฟ้า	1.00	งาน	1,864.00	1,864.00	560.00	560.00	2,424.00	
	งานตู้ไฟฟ้าย่อย								
	- CONSUMER PANEL "P3" ขนาด 10 วงจร	2.00	ตู้	2,142.00	4,284.00	625.00	1,250.00	5,534.00	

แบบแสดงรายการการ ประมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางบก

คำนวณราคาตกลง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ				ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย		จำนวนเงิน			
	- BOAT 2P, IC 10 KA, 2 ชุด			Include	-	Include		-		-	
	- CB 16 AT 1P, IC 6 KA, 2 ชุด			Include	-	Include		-		-	
	- CB 60 AT 1P, IC 6 KA, 2 ชุด			Include	-	Include		-		-	
	- RCBO 16 AT 1P, IC 6 KA, 30mA, 6 ชุด			Include	-	Include		-		-	
	- RCBO 20 AT 1P, IC 6 KA, 30mA, 2 ชุด			Include	-	Include		-		-	
	งานเดินสายและเดินตู้ไฟฟ้า										
	- ตู้ไฟฟ้า ตู้ควบคุมตู้หลอดติด	2.00	ชุด	55.20	110.40	82.00		164.00		274.40	
	- ตู้ไฟฟ้า ตู้ควบคุมตู้หลอดติด	4.00	ชุด	80.32	321.28	92.00		368.00		689.28	
	- ตู้ไฟฟ้า ตู้ควบคุมตู้หลอดติด	2.00	ชุด	107.10	214.20	103.00		206.00		420.20	
	- ตู้ไฟฟ้า ตู้ควบคุมตู้หลอดติด	6.00	ชุด	92.72	556.32	92.00		552.00		1,108.32	
	- ตู้ไฟฟ้า ตู้ควบคุมตู้หลอดติด	14.00	ชุด	171.00	2,394.00	92.00		1,288.00		3,682.00	
	- ตู้ไฟฟ้า ตู้ควบคุมตู้หลอดติด	2.00	ชุด	383.77	767.54	118.00		236.00		1,003.54	
	- WEATHER PROOF ISOLATOR SWITCH 2P 60A	2.00	ชุด	749.70	1,499.40	167.00		334.00		1,833.40	
	งานวางเดินไฟฟ้าและอุปกรณ์										
	- โคมไฟ Type. DL1	28.00	ชุด	161.50	4,522.00	118.00		3,304.00		7,826.00	
	- โคมไฟ Type. DL2	2.00	ชุด	467.50	935.00	118.00		236.00		1,171.00	
	- โคมไฟ Type. DL3P	2.00	ชุด	357.00	714.00	118.00		236.00		950.00	
	- EMERGENCY LIGHTING, 2 HRS. BACK-UP TIME, 1x9W, 220Vac LEDS	6.00	ชุด	450.50	2,703.00	150.00		900.00		3,603.00	
	งานเดินระบบสื่อสาร										
	- TELEPHONE OUTLET หน้าการชนิดหลอดติด (RJ45)	2.00	ชุด	240.97	481.94	92.00		184.00		665.94	
	- COMPUTER OUTLET หน้าการชนิดหลอดติด (RJ45)	2.00	ชุด	240.97	481.94	113.00		226.00		707.94	
	- TV OUTLET หน้าการชนิดหลอดติด	2.00	ชุด	116.02	232.04	92.00		184.00		416.04	
	สายไฟ										
	- สาย IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม	1,120.00	เมตร	13.30	14,896.00	7.00		7,840.00		22,736.00	
	- สาย IEC 01 ขนาด 4 ตร.มม	52.00	เมตร	20.98	1,090.75	10.00		520.00		1,610.75	
	- สาย IEC 01 ขนาด 6 ตร.มม	20.00	เมตร	31.92	638.40	12.00		240.00		878.40	
	- สาย IEC 01 ขนาด 16 ตร.มม	42.00	เมตร	83.37	3,501.62	21.00		882.00		4,383.62	
	- สาย UTP CAT6 INDOOR	60.00	เมตร	15.77	946.20	14.00		840.00		1,786.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้โดยสาร)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางบก

คำนวณราคาโดย : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- สาย COAXIAL CABLE RG6	24.00	เมตร	7.65	183.60	7.00	168.00	351.60	
	- อุปกรณ์ประกอบสายสัญญาณและสายไฟฟ้า	1.00	งาน	2,126.00	2,126.00	638.00	638.00	2,764.00	
	ท่อและรางเดินสาย								
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2"	474.00	เมตร	37.68	17,860.32	23.00	10,902.00	28,762.32	
	- ท่อ EMT ขนาด 1"	20.00	เมตร	77.35	1,547.00	29.00	580.00	2,127.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด FLEXIBLE								
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายสัญญาณและสายไฟฟ้า	1.00	งาน	3,882.00	3,882.00	1,165.00	1,165.00	5,047.00	
	รวมเงิน 18.2				496,907.40		252,779.00	749,686.40	
18.3	งานระบบภายในห้องพัก ชั้นที่ 6								
	งานไฟฟ้าภายใน								
	- CONSUMER PANEL "P" ขนาด 6 วงจร	17.00	ชุด	1,862.35	31,559.95	625.00	10,625.00	42,284.95	
	- 40AT 2P , IC 10 KA, 17 ชุด			Include	-	Include	-	-	
	- CB 16 AT 1P , IC 6 KA, 17 ชุด			Include	-	Include	-	-	
	- CB 20 AT 1P , IC 6 KA, 17 ชุด			Include	-	Include	-	-	
	- RCBO 20 AT 1P , IC 6 KA, 30mA, 71 ชุด			Include	-	Include	-	-	
	- RCBO 16 AT 1P , IC 6 KA, 30mA, 1 ชุด								
	งานตัวถังและตู้รับตัวถัง								
	- ตู้ไฟฟ้าขนาด หน้ากากชนิดพลาสติก	17.00	ชุด	55.20	938.40	82.00	1,394.00	2,332.40	
	- ตู้ไฟฟ้า 3 แกน หน้ากากชนิดพลาสติก	34.00	ชุด	107.10	3,641.40	103.00	3,502.00	7,143.40	
	- ตู้รับตัวถัง มีบานไม้กับ พร้อมสายดิน หน้ากากชนิดพลาสติก	17.00	ชุด	92.72	1,576.24	92.00	1,564.00	3,140.24	
	- ตู้รับตัวถัง มีบานไม้กับ พร้อมสายดิน หน้ากากชนิดพลาสติก	68.00	ชุด	171.00	11,628.00	92.00	6,256.00	17,884.00	
	- ตู้รับตัวถัง พร้อมบานไม้กับและสายดิน หน้ากากชนิดพลาสติก พร้อมฝาครอบกันน้ำ	17.00	ชุด	383.77	6,524.09	118.00	2,006.00	8,530.09	
	- WEATHER PROOF ISOLATOR SWITCH 2P 30A	17.00	ชุด	464.10	7,889.70	167.00	2,839.00	10,728.70	
	งานติดตั้งโคมไฟและอุปกรณ์								
	- โคมไฟ Type: DL1	119.00	ชุด	161.50	19,218.50	118.00	14,042.00	33,260.50	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางบก

จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ				ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน				
	- โคมไฟ Type-DL2	17.00	ลูก	467.50	7,947.50	118.00	2,006.00			9,953.50	
	- โคมไฟ Type-DL3P	17.00	ลูก	357.00	6,069.00	118.00	2,006.00			8,075.00	
	- โคมไฟ Type-LF1	17.00	ลูก	331.50	5,635.50	118.00	2,006.00			7,641.50	
	- EMERGENCY LIGHTING, 2 HRS. BACK-UP TIME, 1x9W, 220Vac LEDS	51.00	ลูก	450.50	22,975.50	150.00	7,650.00			30,625.50	
	งานตู้กับระบบสื่อสาร										
	- TELEPHONE OUTLET หน้าการนิเทศสถิติ (RJ45)	17.00	ลูก	240.97	4,096.49	92.00	1,564.00			5,660.49	
	- COMPUTER OUTLET หน้าการนิเทศสถิติ (RJ45)	17.00	ลูก	240.97	4,096.49	113.00	1,921.00			6,017.49	
	- TV OUTLET หน้าการนิเทศสถิติ	17.00	ลูก	116.02	1,972.34	92.00	1,564.00			3,536.34	
	สายไฟ										
	- สาย IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม	6,664.00	เมตร	13.30	88,631.20	7.00	46,648.00			135,279.20	
	- สาย IEC 01 ขนาด 4 ตร.มม	731.00	เมตร	20.98	15,333.46	10.00	7,310.00			22,643.46	
	- สาย UTP CAT6 INDOOR	442.00	เมตร	15.77	6,970.34	14.00	6,188.00			13,158.34	
	- สาย COAXIAL CABLE RG6	170.00	เมตร	7.65	1,300.50	7.00	1,190.00			2,490.50	
	- อุปกรณ์ประกอบสายสัญญาณและสายไฟฟ้า	1.00	งาน	11,224.00	11,224.00	3,368.00	3,368.00			14,592.00	
	ท่อและรางเดินสาย										
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2"	3,070.00	เมตร	37.68	115,677.60	23.00	70,610.00			186,287.60	
	ท่อร้อยสายไฟทำชนิด FLEXIBLE										
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายสัญญาณและสายไฟฟ้า	1.00	งาน	23,136.00	23,136.00	6,941.00	6,941.00			30,077.00	
	งานตู้ไฟฟ้าย่อย										
	- CONSUMER PANEL "P2" ขนาด 10 วงจร	1.00	ลูก	2,142.00	2,142.00	625.00	625.00			2,767.00	
	- BOAT 2P, IC 10 KA, 1 ลูก			Include	-	Include	-			-	
	- CB 16 AT 1P, IC 6 KA, 1 ลูก			Include	-	Include	-			-	
	- CB 40 AT 1P, IC 6 KA, 1 ลูก			Include	-	Include	-			-	
	- RCBO 16 AT 1P, IC 6 KA, 30mA, 3 ลูก			Include	-	Include	-			-	
	- RCBO 20 AT 1P, IC 6 KA, 30mA, 1 ลูก			Include	-	Include	-			-	
	งานตัวกราวด์และตู้กันลัดวงจร										
	- ลวดตีเส้นฯ หน้าการนิเทศสถิติ	1.00	ลูก	55.20	55.20	82.00	82.00			137.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์ต้นตี่)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4. จากระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- วัสดุคู่ หน้ากากชนิดพลาสติก	2.00	๓๑	80.32	160.64	92.00	184.00	344.64	
	- ตู้ไฟฟ้า ขนาด หน้ากากชนิดพลาสติก	1.00	๓๑	107.10	107.10	103.00	103.00	210.10	
	- ตู้รับตัววัด มีหม้อแปลง พร้อมสายดิน หน้ากากชนิดพลาสติก	3.00	๓๑	92.72	278.16	92.00	276.00	554.16	
	- ตู้รับตู้ มีหม้อแปลง พร้อมสายดิน หน้ากากชนิดพลาสติก	7.00	๓๑	171.00	1,197.00	92.00	644.00	1,841.00	
	- ตู้รับตู้ ตู้หม้อแปลงและสายดิน หน้ากากชนิดพลาสติก พร้อมฝาครอบกันน้ำ	1.00	๓๑	383.77	383.77	118.00	118.00	501.77	
	- WEATHER PROOF ISOLATOR SWITCH 2P 60A	1.00	๓๑	749.70	749.70	167.00	167.00	916.70	
	งานวางโคมไฟและอุปกรณ์								
	- โคมไฟ Type. DL1	11.00	๓๑	161.50	1,776.50	118.00	1,298.00	3,074.50	
	- โคมไฟ Type. DL2	1.00	๓๑	467.50	467.50	118.00	118.00	585.50	
	- โคมไฟ Type. DL3P	1.00	๓๑	357.00	357.00	118.00	118.00	475.00	
	- EMERGENCY LIGHTING, 2 HRS. BACK-UP TIME. 1x9W, 220Vac LEDS	3.00	๓๑	450.50	1,351.50	150.00	450.00	1,801.50	
	งานติดตั้งระบบสื่อสาร								
	- TELEPHONE OUTLET หน้ากากชนิดพลาสติก (RJ45)	1.00	๓๑	240.97	240.97	92.00	92.00	332.97	
	- COMPUTER OUTLET หน้ากากชนิดพลาสติก (RJ45)	1.00	๓๑	240.97	240.97	113.00	113.00	353.97	
	- TV OUTLET หน้ากากชนิดพลาสติก	1.00	๓๑	116.02	116.02	92.00	92.00	208.02	
	สายไฟ								
	- สาย IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม	541.00	เมตร	13.30	7,195.30	7.00	3,787.00	10,982.30	
	- สาย IEC 01 ขนาด 4 ตร.มม	36.00	เมตร	20.98	755.14	10.00	360.00	1,115.14	
	- สาย IEC 01 ขนาด 10 ตร.มม	24.00	เมตร	52.46	1,258.92	16.00	384.00	1,642.92	
	- สาย UTP CAT6 INDOOR	30.00	เมตร	15.77	473.10	14.00	420.00	893.10	
	- สาย COAXIAL CABLE RG6	12.00	เมตร	7.65	91.80	7.00	84.00	175.80	
	- อุปกรณ์ประกอบสายสัญญาณและสายไฟฟ้า	1.00	งาน	978.00	978.00	294.00	294.00	1,272.00	
	ทองแดงดินสาย								
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2"	230.00	เมตร	37.66	8,666.40	23.00	5,290.00	13,956.40	
	- ท่อ EMT. ขนาด 3/4"	12.00	เมตร	54.40	652.80	25.00	300.00	952.80	
	ทองแดงร้อยสายไฟฟ้าชนิด FLEXIBLE								

Handwritten signature

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้โดยสาร)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพหลโยธิน แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางบก

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์ประกอบตู้ร้อยสายสัญญาณและสายไฟฟ้า	1.00	งาน	1,864.00	1,864.00	560.00	560.00	2,424.00	
	งานตู้ไฟฟ้าแยกย่อย								
	- CONSUMER PANEL "P3" ขนาด 10 วงจร	2.00	จุด	2,142.00	4,284.00	625.00	1,250.00	5,534.00	
	- B0AT 2P, IC 10 KA, 2 จุด			Include	-	Include	-	-	
	- CB 16 AT 1P, IC 6 KA, 2 จุด			Include	-	Include	-	-	
	- CB 60 AT 1P, IC 6 KA, 2 จุด			Include	-	Include	-	-	
	- RCBO 16 AT 1P, IC 6 KA, 30mA, 6 จุด			Include	-	Include	-	-	
	- RCBO 20 AT 1P, IC 6 KA, 30mA, 2 จุด			Include	-	Include	-	-	
	งานตู้ไฟฟ้าและตู้รับตัวนำ								
	- ตู้รับตัวนำ 3 ขาน หน้าการชนิดพลาสติก	2.00	จุด	55.20	110.40	82.00	164.00	274.40	
	- ตู้รับตัวนำ 3 ขาน หน้าการชนิดพลาสติก	4.00	จุด	80.32	321.28	92.00	368.00	689.28	
	- ตู้รับตัวนำ 3 ขาน หน้าการชนิดพลาสติก	2.00	จุด	107.10	214.20	103.00	206.00	420.20	
	- ตู้รับตัวนำ 3 ขาน หน้าการชนิดพลาสติก	6.00	จุด	92.72	556.32	92.00	552.00	1,108.32	
	- ตู้รับตัวนำ 3 ขาน หน้าการชนิดพลาสติก	14.00	จุด	171.00	2,394.00	92.00	1,288.00	3,682.00	
	- ตู้รับตัวนำ 3 ขาน หน้าการชนิดพลาสติก	2.00	จุด	383.77	767.54	118.00	236.00	1,003.54	
	- WEATHER PROOF ISOLATOR SWITCH 2P 60A	2.00	จุด	749.70	1,499.40	167.00	334.00	1,833.40	
	งานดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- โคมไฟ Type. DL1	28.00	จุด	161.50	4,522.00	118.00	3,304.00	7,826.00	
	- โคมไฟ Type. DL2	2.00	จุด	467.50	935.00	118.00	236.00	1,171.00	
	- โคมไฟ Type. DL3P	2.00	จุด	357.00	714.00	118.00	236.00	950.00	
	- EMERGENCY LIGHTING, 2 HRS. BACK-UP TIME, 1x9W, 220Vac LEDS	6.00	จุด	450.50	2,703.00	150.00	900.00	3,603.00	
	งานตู้รับระบบสื่อสาร								
	- TELEPHONE OUTLET หน้าการชนิดพลาสติก (RJ45)	2.00	จุด	240.97	481.94	92.00	184.00	665.94	
	- COMPUTER OUTLET หน้าการชนิดพลาสติก (RJ45)	2.00	จุด	240.97	481.94	113.00	226.00	707.94	
	- TV OUTLET หน้าการชนิดพลาสติก	2.00	จุด	116.02	232.04	92.00	184.00	416.04	
	สายไฟ								
	- สาย IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม	1,120.00	เมตร	13.30	14,896.00	7.00	7,840.00	22,736.00	

အမည် : ဟာ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- สาย IEC 01 ขนาด 4 ตร.มม	52.00	เมตร	20.98	1,090.75	10.00	520.00	1,610.75	
	- สาย IEC 01 ขนาด 6 ตร.มม	20.00	เมตร	31.92	638.40	12.00	240.00	878.40	
	- สาย IEC 01 ขนาด 16 ตร.มม	42.00	เมตร	83.37	3,501.62	21.00	882.00	4,383.62	
	- สาย UTP CAT6 INDOOR	60.00	เมตร	15.77	946.20	14.00	840.00	1,786.20	
	- สาย COAXIAL CABLE RG6	24.00	เมตร	7.65	183.60	7.00	168.00	351.60	
	- อุปกรณ์ประกอบสายสัญญาณและสายไฟฟ้า	1.00	งาน	2,126.00	2,126.00	638.00	638.00	2,764.00	
	ท่อและรางเดินสาย								
	- ท่อ EMT, ขนาด 1/2"	474.00	เมตร	37.68	17,860.32	23.00	10,902.00	28,762.32	
	- ท่อ EMT, ขนาด 1"	20.00	เมตร	77.35	1,547.00	29.00	580.00	2,127.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด FLEXIBLE								
- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายสัญญาณและสายไฟฟ้า	1.00	งาน	3,882.00	3,882.00	1,165.00	1,165.00	5,047.00		
รวมเงิน 18.3					496,590.64		252,602.00	749,192.64	
18.4	งานระบบภายในห้องพัก ชั้นที่ 7								
- CONSUMER PANEL "P" ขนาด 6 วงจร	17.00	ชุด							
- 40AT 2P, IC 10 KA, 17 ชุด			1,862.35	-	625.00	-	-		
- CB 16 AT 1P, IC 6 KA, 17 ชุด			Include		Include	-	-		
- CB 20 AT 1P, IC 6 KA, 17 ชุด			Include	-	Include	-	-		
- RCBO 20 AT 1P, IC 6 KA, 30mA, 17 ชุด			Include	-	Include	-	-		
- RCBO 16 AT 1P, IC 6 KA, 30mA, 1 ชุด			Include	-	Include	-	-		
งานตู้ไฟฟ้าและตู้รับตัวนำ									
- ตู้รีดแรงดัน หน้ากากชนิดพลาสติก	17.00	ชุด	55.20	938.40	82.00	1,394.00	2,332.40		
- ตู้รีด 3 แขน หน้ากากชนิดพลาสติก	34.00	ชุด	107.10	3,641.40	103.00	3,502.00	7,143.40		
- ตู้รับแรงดัน มีฝาหน้ากับตู้ พร้อมสายดิน หน้ากากชนิดพลาสติก	17.00	ชุด	92.72	1,576.24	92.00	1,564.00	3,140.24		
- ตู้รับตู้ มีฝาหน้ากับตู้ พร้อมสายดิน หน้ากากชนิดพลาสติก	68.00	ชุด	171.00	11,628.00	92.00	6,256.00	17,884.00		
- ตู้รับตู้ พร้อมฝาหน้ากับตู้และสายดิน หน้ากากชนิดพลาสติก พร้อมฝาครอบกันน้ำ	17.00	ชุด	383.77	6,524.09	118.00	2,006.00	8,530.09		

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- WEATHER PROOF ISOLATOR SWITCH 2P 30A	17.00	ลูก	464.10	7,889.70	167.00	2,839.00	10,728.70	
	งานเดินโคมไฟและอุปกรณ์								
	- โคมไฟ Type. DL1	119.00	ลูก	161.50	19,218.50	118.00	14,042.00	33,260.50	
	- โคมไฟ Type. DL2	17.00	ลูก	467.50	7,947.50	118.00	2,006.00	9,953.50	
	- โคมไฟ Type. DL3P	17.00	ลูก	357.00	6,069.00	118.00	2,006.00	8,075.00	
	- โคมไฟ Type. LF1	17.00	ลูก	331.50	5,635.50	118.00	2,006.00	7,641.50	
	- EMERGENCY LIGHTING, 2 HRS. BACK-UP TIME. 1x9W. 220Vac LEDs	51.00	ลูก	450.50	22,975.50	150.00	7,650.00	30,625.50	
	งานเดินระบบสื่อสาร								
	- TELEPHONE OUTLET หน้าการบันทึกผลตึก (RU45)	17.00	ลูก	240.97	4,096.49	92.00	1,564.00	5,660.49	
	- COMPUTER OUTLET หน้าการบันทึกผลตึก (RU45)	17.00	ลูก	240.97	4,096.49	113.00	1,921.00	6,017.49	
	- TV OUTLET หน้าการบันทึกผลตึก	17.00	ลูก	116.02	1,972.34	92.00	1,564.00	3,536.34	
	สายไฟ								
	- สาย IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม	6,664.00	เมตร	13.30	88,631.20	7.00	46,648.00	135,279.20	
	- สาย IEC 01 ขนาด 4 ตร.มม	731.00	เมตร	20.98	15,333.46	10.00	7,310.00	22,643.46	
	- สาย UTP CAT6 INDOOR	442.00	เมตร	15.77	6,970.34	14.00	6,188.00	13,158.34	
	- สาย COAXIAL CABLE RG6	170.00	เมตร	7.65	1,300.50	7.00	1,190.00	2,490.50	
	- อุปกรณ์ประกอบสายสัญญาณและสายไฟฟ้า	1.00	งาน	11,224.00	11,224.00	3,368.00	3,368.00	14,592.00	
	ท่อและรางเดินสาย								
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2"	3,077.00	เมตร	37.68	115,941.36	23.00	70,771.00	186,712.36	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด FLEXIBLE								
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายสัญญาณและสายไฟฟ้า	1.00	งาน	23,189.00	23,189.00	6,957.00	6,957.00	30,146.00	
	งานตู้ไฟฟ้า								
	- CONSUMER PANEL "P" ขนาด 10 วงจร	1.00	ลูก	2,142.00	2,142.00	625.00	625.00	2,767.00	
	- 80AT 2P, IC 10 KA, 1 ลูก			Include	-	Include	-	-	
	- CB 16 AT 1P, IC 6 KA, 1 ลูก			Include	-	Include	-	-	
	- CB 40 AT 1P, IC 6 KA, 1 ลูก			Include	-	Include	-	-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดชั้นดี)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4 งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- RCBO 16 AT 1P, IC 6 KA, 30mA, 3 ขด			Include	-	Include	-		
	- RCBO 20 AT 1P, IC 6 KA, 30mA, 1 ขด			Include	-	Include	-		
	งานเดินท่อและเดินสายไฟฟ้า								
	- เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดพลาสติก	1.00	ขด	55.20	55.20	82.00	82.00	137.20	
	- เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดพลาสติก	2.00	ขด	80.32	160.64	92.00	184.00	344.64	
	- เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดพลาสติก	1.00	ขด	107.10	107.10	103.00	103.00	210.10	
	- เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดพลาสติก	3.00	ขด	92.72	278.16	92.00	276.00	554.16	
	- เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดพลาสติก	7.00	ขด	171.00	1,197.00	92.00	644.00	1,841.00	
	- เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดพลาสติก	1.00	ขด	383.77	383.77	118.00	118.00	501.77	
	- WEATHER PROOF ISOLATOR SWITCH 2P 60A	1.00	ขด	749.70	749.70	167.00	167.00	916.70	
	งานวางเดินไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- โคมไฟ Type. DL1	11.00	ขด	161.50	1,776.50	118.00	1,298.00	3,074.50	
	- โคมไฟ Type. DL2	1.00	ขด	467.50	467.50	118.00	118.00	585.50	
	- โคมไฟ Type. DL3P	1.00	ขด	357.00	357.00	118.00	118.00	475.00	
	- EMERGENCY LIGHTING, 2 HRS. BACK-UP TIME, 1x9W, 220Vac LEDS	3.00	ขด	450.50	1,351.50	150.00	450.00	1,801.50	
	งานเดินระบบสื่อสาร								
	- TELEPHONE OUTLET หน้าภากรชนิดพลาสติก (RJ45)	1.00	ขด	240.97	240.97	92.00	92.00	332.97	
	- COMPUTER OUTLET หน้าภากรชนิดพลาสติก (RJ45)	1.00	ขด	240.97	240.97	113.00	113.00	353.97	
	- TV OUTLET หน้าภากรชนิดพลาสติก	1.00	ขด	116.02	116.02	92.00	92.00	208.02	
	สายไฟ								
	- สาย IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม	541.00	เมตร	13.30	7,195.30	7.00	3,787.00	10,982.30	
	- สาย IEC 01 ขนาด 4 ตร.มม	36.00	เมตร	20.98	755.14	10.00	360.00	1,115.14	
	- สาย IEC 01 ขนาด 10 ตร.มม	24.00	เมตร	52.46	1,258.92	16.00	384.00	1,642.92	
	- สาย UTP CAT6 INDOOR	30.00	เมตร	15.77	473.10	14.00	420.00	893.10	
	- สาย COAXIAL CABLE RG6	12.00	เมตร	7.65	91.80	7.00	84.00	175.80	
	- อุปกรณ์ประกอบสายสัญญาณและท่อไฟฟ้า	1.00	ขด	978.00	978.00	294.00	294.00	1,272.00	
	ท่อและรางเดินสาย								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดบ้าน)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2"	230.00	เมตร	37.68	8,666.40	23.00	5,290.00	13,956.40	
	- ท่อ EMT ขนาด 3/4"	12.00	เมตร	54.40	652.80	25.00	300.00	952.80	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด FLEXIBLE								
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายไฟฟ้าทุกขนาดและสายไฟฟ้า	1.00	งาน	1,864.00	1,864.00	560.00	560.00	2,424.00	
	งานตู้ไฟฟ้าย่อย								
	- CONSUMER PANEL "P" ขนาด 10 วงจร	2.00	ตู้	2,142.00	4,284.00	625.00	1,250.00	5,534.00	
	- 80AT 2P , IC 10 KA, 2 ๓ศ			Include	-	Include	-	-	
	- CB 16 AT 1P , IC 6 KA, 2 ๓ศ			Include	-	Include	-	-	
	- CB 60 AT 1P , IC 6 KA, 6 ๓ศ			Include	-	Include	-	-	
	- RCBO 16 AT 1P , IC 6 KA, 30mA, 6 ๓ศ			Include	-	Include	-	-	
	- RCBO 20 AT 1P , IC 6 KA, 30mA, 2 ๓ศ			Include	-	Include	-	-	
	งานฉนวนและตู้รับสวิตช์								
	- ตู้รับสวิตช์ หน้ากากชนิดพลาสติก	2.00	ตู้	55.20	110.40	82.00	164.00	274.40	
	- ตู้รับสวิตช์ หน้ากากชนิดพลาสติก	4.00	ตู้	80.32	321.28	92.00	368.00	689.28	
	- ตู้รับสวิตช์ 3 ขนาด หน้ากากชนิดพลาสติก	2.00	ตู้	107.10	214.20	103.00	206.00	420.20	
	- ตู้รับสวิตช์ มีฉนวนกับตู้ พร้อมสายดิน หน้ากากชนิดพลาสติก	6.00	ตู้	92.72	556.32	92.00	552.00	1,108.32	
	- ตู้รับสวิตช์ มีฉนวนกับตู้ พร้อมสายดิน หน้ากากชนิดพลาสติก	14.00	ตู้	171.00	2,394.00	92.00	1,288.00	3,682.00	
	- ตู้รับสวิตช์ พร้อมฉนวนกับตู้และสายดิน หน้ากากชนิดพลาสติก พร้อมฝาครอบกันน้ำ	2.00	ตู้	383.77	767.54	118.00	236.00	1,003.54	
	- WEATHER PROOF ISOLATOR SWITCH 2P 60A	2.00	ตู้	749.70	1,499.40	167.00	334.00	1,833.40	
	งานคงโมดไฟและอุปกรณ์								
	- โมดไฟ Type DL1	28.00	ตู้	161.50	4,522.00	118.00	3,304.00	7,826.00	
	- โมดไฟ Type DL2	2.00	ตู้	467.50	935.00	118.00	236.00	1,171.00	
	- โมดไฟ Type DL3P	2.00	ตู้	357.00	714.00	118.00	236.00	950.00	
	- EMERGENCY LIGHTING, 2 HRS. BACK-UP TIME 1x9W, 220Vac LEDs	6.00	ตู้	450.50	2,703.00	150.00	900.00	3,603.00	
	งานตู้กับระบบสื่อสาร								
	- TELEPHONE OUTLET หน้ากากชนิดพลาสติก (RJ45)	2.00	ตู้	240.97	481.94	92.00	184.00	665.94	

מלך : מלך

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- COMPUTER OUTLET หน้าการนิเทศสถิติ (RJ45)	2.00	ชุด	240.97	481.94	113.00	226.00	707.94	
	- TV OUTLET หน้าการนิเทศสถิติ	2.00	ชุด	116.02	232.04	92.00	184.00	416.04	
	สายไฟ								
	- สาย IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม	1,120.00	เมตร	13.30	14,896.00	7.00	7,840.00	22,736.00	
	- สาย IEC 01 ขนาด 4 ตร.มม	52.00	เมตร	20.98	1,090.75	10.00	520.00	1,610.75	
	- สาย IEC 01 ขนาด 6 ตร.มม	20.00	เมตร	31.92	638.40	12.00	240.00	878.40	
	- สาย IEC 01 ขนาด 16 ตร.มม	42.00	เมตร	83.37	3,501.62	21.00	882.00	4,383.62	
	- สาย UTP CAT6 INDOOR	60.00	เมตร	15.77	946.20	14.00	840.00	1,786.20	
	- สาย COAXIAL CABLE RG6	24.00	เมตร	7.65	183.60	7.00	168.00	351.60	
	- อุปกรณ์ประกอบสายสัญญาณและสายไฟฟ้า	1.00	งาน	2,126.00	2,126.00	638.00	638.00	2,764.00	
	ห้อยและวางเดินสาย								
	- ห้อย EMT. ขนาด 1/2"	474.00	เมตร	37.68	17,860.32	23.00	10,902.00	28,762.32	
	- ห้อย EMT. ขนาด 1"	20.00	เมตร	77.35	1,547.00	29.00	580.00	2,127.00	
	ห้อยร้อยสายไฟฟ้าชนิด FLEXIBLE								
	- อุปกรณ์ประกอบห้อยสายสัญญาณและสายไฟฟ้า	1.00	งาน	3,882.00	3,882.00	1,165.00	1,165.00	5,047.00	
					465,247.45		242,154.00	707,401.45	
					รวมเป็นเงิน 18	1,955,652.90	1,000,314.00	2,955,966.90	
19	งานระบบไฟฟ้าห้องตรวจ ภูมิสถาปัตยกรรม								
19.1	งานระบบไฟฟ้าห้องตรวจ ภูมิสถาปัตยกรรม (ฉบับรายละเอียด 1)								
	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- โคมไฟ Type: R68 พร้อม SWITCHING POWER SUPPLY (อุปกรณ์โคม)	34.00	โคม	2,210.00	75,140.00	157.50	5,355.00	80,495.00	
	- โคมไฟ Type: R70 พร้อม SWITCHING POWER SUPPLY (อุปกรณ์โคม)	11.00	โคม	2,380.00	26,180.00	157.50	1,732.50	27,912.50	
	- โคมไฟ Type: R71 พร้อม SWITCHING POWER SUPPLY (เพิ่มหลอดไฟ)	8.00	โคม	3,072.75	24,582.00	157.50	1,260.00	25,842.00	
	สายไฟ								
	- สาย NYY-1C ขนาด 2.5 ตร.มม	1,555.00	เมตร	31.00	48,205.00	12.00	18,660.00	66,865.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า	1.00	งาน	4,821.00	4,821.00	1,447.00	1,447.00	6,268.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดพื้นที่)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางบก

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อและรางเดินสาย								
	- ท่อ HDPE ขนาด 1 1/4"	518.00	เมตร	29.75	15,410.50	19.00	9,842.00	25,252.50	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายไฟฟ้า	1.00	งาน	3,083.00	3,083.00	925.00	925.00	4,008.00	
	รวมเงิน 19.1				197,421.50		39,221.50	236,643.00	
19.2	งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ภูมิสถาปัตยกรรม (ฝั่งบริเวณ ชั้น 2)								
	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- โคมไฟ Type: R70 พร้อม SWITCHING POWER SUPPLY (อุปกรณ์กักเก็บ)	2.00	๓	2,380.00	4,760.00	157.50	315.00	5,075.00	
	สายไฟ								
	- สาย NYY-1C ขนาด 2.5 ตร.มม	216.00	เมตร	31.00	6,696.00	12.00	2,592.00	9,288.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า	1.00	งาน	670.00	670.00	201.00	201.00	871.00	
	ท่อและรางเดินสาย								
	- ท่อ HDPE ขนาด 1 1/4"	72.00	เมตร	29.75	2,142.00	19.00	1,368.00	3,510.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายไฟฟ้า	1.00	งาน	429.00	429.00	129.00	129.00	558.00	
	รวมเงิน 19.2				14,697.00		4,605.00	19,302.00	
19.3	งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ภูมิสถาปัตยกรรม (ฝั่งบริเวณ ชั้น 3)								
	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- โคมไฟ Type: R70 พร้อม SWITCHING POWER SUPPLY (อุปกรณ์กักเก็บ)	4.00	๓	2,380.00	9,520.00	157.50	630.00	10,150.00	
	สายไฟ								
	- สาย NYY-1C ขนาด 2.5 ตร.มม	439.00	เมตร	31.00	13,609.00	12.00	5,268.00	18,877.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า	1.00	งาน	1,361.00	1,361.00	409.00	409.00	1,770.00	
	ท่อและรางเดินสาย								
	- ท่อ HDPE ขนาด 1 1/4"	146.00	เมตร	29.75	4,343.50	19.00	2,774.00	7,117.50	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายไฟฟ้า	1.00	งาน	869.00	869.00	261.00	261.00	1,130.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้โดยสาร)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพหลโยธิน แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางบก

คำนวณราคาแสดง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ				ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
	รวมเงิน 19.3				28,702.50		8,342.00			39,044.50	
	รวมเป็นเงิน 19				241,821.00		53,168.50			294,989.50	
20	งานระบบภายในห้อง RKM										
20.1	สาย IEC 01										
	- สาย IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม	76.00	เมตร	13.30	1,010.80	7.00	532.00			1,542.80	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า	1.00	งาน	102.00	102.00	31.00	31.00			133.00	
20.2	งานท่อ EMT.										
	- ท่อ EMT. ขนาด 1/2"	27.00	เมตร	44.33	1,197.00	23.00	621.00			1,818.00	
20.3	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด FLEXIBLE										
	- FLEXIBLE ขนาด 15 มม.	3.45	เมตร	10.00	34.50	11.00	37.95			72.45	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายไฟฟ้า	1.00	งาน	247.00	247.00	75.00	75.00			322.00	
20.4	งานควมโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นในห้องเครื่อง และบันได										
	- โคมไฟ Type. LF10C	3.00	ชุด	1,680.00	5,040.00	138.00	414.00			5,454.00	
20.5	งานติดตั้งและตัวรับไฟฟ้า										
	- ตัวรับเดี่ยว หน้าการชนิดพลาสติก	2.00	ชุด	55.20	110.40	82.00	164.00			274.40	
ADD	- ตัวรับคู่ มีม่านนิยกับ พร้อมสายดิน หน้าการชนิดพลาสติก	3.00	ชุด	171.00	513.00	92.00	276.00			789.00	
	รวมเงิน 4.7				8,254.70		2,150.95			10,405.65	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				35,371,967.18		9,006,646.00			44,389,018.83	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 5. งานระบบดับเพลิง

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบดับเพลิง								
1.1	งานระบบดับเพลิง ชั้นที่ 1								
	- FIRE PIPE BSP SCH 40 (ท่อดับเพลิง)								
	Dia.25mm.(1')	568.00	ม.	34.33	19,499.44	46.00	26,128.00	45,627.44	
	Dia.32mm.(1-1/4')	76.00	ม.	36.08	2,742.08	62.00	4,712.00	7,454.08	
	Dia.40mm.(1-1/2')	57.00	ม.	50.58	2,883.06	72.00	4,104.00	6,987.06	
	Dia.50mm.(2')	82.00	ม.	62.08	5,090.56	97.00	7,954.00	13,044.56	
	Dia.65mm.(2-1/2')	88.00	ม.	80.33	7,069.04	154.00	13,552.00	20,621.04	
	Dia.80mm.(3')	66.00	ม.	128.00	8,448.00	205.00	13,530.00	21,978.00	
	Dia.100mm.(4')	73.00	ม.	264.91	19,338.43	287.00	20,951.00	40,289.43	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ BSP.	1.00	รวม	26,029.00	26,029.00	7,809.00	7,809.00	33,838.00	
	- อุปกรณ์ยึดและวางรื้อท่อ BSP.	1.00	รวม	13,015.00	13,015.00	3,905.00	3,905.00	16,920.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ BSP.	1.00	รวม	6,508.00	6,508.00	1,953.00	1,953.00	8,461.00	
	- ทาสีท่อดับเพลิง ท่อ BSP.	1.00	รวม	19,522.00	19,522.00	5,857.00	5,857.00	25,379.00	
	Valves & Accessories								
	- Floor Control Valve Station (FCV)								
	Butterfly Valve With Supervisory Switch Dia.100mm.(4')	1.00	พิก	5,355.00	5,355.00	1,890.00	1,890.00	7,245.00	
	Pressure Gauge	4.00	พิก	1,105.00	4,420.00	390.00	1,560.00	5,980.00	
	Flow Switch Dia.100mm.(4')	1.00	พิก	3,060.00	3,060.00	1,080.00	1,080.00	4,140.00	
	Sight Glass Dia.25 mm.(1')	1.00	พิก	850.00	850.00	300.00	300.00	1,150.00	
	Test Valve Dia 25mm. (1')	2.00	พิก	408.00	816.00	144.00	288.00	1,104.00	
	Orifice Dia. 25 mm. (1')	1.00	พิก	170.00	170.00	205.00	205.00	375.00	
	Pressure Relief Valve Dia. 15 mm. (1/2')	3.00	พิก	2,720.00	8,160.00	960.00	2,880.00	11,040.00	
	- Fire Hose Reel Cabinet พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	3.00	พิก	8,653.00	25,959.00	3,054.00	9,162.00	35,121.00	
	- Hose Valve Dia. 2-1/2"	3.00	พิก	3,230.00	9,690.00	1,140.00	3,420.00	13,110.00	
	- Sprinkler Head								

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 5. งานระบบกันเพลิง

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	Up right sprinkler head dia 1/2" k=5.6	175.00	ชุด	110.50	19,337.50	77.00	13,475.00	32,812.50	
	Check Valve Dia. 100mm (4")	2.00	ชุด	9,170.00	18,340.00	820.00	1,640.00	19,980.00	
1.2	งานระบบกันเพลิง ชั้นที่ 2				226,302.11		146,355.00	372,657.11	
	- FIRE PIPE, BSP SCH 40 (ท่อกันเพลิง)								
	Dia.25mm.(1')	524.00	m	34.33	17,988.92	46.00	24,104.00	42,092.92	
	Dia.32mm.(1-1/4')	52.00	m	36.08	1,876.16	62.00	3,224.00	5,100.16	
	Dia.40mm.(1-1/2')	26.00	m	50.58	1,315.08	72.00	1,872.00	3,187.08	
	Dia.50mm.(2')	59.00	m	62.08	3,662.72	97.00	5,723.00	9,385.72	
	Dia 65mm.(2-1/2')	74.00	m	80.33	5,944.42	154.00	11,396.00	17,340.42	
	Dia.80mm.(3')	51.00	m	128.00	6,528.00	205.00	10,455.00	16,983.00	
	Dia. 100mm.(4')	60.00	m	254.91	15,894.60	287.00	17,220.00	33,114.60	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ BSP.	1.00	รวม	21,284.00	21,284.00	6,386.00	6,386.00	27,670.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ BSP.	1.00	รวม	10,642.00	10,642.00	3,193.00	3,193.00	13,835.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ท่อทำสัญลักษณ์ท่อ BSP.	1.00	รวม	5,321.00	5,321.00	1,597.00	1,597.00	6,918.00	
	- ท่อที่ติดกับหลัง ท่อ BSP.	1.00	รวม	15,963.00	15,963.00	4,789.00	4,789.00	20,752.00	
	Valves & Accessories								
	- Floor Control Valve Station (FCV)								
	Butterfly Valve With Supervisory Switch Dia. 100mm (4")	1.00	ชุด	5,355.00	5,355.00	1,890.00	1,890.00	7,245.00	
	Check Valve Dia. 100mm (4")	1.00	ชุด	9,170.00	9,170.00	820.00	820.00	9,990.00	
	Pressure Gauge	4.00	ชุด	1,105.00	4,420.00	390.00	1,560.00	5,980.00	
	Flow Switch Dia. 100mm (4")	1.00	ชุด	3,060.00	3,060.00	1,080.00	1,080.00	4,140.00	
	Sight Glass Dia. 25 mm.(1')	1.00	ชุด	850.00	850.00	300.00	300.00	1,150.00	
	Test Valve Dia 25mm. (1')	2.00	ชุด	408.00	816.00	144.00	288.00	1,104.00	
	Orifice Dia. 25 mm.(1')	1.00	ชุด	170.00	170.00	205.00	205.00	375.00	

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

မည်သို့ : ပါမ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	Pressure Relief Valve Dia. 15 mm.(1/2")	3.00	ชุด	2,720.00	8,160.00	960.00	2,880.00	11,040.00	
	- Fire Hose Reel Cabinet พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	3.00	ชุด	8,663.00	25,959.00	3,054.00	9,162.00	35,121.00	
	- Hose Valve Dia. 2-1/2"	3.00	ชุด	3,230.00	9,690.00	1,140.00	3,420.00	13,110.00	
	- Sprinkler Head								
	Up right sprinkler head dia 1/2" k =5.6	2.00	ชุด	110.50	221.00	77.00	154.00	375.00	
	Pendent sprinkler head dia 1/2" k =5.6	132.00	ชุด	125.80	16,605.60	77.00	10,164.00	26,769.60	
	รวมเงิน 1.2				190,896.50		121,882.00	312,778.50	
1.3	งานระบบกันเพลิง ชั้นที่ 3								
	- FIRE PIPE, BSP. SCH 40 (ท่อดับเพลิง)								
	Dia.25mm,(1")	543.00	m.	34.33	18,641.19	46.00	24,978.00	43,619.19	
	Dia.32mm,(1-1/4")	69.00	m.	36.08	2,489.52	62.00	4,278.00	6,767.52	
	Dia.40mm,(1-1/2")	86.00	m.	50.58	4,349.88	72.00	6,192.00	10,541.88	
	Dia.50mm,(2")	57.00	m.	62.08	3,538.56	97.00	5,529.00	9,067.56	
	Dia.65mm,(2-1/2")	85.00	m.	80.33	6,828.05	154.00	13,090.00	19,918.05	
	Dia.80mm,(3")	76.00	m.	128.00	9,728.00	205.00	15,580.00	25,308.00	
	Dia.100mm,(4")	41.00	m.	264.91	10,861.31	287.00	11,767.00	22,628.31	
	- อุปกรณ์ประกอบข้อ BSP.	1.00	พวม	22,575.00	22,575.00	6,773.00	6,773.00	29,348.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับข้อ BSP.	1.00	พวม	11,288.00	11,288.00	3,387.00	3,387.00	14,675.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีหัวสัณฐานข้อ BSP.	1.00	พวม	5,644.00	5,644.00	1,694.00	1,694.00	7,338.00	
	- ทาสีข้อถึงทั้ง ข้อ BSP.	1.00	พวม	16,931.00	16,931.00	5,080.00	5,080.00	22,011.00	
	Valves & Accessories								
	- Floor Control Valve Station (FCV)								
	Butterfly Valve With Supervisory Switch Dia.100mm,(4")	1.00	ชุด	5,355.00	5,355.00	1,890.00	1,890.00	7,245.00	
	Check Valve Dia.100mm,(4")	1.00	ชุด	9,170.00	9,170.00	820.00	820.00	9,990.00	
	Pressure Gauge	4.00	ชุด	1,105.00	4,420.00	390.00	1,560.00	5,980.00	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์พักพิง)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 5 งานระบบดับเพลิง

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	Flow Switch Dia.100mm.(4")	1.00	ชุด	3,060.00	3,060.00	1,080.00	1,080.00	4,140.00	
	Sight Glass Dia. 25 มม.(1")	1.00	ชุด	850.00	850.00	300.00	300.00	1,150.00	
	Test Valve Dia 25mm. (1")	2.00	ชุด	408.00	816.00	144.00	288.00	1,104.00	
	Orifice Dia. 25 มม.(1")	1.00	ชุด	170.00	170.00	205.00	205.00	375.00	
	Pressure Relief Valve Dia. 15 มม.(1/2")	3.00	ชุด	2,720.00	8,160.00	960.00	2,880.00	11,040.00	
	- Fire Hose Reel Cabinet พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	3.00	ชุด	8,653.00	25,959.00	3,054.00	9,162.00	35,121.00	
	- Hose Valve Dia. 2-1/2"	3.00	ชุด	3,230.00	9,690.00	1,140.00	3,420.00	13,110.00	
	- Sprinkler Head								
	Up right sprinkler head dia 1/2" k =5.6	2.00	ชุด	110.50	221.00	77.00	154.00	375.00	
	Pendent sprinkler head dia 1/2" k =5.6	133.00	ชุด	125.80	16,731.40	77.00	10,241.00	26,972.40	
	รวมเงิน 1.3				197,476.91		130,348.00	327,824.91	
1.4	งานระบบดับเพลิง ชั้นที่ 4 - 6								
	- FIRE PIPE, BSP SCH 40 (พร้อมติดตั้ง)								
	Dia.25mm.(1")	304.00	ม.	34.33	10,436.32	46.00	13,984.00	24,420.32	
	Dia.32mm.(1-1/4")	78.00	ม.	36.08	2,814.24	62.00	4,836.00	7,650.24	
	Dia.40mm.(1-1/2")	23.00	ม.	50.58	1,163.34	72.00	1,656.00	2,819.34	
	Dia 50mm.(2")	17.00	ม.	62.08	1,055.36	97.00	1,649.00	2,704.36	
	Dia.65mm.(2-1/2")	49.00	ม.	80.33	3,936.17	154.00	7,546.00	11,482.17	
	Dia.80mm.(3")	23.00	ม.	128.00	2,944.00	205.00	4,715.00	7,659.00	
	Dia. 100mm.(4")	45.00	ม.	264.91	11,920.95	287.00	12,915.00	24,835.95	
	- อุปกรณ์ประกอบยี่ห้อ BSP.	1.00	รวม	13,709.00	13,709.00	4,113.00	4,113.00	17,822.00	
	- อุปกรณ์ติดตั้งและรองกับยี่ห้อ BSP.	1.00	รวม	6,855.00	6,855.00	2,057.00	2,057.00	8,912.00	
	- วัสดุยี่ห้อความแข็งแรง ทนไฟที่ถูกต้องยี่ห้อ BSP.	1.00	รวม	3,428.00	3,428.00	1,029.00	1,029.00	4,457.00	
	- วัสดุติดตั้งหลัง พ้อ BSP.	1.00	รวม	10,282.00	10,282.00	3,085.00	3,085.00	13,367.00	
	Valves & Accessories								
	- Floor Control Valve Station (FCV)								
	Butterfly Valve With Supervisory Switch Dia. 100mm (4")	1.00	ชุด	5,355.00	5,355.00	1,890.00	1,890.00	7,245.00	

สถาปนาที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

အမည် : မာက

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		คำนวณงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	Check Valve Dia.100mm.(๔")	1.00	ลูก	9,170.00	9,170.00	820.00	820.00	9,990.00	
	Pressure Gauge	4.00	ลูก	1,105.00	4,420.00	390.00	1,560.00	5,980.00	
	Flow Switch Dia.100mm.(๔")	1.00	ลูก	3,060.00	3,060.00	1,080.00	1,080.00	4,140.00	
	Sight Glass Dia. 25 mm,(1")	1.00	ลูก	850.00	850.00	300.00	300.00	1,150.00	
	Test Valve Dia 25mm. (1")	2.00	ลูก	408.00	816.00	144.00	288.00	1,104.00	
	Orifice Dia. 25 mm.(1")	1.00	ลูก	170.00	170.00	205.00	205.00	375.00	
	Pressure Relief Valve Dia. 15 mm.(1/2")	2.00	ลูก	2,720.00	5,440.00	960.00	1,920.00	7,360.00	
	- Fire Hose Reel Cabinet พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	2.00	ลูก	8,653.00	17,306.00	3,054.00	6,108.00	23,414.00	
	- Hose Valve Dia. 2-1/2"	2.00	ลูก	3,230.00	6,460.00	1,140.00	2,280.00	8,740.00	
	- Sprinkler Head								
	Pendent sprinkler head dia 1/2" k =5.6	98.00	ลูก	110.50	10,829.00	77.00	7,546.00	18,375.00	
	รวมเงิน 1.4				132,420.38		81,582.00	214,002.38	
	รวมเงิน 1.4 (ชั้นที่ 4 - 6)	3.00	ชั้น		397,261.14		244,746.00	642,007.14	
1.5	งบประมาณขั้นเพลิง ชั้นที่ 7 และชั้นคาบเท้า								
	- FIRE PIPE BSP SCH 40 (ท่อดับเพลิง)								
	Dia 25mm.(1")	354.00	m.	34.33	12,152.82	46.00	16,284.00	28,436.82	
	Dia.32mm.(1-1/4")	92.00	m.	36.08	3,319.36	62.00	5,704.00	9,023.36	
	Dia.40mm.(1-1/2")	23.00	m.	50.58	1,163.34	72.00	1,656.00	2,819.34	
	Dia.50mm.(2")	19.00	m.	62.08	1,179.52	97.00	1,843.00	3,022.52	
	Dia.65mm.(2-1/2")	69.00	m.	80.33	5,542.77	154.00	10,626.00	16,168.77	
	Dia 80mm.(3")	23.00	m.	128.00	2,944.00	205.00	4,715.00	7,659.00	
	Dia. 100mm.(๔")	45.00	m.	264.91	11,920.95	287.00	12,915.00	24,835.95	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ BSP.	1.00	บาน	15,290.00	15,290.00	4,587.00	4,587.00	19,877.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ BSP.	1.00	บาน	7,645.00	7,645.00	2,294.00	2,294.00	9,939.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ท่อที่ทำด้วยเหล็กหล่อ BSP.	1.00	บาน	3,823.00	3,823.00	1,147.00	1,147.00	4,970.00	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 5. งานระบบดับเพลิง

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ				ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
	- ทาสีท่อดับเพลิง ท่อ BSP.	1.00	รวม	11,467.00	11,467.00	3,441.00	3,441.00			14,908.00	
	Valves & Accessories										
	- Floor Control Valve Station (FCV)										
	Butterfly Valve With Supervisory Switch Dia. 100mm.(4")	1.00	ชุด	5,355.00	5,355.00	1,890.00	1,890.00			7,245.00	
	Check Valve Dia. 100mm.(4")	1.00	ชุด	9,170.00	9,170.00	820.00	820.00			9,990.00	
	Pressure Gauge	4.00	ชุด	1,105.00	4,420.00	390.00	1,560.00			5,980.00	
	Flow Switch Dia. 100mm.(4")	1.00	ชุด	3,060.00	3,060.00	1,080.00	1,080.00			4,140.00	
	Sight Glass Dia. 25 mm.(1")	1.00	ชุด	850.00	850.00	300.00	300.00			1,150.00	
	Test Valve Dia 25mm. (1")	2.00	ชุด	408.00	816.00	144.00	288.00			1,104.00	
	Onifice Dia. 25 mm.(1")	1.00	ชุด	170.00	170.00	205.00	205.00			375.00	
	Pressure Relief Valve Dia. 15 mm.(1/2")	3.00	ชุด	2,720.00	8,160.00	960.00	2,880.00			11,040.00	
	- Fire Hose Reel Cabinet พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	3.00	ชุด	8,653.00	25,959.00	3,054.00	9,162.00			35,121.00	
	- Hose Valve Dia. 2-1/2"	3.00	ชุด	3,230.00	9,690.00	1,140.00	3,420.00			13,110.00	
	- Sprinkler Head										
	รวมเงิน 1.5				144,097.76		86,817.00			230,914.76	
1.6	งานระบบดับเพลิง,ดับเพลิงแบบขยายและแนวตั้ง, ห้องเครื่องปั้มน้ำดับเพลิง										
	- FIRE PIPE, BSP. SCH 40 (ท่อดับเพลิง)										
	Dia.25mm.(1")	4.00	ม.	34.33	137.32	46.00	184.00			321.32	
	Dia.50mm.(2")	16.00	ม.	62.08	993.28	97.00	1,552.00			2,545.28	
	Dia. 100mm.(4")	97.00	ม.	264.91	25,696.27	287.00	27,839.00			53,535.27	
	Dia. 150mm.(6")	237.00	ม.	467.50	110,797.50	513.00	121,581.00			232,378.50	
	Dia.200mm.(8")	13.00	ม.	743.75	9,668.75	682.50	8,872.50			18,541.25	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ BSP.	1.00	รวม	58,918.00	58,918.00	17,676.00	17,676.00			76,594.00	
	- อุปกรณ์และวาล์วกับท่อ BSP.	1.00	รวม	29,459.00	29,459.00	8,838.00	8,838.00			38,297.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีที่ติดตั้งกับท่อ BSP.	1.00	รวม	14,730.00	14,730.00	4,419.00	4,419.00			19,149.00	
	- ทาสีท่อดับเพลิง ท่อ BSP.	1.00	รวม	44,188.00	44,188.00	13,257.00	13,257.00			57,445.00	
	- Galvanized Steel Pipe (Drain Pipe)										

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์ศิลป์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 5. งานระบบค้ำหลัง

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ				ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
	Dia.50mm.(2')	98.00	ม.	179.07	17,548.86	92.00	9,016.00			26,564.86	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ GSP.	1.00	รวม	7,020.00	7,020.00	2,106.00	2,106.00			9,126.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ GSP.	1.00	รวม	3,510.00	3,510.00	1,053.00	1,053.00			4,563.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ท่อให้ถึงลักษณะท่อ	1.00	รวม	1,755.00	1,755.00	527.00	527.00			2,282.00	
	Valves & Accessories										
	- Gate Valve,OS&Y With Supervisory Switch										
	Dia.50mm.(2')	2.00	ชุด	5,950.00	11,900.00	2,100.00	4,200.00			16,100.00	
	- Butterfly Valve With Supervisory Switch										
	Dia.100mm.(4')	2.00	ชุด	5,355.00	10,710.00	1,890.00	3,780.00			14,490.00	
	Dia.150mm.(6')	8.00	ชุด	6,545.00	52,360.00	2,310.00	18,480.00			70,840.00	
	Dia.200mm.(8')	1.00	ชุด	9,350.00	9,350.00	3,300.00	3,300.00			12,650.00	
	- Gate Valve (Drain)										
	Dia.25mm.(1')	3.00	ชุด	960.66	2,882.04	205.00	615.00			3,497.04	
	- Alarm Check Valve DN 150	1.00	ชุด	34,850.00	34,850.00	12,300.00	12,300.00			47,150.00	
	- Flow Meter (ventury type) DN 150	1.00	ชุด	34,000.00	34,000.00	12,000.00	12,000.00			46,000.00	
	- Check Valve										
	Dia.50mm.(2')	1.00	ชุด	1,530.00	1,530.00	410.00	410.00			1,940.00	
	Dia.100mm.(4')	2.00	ชุด	9,170.00	18,340.00	820.00	1,640.00			19,980.00	
	Dia.200mm.(8')	1.00	ชุด	32,380.00	32,380.00	9,714.00	9,714.00			42,094.00	
	- Automatic Air Vent -Dia. 25 mm.(1')	4.00	ชุด	10,260.00	41,040.00	205.00	820.00			41,860.00	
	- Fire Department Connector (FDC) Dia. 100x65x65mm.	4.00	ชุด	12,367.50	49,470.00	4,365.00	17,460.00			66,930.00	
	- Flow Switch Dia.150mm.(6')	1.00	ชุด	3,060.00	3,060.00	1,080.00	1,080.00			4,140.00	
	- Pressure Gauge	8.00	ชุด	1,105.00	8,840.00	390.00	3,120.00			11,960.00	
	- Y-strainer										
	Dia.50mm.(2')	1.00	ชุด	2,805.00	2,805.00	410.00	410.00			3,215.00	
	- Flexible connector										

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์ต้นตี่)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 5. งานระบบค้ำหลัง

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	Dia 50mm.(2')	2.00	จุด	1,190.00	2,380.00	410.00	820.00	3,200.00	
	-Modulating Fibal Valve								
	Dia 80 mm. (3')	1.00	จุด	28,050.00	28,050.00	9,900.00	9,900.00	37,950.00	
	- Butterfly Valve								
	Dia 80mm.(3')	3.00	จุด	4,930.00	14,790.00	615.00	1,845.00	16,635.00	
	Dia 50mm.(2')	2.00	จุด	4,335.00	8,670.00	410.00	820.00	9,490.00	
	- Diesel Fire Pump (ULFM) Vertical Turbine	1.00	จุด	2,422,500.00	2,422,500.00	242,250.00	242,250.00	2,664,750.00	
	Capacity 1000 GPM.TDH 135 Psi .<3000rpm. พร้อมชุดควบคุมอุปกรณ์								
	- Jockey Pump Capacity 20 GPM.TDH 150 Psi .<3000 rpm. 4.0 KW.	1.00	จุด	86,700.00	86,700.00	26,010.00	26,010.00	112,710.00	
	พร้อมชุดควบคุมและอุปกรณ์								
	- GRAPHIC ANNUNCIATOR พร้อมรีเลย์คีย์ Supervisory Switch	1.00	จุด	46,750.00	46,750.00	16,500.00	16,500.00	63,250.00	
	- EE. Piping and Electrical Wiring Installation	1.00	รวม	25,500.00	25,500.00	11,250.00	11,250.00	36,750.00	
	- Testing, Commissioning	1.00	รวม	212,500.00	212,500.00	63,750.00	63,750.00	276,250.00	
	- Base Fire Pump&Jockey Pump	1.00	รวม	5,622.75	5,622.75	4,410.00	4,410.00	10,032.75	
	- งานป้องกันฟ้าแลง	1.00	รวม	63,750.00	63,750.00	22,500.00	22,500.00	86,250.00	
	รวมเงิน 1.6				3,555,151.77		706,304.50	4,261,456.27	
1.7	Preaction System ULFM For MDB&Generator Room								
	Preaction System ULFM For MDB&Generator Room	1.00	จุด	216,240.00	216,240.00	64,872.00	64,872.00	281,112.00	
	- Basic Deluge V. 2"								
	- Preaction Trim For 2" Preaction								
	- Pressure Switch								
	- Low Pressure Switch								
	- Water Motor Alarm Gong								
	- Air Compressor 1/2 Hp UL								
	- Control Panel For Preaction								
	- Manual Pull Station								
	- Alarm Bell 6"								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้โดยสาร)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางบก

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 5. งานระบบดับเพลิง

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- Alarm Horn/Strobe								
	- Smoke Detector	8.00	ชุด	765.00	6,120.00	800.00	6,400.00	12,520.00	
	- Sprinkler Head 1/2" K5.6	12.00	ชุด	136.00	1,632.00	77.00	924.00	2,556.00	
	- Piping work	1.00	งาน	21,003.50	21,003.50	17,700.00	17,700.00	38,703.50	
	- Electrical work	1.00	งาน	62,815.00	62,815.00	16,915.00	16,915.00	79,730.00	
	รวมเงิน 1.7				307,810.50		106,811.00	414,621.50	
	รวมเงิน 1				5,018,996.69		1,543,263.50	6,562,260.19	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 6. งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 1								
1.1	หมวดงานระบบปรับอากาศ								
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT Type)								
	เครื่องปรับอากาศชนิดผนัง (WALL TYPE)								
	- 1CDU/FCU-11 (9,000 BTU/HR)	1.00	๑๓			1,538.00	1,538.00	1,538.00	
	- 1CDU/FCU-06, 07 (15,000 BTU/HR)	2.00	๑๓			1,538.00	3,076.00	3,076.00	
	- 1CDU/FCU-03, 04, 05, 17, 18, 19, 20, 21, 22 (18,000 BTU/HR)	9.00	๑๓			1,538.00	13,842.00	13,842.00	
	เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้าเพดาน (CASSETTE TYPE)								
	- 1CDU/FCU-01, 02, 12, 13 (36,000 BTU/HR)	4.00	๑๓			2,050.00	8,200.00	8,200.00	
	- 1CDU/FCU-08, 09, 10, 14, 15, 16 (42,000 BTU/HR)	6.00	๑๓			2,050.00	12,300.00	12,300.00	
	- CONTROL 1DUTY, 1STAND BY (FOR FCU 06, 07)	1.00	๑๓	20,060.00	20,060.00	7,080.00	7,080.00	27,140.00	
	- ROOM THERMOSTAT W/3 - SPEED AND ON-OFF SWITCH	22.00	๑๓	1,190.00	26,180.00	420.00	9,240.00	35,420.00	
	ท่อทองแดงชนิด HARDREW TYPE M (ASTM B-88)								
	- Dia 3/8"	210.00	ม.	56.66	11,898.60	46.80	9,828.00	21,726.60	
	- Dia 1/2"	122.00	ม.	80.75	9,851.50	59.80	7,295.60	17,147.10	
	- Dia 5/8"	194.00	ม.	117.58	22,810.52	75.40	14,627.60	37,438.12	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อทองแดง	1.00	๑๑ม	13,369.00	13,369.00	4,011.00	4,011.00	17,380.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อทองแดง	1.00	๑๑ม	8,913.00	8,913.00	2,674.00	2,674.00	11,587.00	
	- ทดสอบหาสีและสัญลักษณ์ท่อทองแดง	1.00	๑๑ม	4,457.00	4,457.00	1,338.00	1,338.00	5,795.00	
	ท่อทองแดงชนิด SOFT DREW SWG#22 (ASTM B-280)								
	- Dia 1/4"	136.00	ม.	47.31	6,434.16	46.80	6,364.80	12,798.96	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อทองแดง	1.00	๑๑ม	1,931.00	1,931.00	580.00	580.00	2,511.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อทองแดง	1.00	๑๑ม	1,287.00	1,287.00	387.00	387.00	1,674.00	
	- ทดสอบหาสีและสัญลักษณ์ท่อทองแดง	1.00	๑๑ม	644.00	644.00	194.00	194.00	838.00	
	ฉนวนหุ้มท่อทองแดง ชนิด CLOSED CELL หนา 3/4"								
	- Dia 1/4"	136.00	ม.	46.75	6,358.00	15.00	2,040.00	8,398.00	
	- Dia 3/8"	210.00	ม.	51.00	10,710.00	15.00	3,150.00	13,860.00	
	- Dia 1/2"	122.00	ม.	55.25	6,740.50	15.00	1,830.00	8,570.50	

สถาปนาที่ถาวร : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

คำนำวนศาการต่าง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

អង្គ : ៥១៣

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Dia 5/8"	194.00	ม.	59.50	11,543.00	16.00	3,104.00	14,647.00	
	- อุปกรณ์ประกอบงานหุ่นทองแดง ท่อทำถังปิด PVC (CLASS 8.5)	1.00	พม	3,536.00	3,536.00	1,061.00	1,061.00	4,597.00	
	- Dia 3/4"	74.00	ม.	11.12	822.88	26.00	1,924.00	2,746.88	
	- Dia 1"	75.00	ม.	14.72	1,104.00	26.00	1,950.00	3,054.00	
	- Dia 1 1/4"	12.00	ม.	18.31	219.72	26.00	312.00	531.72	
	- Dia 2"	312.00	ม.	37.85	11,809.20	26.00	8,112.00	19,921.20	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อPVC	1.00	พม	5,583.00	5,583.00	1,675.00	1,675.00	7,258.00	
	- อุปกรณ์และรองรับท่อPVC.	1.00	พม	4,187.00	4,187.00	1,257.00	1,257.00	5,444.00	
	- ทดสอบการเดินและติดตั้งท่อท่อPVC.	1.00	พม	1,396.00	1,396.00	419.00	419.00	1,815.00	
	งานหุ่นท่อทำถัง ปิดท่อ CLOSED CELL ทน 1/2"								
	- Dia 3/4"	74.00	ม.	42.07	3,113.18	14.00	1,036.00	4,149.18	
	- Dia 1"	75.00	ม.	48.87	3,665.25	16.00	1,200.00	4,865.25	
	- Dia 1 1/4"	12.00	ม.	53.55	642.60	18.00	216.00	858.60	
	- Dia 2"	312.00	ม.	48.87	15,247.44	27.05	8,439.34	23,686.78	
	- อุปกรณ์ประกอบงานหุ่นท่อทำถัง ELECTRICAL WIRE & CABLE	1.00	พม	2,267.00	2,267.00	681.00	661.00	2,948.00	
	- ลวด IEC 01 ขนาด 2.5 Sq.mm	1,384.00	ม.	13.30	18,407.20	7.00	9,688.00	28,095.20	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟท่อทำ	1.00	พม	1,841.00	1,841.00	553.00	553.00	2,394.00	
	CONDUIT								
	- ท่อ EMT ขนาด Dia. 1/2" (15mm)	136.00	ม.	37.68	5,124.48	23.00	3,128.00	8,252.48	
	- ท่อ EMT ขนาด Dia. 3/4" (20mm.)	194.00	ม.	54.40	10,553.60	25.00	4,850.00	15,403.60	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายไฟท่อทำ	1.00	พม	1,568.00	1,568.00	471.00	471.00	2,039.00	
	รวมเงิน				254,274.83		159,872.34	413,947.17	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารชุมชนสันติ)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพหลโยธิน แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการผู้สูงอายุ

คำนวณราคาทาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 6. งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	หมวดงานระบบระบายอากาศ								
	ติดตั้งระบบอากาศ								
	ติดตั้งระบบอากาศชนิด CENTRIFUGAL (LOW NOISE)								
	- 1EF-11, 16, 18, 28, 30 (200 CFM)	5.00	๑๓	3,995.00	19,975.00	1,410.00	7,050.00	27,025.00	
	- 1EF-01 (300 CFM)	1.00	๑๓	4,760.00	4,760.00	1,680.00	1,680.00	6,440.00	
	- 1EF-20 (400 CFM)	1.00	๑๓	4,845.00	4,845.00	1,710.00	1,710.00	6,555.00	
	- 1EF-08, 09 (600 CFM)	2.00	๑๓	6,885.00	13,770.00	2,430.00	4,860.00	18,630.00	
	ติดตั้งระบบอากาศชนิด CENTRIFUGAL (INLINE)								
	- 1EF-15 (800 CFM)	1.00	๑๓	12,580.00	12,580.00	4,440.00	4,440.00	17,020.00	
	- 1EF-06, 07 (1,400 CFM)	2.00	๑๓	16,490.00	32,980.00	5,820.00	11,640.00	44,620.00	
	ติดตั้งระบบอากาศชนิด CENTRIFUGAL (MINI SIROCCO)								
	- 1EF-13 (200 CFM)	1.00	๑๓	3,995.00	3,995.00	700.00	700.00	4,695.00	
	ติดตั้งระบบอากาศแบบติดตั้งฝ้าเพดาน (CEILING FAN)								
	- 1EF-04, 05, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 29 (50 CFM)	10.00	๑๓	1,955.00	19,550.00	700.00	7,000.00	26,550.00	
	- 1EF-22, 25, 26, 27, 31 (100 CFM)	5.00	๑๓	3,315.00	16,575.00	700.00	3,500.00	20,075.00	
	- 1EF-03, 24 (150 CFM)	2.00	๑๓	3,315.00	6,630.00	700.00	1,400.00	8,030.00	
	- 1EF-02 (200 CFM)	1.00	๑๓	4,760.00	4,760.00	700.00	700.00	5,460.00	
	ติดตั้งลิ้นอากาศชนิด CENTRIFUGAL (INLINE)								
	- 1MF-01 (1120 CFM)	1.00	๑๓	16,320.00	16,320.00	5,760.00	5,760.00	22,080.00	
	ติดตั้งแบบโครง (ติดตั้งฝ้า)								
	- 1CF-A (Dia. 16")	18.00	๑๓	1,399.95	25,199.10	410.00	7,380.00	32,579.10	
	- 1CF-B (Dia. 48")	12.00	๑๓	1,736.55	20,838.60	410.00	4,920.00	25,758.60	
	- 1CF-C (Dia. 56")	4.00	๑๓	2,042.55	8,170.20	410.00	1,640.00	9,810.20	
	อุปกรณ์ประกอบติดตั้งระบบอากาศ	1.00	รวม	47,520.00	47,520.00	21,450.00	21,450.00	68,970.00	
	- LOCAL ON-OFF SWITCH	55.00	๑๓	46.92	2,580.60	80.00	4,000.00	6,980.60	
	- THERMOSTAT FOR EXHAUST FAN	6.00	๑๓	2,800.75	16,804.50	988.50	5,931.00	22,735.50	
	ELECTRICAL WIRE & CABLE								
	- สาย IEC 01 ขนาด 2.5 Sq.mm	940.00	ม.	13.30	12,502.00	7.00	6,580.00	19,082.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า	1.00	รวม	1,251.00	1,251.00	376.00	376.00	1,627.00	

แบบแสดงรายการ การประมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้โดยสาร)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางบก

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 6. ระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	CONDUIT								
	- ท่อ EMT ขนาด Dia. 1/2" (15mm.)	313.00	ม.	37.68	11,793.84	23.00	7,199.00	18,992.84	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายไฟฟ้า	1.00	รวม	1,180.00	1,180.00	354.00	354.00	1,534.00	
	รวมเงิน				304,579.84		110,670.00	415,249.84	
1.3	ท่อลม (DUCT Installation Work)								
	แผ่นเหล็กอาบสังกะสี								
	- BWG. No.24	836.00	ตร.ฟ.	14.87	12,431.32	25.00	20,900.00	33,331.32	
	- BWG. No.26	2,213.00	ตร.ฟ.	12.88	28,503.44	18.00	39,834.00	68,337.44	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อลม	1.00	รวม	12,281.00	12,281.00	3,685.00	3,685.00	15,966.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อลม	1.00	รวม	12,281.00	12,281.00	3,685.00	3,685.00	15,966.00	
	- ทดสอบท่อนและติดตั้งกับท่อส่งลม	1.00	รวม	4,094.00	4,094.00	1,229.00	1,229.00	5,323.00	
	ท่อส่งลมสำเร็จรูป ชนิด ท่ออ่อน (FLEXIBLE DUCT)								
	- Dia 6"	17.00	ม.	51.85	881.45	31.00	527.00	1,408.45	
	รวมเงิน				70,472.21		69,860.00	140,332.21	
1.4	หัวจ่ายลมและหมักกลม								
	EXHAUST AIR GRILLE (EAG)								
	- EAG 6"x6"	2.00	พิก	323.00	646.00	128.00	256.00	902.00	
	- EAG 10"x10"	1.00	พิก	433.50	433.50	154.00	154.00	587.50	
	- EAG 12"x12"	1.00	พิก	518.50	518.50	154.00	154.00	672.50	
	EXHAUST AIR GRILLE WWD (EAG WWD)								
	- EAG 6"x6" WWD	23.00	พิก	612.00	14,076.00	150.00	3,450.00	17,526.00	
	- EAG 8"x8" WWD	4.00	พิก	705.50	2,822.00	150.00	600.00	3,422.00	
	- EAG 10"x8" WWD	1.00	พิก	799.00	799.00	200.00	200.00	999.00	
	- EAG 10"x10" WWD	7.00	พิก	841.50	5,890.50	200.00	1,400.00	7,290.50	
	- EAG 16"x10" WWD	7.00	พิก	1,054.00	7,378.00	250.00	1,750.00	9,128.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดชุด)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพหลโยธิน แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางบก

ค่าวดราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 6. งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	EXHAUST AIR GRILLE W/S (EAG W/S)								
	- EAG 6"x6" W/S	5.00	๓๓	348.50	1,742.50	150.00	750.00	2,492.50	
	- EAG 16"x6" W/S	1.00	๓๓	552.50	552.50	200.00	200.00	752.50	
	- EAG 10"x8" W/S	1.00	๓๓	459.00	459.00	200.00	200.00	659.00	
	- EAG 12"x8" W/S	1.00	๓๓	510.00	510.00	250.00	250.00	760.00	
	- EAG 14"x8" W/S	1.00	๓๓	569.50	569.50	250.00	250.00	819.50	
	- EAG 16"x8" W/S	2.00	๓๓	586.50	1,173.00	250.00	500.00	1,673.00	
	- EAG 20"x8" W/S	4.00	๓๓	722.50	2,890.00	300.00	1,200.00	4,090.00	
	- EAG 24"x8" W/S	1.00	๓๓	824.50	824.50	300.00	300.00	1,124.50	
	- EAG 24"x12" W/S	1.00	๓๓	1,003.00	1,003.00	400.00	400.00	1,403.00	
	- EAG 26"x12" W/S	3.00	๓๓	1,079.50	3,238.50	400.00	1,200.00	4,438.50	
	- EAG 40"x16" W/S	2.00	๓๓	1,958.40	3,916.80	525.00	1,050.00	4,966.80	
	FRESH AIR GRILLE WND (FAG WND)								
	- FAG 16"x10" WND	3.00	๓๓	1,054.00	3,162.00	300.00	900.00	4,062.00	
	FRESH AIR GRILLE W/S (FAG W/S)								
	- FAG 22"x22" W/S	1.00	๓๓	1,615.00	1,615.00	525.00	525.00	2,140.00	
	- FAG 22"x22" W/S	30.00	๓๓	153.00	4,590.00	135.00	4,050.00	8,640.00	
	- FAG 22"x22" W/S	1.00	๓๓	267.75	267.75	240.00	240.00	507.75	
	- FAG 22"x22" W/S	4.00	๓๓	204.00	816.00	180.00	720.00	1,536.00	
	- FAG 22"x22" W/S	2.00	๓๓	229.50	459.00	195.00	390.00	849.00	
	- FAG 22"x22" W/S	1.00	๓๓	242.25	242.25	225.00	225.00	467.25	
	- FAG 22"x22" W/S	1.00	๓๓	267.75	267.75	240.00	240.00	507.75	
	- FAG 22"x22" W/S	2.00	๓๓	293.25	586.50	255.00	510.00	1,096.50	
	- FAG 22"x22" W/S	4.00	๓๓	344.25	1,377.00	300.00	1,200.00	2,577.00	
	- FAG 22"x22" W/S	1.00	๓๓	395.25	395.25	345.00	345.00	740.25	
	- FAG 22"x22" W/S	8.00	๓๓	242.25	1,938.00	225.00	1,800.00	3,738.00	
	- FAG 22"x22" W/S	10.00	๓๓	318.75	3,187.50	285.00	2,850.00	6,037.50	
	- FAG 22"x22" W/S	1.00	๓๓	293.25	293.25	255.00	255.00	548.25	
	- FAG 22"x22" W/S	1.00	๓๓	446.25	446.25	390.00	390.00	836.25	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้โดยสาร)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการทางพิเศษฯ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 6. งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ				ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
	- งานเหล็กกล่อง 2x4" ขนาด 2.3 มม. ขนาด 25x12"	3.00	จก	471.75	1,415.25	405.00	1,215.00			2,630.25	
	- งานเหล็กกล่อง 2x4" ขนาด 2.3 มม. ขนาด 40x16"	2.00	จก	688.50	1,377.00	600.00	1,200.00			2,577.00	
	- งานเหล็กกล่อง 2x4" ขนาด 2.3 มม. ขนาด 22x22"	1.00	จก	535.50	535.50	480.00	480.00			1,015.50	
	รวมเงิน				72,414.05		31,799.00			104,213.05	
	รวมเงินใบ 1				701,740.93		372,001.34			1,073,742.27	
2	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 2										
2.1	หมวดงานระบบปรับอากาศ										
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT Type)										
	เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (WALL TYPE)										
	- 2CDB/FCU-11 (15,000 BTU/HR)	1.00	จก	-	-	1,538.00	1,538.00			1,538.00	
	- 2CDB/FCU-09, 10 (18,000 BTU/HR)	2.00	จก	-	-	1,538.00	3,076.00			3,076.00	
	เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนฝ้าเพดาน (CEILING TYPE)										
	- 2CDB/FCU-01, 02, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 (24,000 BTU/HR)	18.00	จก	-	-	1,538.00	27,684.00			27,684.00	
	- 2CDB/FCU-03, 04 (30,000 BTU/HR)	2.00	จก	-	-	1,538.00	3,076.00			3,076.00	
	- ROOM THERMOSTAT W/3 - SPEED AND ON-OFF SWITCH	23.00	จก	1,190.00	27,370.00	420.00	9,660.00			37,030.00	
	ท่อทองแดงชนิด HARDREW TYPE M (ASTM B-88)										
	- Dia 3/8"	349.00	ม.	56.66	19,774.34	46.80	16,333.20			36,107.54	
	- Dia 1/2"	14.00	ม.	80.75	1,130.50	59.80	837.20			1,967.70	
	- Dia 5/8"	349.00	ม.	117.58	41,035.42	75.40	26,314.60			67,350.02	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อทองแดง	1.00	จก	12,389.00	12,389.00	3,717.00	3,717.00			16,106.00	
	- อุปกรณ์และแรงรับท่อทองแดง	1.00	จก	12,389.00	12,389.00	3,717.00	3,717.00			16,106.00	
	- ทดสอบทาสีและทาสีกับท่อทองแดง	1.00	จก	6,195.00	6,195.00	1,859.00	1,859.00			8,054.00	
	ท่อทองแดงชนิด SOFT DREW SWG#22 (ASTM B-280)										
	- Dia 1/4"	14.00	ม.	47.31	662.34	46.80	655.20			1,317.54	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อทองแดง	1.00	จก	199.00	199.00	60.00	60.00			259.00	
	- อุปกรณ์และแรงรับท่อทองแดง	1.00	จก	133.00	133.00	40.00	40.00			173.00	
	- ทดสอบทาสีและทาสีกับท่อทองแดง	1.00	จก	67.00	67.00	21.00	21.00			88.00	

11

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารชุมชน)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 6. งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานหุ้มท่อทองแดง ชนิด CLOSED CELL ขนาด 3/4"								
	- Dia 1/4"	14.00	ม.	46.75	654.50	15.00	210.00	864.50	
	- Dia 3/8"	349.00	ม.	51.00	17,799.00	15.00	5,235.00	23,034.00	
	- Dia 1/2"	14.00	ม.	55.25	773.50	15.00	210.00	983.50	
	- Dia 5/8"	349.00	ม.	59.50	20,765.50	16.00	5,584.00	26,349.50	
	- อุปกรณ์ประกอบงานหุ้มท่อทองแดง	1.00	พม	4,000.00	4,000.00	1,200.00	1,200.00	5,200.00	
	ท่อฟ้าหุ้มชนิด PVC (CLASS B.5)								
	- Dia 3/4"	25.00	ม.	11.12	278.00	26.00	650.00	928.00	
	- Dia 1"	118.00	ม.	14.72	1,736.96	26.00	3,068.00	4,804.96	
	- Dia 1 1/4"	3.00	ม.	18.31	54.93	26.00	78.00	132.93	
	- Dia 2"	64.00	ม.	37.85	2,422.40	26.00	1,664.00	4,086.40	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อPVC.	1.00	พม	1,797.00	1,797.00	540.00	540.00	2,337.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อPVC.	1.00	พม	1,348.00	1,348.00	405.00	405.00	1,753.00	
	- ทดสอบหาสีและสัญลักษณ์ท่อPVC.	1.00	พม	450.00	450.00	135.00	135.00	585.00	
	งานหุ้มท่อฟ้าหุ้ม ชนิด CLOSED CELL ขนาด 1/2"								
	- Dia 3/4"	25.00	ม.	42.07	1,051.75	14.00	350.00	1,401.75	
	- Dia 1"	118.00	ม.	48.87	5,766.66	16.00	1,888.00	7,654.66	
	- Dia 1 1/4"	3.00	ม.	53.55	160.65	18.00	54.00	214.65	
	- Dia 2"	64.00	ม.	48.87	3,127.68	27.05	1,731.15	4,858.83	
	- อุปกรณ์ประกอบงานหุ้มท่อฟ้า	1.00	พม	1,011.00	1,011.00	304.00	304.00	1,315.00	
	ELECTRICAL WIRE & CABLE								
	- สาย IEC 01 ขนาด 2.5 Sq.mm	42.00	ม.	13.30	558.60	7.00	294.00	852.60	
	- สาย IEC 01 ขนาด 4 Sq.mm	1,048.00	ม.	20.98	21,982.85	10.00	10,480.00	32,462.85	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า	1.00	พม	2,255.00	2,255.00	677.00	677.00	2,932.00	
	CONDUIT								
	- ท่อ EMT ขนาด Dia. 1/2" (15mm.)	363.00	ม.	37.68	13,677.84	23.00	8,349.00	22,026.84	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายไฟฟ้า	1.00	พม	1,368.00	1,368.00	411.00	411.00	1,779.00	
	รวมเงิน				224,384.42		142,105.35	366,489.77	

แบบแสดงรายการ การประมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักอยู่อาศัย 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดชั้นคู่)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 6. งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคามaterial	จำนวนเงิน	ราคามaterial	จำนวนเงิน		
2.2	หมวดงานระบบปรับอากาศ								
	ติดตั้งระบบอากาศ								
	ติดตั้งระบบอากาศชนิด CENTRIFUGAL (LOW NOISE)								
	- ZEF-03, 17, 18 (50 CFM)	3.00	๓๓	3,145.00	9,435.00	1,110.00	3,330.00	12,765.00	
	- ZEF-01, 04, 05, 07, 13, 14, 15, 19 (250 CFM)	8.00	๓๓	3,995.00	31,960.00	1,410.00	11,280.00	43,240.00	
	- IEF-16 (300 CFM)	1.00	๓๓	4,760.00	4,760.00	1,680.00	1,680.00	6,440.00	
	ติดตั้งระบบอากาศแบบติดตั้งเพดาน (CEILING FAN)								
	- ZEF-08, 09, 10, 12(50 CFM)	4.00	๓๓	1,955.00	7,820.00	700.00	2,800.00	10,620.00	
	- ZEF-02, 06 (150 CFM)	2.00	๓๓	3,315.00	6,630.00	700.00	1,400.00	8,030.00	
	- ZEF-11 (200 CFM)	1.00	๓๓	4,760.00	4,760.00	700.00	700.00	5,460.00	
	ติดตั้งแบบโคง (ติดเพดาน)								
	- ZCF-8 (Dia. 48")	19.00	๓๓	1,735.55	32,994.45	410.00	7,790.00	40,784.45	
	อุปกรณ์ประกอบติดตั้งระบบอากาศ	1.00	รวม	27,360.00	27,360.00	12,350.00	12,350.00	39,710.00	
	- LOCAL ON-OFF SWITCH	33.00	๓๓	46.92	1,548.36	80.00	2,640.00	4,188.36	
	- THERMOSTAT FOR EXHAUST FAN	2.00	๓๓	2,800.75	5,601.50	988.50	1,977.00	7,578.50	
	ELECTRICAL WIRE & CABLE								
	- สาย IEC 01 ขนาด 2.5 Sq.mm	541.00	ม.	13.30	7,195.30	7.00	3,787.00	10,982.30	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า	1.00	รวม	720.00	720.00	216.00	216.00	936.00	
	CONDUIT								
	- ท่อ EMT ขนาด Dia. 1/2" (15mm.)	180.00	ม.	37.68	6,782.40	23.00	4,140.00	10,922.40	
	อุปกรณ์ประกอบท่อสายไฟฟ้า	1.00	รวม	679.00	679.00	204.00	204.00	883.00	
	รวมเงิน				148,246.01		54,294.00	202,540.01	
2.3	ท่อลม (DUCT Installation Work)								
	แผ่นเหล็กอาสน์กลึง								
	- BWG. No.26	2,167.00	ตร.ฟ.	12.88	27,910.96	18.00	39,006.00	66,916.96	
	อุปกรณ์ประกอบท่อลม	1.00	รวม	8,374.00	8,374.00	2,513.00	2,513.00	10,887.00	
	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อลม	1.00	รวม	8,374.00	8,374.00	2,513.00	2,513.00	10,887.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้โดยสาร)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพหลโยธิน แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานจ้างของโครงการ : กรมการช่างผู้โดยสาร

จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 6. งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทดสอบและติดตั้งตู้ปรับอากาศ	1.00	ชม	2,792.00	2,792.00	838.00	838.00	3,630.00	
	ท่อส่งลมเสียรูป ชนิด ฟลักซ์ (FLEXIBLE DUCT)								
	- Dia 6"	7.00	ม.	51.85	362.95	31.00	217.00	579.95	
	รวมเงิน				47,813.91		45,087.00	92,900.91	
2.4	หัวจ่ายลมและหน้าทาลม								
	EXHAUST AIR GRILLE (EAG)								
	- EAG 6"x6"	3.00	พ	323.00	969.00	128.00	384.00	1,353.00	
	EXHAUST AIR GRILLE WVD (EAG WVD)								
	- EAG 6"x6" WVD	45.00	พ	612.00	27,540.00	150.00	6,750.00	34,290.00	
	EXHAUST AIR GRILLE WIS (EAG WIS)								
	- EAG 6"x6" WIS	5.00	พ	348.50	1,742.50	150.00	750.00	2,492.50	
	- EAG 16"x6" WIS	2.00	พ	552.50	1,105.00	200.00	400.00	1,505.00	
	- EAG 16"x8" WIS	1.00	พ	586.50	586.50	250.00	250.00	836.50	
	- EAG 10"x8" WIS	1.00	พ	459.00	459.00	200.00	200.00	659.00	
	- EAG 12"x8" WIS	1.00	พ	510.00	510.00	250.00	250.00	760.00	
	- EAG 20"x8" WIS	9.00	พ	722.50	6,502.50	300.00	2,700.00	9,202.50	
	- งานเหล็กกล่อง 2"x4" ขนาด 2.3 มม. ขนาด 6"x6"	53.00	พ	153.00	8,109.00	135.00	7,155.00	15,264.00	
	- งานเหล็กกล่อง 2"x4" ขนาด 2.3 มม. ขนาด 16"x6"	2.00	พ	267.75	535.50	240.00	480.00	1,015.50	
	- งานเหล็กกล่อง 2"x4" ขนาด 2.3 มม. ขนาด 16"x8"	1.00	พ	293.25	293.25	255.00	255.00	548.25	
	- งานเหล็กกล่อง 2"x4" ขนาด 2.3 มม. ขนาด 10"x8"	1.00	พ	229.50	229.50	195.00	195.00	424.50	
	- งานเหล็กกล่อง 2"x4" ขนาด 2.3 มม. ขนาด 12"x8"	1.00	พ	242.25	242.25	225.00	225.00	467.25	
	- งานเหล็กกล่อง 2"x4" ขนาด 2.3 มม. ขนาด 20"x8"	9.00	พ	344.25	3,098.25	300.00	2,700.00	5,798.25	
	รวมเงิน				51,922.25		22,694.00	74,616.25	
	รวมเป็นเงิน 2				472,366.59		264,180.35	736,546.94	

แบบแสดงรายการการ ปิมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักอยู่อาศัย 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดชั้นต่ำ)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพหลโยธิน แขวงบางบัว เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 6. งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 3								
3.1	หมวดงานระบบปรับอากาศ								
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT Type)								
	เครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้ง (WALL TYPE)								
	- 3CDU/FCU-11 (15,000 BTU/HR)	1.00	พค	-	-	1,538.00	1,538.00	1,538.00	
	- 3CDU/FCU-09, 10 (18,000 BTU/HR)	2.00	พค	-	-	1,538.00	3,076.00	3,076.00	
	- 3CDU/FCU-22 (24,000 BTU/HR)	1.00	พค	-	-	1,538.00	1,538.00	1,538.00	
	เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนให้ฝ้าเพดาน (CEILING TYPE)								
	- 3CDU/FCU-01, 02, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 (24,000 BTU/HR)	16.00	พค	-	-	1,538.00	24,608.00	24,608.00	
	- 3CDU/FCU-03, 04 (30,000 BTU/HR)	2.00	พค	-	-	1,538.00	3,076.00	3,076.00	
	- ROOM THERMOSTAT W/3 - SPEED AND ON-OFF SWITCH	22.00	พค	1,190.00	26,180.00	420.00	9,240.00	35,420.00	
	ท่อทองแดงชนิด HARDREW TYPE M (ASTM B-88)								
	- Dia 3/8"	310.00	ม.	56.66	17,564.60	46.80	14,508.00	32,072.60	
	- Dia 1/2"	14.00	ม.	80.75	1,130.50	59.80	837.20	1,967.70	
	- Dia 5/8"	327.00	ม.	117.58	38,448.66	75.40	24,655.80	63,104.46	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อทองแดง	1.00	พม	11,429.00	11,429.00	3,429.00	3,429.00	14,858.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อทองแดง	1.00	พม	11,429.00	11,429.00	3,429.00	3,429.00	14,858.00	
	- ทดสอบหาดีและรั่วกับท่อทองแดง	1.00	พม	5,715.00	5,715.00	1,715.00	1,715.00	7,430.00	
	ท่อทองแดงชนิด SOFT DREW SWG#22 (ASTM B-280)								
	- Dia 1/4"	31.00	ม.	47.31	1,466.61	46.80	1,450.80	2,917.41	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อทองแดง	1.00	พม	440.00	440.00	132.00	132.00	572.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อทองแดง	1.00	พม	294.00	294.00	89.00	89.00	383.00	
	- ทดสอบหาดีและรั่วกับท่อทองแดง	1.00	พม	147.00	147.00	45.00	45.00	192.00	
	ฉนวนหุ้มท่อทองแดง ชนิด CLOSED CELLหนา 3/4"								
	- Dia 1/4"	31.00	ม.	46.75	1,449.25	15.00	465.00	1,914.25	
	- Dia 3/8"	310.00	ม.	51.00	15,810.00	15.00	4,650.00	20,460.00	
	- Dia 1/2"	14.00	ม.	55.25	773.50	15.00	210.00	983.50	
	- Dia 5/8"	327.00	ม.	59.50	19,456.50	16.00	5,232.00	24,688.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารชุมชน)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 6. งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์ประกอบฉนวนหุ้มท่อทองแดง	1.00	รวม	3,749.00	3,749.00	1,125.00	1,125.00	4,874.00	
	ท่อไม้ทึบชนิด PVC (CLASS 8.5)								
	- Dia 3/4"	36.00	ม.	11.12	400.32	26.00	936.00	1,336.32	
	- Dia 1"	114.00	ม.	14.72	1,678.08	26.00	2,964.00	4,642.08	
	- Dia 2"	160.00	ม.	37.85	6,056.00	26.00	4,160.00	10,216.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อPVC.	1.00	รวม	3,254.00	3,254.00	977.00	977.00	4,231.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อPVC.	1.00	รวม	2,441.00	2,441.00	733.00	733.00	3,174.00	
	- ทดสอบการเชื่อมต่อด้วยท่อPVC.	1.00	รวม	814.00	814.00	245.00	245.00	1,059.00	
	ฉนวนหุ้มท่อปาล์ม ชนิด CLOSED CELL ทน 1/2"								
	- Dia 3/4"	36.00	ม.	42.07	1,514.52	14.00	504.00	2,018.52	
	- Dia 1"	114.00	ม.	48.87	5,571.18	16.00	1,824.00	7,395.18	
	- Dia 2"	160.00	ม.	48.87	7,819.20	27.05	4,327.87	12,147.07	
	- อุปกรณ์ประกอบฉนวนหุ้มท่อปาล์ม	1.00	รวม	1,491.00	1,491.00	448.00	448.00	1,939.00	
	ELECTRICAL WIRE & CABLE								
	- สาย IEC 01 ขนาด 2.5 Sq.mm	42.00	ม.	13.30	558.60	7.00	294.00	852.60	
	- สาย IEC 01 ขนาด 4 Sq.mm	983.00	ม.	20.98	20,619.41	10.00	9,830.00	30,449.41	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า	1.00	รวม	2,118.00	2,118.00	636.00	636.00	2,754.00	
	CONDUIT								
	- ท่อ EMT ขนาด Dia. 1/2" (15mm.)	342.00	ม.	37.68	12,886.56	23.00	7,866.00	20,752.56	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อสายไฟฟ้า	1.00	รวม	1,289.00	1,289.00	387.00	387.00	1,676.00	
	รวมเงิน				223,993.49		141,180.67	365,174.16	
3.2	หมวดงานระบบปรับอากาศ								
	ติดตั้งระบบอากาศ								
	ติดตั้งระบบอากาศชนิด CENTRIFUGAL (LOW NOISE)								
	- 3EF-03, 17, 18 (50 CFM)	3.00	ชุด	3,145.00	9,435.00	1,110.00	3,330.00	12,765.00	
	- 3EF-19 (200 CFM)	1.00	ชุด	3,995.00	3,995.00	1,410.00	1,410.00	5,405.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารชุมชน)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการสาธารณสุข

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 6. งบประมาณปริมาณงาน และระบบระบายอากาศ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 3EF-01, 04, 05, 07, 13, 14, 15 (250 CFM)	7.00	จุด	3,995.00	27,965.00	1,410.00	9,870.00	37,835.00	
	- 3EF-16 (300 CFM)	1.00	จุด	4,760.00	4,760.00	1,680.00	1,680.00	6,440.00	
	ติดตั้งระบายอากาศแบบติดฝ้าเพดาน (CEILING FAN)								
	- 3EF-08, 09, 10, 12 (50 CFM)	4.00	จุด	1,955.00	7,820.00	700.00	2,800.00	10,620.00	
	- 3EF-02, 06 (150 CFM)	2.00	จุด	3,315.00	6,630.00	700.00	1,400.00	8,030.00	
	- 3EF-11 (200 CFM)	1.00	จุด	4,760.00	4,760.00	700.00	700.00	5,460.00	
	ติดตั้งแบบโคง (ติดเพดาน)								
	- 3CF-B (Dia. 48')	17.00	จุด	1,736.55	29,521.35	410.00	6,970.00	36,491.35	
	- อุปกรณ์ประกอบติดตั้งระบายอากาศ	1.00	รวม	28,080.00	28,080.00	11,700.00	11,700.00	39,780.00	
	- LOCAL ON-OFF SWITCH	31.00	จุด	46.92	1,454.52	80.00	2,480.00	3,934.52	
	- THERMOSTAT FOR EXHAUST FAN	2.00	จุด	2,800.75	5,601.50	998.50	1,977.00	7,578.50	
	ELECTRICAL WIRE & CABLE								
	- สาย IEC 01 ขนาด 2.5 Sq.mm	513.00	ม.	13.30	6,822.90	7.00	3,591.00	10,413.90	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า	1.00	รวม	683.00	683.00	205.00	205.00	888.00	
	CONDUIT								
	- ท่อ EMT ขนาด Dia. 1/2" (15mm.)	171.00	ม.	37.68	6,443.28	23.00	3,933.00	10,376.28	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายไฟฟ้า	1.00	รวม	645.00	645.00	194.00	194.00	839.00	
	รวมเงิน				144,616.55		52,240.00	196,856.55	
3.3	ท่อลม (DUCT Installation Work)								
	แผ่นเหล็กอาบสังกะสี								
	- BWG. No.26	2,051.00	มร.ฟ.	12.88	26,416.88	18.00	36,918.00	63,334.88	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อลม	1.00	รวม	10,567.00	10,567.00	3,171.00	3,171.00	13,738.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อลม	1.00	รวม	7,926.00	7,926.00	2,378.00	2,378.00	10,304.00	
	- ทดสอบท่อน้ำและรั่วกับท่อลม	1.00	รวม	2,642.00	2,642.00	793.00	793.00	3,435.00	
	ท่อส่งลมสำเร็จรูป ชนิด ท่ออ่อน (FLEXIBLE DUCT)								
	- Dia 6"	6.00	ม.	51.85	311.10	31.00	186.00	497.10	

แบบแสดงรายการ ประมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้โดยสาร)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพหลโยธิน แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางบก

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 6. งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมเงิน				47,862.98		43,446.00	91,308.98	
3.4	หัวจ่ายลมและน้ำกลั่น								
	EXHAUST AIR GRILLE (EAG)								
	- EAG 6"x6"	3.00	ลูก	323.00	969.00	128.00	384.00	1,353.00	
	- EAG 10"x10"	1.00	ลูก	433.50	433.50	154.00	154.00	587.50	
	EXHAUST AIR GRILLE WVD (EAG WVD)								
	- EAG 6"x6" WVD	40.00	ลูก	612.00	24,480.00	150.00	6,000.00	30,480.00	
	EXHAUST AIR GRILLE WIS (EAG WIS)								
	- EAG 6"x6" WIS	5.00	ลูก	348.50	1,742.50	150.00	750.00	2,492.50	
	- EAG 16"x6" WIS	2.00	ลูก	552.50	1,105.00	200.00	400.00	1,505.00	
	- EAG 16"x8" WIS	2.00	ลูก	586.50	1,173.00	250.00	500.00	1,673.00	
	- EAG 10"x6" WIS	1.00	ลูก	510.00	510.00	150.00	150.00	660.00	
	- EAG 10"x8" WIS	1.00	ลูก	459.00	459.00	200.00	200.00	659.00	
	- EAG 12"x8" WIS	1.00	ลูก	510.00	510.00	250.00	250.00	760.00	
	- EAG 20"x8" WIS	8.00	ลูก	722.50	5,780.00	300.00	2,400.00	8,180.00	
	- งานบนเพดานห้อง 2"x4" ขนาด 2.3 มม. ขนาด 6"x6"	48.00	ลูก	153.00	7,344.00	135.00	6,480.00	13,824.00	
	- งานบนเพดานห้อง 2"x4" ขนาด 2.3 มม. ขนาด 16"x6"	2.00	ลูก	267.75	535.50	240.00	480.00	1,015.50	
	- งานบนเพดานห้อง 2"x4" ขนาด 2.3 มม. ขนาด 16"x8"	2.00	ลูก	293.25	586.50	256.00	510.00	1,096.50	
	- งานบนเพดานห้อง 2"x4" ขนาด 2.3 มม. ขนาด 10"x6"	1.00	ลูก	204.00	204.00	180.00	180.00	384.00	
	- งานบนเพดานห้อง 2"x4" ขนาด 2.3 มม. ขนาด 10"x8"	1.00	ลูก	229.50	229.50	195.00	195.00	424.50	
	- งานบนเพดานห้อง 2"x4" ขนาด 2.3 มม. ขนาด 12"x8"	1.00	ลูก	242.25	242.25	225.00	225.00	467.25	
	- งานบนเพดานห้อง 2"x4" ขนาด 2.3 มม. ขนาด 20"x8"	8.00	ลูก	344.25	2,754.00	300.00	2,400.00	5,154.00	
	- งานบนเพดานห้อง 2"x4" ขนาด 2.3 มม. ขนาด 10"x10"	1.00	ลูก	242.25	242.25	225.00	225.00	467.25	
	รวมเงิน				49,300.00		21,883.00	71,183.00	
4	งานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ ชั้น 4				465,773.02		258,749.67	724,522.69	
4.1	หมวดงานระบบปรับอากาศ								

แบบแสดงรายการการ ปรับงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้โดยสาร)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพหลโยธิน แขวงบางนา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางบก

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 6. งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT Type)								
	เครื่องปรับอากาศชนิดผนัง (WALL TYPE)								
	- 4CU/FCU-01 (15,000 BTU/HR)	1.00	จุด	-	-	1,538.00	1,538.00	1,538.00	
	- 4CU/FCU-A (18,000 BTU/HR)	17.00	จุด	-	-	1,538.00	26,146.00	26,146.00	
	- 4CU/FCU-B (30,000 BTU/HR)	1.00	จุด	-	-	1,538.00	1,538.00	1,538.00	
	- 4CU/FCU-C (36,000 BTU/HR)	2.00	จุด	-	-	2,050.00	4,100.00	4,100.00	
	- ROOM THERMOSTAT W/3 - SPEED AND ON-OFF SWITCH	21.00	จุด	1,190.00	24,990.00	420.00	8,820.00	33,810.00	
	ท่อทองแดงชนิด HARDREW TYPE M (ASTM B-88)								
	- Dia 1/2"	98.00	ม.	80.75	7,913.50	59.80	5,860.40	13,773.90	
	- Dia 5/8"	28.00	ม.	117.58	3,292.24	75.40	2,111.20	5,403.44	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อทองแดง	1.00	พม	3,362.00	3,362.00	1,009.00	1,009.00	4,371.00	
	- อุปกรณ์ยึดและวางรับท่อทองแดง	1.00	พม	2,242.00	2,242.00	673.00	673.00	2,915.00	
	- ทดสอบทาสีและสีทนกับท่อทองแดง	1.00	พม	1,121.00	1,121.00	337.00	337.00	1,458.00	
	ท่อทองแดงชนิด SOFT DREW SWG#22 (ASTM B-280)								
	- Dia 1/4"	98.00	ม.	47.31	4,636.38	46.80	4,586.40	9,222.78	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อทองแดง	1.00	พม	1,391.00	1,391.00	418.00	418.00	1,809.00	
	- อุปกรณ์ยึดและวางรับท่อทองแดง	1.00	พม	928.00	928.00	279.00	279.00	1,207.00	
	- ทดสอบทาสีและสีทนกับท่อทองแดง	1.00	พม	464.00	464.00	140.00	140.00	604.00	
	ฉนวนหุ้มท่อทองแดง ชนิด CLOSED CELLหนา 3/4"								
	- Dia 1/4"	98.00	ม.	46.75	4,581.50	15.00	1,470.00	6,051.50	
	- Dia 1/2"	98.00	ม.	55.25	5,414.50	15.00	1,470.00	6,884.50	
	- อุปกรณ์ประกอบฉนวนหุ้มท่อทองแดง	1.00	พม	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	ท่อขึ้นหุ้มชนิด PVC (CLASS B.5)								
	- Dia 3/4"	106.00	ม.	11.12	1,178.72	26.00	2,756.00	3,934.72	
	- Dia 1"	21.00	ม.	14.72	309.12	26.00	546.00	855.12	
	- Dia 2"	79.00	ม.	37.85	2,990.15	26.00	2,054.00	5,044.15	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อPVC.	1.00	พม	1,792.00	1,792.00	538.00	538.00	2,330.00	
	- อุปกรณ์ยึดและวางรับท่อPVC.	1.00	พม	1,344.00	1,344.00	404.00	404.00	1,748.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางบก

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 6. งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทดสอบและติดตั้งท่อ PVC.	1.00	รวม	448.00	448.00	135.00	135.00	583.00	
	จบวุ่นหุ้มท่อฟ้าทิ้ง ชนิด CLOSED CELL ขนาด 1/2"								
	- Dia 3/4"	106.00	ม.	42.07	4,459.42	14.00	1,484.00	5,943.42	
	- Dia 1"	21.00	ม.	48.87	1,026.27	16.00	336.00	1,362.27	
	- Dia 2"	79.00	ม.	48.87	3,860.73	27.05	2,136.89	5,997.62	
	- อุปกรณ์ประกอบบนหุ้มท่อฟ้าทิ้ง	1.00	รวม	935.00	935.00	281.00	281.00	1,216.00	
	ELECTRICAL WIRE & CABLE								
	- สาย IEC 01 ขนาด 2.5 Sq.mm	239.00	ม.	13.30	3,176.70	7.00	1,673.00	4,851.70	
	- สาย IEC 01 ขนาด 4 Sq.mm	57.00	ม.	20.98	1,195.63	10.00	570.00	1,765.63	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า	1.00	รวม	438.00	438.00	132.00	132.00	570.00	
	CONDUIT								
	- ท่อ EMT ขนาด Dia. 1/2" (15mm.)	98.00	ม.	37.68	3,692.64	23.00	2,254.00	5,946.64	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายไฟฟ้า	1.00	รวม	370.00	370.00	111.00	111.00	481.00	
	รวมเงิน				86,554.50		76,206.89	164,761.39	
4.2	หมวดงานระบบระบายอากาศ								
	พัดลมระบายอากาศ								
	พัดลมระบายอากาศแบบติดตั้งเพดาน (CEILING FAN)								
	- 4EF-02, 04 (50 CFM)	2.00	พ	1,955.00	3,910.00	700.00	1,400.00	5,310.00	
	- EF-A (50 CFM)	17.00	พ	1,955.00	33,235.00	700.00	11,900.00	45,135.00	
	- EF-B (70 CFM)	1.00	พ	3,060.00	3,060.00	700.00	700.00	3,760.00	
	- EF-C (100 CFM)	2.00	พ	3,315.00	6,630.00	700.00	1,400.00	8,030.00	
	- 4EF-01 (150 CFM)	1.00	พ	3,315.00	3,315.00	700.00	700.00	4,015.00	
	- 4EF-03 (200 CFM)	1.00	พ	4,760.00	4,760.00	700.00	700.00	5,460.00	
	- อุปกรณ์ประกอบพัดลมระบายอากาศ	1.00	รวม	18,720.00	18,720.00	7,800.00	7,800.00	26,520.00	
	- LOCAL ON-OFF SWITCH	22.00	พ	46.92	1,032.24	80.00	1,760.00	2,792.24	
	- THERMOSTAT FOR EXHAUST FAN	2.00	พ	2,800.75	5,601.50	988.50	1,977.00	7,578.50	
	ELECTRICAL WIRE & CABLE								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารชุมชนคัส)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 6. งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ				ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย		จำนวนเงิน			
	- สาย IEC 01 ขนาด 2.5 Sq.mm	342.00	m.	13.30	4,548.60	7.00		2,394.00		6,942.60	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า	1.00	รวม	455.00	455.00	137.00		137.00		592.00	
	CONDUIT										
	- ท่อ EMT ขนาด Dia. 1/2" (15mm.)	114.00	m.	37.68	4,295.52	23.00		2,622.00		6,917.52	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อสายไฟฟ้า	1.00	รวม	430.00	430.00	129.00		129.00		559.00	
	รวมเงิน				89,992.86			33,619.00		123,611.86	
4.3	ท่อลม (DUCT Installation Work)										
	แผ่นเหล็กอาบสังกะสี										
	- BWG. No.26	2,004.00	ตร.ฟ.	12.88	25,811.52	18.00		36,072.00		61,883.52	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อลม	1.00	รวม	10,325.00	10,325.00	3,098.00		3,098.00		13,423.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อลม	1.00	รวม	7,744.00	7,744.00	2,324.00		2,324.00		10,068.00	
	- ทดสอบทึบและรั่วกับท่อลม	1.00	รวม	2,582.00	2,582.00	775.00		775.00		3,357.00	
	ท่อส่งลมสำเร็จรูป ชนิด ท่ออ่อน (FLEXIBLE DUCT)										
	- Dia 6"	20.00	m.	51.85	1,037.00	31.00		620.00		1,657.00	
	รวมเงิน				47,499.52			42,889.00		90,388.52	
4.4	หัวจ่ายลมและหน้ากากลม										
	EXHAUST AIR GRILLE WVD (EAG WVD)										
	- EAG 6"x6" WVD	18.00	พด	612.00	11,016.00	150.00		2,700.00		13,716.00	
	- EAG 8"x6" WVD	2.00	พด	663.00	1,326.00	150.00		300.00		1,626.00	
	EXHAUST AIR GRILLE W/S (EAG W/S)										
	- EAG 6"x6" W/S	5.00	พด	348.50	1,742.50	150.00		750.00		2,492.50	
	- EAG 16"x6" W/S	2.00	พด	552.50	1,105.00	200.00		400.00		1,505.00	
	- EAG 10"x8" W/S	1.00	พด	459.00	459.00	200.00		200.00		659.00	
	- งานบนเหล็กกล่อง 2"x4" ขนาด 2.3 มม. ขนาด 6"x6"	23.00	พด	153.00	3,519.00	135.00		3,105.00		6,624.00	
	- งานบนเหล็กกล่อง 2"x4" ขนาด 2.3 มม. ขนาด 8"x6"	2.00	พด	178.50	357.00	150.00		300.00		657.00	
	- งานบนเหล็กกล่อง 2"x4" ขนาด 2.3 มม. ขนาด 16"x6"	2.00	พด	267.75	535.50	240.00		480.00		1,015.50	

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการสาธารณสุข

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 6. งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- วงกบเหล็กกล่อง 2"x4" หน้า 2.3 มม. ขนาด 10"x8"	1.00	พค	229.50	229.50	195.00	195.00	424.50	
	รวมเงิน				20,289.50		8,430.00	28,719.50	
	รวมเป็นเงิน				246,336.38		161,144.89	407,481.27	
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 5								
5.1	หมวดงานระบบปรับอากาศ								
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT Type)								
	เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (WALL TYPE)								
	- 5CDU/FCU-01 (15,000 BTU/HR)	1.00	พค	-	-	1,538.00	1,538.00	1,538.00	
	- CDU/FCU-A (18,000 BTU/HR)	17.00	พค	-	-	1,538.00	26,146.00	26,146.00	
	- CDU/FCU-B (30,000 BTU/HR)	1.00	พค	-	-	1,538.00	1,538.00	1,538.00	
	- CDU/FCU-C (36,000 BTU/HR)	2.00	พค	-	-	2,050.00	4,100.00	4,100.00	
	- ROOM THERMOSTAT W/3 - SPEED AND ON-OFF SWITCH	21.00	พค	1,190.00	24,990.00	420.00	8,820.00	33,810.00	
	ท่อทองแดงชนิด HARDREW TYPE M (ASTM B-88)								
	- Dia 1/2"	98.00	ม.	80.75	7,913.50	59.80	5,860.40	13,773.90	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อทองแดง	1.00	พม	2,375.00	2,375.00	713.00	713.00	3,088.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อทองแดง	1.00	พม	1,583.00	1,583.00	475.00	475.00	2,058.00	
	- ทดสอบทาสีและทาสีกับท่อทองแดง	1.00	พม	792.00	792.00	238.00	238.00	1,030.00	
	ท่อทองแดงชนิด SOFT DREW SWG#22 (ASTM B-280)								
	- Dia 1/4"	98.00	ม.	47.31	4,636.38	46.80	4,566.40	9,222.78	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อทองแดง	1.00	พม	1,391.00	1,391.00	418.00	418.00	1,809.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อทองแดง	1.00	พม	928.00	928.00	279.00	279.00	1,207.00	
	- ทดสอบทาสีและทาสีกับท่อทองแดง	1.00	พม	464.00	464.00	140.00	140.00	604.00	
	ฉนวนหุ้มท่อทองแดง ชนิด CLOSED CELL หน้า 3/4"								
	- Dia 1/4"	98.00	ม.	46.75	4,581.50	15.00	1,470.00	6,051.50	
	- Dia 1/2"	98.00	ม.	55.25	5,414.50	15.00	1,470.00	6,884.50	
	- อุปกรณ์ประกอบฉนวนหุ้มท่อทองแดง	1.00	พม	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดชั้นใต้)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 6. งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อน้ำทิ้งชนิด PVC (CLASS 8.5)								
	- Dia 3/4"	106.00	ม.	11.12	1,178.72	26.00	2,756.00	3,934.72	
	- Dia 1"	21.00	ม.	14.72	309.12	26.00	546.00	855.12	
	- Dia 2"	79.00	ม.	37.65	2,990.15	26.00	2,054.00	5,044.15	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อPVC.	1.00	พม	1,792.00	1,792.00	538.00	538.00	2,330.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อPVC.	1.00	พม	1,344.00	1,344.00	404.00	404.00	1,748.00	
	- ทดสอบหาคันและทึงกับถังน้ำท่อPVC.	1.00	พม	448.00	448.00	135.00	135.00	583.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง ชนิด CLOSED CELL พว 1/2"								
	- Dia 3/4"	106.00	ม.	42.07	4,459.42	14.00	1,484.00	5,943.42	
	- Dia 1"	21.00	ม.	48.87	1,026.27	16.00	336.00	1,362.27	
	- Dia 2"	79.00	ม.	48.87	3,860.73	27.05	2,136.89	5,997.62	
	- อุปกรณ์ประกอบฉนวนหุ้มท่อสายถึง ELECTRICAL WIRE & CABLE	1.00	พม	935.00	935.00	281.00	281.00	1,216.00	
	- สาย IEC 01 ขนาด 2.5 Sq.mm	239.00	ม.	13.30	3,178.70	7.00	1,673.00	4,851.70	
	- สาย IEC 01 ขนาด 4 Sq.mm	57.00	ม.	20.98	1,195.63	10.00	570.00	1,765.63	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า	1.00	พม	438.00	438.00	132.00	132.00	570.00	
	CONDUIT								
	- ท่อ EMT ขนาด Dia. 1/2" (15mm.)	98.00	ม.	37.68	3,692.64	23.00	2,254.00	5,946.64	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายไฟฟ้า	1.00	พม	370.00	370.00	111.00	111.00	481.00	
	รวมเงิน				83,287.26		73,502.69	156,789.95	
5.2	หมวดงานระบบระบายอากาศ								
	พัดลมระบายอากาศ								
	พัดลมระบายอากาศแบบติดฝ้าเพดาน (CEILING FAN)								
	- SEF-Q2, 04 (50 CFM)	2.00	พด	1,955.00	3,910.00	700.00	1,400.00	5,310.00	
	- EF-A (50 CFM)	17.00	พด	1,955.00	33,235.00	700.00	11,900.00	45,135.00	
	- EF-B (70 CFM)	1.00	พด	3,060.00	3,060.00	700.00	700.00	3,760.00	
	- EF-C (100 CFM)	2.00	พด	3,315.00	6,630.00	700.00	1,400.00	8,030.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์ต้นตู่)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 6. งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

หน่วย บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ				ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน				
	- 4EF-01 (150 CFM)	1.00	จุด	3,315.00	3,315.00	700.00	700.00			4,015.00	
	- 4EF-03 (200 CFM)	1.00	จุด	4,760.00	4,760.00	700.00	700.00			5,460.00	
	- อุปกรณ์ประกอบติดตั้งระบายอากาศ	1.00	รวม	18,720.00	18,720.00	7,800.00	7,800.00			26,520.00	
	- LOCAL ON-OFF SWITCH	22.00	จุด	46.92	1,032.24	80.00	1,760.00			2,792.24	
	- THERMOSTAT FOR EXHAUST FAN	2.00	จุด	2,800.75	5,601.50	988.50	1,977.00			7,578.50	
	ELECTRICAL WIRE & CABLE										
	- สาย IEC 01 ขนาด 2.5 Sq.mm	342.00	ม.	13.30	4,548.60	7.00	2,394.00			6,942.60	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า	1.00	รวม	455.00	455.00	137.00	137.00			592.00	
	CONDUIT										
	- ท่อ EMT ขนาด Dia. 1/2" (15mm)	114.00	ม.	37.68	4,295.52	23.00	2,622.00			6,917.52	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายไฟฟ้า	1.00	รวม	430.00	430.00	129.00	129.00			559.00	
	รวมเงิน				89,992.86		33,619.00			123,611.86	
5.3	ท่อลม (DUCT Installation Work)										
	แผ่นเหล็กอาบสังกะสี										
	- BWG. No.26	2,004.00	มร.พ.	12.88	25,811.52	18.00	36,072.00			61,883.52	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อส่งลม	1.00	รวม	10,325.00	10,325.00	3,098.00	3,098.00			13,423.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อส่งลม	1.00	รวม	7,744.00	7,744.00	2,324.00	2,324.00			10,068.00	
	- ทดสอบการไหลและติดตั้งท่อส่งลม	1.00	รวม	2,582.00	2,582.00	775.00	775.00			3,357.00	
	ท่อส่งลมสำเร็จรูป ชนิด ท่ออ่อน (FLEXIBLE DUCT)										
	- Dia 4"	20.00	ม.	51.85	1,037.00	31.00	620.00			1,657.00	
	รวมเงิน				47,499.52		42,889.00			90,388.52	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่ผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้สูงอายุ)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 6. งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
5.4	หัวจ่ายลมและหน้าปกลม								
	EXHAUST AIR GRILLE WND (EAG WND)								
	- EAG 6'x6' WND	18.00	๓๓	612.00	11,016.00	150.00	2,700.00	13,716.00	
	- EAG 8'x6' WND	2.00	๓๓	663.00	1,326.00	150.00	300.00	1,626.00	
	EXHAUST AIR GRILLE W/IS (EAG W/IS)								
	- EAG 6'x6' W/IS	5.00	๓๓	348.50	1,742.50	150.00	750.00	2,492.50	
	- EAG 16'x6' W/IS	2.00	๓๓	552.50	1,105.00	200.00	400.00	1,505.00	
	- EAG 10'x8' W/IS	1.00	๓๓	459.00	459.00	200.00	200.00	659.00	
	- งานเหล็กกล่อง 2'x4' หน้า 2.3 มม. ขนาด 6'x6'	23.00	๓๓	153.00	3,519.00	135.00	3,105.00	6,624.00	
	- งานเหล็กกล่อง 2'x4' หน้า 2.3 มม. ขนาด 8'x6'	2.00	๓๓	178.50	357.00	150.00	300.00	657.00	
	- งานเหล็กกล่อง 2'x4' หน้า 2.3 มม. ขนาด 16'x6'	2.00	๓๓	267.75	535.50	240.00	480.00	1,015.50	
	- งานเหล็กกล่อง 2'x4' หน้า 2.3 มม. ขนาด 10'x8'	1.00	๓๓	229.50	229.50	195.00	195.00	424.50	
	รวมเงิน				20,289.50		8,430.00	28,719.50	
	รวมเป็นเงิน 5				241,069.14		158,440.69	399,509.83	
6	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 6								
6.1	หมวดงานระบบปรับอากาศ								
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT Type)								
	เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (WALL TYPE)								
	- 6CDU/FCU-01 (15,000 BTU/HR)	1.00	๓๓	-	-	1,538.00	1,538.00	1,538.00	
	- CDU/FCU-A (18,000 BTU/HR)	17.00	๓๓	-	-	1,538.00	26,146.00	26,146.00	
	- CDU/FCU-B (30,000 BTU/HR)	1.00	๓๓	-	-	1,538.00	1,538.00	1,538.00	
	- CDU/FCU-C (36,000 BTU/HR)	2.00	๓๓	-	-	2,050.00	4,100.00	4,100.00	
	- ROOM THERMOSTAT W/3 - SPEED AND ON-OFF SWITCH	21.00	๓๓	1,190.00	24,990.00	420.00	8,820.00	33,810.00	
	ท่อทองแดงชนิด HARDREW TYPE M (ASTM B-88)								
	- Dia 1/2"	98.00	ม.	80.75	7,913.50	59.80	5,860.40	13,773.90	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อทองแดง	1.00	รวม	2,375.00	2,375.00	713.00	713.00	3,088.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อทองแดง	1.00	รวม	1,593.00	1,593.00	475.00	475.00	2,068.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้โดยสาร)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพหลโยธิน แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางบก

จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 6. งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ				ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย		จำนวนเงิน			
	- ทดสอบสัณฐานกับตู้ปรับอากาศ	1.00	พม	792.00	792.00	238.00		238.00		1,030.00	
	ท่อทองแดงชนิด SOFT DREW SWG#22 (ASTM B-280)										
	- Dia 1/4"	98.00	ม.	47.31	4,636.38	46.80		4,586.40		9,222.78	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อทองแดง	1.00	พม	1,391.00	1,391.00	418.00		418.00		1,809.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อทองแดง	1.00	พม	928.00	928.00	279.00		279.00		1,207.00	
	- ทดสอบสัณฐานกับตู้ปรับอากาศ	1.00	พม	464.00	464.00	140.00		140.00		604.00	
	ฉนวนหุ้มท่อทองแดง ชนิด CLOSED CELL ขนาด 3/4"										
	- Dia 1/4"	98.00	ม.	46.75	4,581.50	15.00		1,470.00		6,051.50	
	- Dia 1/2"	98.00	ม.	55.25	5,414.50	15.00		1,470.00		6,884.50	
	- อุปกรณ์ประกอบฉนวนหุ้มท่อทองแดง	1.00	พม	1,000.00	1,000.00	300.00		300.00		1,300.00	
	ท่อน้ำทิ้งชนิด PVC (CLASS B.5)										
	- Dia 3/4"	106.00	ม.	11.12	1,178.72	26.00		2,756.00		3,934.72	
	- Dia 1"	21.00	ม.	14.72	309.12	26.00		546.00		855.12	
	- Dia 2"	79.00	ม.	37.85	2,990.15	26.00		2,054.00		5,044.15	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อPVC	1.00	พม	1,792.00	1,792.00	538.00		538.00		2,330.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อPVC	1.00	พม	1,344.00	1,344.00	404.00		404.00		1,748.00	
	- ทดสอบสัณฐานกับตู้ปรับอากาศ	1.00	พม	448.00	448.00	135.00		135.00		583.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง ชนิด CLOSED CELL ขนาด 1/2"										
	- Dia 3/4"	106.00	ม.	42.07	4,459.42	14.00		1,484.00		5,943.42	
	- Dia 1"	21.00	ม.	48.87	1,026.27	16.00		336.00		1,362.27	
	- Dia 2"	79.00	ม.	48.87	3,860.73	27.05		2,136.89		5,997.62	
	- อุปกรณ์ประกอบฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง	1.00	พม	935.00	935.00	281.00		281.00		1,216.00	
	ELECTRICAL WIRE & CABLE										
	- สาย IEC 01 ขนาด 2.5 Sq.mm	239.00	ม.	13.30	3,178.70	7.00		1,673.00		4,851.70	
	- สาย IEC 01 ขนาด 4 Sq.mm	57.00	ม.	20.98	1,195.63	10.00		570.00		1,765.63	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า	1.00	พม	438.00	438.00	132.00		132.00		570.00	
	CONDUIT										
	- ท่อ EMT ขนาด Dia. 1/2" (15mm.)	98.00	ม.	37.68	3,692.64	23.00		2,254.00		5,946.64	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้โดยสาร)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางบก

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 6. งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายไฟฟ้า	1.00	รวม	370.00	370.00	111.00	111.00	481.00	
	รวมเงิน				83,287.26		73,502.69	156,789.95	
6.2	หมวดงานระบบระบายอากาศ								
	พัดลมระบายอากาศ								
	พัดลมระบายอากาศแบบติดตั้งฝ้าเพดาน (CEILING FAN)								
	- BEF-02, 04 (50 CFM)	2.00	๓๓	1,955.00	3,910.00	700.00	1,400.00	5,310.00	
	- EF-A (50 CFM)	17.00	๓๓	1,955.00	33,235.00	700.00	11,900.00	45,135.00	
	- EF-B (70 CFM)	1.00	๓๓	3,060.00	3,060.00	700.00	700.00	3,760.00	
	- EF-C (100 CFM)	2.00	๓๓	3,315.00	6,630.00	700.00	1,400.00	8,030.00	
	- 4EF-D1 (150 CFM)	1.00	๓๓	3,315.00	3,315.00	700.00	700.00	4,015.00	
	- 4EF-03 (200 CFM)	1.00	๓๓	4,760.00	4,760.00	700.00	700.00	5,460.00	
	- อุปกรณ์ประกอบพัดลมระบายอากาศ	1.00	รวม	18,720.00	18,720.00	7,800.00	7,800.00	26,520.00	
	- LOCAL ON-OFF SWITCH	22.00	๓๓	45.92	1,032.24	80.00	1,760.00	2,792.24	
	- THERMOSTAT FOR EXHAUST FAN	2.00	๓๓	2,800.75	5,601.50	988.50	1,977.00	7,578.50	
	ELECTRICAL WIRE & CABLE								
	- สาย IEC 01 ขนาด 2.5 Sq.mm	342.00	ม.	13.30	4,548.60	7.00	2,394.00	6,942.60	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า	1.00	รวม	455.00	455.00	137.00	137.00	592.00	
	CONDUIT								
	- ท่อ EMT ขนาด Dia. 1/2" (15mm)	114.00	ม.	37.68	4,295.52	23.00	2,622.00	6,917.52	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายไฟฟ้า	1.00	รวม	430.00	430.00	129.00	129.00	559.00	
	รวมเงิน				89,992.86		33,619.00	123,611.86	
6.3	ท่อลม (DUCT Installation Work)								
	แผ่นเหล็กอาบสังกะสี								
	- BWG. No.26	2,004.00	ม ² .ฟ	12.88	25,811.52	18.00	36,072.00	61,883.52	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อลม	1.00	รวม	10,325.00	10,325.00	3,098.00	3,098.00	13,423.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อลม	1.00	รวม	7,744.00	7,744.00	2,324.00	2,324.00	10,068.00	

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารชุมชน)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 6. งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทดสอบติดตั้งกับตู้กับช่องส่งลม	1.00	ชม	2,582.00	2,582.00	775.00	775.00	3,357.00	
	ท่อส่งลมสำเร็จรูป ชนิด พลาสติก (FLEXIBLE DUCT)								
	- Dia 6"	21.00	ม.	51.85	1,088.85	31.00	651.00	1,739.85	
	รวมเงิน				47,551.37		42,920.00	90,471.37	
6.4	หัวจ่ายลมและหน้ากาลม								
	EXHAUST AIR GRILLE WND (EAG WND)								
	- EAG 6"x6" WND	18.00	๑๓	612.00	11,016.00	150.00	2,700.00	13,716.00	
	- EAG 8"x6" WND	2.00	๑๓	663.00	1,326.00	150.00	300.00	1,626.00	
	EXHAUST AIR GRILLE WIS (EAG WIS)								
	- EAG 6"x6" WIS	5.00	๑๓	348.50	1,742.50	150.00	750.00	2,492.50	
	- EAG 16"x6" WIS	2.00	๑๓	552.50	1,105.00	200.00	400.00	1,505.00	
	- EAG 10"x8" WIS	1.00	๑๓	459.00	459.00	200.00	200.00	659.00	
	- งานบนเพดานกล่อง 2'x4" หน้า 2.3 มม. ขนาด 6'x6"	23.00	๑๓	153.00	3,519.00	135.00	3,105.00	6,624.00	
	- งานบนเพดานกล่อง 2'x4" หน้า 2.3 มม. ขนาด 8'x6"	2.00	๑๓	178.50	357.00	150.00	300.00	657.00	
	- งานบนเพดานกล่อง 2'x4" หน้า 2.3 มม. ขนาด 16'x6"	2.00	๑๓	267.75	535.50	240.00	480.00	1,015.50	
	- งานบนเพดานกล่อง 2'x4" หน้า 2.3 มม. ขนาด 10'x8"	1.00	๑๓	229.50	229.50	195.00	195.00	424.50	
	รวมเงิน				20,289.50		8,430.00	28,719.50	
	รวมเป็นเงิน				241,120.99		158,471.69	399,592.68	
7	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 7								
7.1	หมวดงานระบบปรับอากาศ								
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT Type)								
	เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (WALL TYPE)								
	- 7CDU/FCU-01 (115,000 BTU/HR)	1.00	๑๓	-	-	1,538.00	1,538.00	1,538.00	
	- CDU/FCU-A (118,000 BTU/HR)	17.00	๑๓	-	-	1,538.00	26,146.00	26,146.00	
	- CDU/FCU-B (30,000 BTU/HR)	1.00	๑๓	-	-	1,538.00	1,538.00	1,538.00	
	- CDU/FCU-C (36,000 BTU/HR)	2.00	๑๓	-	-	2,050.00	4,100.00	4,100.00	

แบบแสดงรายการ การประมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้โดยสาร)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพหลโยธิน แขวงบางหัวเสือ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางบก

ค่าประมาณราคา : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 6. รายละเอียดราคา และระบบราคาอาคาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ROOM THERMOSTAT W/3 - SPEED AND ON-OFF SWITCH	21.00	ชุด	1,190.00	24,990.00	420.00	8,820.00	33,810.00	
	ท่อทองแดงชนิด HARDREW TYPE M (ASTM B-88)								
	- Dia 1/2"	98.00	ม.	80.75	7,913.50	59.80	5,860.40	13,773.90	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อทองแดง	1.00	ชิ้น	2,375.00	2,375.00	713.00	713.00	3,088.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อทองแดง	1.00	ชิ้น	1,583.00	1,583.00	475.00	475.00	2,058.00	
	- ทดสอบหาพื้นที่และติดตั้งกับท่อทองแดง	1.00	ชิ้น	792.00	792.00	238.00	238.00	1,030.00	
	ท่อทองแดงชนิด SOFT DREW SWG#22 (ASTM B-280)								
	- Dia 1/4"	98.00	ม.	47.31	4,636.38	46.80	4,586.40	9,222.78	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อทองแดง	1.00	ชิ้น	1,391.00	1,391.00	418.00	418.00	1,809.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อทองแดง	1.00	ชิ้น	928.00	928.00	279.00	279.00	1,207.00	
	- ทดสอบหาพื้นที่และติดตั้งกับท่อทองแดง	1.00	ชิ้น	464.00	464.00	140.00	140.00	604.00	
	ฉนวนหุ้มท่อทองแดง ชนิด CLOSED CELL ขนาด 3/4"								
	- Dia 1/4"	98.00	ม.	46.75	4,581.50	15.00	1,470.00	6,051.50	
	- Dia 1/2"	98.00	ม.	55.25	5,414.50	15.00	1,470.00	6,884.50	
	- อุปกรณ์ประกอบฉนวนหุ้มท่อทองแดง	1.00	ชิ้น	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	ท่อน้ำทิ้งชนิด PVC (CLASS S.5)								
	- Dia 3/4"	106.00	ม.	11.12	1,178.72	26.00	2,756.00	3,934.72	
	- Dia 1"	21.00	ม.	14.72	309.12	26.00	546.00	855.12	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PVC.	1.00	ชิ้น	596.00	596.00	179.00	179.00	775.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PVC.	1.00	ชิ้น	447.00	447.00	135.00	135.00	582.00	
	- ทดสอบหาพื้นที่และติดตั้งกับท่อ PVC.	1.00	ชิ้น	149.00	149.00	45.00	45.00	194.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง ชนิด CLOSED CELL ขนาด 1/2"								
	- Dia 3/4"	106.00	ม.	42.07	4,459.42	14.00	1,484.00	5,943.42	
	- Dia 1"	21.00	ม.	48.87	1,026.27	16.00	336.00	1,362.27	
	- อุปกรณ์ประกอบฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง								
	ELECTRICAL WIRE & CABLE	1.00	ชิ้น	549.00	549.00	165.00	165.00	714.00	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารชุมชน)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 6. งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สาย IEC 01 ขนาด 2.5 Sq.mm	239.00	ม.	13.30	3,178.70	7.00	1,673.00	4,851.70	
	- สาย IEC 01 ขนาด 4 Sq.mm	57.00	ม.	20.98	1,195.63	10.00	570.00	1,765.63	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า	1.00	พม	438.00	438.00	132.00	132.00	570.00	
	CONDUIT								
	- ท่อ EMT ขนาด Dia. 1/2" (15mm.)	98.00	ม.	37.68	3,692.64	23.00	2,254.00	5,946.64	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายไฟฟ้า	1.00	พม	370.00	370.00	111.00	111.00	481.00	
	รวมเงิน				73,658.38		68,477.80	142,136.18	
7.2	หมวดงานระบบระบายอากาศ								
	พัดลมระบายอากาศ								
	พัดลมระบายอากาศแบบคิฝ้าเพดาน (CEILING FAN)								
	- ZEF-02, 04 (50 CFM)	2.00	พด	1,955.00	3,910.00	700.00	1,400.00	5,310.00	
	- EF-A (50 CFM)	17.00	พด	1,955.00	33,235.00	700.00	11,900.00	45,135.00	
	- EF-B (70 CFM)	1.00	พด	3,060.00	3,060.00	700.00	700.00	3,760.00	
	- EF-C (100 CFM)	2.00	พด	3,315.00	6,630.00	700.00	1,400.00	8,030.00	
	- 4EF-01 (150 CFM)	1.00	พด	3,315.00	3,315.00	700.00	700.00	4,015.00	
	- 4EF-03 (200 CFM)	1.00	พด	4,760.00	4,760.00	700.00	700.00	5,460.00	
	- อุปกรณ์ประกอบพัดลมระบายอากาศ	1.00	พม	18,720.00	18,720.00	7,800.00	7,800.00	26,520.00	
	- LOCAL ON-OFF SWITCH	22.00	พด	46.92	1,032.24	80.00	1,760.00	2,792.24	
	- THERMOSTAT FOR EXHAUST FAN	2.00	พด	2,800.75	5,601.50	988.50	1,977.00	7,578.50	
	ELECTRICAL WIRE & CABLE								
	- สาย IEC 01 ขนาด 2.5 Sq.mm	342.00	ม.	13.30	4,548.60	7.00	2,394.00	6,942.60	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า	1.00	พม	455.00	455.00	137.00	137.00	592.00	
	CONDUIT								
	- ท่อ EMT ขนาด Dia. 1/2" (15mm.)	114.00	ม.	37.68	4,295.52	23.00	2,622.00	6,917.52	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายไฟฟ้า	1.00	พม	430.00	430.00	129.00	129.00	559.00	
7.3	ท่อลม (DUCT Installation Work)				89,992.86		33,619.00	123,611.86	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์หลัก)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพหลโยธิน แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 6. ระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	แผ่นเหล็กอลูมิเนียม	2,004.00	ตร.ฟ.	12.88	25,811.52	18.00	36,072.00	61,883.52	
	- BWG. No 26								
	- อุปกรณ์ประกอบท่อส่งลม	1.00	รวม	10,325.00	10,325.00	3,098.00	3,098.00	13,423.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อส่งลม	1.00	รวม	7,744.00	7,744.00	2,324.00	2,324.00	10,068.00	
	- ทดสอบหาเสียงและติดตั้งท่อส่งลม	1.00	รวม	2,582.00	2,582.00	775.00	775.00	3,357.00	
	ท่อส่งลมสำเร็จรูป ชนิด ท่ออ่อน (FLEXIBLE DUCT)								
	- Dia 6"	21.00	ม.	51.85	1,088.85	31.00	651.00	1,739.85	
	รวมเงิน				47,551.37		42,920.00	90,471.37	
7.4	หัวจ่ายลมและหน้ากากลม								
	EXHAUST AIR GRILLE WVD (EAG WVD)								
	- EAG 6"x6" WVD	18.00	พด	612.00	11,016.00	150.00	2,700.00	13,716.00	
	- EAG 8"x6" WVD	2.00	พด	663.00	1,326.00	150.00	300.00	1,626.00	
	EXHAUST AIR GRILLE W/IS (EAG W/IS)								
	- EAG 6"x6" W/IS	5.00	พด	348.50	1,742.50	150.00	750.00	2,492.50	
	- EAG 16"x6" W/IS	2.00	พด	552.50	1,105.00	200.00	400.00	1,505.00	
	- EAG 10"x8" W/IS	1.00	พด	459.00	459.00	200.00	200.00	659.00	
	- งานบนเหล็กกล่อง 2"x4" หน้า 2.3 มม. ขนาด 6"x6"	23.00	พด	153.00	3,519.00	135.00	3,105.00	6,624.00	
	- งานบนเหล็กกล่อง 2"x4" หน้า 2.3 มม. ขนาด 8"x6"	2.00	พด	178.50	357.00	150.00	300.00	657.00	
	- งานบนเหล็กกล่อง 2"x4" หน้า 2.3 มม. ขนาด 16"x6"	2.00	พด	267.75	535.50	240.00	480.00	1,015.50	
	- งานบนเหล็กกล่อง 2"x4" หน้า 2.3 มม. ขนาด 10"x8"	1.00	พด	229.50	229.50	195.00	195.00	424.50	
	รวมเงิน				20,289.50		8,430.00	28,719.50	
	รวมเป็นเงิน /				231,492.11		153,448.80	384,938.91	
8	งานระบบระบายอากาศ ชั้นหลัก								
8.1	พัดลมระบายอากาศ								
	พัดลมระบายอากาศชนิด CENTRIFUGAL (MINI SIROCCO)								
	- REF-01 (300 CFM)	1.00	พด	4,760.00	4,760.00	800.00	800.00	5,560.00	
	พัดลมระบายอากาศแบบติดตั้งเพดาน (CEILING FAN)								

Signature

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารชุมชน)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 6. งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- REF-02 (50 CFM)	1.00	ชุด	1,955.00	1,955.00	700.00	700.00	2,655.00	
	- อุปกรณ์ประกอบติดตั้งระบายอากาศ	1.00	รวม	1,560.00	1,560.00	650.00	650.00	2,210.00	
	- THERMOSTAT FOR EXHAUST FAN	2.00	ชุด	2,800.75	5,601.50	988.50	1,977.00	7,578.50	
	ELECTRICAL WIRE & CABLE								
	- สาย IEC 01 ขนาด 2.5 Sq.mm	42.00	ม.	13.30	558.60	7.00	294.00	852.60	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า	1.00	รวม	56.00	56.00	17.00	17.00	73.00	
	CONDUIT								
	- ท่อ EMT ขนาด Dia. 1/2" (15mm)	14.00	ม.	37.68	527.52	23.00	322.00	849.52	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายไฟฟ้า	1.00	รวม	53.00	53.00	16.00	16.00	69.00	
	รวมเงิน				15,071.62		4,776.00	19,847.62	
8.2	ท่อลม (DUCT Installation Work)								
	แผ่นเหล็กอาบสังกะสี								
	- BWG. No.24	70.00	ตร.ฟ.	14.87	1,040.90	25.00	1,750.00	2,790.90	
	- BWG. No.26	221.00	ตร.ฟ.	12.88	2,846.48	18.00	3,978.00	6,824.48	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อส่งลม	1.00	รวม	1,555.00	1,555.00	467.00	467.00	2,022.00	
	- อุปกรณ์และรางรับท่อส่งลม	1.00	รวม	1,167.00	1,167.00	351.00	351.00	1,518.00	
	- ทดสอบหาดีและปิดกั้นด้วยท่อส่งลม	1.00	รวม	389.00	389.00	117.00	117.00	506.00	
	ท่อส่งลมสำเร็จรูป ชนิด ท่ออ่อน (FLEXIBLE DUCT)								
	- Dia 6"	1.00	ม.	51.85	51.85	31.00	31.00	82.85	
	รวมเงิน				7,050.23		6,694.00	13,744.23	
8.3	หัวจ่ายลมและหัวนำกลับลม								
	FRESH AIR GRILLE W/IS (FAG W/IS)								
	- FAG 36"x8" W/IS	2.00	ชุด	1,086.85	2,177.70	400.00	800.00	2,977.70	
	EXHAUST AIR GRILLE (EAG)								
	- EAG 8"x8"	2.00	ชุด	357.00	714.00	150.00	300.00	1,014.00	
	EXHAUST AIR GRILLE W/IS (EAG W/IS)								

แบบแสดงรายการ ทรัพย์สินงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้โดยสาร)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยประมาณการ : กรมการช่างผู้โดยสาร

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 6. งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	-EAG 6'x6' W/S	1.00	ลูก	348.50	348.50	150.00	150.00	498.50	
	-EAG 18'x8' W/S	1.00	ลูก	663.00	663.00	300.00	300.00	963.00	
	-งานบดเหล็กกล่อง 2'x4' หน้า 2.3 มม. ขนาด 6'x6'	1.00	ลูก	153.00	153.00	135.00	135.00	288.00	
	-งานบดเหล็กกล่อง 2'x4' หน้า 2.3 มม. ขนาด 8'x8'	2.00	ลูก	204.00	408.00	180.00	360.00	768.00	
	-งานบดเหล็กกล่อง 2'x4' หน้า 2.3 มม. ขนาด 18'x8'	1.00	ลูก	318.75	318.75	285.00	285.00	603.75	
	-งานบดเหล็กกล่อง 2'x4' หน้า 2.3 มม. ขนาด 36'x8'	2.00	ลูก	535.50	1,071.00	480.00	960.00	2,031.00	
	รวมเงิน				5,853.95		3,290.00	9,143.95	
	รวมเป็นเงิน				27,975.80		14,780.00	42,735.80	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				2,627,874.96		1,541,195.42	4,169,070.38	

สรุปแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ตารางที่ 7. งานระบบลิฟต์โดยสาร และ งานระบบลิฟต์ดับเพลิง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานระบบลิฟต์โดยสาร	3,552,150.00	
2	งานระบบลิฟต์ดับเพลิง	2,052,750.00	
รวมเงินทั้งสิ้น		5,604,900.00	



ประธานกรรมการ

(นางวรรณภา สุขคง)



กรรมการ

(นางพัชรพรรณ ปิติปัญญากุล)



กรรมการ

(นางสาวสุชาดา อดทน)



กรรมการ

(นางสาวสุทธีรัตน์ โทชนบท)



กรรมการ

(นายธีระวัฒน์ สุ่มังคโล)



กรรมการ

(นายไพศาล เพชรอักษร)



กรรมการ

(นายสมพร เท่งป่อพาน)

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักอยู่อาศัย 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดชั้นคู่)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพหลโยธิน แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 7. งานระบบไฟฟ้าอาคาร และ งานระบบลิฟต์ดับเพลิง

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบลิฟต์โดยสาร								
	ลิฟต์โดยสาร 1000 kg 13คน จอดรับส่ง 7 ชั้น 7 ประตู (60m/min) Duplex Selective Collective Control	2.00	๓๓	1,776,075.00	3,552,150.00	-	-	3,552,150.00	
	รวมเป็นเงิน				3,552,150.00		-	3,552,150.00	
2	งานระบบลิฟต์ดับเพลิง								
	ลิฟต์โดยสาร 1600 kg 21คน จอดรับส่ง 7 ชั้น 7 ประตู (60m/min) Simplex Selective Collective Control	1.00	๓๓	2,052,750.00	2,052,750.00	-	-	2,052,750.00	
	รวมเป็นเงิน				2,052,750.00		-	2,052,750.00	
	รวมเป็นเงิน				5,604,900.00		-	5,604,900.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์แม่)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางบก

คำนำเนรจากกลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 8. งานวิศวกรรมโยธา

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
8.1	งานระบบระบายน้ำและป้องกัน								
	- งานติดตั้ง	120.00	ลบ.ม.	-	-	121.00	14,520.00	14,520.00	
	- งานติดตั้ง	70.00	ลบ.ม.	-	-	121.00	8,470.00	8,470.00	
	- งานติดตั้ง	198.00	ลบ.ม.	1,384.00	274,032.00	368.00	72,864.00	346,896.00	
	- ค่าติดตั้งเสาเข็ม ขนาด 0.22x0.22x8.00 ม.	198.00	ต้น	-	-	185.00	36,630.00	36,630.00	
	- ทรายถมยาคัดชั้น	15.00	ลบ.ม.	513.33	7,699.95	112.00	1,680.00	9,379.95	
	- คอนกรีตหยาบ	15.00	ลบ.ม.	2,460.00	36,900.00	329.00	4,935.00	41,835.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	200.00	ตร.ม.	180.00	36,000.00	144.00	28,800.00	64,800.00	
	- คอนกรีต ทุบทุบกระเบื้อง 280 กก./ตร.ม. (ถมหน้าข้างขึ้น)	110.00	ลบ.ม.	2,192.00	241,120.00	421.00	46,310.00	287,430.00	
	- เหล็กเสริมกลม SR 24								
	- Dia. 9 มม.	2,089.50	กก.	18.60	38,864.70	4.90	10,238.55	49,103.25	
8.2	- เหล็กเสริมท่อ SD 40								
	- Dia 10 มม.	3,500.00	กก.	15.89	55,615.00	3.90	13,650.00	69,265.00	
	- Dia 12 มม.	8,000.00	กก.	18.70	149,600.00	3.90	31,200.00	180,800.00	
	- สวดผูกเหล็ก	350.00	กก.	23.37	8,179.50	-	-	8,179.50	
	- ตะปู	56.00	กก.	21.24	1,189.44	-	-	1,189.44	
	- ทรายถมชั้น	46.00	ตร.ม.	68.00	3,128.00	31.00	1,426.00	4,554.00	
	- ทรายถมชั้น	16.00	ตร.ม.	68.00	1,088.00	36.00	576.00	1,664.00	
	- งานบ่อพักและท่อระบายน้ำ								
	- งานขุดดิน	290.00	ลบ.ม.	-	-	121.00	35,090.00	35,090.00	
	- ดมดิน	200.00	ลบ.ม.	-	-	121.00	24,200.00	24,200.00	
	- ทรายถมชั้นดิน	16.00	ลบ.ม.	513.33	8,213.28	112.00	1,792.00	10,005.28	
	- คอนกรีตหยาบ	15.00	ลบ.ม.	2,460.00	36,900.00	329.00	4,935.00	41,835.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	200.00	ตร.ม.	180.00	36,000.00	144.00	28,800.00	64,800.00	
	- คอนกรีต ทุบทุบกระเบื้อง 280 กก./ตร.ม. (ถมหน้าข้างขึ้น)	6.00	ลบ.ม.	2,192.00	13,152.00	421.00	2,526.00	15,678.00	
	- เหล็กเสริมกลม SR 24								
	- Dia. 9 มม.	750.00	กก.	18.60	13,950.00	4.90	3,675.00	17,625.00	
	- สวดผูกเหล็ก	20.00	กก.	23.37	467.40	-	-	467.40	
	- ตะปู	50.00	กก.	21.24	1,062.00	-	-	1,062.00	

ทศนาทีก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ศาสตราจารย์ อ. งามวิจิตรธรรม

Материалы : 1000

[illegible]

แบบแสดงรายการ ประมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดผู้สูงอายุ)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 9. ราคามูลค่าบัญชี

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานภูมิสถาปัตยกรรม(Soft Scape)								
	ไม้ค้ำใหญ่								
	พื้นที่ชั้นล่าง								
	- กระโถน Dia. ลำต้น 10" สูง 7.00-8.00 ม. ทรงพุ่ม 2.50-3.00 ม.	2.00	ต้น	22,100.00	44,200.00	3,825.00	7,650.00	51,850.00	
	- กระโถน Dia. ลำต้น 8" สูง 7.00-8.00 ม. ทรงพุ่ม 2.00-2.50 ม.	1.00	ต้น	16,575.00	16,575.00	3,825.00	3,825.00	20,400.00	
	- กระโถน Dia. ลำต้น 12" สูง 7.00-8.00 ม. ทรงพุ่ม 3.00 ม. ขึ้นไป	2.00	ต้น	18,700.00	37,400.00	5,500.00	11,000.00	48,400.00	
	- แค่นา Dia. ลำต้น 10" สูง 7.00ม. ขึ้นไป ทรงพุ่ม 2.50-3.00 ม.	4.00	ต้น	11,050.00	44,200.00	3,825.00	15,300.00	59,500.00	
	- รังโคลนกลม Dia. ลำต้น 6" สูง 6.00-7.00 ม. ทรงพุ่ม 2.00 ม. ขึ้นไป	3.00	ต้น	6,800.00	20,400.00	3,500.00	10,500.00	30,900.00	
	- ประติมากรรม Dia. ลำต้น 10" สูง 7.00ม. ขึ้นไป ทรงพุ่ม 2.00-3.00 ม.	2.00	ต้น	16,575.00	33,150.00	3,825.00	7,650.00	40,800.00	
	- ปีป Dia. ลำต้น 8" สูง 7.00-8.00 ม. ทรงพุ่ม 2.00-2.50 ม.	2.00	ต้น	10,200.00	20,400.00	3,825.00	7,650.00	28,050.00	
	- มะกอก Dia. ลำต้น 12" สูง 8.00 ม. ขึ้นไป ทรงพุ่ม 3.00 ม. ขึ้นไป	1.00	ต้น	23,800.00	23,800.00	4,675.00	4,675.00	28,475.00	
	- ลำโพง Dia. ลำต้น 4" สูง 5.00-6.00 ม. ขึ้นไป ทรงพุ่ม 2.00 ม. ขึ้นไป	1.00	ต้น	6,375.00	6,375.00	2,125.00	2,125.00	8,500.00	
	- ศรีท้าว Dia. ลำต้น 4" สูง 2.00 ม. ขึ้นไป ทรงพุ่ม 5.00-6.00 ม.	3.00	ต้น	5,525.00	16,575.00	2,125.00	6,375.00	22,950.00	
	- เหล็กงวงรี Dia. ลำต้น 4" สูง 6.00 ม. ขึ้นไป ทรงพุ่ม 2.00 ม. ขึ้นไป	16.00	ต้น	3,570.00	57,120.00	2,500.00	40,000.00	97,120.00	
	- ก้านยาว Dia. ลำต้น 6" สูง 5.00-6.00 ม. ทรงพุ่ม 1.00-1.50 ม.	3.00	ต้น	9,775.00	29,325.00	3,500.00	10,500.00	39,825.00	
	ไม้พุ่มสูง								
	- จำปีกร สูง 0.80-1.00 ม. ทรงพุ่ม 0.40-0.60 ม.	6.00	ต้น	1,530.00	9,180.00	600.00	3,600.00	12,780.00	
	- ทุกลูก สูง 1.50 ม. ทรงพุ่ม 1.00-1.20 ม.	11.00	ต้น	2,125.00	23,375.00	600.00	6,600.00	29,975.00	
	- ทุกลูก สูง 1.00 ม. ทรงพุ่ม 0.60-0.80 ม.	28.00	ต้น	2,125.00	59,500.00	600.00	16,800.00	76,300.00	
	- ทุกลูก สูง 1.50 ม. ทรงพุ่ม 1.00-1.20 ม.	8.00	ต้น	2,125.00	17,000.00	600.00	4,800.00	21,800.00	
	- ย่าง Dia. ลำต้น 1"-1 1/2" สูง 1.50 ม. ทรงพุ่ม 1.00-1.20 ม.	6.00	ต้น	4,908.00	29,448.00	600.00	3,600.00	33,048.00	
	ไม้พุ่มเตี้ย								
	- กระดาก สูง 7.00-8.00 ม. ทรงพุ่ม 3.00 ม. ขึ้นไป	11.00	ต้น	6,247.00	68,717.00	1,200.00	13,200.00	81,917.00	
	- เหม่ง สูง 0.25 ม. ทรงพุ่ม 0.20 ม. @ 0.25 ม. กระถาง 8"	207.00	ต้น	38.00	7,866.00	25.00	5,175.00	13,041.00	
	- ค้าน้ำลาย สูง 0.25 ม. ทรงพุ่ม 0.20 ม. @ 0.20 ม. กระถาง 8"	68.00	ต้น	55.00	3,740.00	25.00	1,700.00	5,440.00	
	- โกลนสูง สูง 0.15 ม. ทรงพุ่ม 0.15 ม. @ 0.15 ม. ถัง 6"	424.00	ต้น	13.00	5,512.00	15.00	6,360.00	11,872.00	
	- ชะทอ สูง 0.25 ม. ทรงพุ่ม 0.20 ม. @ 0.20 ม. ถัง 8"	506.00	ต้น	38.00	19,228.00	25.00	12,650.00	31,878.00	
	- เหม่ง สูง 0.30 ม. ทรงพุ่ม 0.25 ม. @ 0.25 ม. กระถาง 8"	179.00	ต้น	55.00	9,845.00	25.00	4,475.00	14,320.00	
	- คอติ่งหมอก สูง 0.25 ม. ทรงพุ่ม 0.20 ม. @ 0.25 ม. กระถาง 8"	120.00	ต้น	38.00	4,560.00	25.00	3,000.00	7,560.00	
	- เหม่ง สูง 0.40 ม. ทรงพุ่ม 0.40 ม. @ 0.20 ม. กระถาง 8"	288.00	ต้น	51.00	14,688.00	25.00	7,200.00	21,888.00	

แบบแสดงรายการการ ประมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารชุมชนวัด)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางนาห้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 9. ระบุวัสดุภายใน

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประสงค์ สูง 0.60 ม. ทรงทึบ 0.30 ม. @ 0.30 ม.	58.00	คัน	55.00	3,190.00	35.00	2,030.00	5,220.00	
	- ทดบิลท์ขึ้นเปิด สูง 0.40 ม. ทรงทึบ 0.40 ม. @ 0.30 ม.	83.00	ทอ	46.00	3,818.00	25.00	2,075.00	5,893.00	
	- ทดบิลท์ทึบ สูง 0.25 ม. ทรงทึบ 0.30 ม. @ 0.20 ม.	353.00	ทอ	46.00	16,238.00	25.00	8,825.00	25,063.00	
	- ทดบิลท์ สูง 0.25 ม. ทรงทึบ 0.25 ม. @ 0.25 ม. กระดาษ 8"	303.00	คัน	55.00	16,665.00	25.00	7,575.00	24,240.00	
	- ทดบิลท์ สูง 0.25 ม. ทรงทึบ 0.25 ม. @ 0.20 ม. กระดาษ 8"	275.00	คัน	55.00	15,125.00	25.00	6,875.00	22,000.00	
	- ทดบิลท์ สูง 0.40 ม. ทรงทึบ 0.40 ม. @ 0.30 ม.	159.00	คัน	102.00	16,218.00	25.00	3,975.00	20,193.00	
	- เท้าในมระนา สูง 0.25 ม. ทรงทึบ 0.20 ม. @ 0.30 ม. กระดาษ 10"	75.00	คัน	55.00	4,125.00	35.00	2,625.00	6,750.00	
	- เท้าในมระนา สูง 0.30 ม. ทรงทึบ 0.30 ม. @ 0.30 ม. กระดาษ 10"	43.00	คัน	55.00	2,365.00	35.00	1,505.00	3,870.00	
	- บิลท์มระนาทึบ สูง 0.25 ม. ทรงทึบ 0.20 ม. @ 0.25 ม. กระดาษ 8"	91.00	คัน	51.00	4,641.00	25.00	2,275.00	6,916.00	
	- เท้าในมระนา สูง 0.25 ม. ทรงทึบ 0.20 ม. @ 0.30 ม. กระดาษ 12"	162.00	คัน	153.00	24,786.00	35.00	5,670.00	30,456.00	
	- กระบะแปะระดับ สูง 0.15 ม. ทรงทึบ 0.15 ม. @ 0.15 ม. กระดาษ 6"	212.00	คัน	17.00	3,604.00	15.00	3,180.00	6,784.00	
	- สังกะสีแปะระดับ สูง 0.25 ม. ทรงทึบ 0.20 ม. @ 0.20 ม. กระดาษ 8"	45.00	คัน	55.00	2,475.00	25.00	1,125.00	3,600.00	
	- เสาเหล็กทึบสูง สูง 0.30 ม. ทรงทึบ 0.30 ม. @ 0.25 ม.	315.00	คัน	55.00	17,325.00	25.00	7,875.00	25,200.00	
	- ทดบิลท์ในมระนา สูง 0.50 ม. ทรงทึบ 0.35 ม. @ 0.35 ม.	482.00	คัน	55.00	26,510.00	25.00	12,050.00	38,560.00	
	- ทดบิลท์ สูง 0.25 ม. ทรงทึบ 0.30 ม. @ 0.25 ม. กระดาษ 10"	476.00	คัน	55.00	26,180.00	35.00	16,660.00	42,840.00	
	- เสาเหล็กทึบสูง สูง 0.35 ม. ทรงทึบ 0.30 ม. @ 0.30 ม. กระดาษ 12"	239.00	คัน	55.00	13,145.00	35.00	8,365.00	21,510.00	
	- โอริงคอกเหล็ก สูง 0.30 ม. ทรงทึบ 0.25 ม. @ 0.25 ม.	83.00	คัน	34.00	2,822.00	25.00	2,075.00	4,897.00	
	คืบปลูกตะขอย								
	- คืบถมถมคืบปลูกต้นไม้	28.35	ทบ.ม.	420.00	11,907.00	-	-	11,907.00	
	- คืบถมปลูกต้นไม้	134.40	ทบ.ม.	542.00	72,844.80	112.00	15,052.80	87,897.60	
	- วัชรถูกขุดดินหนา 7.5 ซม.	13.65	ทบ.ม.	402.00	5,487.30	-	-	5,487.30	
	- ปลูกหญ้า (ถ้าหากปลูกหญ้า ไม่ชุ่มหญ้าหน้าอัตราส่วน 2 ตร.ม.ต่อกระสอบขนาด 20 กิโลกรัม)	179.00	กระสอบ	578.00	103,462.00	150.00	26,850.00	130,312.00	
	ไม้กระดาน								
	- ไม้ปูคาปูมเหล็ก ขนาด 8" x 3.00ม.	777.00	คัน	53.00	41,181.00	38.00	29,526.00	70,707.00	
	- ไม้คาน ขนาด 8" x 3.00ม.	89.00	คัน	169.00	14,240.00	38.00	3,382.00	17,622.00	
	- เสื่อกระดาน	3,263.40	ม.	40.80	133,146.72	25.00	81,585.00	214,731.72	
	รั้วล้อมคืบไม้								
	- เสาไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 2"	21.00	ม.	42.00	882.00	50.00	1,050.00	1,932.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1/2" x 2"	50.40	ม.	42.00	2,116.80	50.00	2,520.00	4,636.80	
	- METAL SHEET ขนาด 0.54x1.20ม.	28.00	แผ่น	300.00	8,400.00	60.00	1,680.00	10,080.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดตัว)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการผู้สูงอายุ

คำนวณราคาแสดง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 9. งานภูมิสถาปัตย์

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตหนา 1:3:5	2.00	ลบ.ม.	2,460.00	4,920.00	329.00	658.00	5,578.00	
					1,219,998.62		473,473.80	1,693,472.42	
2	งานภูมิสถาปัตยกรรม(Hard Scape)								
	- ผิวพื้นไม้เทียม (CON1)	55.00	ตร.ม.	199.00	10,945.00	75.00	4,125.00	15,070.00	
	- ผิวพื้นไม้เทียม (CON2)	5.00	ตร.ม.	199.00	995.00	96.00	480.00	1,475.00	
	- กระเบื้องเคลือบ สีเทาอ่อน ผิวขนาน(T1)	289.00	ตร.ม.	474.00	136,986.00	228.00	65,892.00	202,878.00	
	- กระเบื้องเคลือบ สีเทาอ่อน ผิวขนาน(T2)	66.00	ตร.ม.	474.00	31,284.00	228.00	15,048.00	46,332.00	
	- งานเทพื้นกระเบื้อง	328.00	ตร.ม.	47.00	15,416.00	75.00	24,600.00	40,016.00	
	กระเบื้องปู 2.3								
	- ผิวพื้นหินขัด(TR1)	56.70	ตร.ม.	714.00	40,483.80	166.00	9,412.20	49,896.00	
	- เสาระง่อน ขนาด5.5มม.	81.00	ม.	42.00	3,402.00	30.00	2,430.00	5,832.00	
	- แผ่น Drainage Cell	28.35	ตร.ม.	357.00	10,120.95	50.00	1,417.50	11,538.45	
	- แผ่น FIBERTEX GEOTEXTILE	28.35	ตร.ม.	34.00	963.90	20.00	567.00	1,530.90	
	- WATERPROOF	28.35	ตร.ม.	238.00	6,747.30	40.00	1,134.00	7,881.30	
	- FLASHING	22.05	ม.	196.00	4,321.80	51.00	1,124.55	5,446.35	
	- FLASHING 0.10x0.10	21.00	ตร.ม.	51.00	1,071.00	40.00	840.00	1,911.00	
	- งานผิวขัดเรียบ	25.00	ตร.ม.	199.00	4,975.00	75.00	1,875.00	6,850.00	
	- งานเทพื้นกระเบื้อง	46.00	ตร.ม.	47.00	2,162.00	75.00	3,450.00	5,612.00	
	กระเบื้องปู 2								
	- ผิวพื้นหินขัด(TR1)	25.73	ตร.ม.	714.00	18,367.65	166.00	4,270.35	22,638.00	
	- เสาระง่อน ขนาด5.5มม.	31.50	ม.	42.00	1,323.00	30.00	945.00	2,268.00	
	- ผิวพื้นหินขัด(TR2)	53.55	ตร.ม.	714.00	38,234.70	166.00	8,889.30	47,124.00	
	- เสาระง่อน ขนาด25x25มม.	9.00	ม.	42.00	378.00	30.00	270.00	648.00	
	- งานผิวขัดเรียบ	4.00	ตร.ม.	199.00	796.00	75.00	300.00	1,096.00	
	- งานเทพื้นกระเบื้อง	19.00	ตร.ม.	47.00	893.00	75.00	1,425.00	2,318.00	
	ผนัง 1								
	- ผิวพื้นหินขัด(TR1)	55.65	ตร.ม.	714.00	39,734.10	166.00	9,237.90	48,972.00	
	- เสาระง่อน ขนาด5.5มม.	42.00	ม.	42.00	1,764.00	30.00	1,260.00	3,024.00	
	- ผิวกรวดล้าง (GW1)	85.05	ม.	409.00	34,785.45	108.00	9,185.40	43,970.85	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดศูนย์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 9. งานภูมิสถาปัตย์

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผิวกรวดข้าง (GW2)	9.45	ม.	409.00	3,865.05	108.00	1,020.60	4,885.65	
	- งานผิวซีเมนต์เรียบ	7.00	ตร.ม.	199.00	1,393.00	75.00	525.00	1,918.00	
	- งานเทพื้นระดับ	23.00	ตร.ม.	47.00	1,081.00	75.00	1,725.00	2,806.00	
	น้ำนิ่ง 2.3								
	- ผิวที่พื้นปูน (TR1)	55.65	ตร.ม.	714.00	39,734.10	166.00	9,237.90	48,972.00	
	- เสาตั้ง รานคอส้ม	46.20	ม.	42.00	1,940.40	30.00	1,386.00	3,326.40	
	- ผิวกรวดข้าง (GW1)	85.05	ม.	409.00	34,785.45	108.00	9,185.40	43,970.85	
	- ผิวกรวดข้าง (GW2)	9.45	ม.	409.00	3,865.05	108.00	1,020.60	4,885.65	
	- งานผิวซีเมนต์เรียบ	10.00	ตร.ม.	199.00	1,990.00	75.00	750.00	2,740.00	
	- งานเทพื้นระดับ	10.00	ตร.ม.	47.00	470.00	75.00	750.00	1,220.00	
	GUTTER								
	- ME1 ตะแกรงเหล็กชุบสังกะสีขนาดกว้าง 0.50x0.60ม. พ่นว3รณ.	52.00	พ.ค	600.00	31,200.00	-	-	31,200.00	
	- ME1 ตะแกรงเหล็กชุบสังกะสีขนาดกว้าง 0.30x0.60ม. พ่นว3รณ.	149.00	พ.ค	360.00	53,640.00	-	-	53,640.00	
	- ME1 ตะแกรงเหล็กชุบสังกะสีขนาดกว้าง 0.20x0.60ม. พ่นว3รณ.	160.00	พ.ค	240.00	38,400.00	-	-	38,400.00	
	- ME1 ตะแกรงเหล็กชุบสังกะสีขนาดกว้าง 0.15x0.60ม. พ่นว3รณ.	22.00	พ.ค	200.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
	- ตะขาน้ำในท่อขนาด 9 มม.	100.80	ตร.ม.	25.00	2,520.00	-	-	2,520.00	
	- PB1 โขงระบายน้ำ ขนาด 1" - 1/2"	21.00	ถม.ม.	446.00	9,366.00	21.00	441.00	9,807.00	
	- HOSE BIB 3/4" ถักดุน	5.00	ถม.ม.	172.00	860.00	75.00	375.00	1,235.00	
	- MUSHROOM HEAD DRAIN 8.4 หัวระบายน้ำแบบดอกเห็ด	36.00	ถม.ม.	267.00	9,612.00	100.00	3,600.00	13,212.00	
	- FLOOR DRAIN 8.4 หัวระบายน้ำแบบแบนราบ	18.00	ถม.ม.	1,615.00	29,070.00	410.00	7,380.00	36,450.00	
	กระเบื้องปู 1								
	- ผิวที่พื้นปูน (TR1)	19.00	ตร.ม.	714.00	13,566.00	166.00	3,154.00	16,720.00	
	- เสาตั้ง รานคอส้ม	10.00	ม.	42.00	420.00	30.00	300.00	720.00	
	- เสาตั้ง รานคอส้ม 25x25 มม.	13.00	ม.	42.00	546.00	30.00	390.00	936.00	
	- งานผิวซีเมนต์เรียบ	8.00	ตร.ม.	199.00	1,592.00	75.00	600.00	2,192.00	
	- งานเทพื้นระดับ	13.00	ตร.ม.	47.00	611.00	75.00	975.00	1,586.00	
	- ระบายน้ำด้านใน	1.00	งาน	45,305.00	45,305.00	13,591.50	13,591.50	58,896.50	
	รวมเงินเงิน				736,381.70		224,585.20	960,966.90	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				1,956,380.32		698,059.00	2,654,439.32	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสหสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ตารางที่ 10. งานรื้อถอน และงานย้ายระบบสาธารณูปโภคเดิม

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน และงานย้ายระบบสารารูปโภคเดิม	1,275,807.00	
	รวมเงินทั้งสิ้น	1,275,807.00	

กรรมการ
(นางพัชรภรณ์ ปิติปัญญกุล)

.....กรรมการ

(นางสาวสทธีรฉัตร โทชนบท)

กรรมการ
(นายไพศาล เพียรอำภร)

.....ประธานกรรมการ
(นางวรรณภา สุขสง)


 (นางสาวสุชาดา อดทน)
 กรรมการ

.....กรรมการ
(นายธีระวัฒน์ สมังคโล)


(นายสมพร เท็งพานาน) กรรมการ

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดชั้น)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 10. งานรื้อถอน และงานย้ายระบบสาธารณูปโภคเดิม

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานรื้อถอน และงานย้ายระบบสาธารณูปโภคเดิม								
10.1	งานรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ								
	งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ล.ล. รื้อลงไป	600.00	ลบ.ม.	-	-	615.00	369,000.00	369,000.00	
	งานรื้อถอนโครงสร้างหลังคา (ทุบทิ้งโครงสร้างหลังคา) - รื้อลง	2,400.00	ตร.ม.	-	-	51.00	122,400.00	122,400.00	
	งานรื้อถอนวัสดุปูพื้นผิว (คอนกรีตหรืออิฐและปูนพื้นผิว) - รื้อลง	2,400.00	ตร.ม.	-	-	21.00	50,400.00	50,400.00	
	งานรื้อถอนรั้วโครงสร้าง ที่-บาร์ พร้อมโครงสร้าง - รื้อลงไป	130.00	ตร.ม.	-	-	26.00	3,380.00	3,380.00	
	งานรื้อถอนแผ่นเรียบพร้อมโครงสร้าง - รื้อลงไป	2,000.00	ตร.ม.	-	-	36.00	72,000.00	72,000.00	
	งานรื้อถอนแผ่นก่ออิฐฉาบปูนบนคาน (ใต้ถุนอาคาร) - รื้อลงไป	2,100.00	ตร.ม.	-	-	41.00	86,100.00	86,100.00	
	งานรื้อถอนแผ่นฝ้าไม่สำเร็จรูป พร้อมโครงสร้าง - รื้อลง	820.00	ตร.ม.	-	-	21.00	17,220.00	17,220.00	
	งานรื้อถอนผนังอิฐก่อคาน พร้อมโครงสร้าง - รื้อลง	400.00	ตร.ม.	-	-	21.00	8,400.00	8,400.00	
	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐก่อคาน พร้อมโครงสร้าง - รื้อลง	250.00	ตร.ม.	-	-	36.00	9,000.00	9,000.00	
	งานรื้อถอนหน้าต่าง พร้อมคานและคาน - รื้อลง	300.00	ตร.ม.	-	-	90.00	27,000.00	27,000.00	
	งานรื้อถอนบันไดไม้พร้อมราวบันได - รื้อลง	60.00	ม.	-	-	72.00	4,320.00	4,320.00	
	งานรื้อถอนราวบันไดพร้อมบันไดหรือระเบียง - รื้อลง	100.00	ม.	-	-	30.00	3,000.00	3,000.00	
	งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว) - รื้อลง	1.00	ลูก	-	-	70.00	70.00	70.00	
	งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดคู่) - รื้อลง	55.00	ลูก	-	-	140.00	7,700.00	7,700.00	
	งานรื้อถอนประตูบานประตูบานประตูบานประตู - รื้อลง	70.00	ตร.ม.	-	-	103.00	7,210.00	7,210.00	
	งานรื้อถอนประตูบานประตูบานประตูบานประตู - รื้อลง	8.00	ตร.ม.	-	-	82.00	656.00	656.00	
	งานรื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 1 ช่อง (บานเปิดเดี่ยว) - รื้อลง	4.00	ลูก	-	-	70.00	280.00	280.00	
	งานรื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 2 ช่อง (บานเปิดคู่) - รื้อลง	10.00	ลูก	-	-	120.00	1,200.00	1,200.00	
	งานรื้อถอนหน้าต่างบานประตูบานประตูบานประตู - รื้อลง	250.00	ตร.ม.	-	-	103.00	25,750.00	25,750.00	
	งานรื้อถอนหน้าต่างบานประตูบานประตูบานประตู - รื้อลง	20.00	ลูก	-	-	140.00	2,800.00	2,800.00	
	งานรื้อถอนหน้าต่างบานประตูบานประตูบานประตู - รื้อลง	17.00	ลูก	-	-	140.00	2,380.00	2,380.00	
	งานรื้อถอนหน้าต่างบานประตูบานประตูบานประตู - รื้อลง	120.00	ลูก	-	-	31.00	3,720.00	3,720.00	
	งานรื้อถอนหน้าต่างบานประตูบานประตูบานประตู - รื้อลง	36.00	ลูก	-	-	26.00	936.00	936.00	
10.2	งานรื้อถอนรั้วโครงสร้าง (เช่นเดียว หมายคือ รื้อลง)	21.00	ม.	-	-	185.00	3,885.00	3,885.00	
	งานรื้อถอน อาคารอุปโภค								
	นอบบ้านพักอาศัย - รื้อลงไป	50.00	ลบ.ม.	-	-	615.00	30,750.00	30,750.00	
	นอบบ้านพักอาศัย - รื้อลงไป	90.00	ลบ.ม.	-	-	615.00	55,350.00	55,350.00	

สถาปนาที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

คำแปลจากกลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 10. งานรื้อถอน และงานย้ายระบบสารสนเทศไปภาคใต้

ਅੰਤਰ : ਪਾਤ

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

מלח : עמל

[illegible]

๑. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
๒. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
๓. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
๔. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
๕. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
๖. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
๗. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
๘. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
๙. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
๑๐. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

หน่วยงานเจ้าขององค์การ : กรมการผู้สูงอายุ

จำนวนราคากลาง : เฉพาะที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

การวิจัย 12. ระบบพลังงานทดแทน

မည်သို့ : ညာဘက်

[illegible]

แบบแสดงรายการ การประมาณราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้โดยสาร)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพหลโยธิน แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางบก

คำนวณราคาเอกสาร : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ตารางที่ 13. อุปกรณ์ระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ สำหรับระบบอัจฉริยะ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
13	อุปกรณ์ระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ สำหรับระบบอัจฉริยะ								
13.1	ระบบเก็บหลักฐานสำหรับห้อง Server	1.00	ระบบ	-	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
13.2	งานติดตั้งอุปกรณ์ และ ทดสอบ ประกอบด้วย	1.00	งาน	-	-	3,411,600.00	3,411,600.00	3,411,600.00	
	- Siteprep Installation								
	- ค่าเช่าสายสัญญาณ TERMINATE UTP PATCH PANEL CAT6								
	- ค่าเช่าสายสัญญาณ FUSION SPLICER								
	- ค่าทดสอบสายสัญญาณสาย UTP CAT6								
	- ค่าทดสอบสายสัญญาณสาย FIBER OPTIC								
13.3	ห้องและวางเดินสาย ส่วนกลาง ชั้นที่ 1								
	- ห้อง EMT ขนาด 1/2"	115.00	เมตร	37.68	4,333.20	23.00	2,645.00	6,978.20	
	- Epoxy Wireway 200x100 mm. (1.6T)	163.30	เมตร	554.26	90,510.66	62.00	10,124.60	100,635.26	
	- Epoxy Wireway 100x100 mm. (1.2T)	865.00	เมตร	276.25	238,956.25	46.00	39,790.00	278,746.25	
	- อุปกรณ์ประกอบห้องและวางเดินสาย	1.00	งาน	66,761.00	66,761.00	20,029.00	20,029.00	86,790.00	
13.4	ห้องและ สายสัญญาณ ส่วนกลาง ชั้นที่ 1								
	- FIBER OPTIC 6C-9/125um SINGLEMODE INDOOR TYPE	738.30	เมตร	12.75	9,413.33	10.50	7,752.15	17,165.48	
	- สาย UTP CAT 6	2,662.00	เมตร	15.77	41,979.74	12.00	31,944.00	73,923.74	
	- อุปกรณ์ประกอบสายสัญญาณและสายไฟฟ้า	1.00	งาน	5,140.00	5,140.00	1,542.00	1,542.00	6,682.00	
	ห้องและวางเดินสาย								
	- ห้อง EMT ขนาด 1/2"	879.00	เมตร	37.68	33,120.72	23.00	20,217.00	53,337.72	
	- อุปกรณ์ประกอบห้องและสายสัญญาณและสายไฟฟ้า	1.00	งาน	6,625.00	6,625.00	1,988.00	1,988.00	8,613.00	
13.5	ห้อง และ สายสัญญาณ ส่วนกลาง ชั้นที่ 2								
	- สาย UTP CAT 6	3,024.00	เมตร	15.77	47,688.48	12.00	36,288.00	83,976.48	
	- อุปกรณ์ประกอบสายสัญญาณและสายไฟฟ้า	1.00	งาน	4,769.00	4,769.00	1,431.00	1,431.00	6,200.00	
	ห้องและวางเดินสาย								
	- ห้อง EMT ขนาด 1/2"	661.00	เมตร	37.68	24,906.48	23.00	15,203.00	40,109.48	
	- อุปกรณ์ประกอบห้องและสายสัญญาณและสายไฟฟ้า	1.00	งาน	4,982.00	4,982.00	1,495.00	1,495.00	6,477.00	
13.6	ห้อง และ สายสัญญาณ ส่วนกลาง ชั้นที่ 3								
	- สาย UTP CAT 6	3,349.00	เมตร	15.77	52,813.73	12.00	40,188.00	93,001.73	
	- อุปกรณ์ประกอบสายสัญญาณและสายไฟฟ้า	1.00	งาน	5,282.00	5,282.00	1,585.00	1,585.00	6,867.00	
	ห้องและวางเดินสาย								

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการฝึกหัดครู

คำขวัญ : **เมื่อวัน 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569**

ตารางที่ 13. อุปกรณ์ระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ สำหรับระบบอัจฉริยะ

မည်သို့ : ဟော

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		คำนวณราคา		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคากลาง	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
13.7	- ห่อ EMT ขนาด 1/2"	716.00	มทร	37.68	26,978.88	23.00	16,468.00	43,446.88	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายสัญญาณและสายไฟฟ้า	1.00	พจน	5,396.00	5,396.00	1,619.00	1,619.00	7,015.00	
	ท่อ และ สายสัญญาณ ส่วนกลาง ชั้นที่ 4-7								
	- สาย UTP CAT 6	21,306.00	มทก	15.77	335,995.62	12.00	255,672.00	591,667.62	
	- อุปกรณ์ประกอบสายสัญญาณและสายไฟฟ้า	1.00	พจน	33,600.00	33,600.00	10,080.00	10,080.00	43,680.00	
	ท่อและรางเดินสาย								
	- ห่อ EMT ขนาด 1/2"	3,967.00	มทก	37.68	149,476.56	23.00	91,241.00	240,717.56	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายสัญญาณและสายไฟฟ้า	1.00	พจน	29,896.00	29,896.00	8,969.00	8,969.00	38,865.00	
	รวมเป็นเงิน				1,218,624.64		4,227,870.75	5,446,495.39	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				1,218,624.64		4,227,870.75	5,446,495.39	



แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ตารางที่ 14. ระบบสูบน้ำธรราน้ำบาด ประกอบด้วย ระบบสูบน้ำเกลือ/ ระบบกรอง/ ไฟได้น้ำ/ JET น้ำวน/ น้ำอุ่น

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ระบบสูบน้ำธรราน้ำบาด ประกอบด้วย ระบบสูบน้ำเกลือ/ ระบบกรอง/ ไฟได้น้ำ/ JET น้ำวน/ น้ำอุ่น	2,013,092.00	
	รวมเงินทั้งสิ้น	2,013,092.00	

ประธานกรรมการ
 (นางวรรณภา สุขคง)

กรรมการ
 (นางพัชรพรรณ ปิติปัญญากุล)

กรรมการ
 (นางสาวสุชาดา อดทน)

กรรมการ
 (นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท)

กรรมการ
 (นายธีระวัฒน์ สุ่มังคโ)

กรรมการ
 (นายไพศาล เพชรอักษร)

กรรมการ
 (นายสมพร เพ็งปอพาน)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

จำนวนภาคกลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

માન : બાલક

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้โดยสาร)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพหลโยธิน แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางบก

จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 15. ระบบไฟฟ้าผู้โดยสารผู้โดยสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
15	ระบบไฟฟ้าผู้โดยสารผู้โดยสาร								
15.1	ระบบไฟฟ้าผู้โดยสารผู้โดยสาร ประกอบไปด้วย								
	ติดตั้งระบบไฟฟ้าผู้โดยสาร (Viel sign) สำหรับอาคารผู้โดยสาร	134.00	เครื่อง	-	-	500.00	67,000.00	67,000.00	
	ติดตั้งระบบไฟฟ้าผู้โดยสาร (Viel sign) สำหรับอาคารผู้โดยสาร	77.00	เครื่อง	-	-	1,000.00	77,000.00	77,000.00	
	ติดตั้งระบบไฟฟ้าผู้โดยสาร (Viel sign) สำหรับอาคารผู้โดยสาร	77.00	เครื่อง	-	-	1,000.00	77,000.00	77,000.00	
	ติดตั้งระบบไฟฟ้าผู้โดยสาร (Viel sign) สำหรับอาคารผู้โดยสาร	78.00	เครื่อง	-	-	200.00	15,600.00	15,600.00	
	ติดตั้งระบบไฟฟ้าผู้โดยสาร (Viel sign) สำหรับอาคารผู้โดยสาร	330.00	เครื่อง	-	-	500.00	165,000.00	165,000.00	
	อุปกรณ์ Bedside Terminal ประกอบด้วย	20.00	เครื่อง	-	-	500.00	10,000.00	10,000.00	
	อุปกรณ์ Bedside Terminal ประกอบด้วย	20.00	เครื่อง	-	-	500.00	10,000.00	10,000.00	
	อุปกรณ์ Bedside Terminal ประกอบด้วย	4.00	เครื่อง	-	-	5,000.00	20,000.00	20,000.00	
	อุปกรณ์ Bedside Terminal ประกอบด้วย	1.00	เครื่อง	-	-	80,000.00	80,000.00	80,000.00	
	อุปกรณ์ Bedside Terminal ประกอบด้วย	1.00	เครื่อง	-	-	-	-	-	
	อุปกรณ์ Bedside Terminal ประกอบด้วย	4.00	เครื่อง	-	-	1,000.00	4,000.00	4,000.00	
	ระบบรักษาความปลอดภัย Access Control รุ่น 1	1.00	งาน	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
	เครื่องตรวจจับไฟไหม้ (AED)	7.00	เครื่อง	-	-	2,000.00	14,000.00	14,000.00	
	รวมเป็นเงิน				-		545,600.00	545,600.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				-		545,600.00	545,600.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ตารางที่ 16. Energy Recovery Ventilation

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	Energy Recovery Ventilation	3,400,000.00	
รวมเงินทั้งสิ้น		3,400,000.00	

 ประธานกรรมการ
 (นางวรรณภา สุขคง)

 กรรมการ
 (นางพัชรมนต์ ปิติปัญญากุล)

 กรรมการ
 (นางสาวสุชาดา อดทน)

 กรรมการ
 (นางสาวสุทธิรัตน์ ไชยบพ)

 กรรมการ
 (นายธีระวัฒน์ สุ่มังคโล)

 กรรมการ
 (นายไพศาล เพชรอักษร)

 กรรมการ
 (นายสมพร เพ็งปอพาน)

กรมแพทยสภามีมติว่า เขตการมีจริยธรรม
สภาวิชาชีพสาธารณสุข

จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

מחבר : ד"ר

[illegible]

สถาปัตยกรรม : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

អង្គជំនុំជម្រះ : ឃាត

