

แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ลำดับ 1 เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนด

ลำดับ 2 เนื่องจากเป็นอาคารสูง 7 ชั้น และมีระยะเวลาก่อสร้างที่จำกัดจึงต้องใช้ TOWER CRANE ช่วยในการดำเนินการก่อสร้างให้เร็วขึ้น

ลำดับ 3 เนื่องจากเป็นอาคารสูง 7 ชั้น และมีระยะเวลาก่อสร้างที่จำกัดจึงต้องใช้ เครื่องส่งคอนกรีต ช่วยในการเทคอนกรีตให้เร็วขึ้น

ลำดับ 4 เนื่องจากมีการขุดดินลึก 3.35 เมตร มีอาคารข้างเคียง และมีรายละเอียดกำหนดในรูปแบบ

ลำดับ 5 และ 6 เป็นไปตามขอบเขตงานกำหนด

1029

2. รายการคำนวณ

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	นั่งร้านพิเศษเพื่อความปลอดภัยและระบบป้องกันฝุ่น (รอบอาคาร)	5,760,535.20	
	แผงเหล็กกันวัสดุตก โดยรอบอาคารขนาด สูง1.20 ม ยาว 1,886.00 ม. ราคาเมตรละ 700 บาท (คิด 80%)	1,056,160.00 บาท	
	- ชีอนั่งร้าน (คิด 50%) จำนวน 1,033 ชุด (2,067 ชุด) ราคาชุดละ 1,000 บาท	1,033,000.00 บาท	
	- บันไดขึ้นลงนั่งร้านอาคาร 8 ชุด ราคาชุดละ 837 บาท	5,356.80 บาท	
	- ค่าติดตั้ง และรื้อถอนนั่งร้าน พร้อมขนย้าย จำนวน 2,067 ชุด ค่าแรงชุดละ 20 บาท	41,340.00 บาท	
	- ผ้าใบโดยรอบอาคาร สูง 10.00 ม - 23.00 ม. = 4,961 ตร.ม. ราคา ตร.ม. ละ ๓๕ บาท	178,596.00 บาท	
	- งานรั้วจริง ผ้าใบข้างอาคารโหลสลัก สูง 12.00 ม. ยาว 56 ม. ราคา เมตร ละ 3,500 บาท	196,000.00 บาท	
	- ตะแกรงป้องกันฝุ่นตกหล่น จำนวน 1,392 ตร.ม @ 2.10 บาท/ ตร.ม/ วัน(เช้า 540 วัน	1,578,528.00 บาท	
	- แนวรั้ว Metal sheet สูง 6.00 ม. แนวพื้นที่ก่อสร้าง ยาว 268 ม. ราคาเมตรละ 4,614 บาท (คิด 80%) พร้อมรื้อถอน	989,241.60 บาท	
	- แนวรั้ว Metal sheet สูง 3.00 ม.พร้อมฐานราก ยาว 203 ม. ราคาเมตรละ 3,743 บาท (คิด 80%) พร้อมรื้อถอน	607,863.20 บาท	
	- แนวรั้ว Metal sheet สูง 3.00 ม ติดตั้งบนรั้วเดิม ยาว 79 ม. ราคาเมตรละ 1,178 บาท (คิด 80%) พร้อมรื้อถอน	74,449.60 บาท	
	รวมเป็นเงิน	5,760,535.20 บาท	
2	ค่า TOWER CRANE = 1 ชุด (จำนวน 24 เดือน)	2,760,000.00	
	- ค่าเช่า TOWER CRANE 1 ชุด @ 95,000 บาท/เดือน	2,280,000.00 บาท/เดือน	
	- ค่าติดตั้ง และรื้อถอน (ไม่รวมงานฐานราก)	200,000.00 บาท	
	- งานฐานราก TOWER CRANE	200,000.00 บาท	
	- ค่าขนส่ง ไป กลับ ครั้งละ 40,000.00 บาท	80,000.00 บาท	
	รวมเป็นเงิน	2,760,000.00 บาท	
3	ค่าใช้จ่ายเครื่องส่งคอนกรีต	840,415.40	
	- ค่าเช่าเครื่องส่งคอนกรีตจำนวน (220 บาท/ปริมาณคอนกรีต)	1.00 เครื่อง	
	- จำนวนคอนกรีตที่ใช้ต่อเครื่อง	3,820.07 ลบ.ม.	
	- ค่าใช้จ่ายต่อเครื่อง เป็นเงิน	840,415.40 บาท/เครื่อง	
	รวมเป็นเงิน	840,415.40 บาท	
4	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบป้องกันดินพัง (ค่าเช่า 180 วัน)	4,947,291.51	
	- ค่าเช่า Sheeppile ยาว 18.00 ม. 350 แผ่น @ 30 บาท/วัน/แผ่น	1,890,000.00 บาท	
	- ค่าแรง ตอก-ถอน Sheeppile 6,300 ม. @ 80 บาท/ม.	504,000.00 บาท	
	- ค่าแรง สั่งทำความสะอาด Sheeppile น้ำหนัก 378,000 กก @ 0.20 บาท	75,600.00 บาท	
	- เหล็ก WF 300x300 มม. 94 kg./m. น้ำหนัก 41,454 กก @ 10 บาท	414,540.00 บาท	(เช่า)
	- เหล็ก WF 350x350 มม. 137 kg./m. น้ำหนัก 19,454 กก. @ 10 บาท	194,540.00 บาท	(เช่า)
	- เหล็ก WF 400x400 มม. 232 kg./m. น้ำหนัก 59,160 กก @ 10 บาท	591,600.00 บาท	(เช่า)

แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ลำดับที่ 1 เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนด

ลำดับที่ 2 เนื่องจากเป็นอาคารสูง 7 ชั้น และมีระยะเวลาก่อสร้างที่จำกัดจึงต้องใช้ TOWER CRANE ช่วยในการดำเนินการก่อสร้างให้เร็วขึ้น

ลำดับที่ 3 เนื่องจากเป็นอาคารสูง 7 ชั้น และมีระยะเวลาก่อสร้างที่จำกัดจึงต้องใช้ เครื่องส่งคอนกรีต ช่วยในการเทคอนกรีตให้เร็วขึ้น

ลำดับที่ 4 เนื่องจากมีการขุดดินลึก 3.35 เมตร มีอาคารข้างเคียง และมีรายละเอียดกำหนดในรูปแบบ

ลำดับที่ 5 และ 6 เป็นไปตามขอบเขตงานกำหนด

1029

2. รายการคำนวณ

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
	- Steel Deck 10000x3000x28 mm. 334 ตร.ม. @ 600 บาท/ตร.ม.	200,400.00 บาท	
	- ค่าแรงติดตั้ง, รั้งถอนเหล็ก WF 300x300 มม. 94 kg./m. น้ำหนัก 41,454 กก. @ 8 บาท	331,632.00 บาท	
	- ค่าแรงติดตั้ง, รั้งถอนเหล็ก WF 350x350 มม. 137 kg./m. น้ำหนัก 19,454 กก. @ 8 บาท	155,632.00 บาท	
	- ค่าแรงติดตั้ง, รั้งถอนเหล็ก WF 400x400 มม. 232 kg./m. น้ำหนัก 59,160 กก. @ 8 บาท	473,280.00 บาท	
	- Universal Jack 9 ชุด @ 2,951.945 บาท	26,567.51 บาท	
	- Steel Plate 15 ชุด @ 1,200 บาท	18,000.00 บาท	
	- Joint Post 29 Point @ 1,500 บาท	43,500.00 บาท	
	- Pre-Loading 8 Point @ 2,000 บาท	16,000.00 บาท	
	- Release-Loading 8 Point @ 1,500 บาท	12,000.00 บาท	
	รวมเป็นเงิน	4,947,291.51 บาท	ประมาณ 1.5 ม.
5	ค่าใช้จ่ายในกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณที่ก่อสร้าง (ค่าพาหนะ)		5,184,000.00
	ค่ารถรับ - ส่งคนงาน 36 เดือน		
	- ค่าเช่ารถบรรทุก 6 ล้อ รับส่งคนงาน (1 คันโดยสารได้ 30-35 คนวันละ 2,000*30) / เดือน	60,000.00 บาท	
	รวมค่าคนขับพร้อม ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (คิดระยะทางไป - กลับ 40 กิโลเมตร/วัน)		
	- ค่าใช้จ่ายใช้ 3 คัน จำนวนคนงาน 105 คน	180,000.00 บาท	
	- จำนวนทำงาน	36 เดือน	
	รวมเงิน 6,480,000 บาท คิด 80 % (ผู้รับจ้างอาจเสร็จก่อนสัญญาจ้าง)	5,184,000.00 บาท	
	รวมเป็นเงิน	5,184,000.00 บาท	
6	ค่าเช่ารถในการอำนวยความสะดวกก่อสร้างโครงการฯ ตลอดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง (36 เดือน) หรือจนกว่างานแล้วเสร็จ (ตามหนังสือ ที่ กค.(ทวจ)0405.2/ว644 ลว. 24 ก.ย. 2568)		
	- รถยนต์กระบะปรับอากาศแบบ 2 ตอน (4 ประตู) ขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซลมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมาตรฐาน คือ เครื่องปรับอากาศ วิทยุและอุปกรณ์มาตรฐานโรงงาน มีเข็มขัดนิรภัย พร้อมประกันภัยประเภท 1 ระยะในการเช่า จำนวน 36 เดือน ทุละ 31,100 บาท รวมเป็นเงิน 1,116,000 บาท (พิจารณาเช่าคิด 80%= 895,680 บาท) ตลอดระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาหากพ้นระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายจนกว่างานจะแล้วเสร็จ กรมกิจการผู้สูงอายุจะส่งคืนเมื่องานแล้วเสร็จตามสภาพการใช้งาน	895,680.00 บาท	895,680.00 (เช่า)
	รวมเป็นเงิน	895,680.00 บาท	
7	งานอื่น ๆ		
	- งานขนย้าย เสาเข็มเจาะจากการตัด จำนวน 70 เทียวยุละ 2,000.00 บาท จำนวน 245 ท่อน @ 1.50 ม.	140,000.00 บาท	140,000.00
	รวมเป็นเงิน	140,000.00 บาท	
	รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น		20,527,922.11

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ครุภัณฑ์งานระบบปรับอากาศ								
1.1	งานระบบปรับอากาศ ชั้น 1								
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT Type)								
	- เครื่องปรับอากาศชนิดผนัง (WALL TYPE)								
	- FCU/CDU 9,000 BTU/HR	1.00	ชุด	8,490.00	8,490.00	-	-	8,490.00	
	- FCU/CDU 15,000 BTU/HR	2.00	ชุด	16,340.00	32,680.00	-	-	32,680.00	
	- FCU/CDU 18,000 BTU/HR	9.00	ชุด	18,630.00	167,670.00	-	-	167,670.00	
	- เครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้งฝ้าเพดาน (CASSETTE TYPE)								
	- FCU/CDU 36,000 BTU/HR	4.00	ชุด	50,116.00	200,464.00	-	-	200,464.00	
	- FCU/CDU 42,000 BTU/HR	6.00	ชุด	54,876.00	329,256.00	-	-	329,256.00	
1.2	งานระบบปรับอากาศ ชั้น 2								
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT Type)								
	- เครื่องปรับอากาศชนิดผนัง (WALL TYPE)								
	- FCU/CDU 15,000 BTU/HR	1.00	ชุด	16,340.00	16,340.00	-	-	16,340.00	
	- FCU/CDU 18,000 BTU/HR	2.00	ชุด	18,630.00	37,260.00	-	-	37,260.00	
	- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนฝ้าเพดาน (CEILING TYPE)								
	- FCU/CDU 24,000 BTU/HR	18.00	ชุด	28,180.00	507,240.00	-	-	507,240.00	
	- FCU/CDU 30,000 BTU/HR	2.00	ชุด	32,990.00	65,980.00	-	-	65,980.00	
1.3	งานระบบปรับอากาศ ชั้น 3	23.00							

A

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสูงระดับ)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.4	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT Type)								
	- เครื่องปรับอากาศชนิดผนัง (WALL TYPE)								
	- FCU/CDU 15,000 BTU/HR	1.00	ชุด	16,340.00	16,340.00	-	-	16,340.00	
	- FCU/CDU 18,000 BTU/HR	2.00	ชุด	18,630.00	37,260.00	-	-	37,260.00	
	- FCU/CDU 24,000 BTU/HR	1.00	ชุด	26,270.00	26,270.00	-	-	26,270.00	
- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้าเพดาน (CEILING TYPE)									
- FCU/CDU 24,000 BTU/HR	16.00	ชุด	28,180.00	450,880.00	-	-	450,880.00		
- FCU/CDU 30,000 BTU/HR	2.00	ชุด	32,990.00	65,980.00	-	-	65,980.00		
งานระบบปรับอากาศ ชั้น 4		22.00							
1.5	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT Type)								
	- เครื่องปรับอากาศชนิดผนัง (WALL TYPE)								
	- FCU/CDU 15,000 BTU/HR	1.00	ชุด	16,340.00	16,340.00	-	-	16,340.00	
	- FCU/CDU 18,000 BTU/HR	17.00	ชุด	18,630.00	316,710.00	-	-	316,710.00	
	- FCU/CDU 30,000 BTU/HR	1.00	ชุด	33,420.00	33,420.00	-	-	33,420.00	
- FCU/CDU 36,000 BTU/HR	2.00	ชุด	40,750.00	81,500.00	-	-	81,500.00		
งานระบบปรับอากาศ ชั้น 5		21.00							
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT Type)									
- เครื่องปรับอากาศชนิดผนัง (WALL TYPE)									
- FCU/CDU 15,000 BTU/HR	1.00	ชุด	16,340.00	16,340.00	-	-	16,340.00		

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.6	- FCU/CDU 18,000 BTU/HR	17.00	ชุด	18,630.00	316,710.00	-	-	316,710.00	
	- FCU/CDU 30,000 BTU/HR	1.00	ชุด	33,420.00	33,420.00	-	-	33,420.00	
	- FCU/CDU 36,000 BTU/HR	2.00	ชุด	40,750.00	81,500.00	-	-	81,500.00	
	งานระบบปรับอากาศ ชั้น 6	21.00							
1.7	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT Type)								
	- เครื่องปรับอากาศชนิดผนัง (WALL TYPE)								
	- FCU/CDU 15,000 BTU/HR	1.00	ชุด	16,340.00	16,340.00	-	-	16,340.00	
	- FCU/CDU 18,000 BTU/HR	17.00	ชุด	18,630.00	316,710.00	-	-	316,710.00	
	- FCU/CDU 30,000 BTU/HR	1.00	ชุด	33,420.00	33,420.00	-	-	33,420.00	
	- FCU/CDU 36,000 BTU/HR	2.00	ชุด	40,750.00	81,500.00	-	-	81,500.00	
	งานระบบปรับอากาศ ชั้น 7	21.00							
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT Type)									
- เครื่องปรับอากาศชนิดผนัง (WALL TYPE)									
- FCU/CDU 15,000 BTU/HR	1.00	ชุด	16,340.00	16,340.00	-	-	16,340.00		
- FCU/CDU 18,000 BTU/HR	17.00	ชุด	18,630.00	316,710.00	-	-	316,710.00		
- FCU/CDU 30,000 BTU/HR	1.00	ชุด	33,420.00	33,420.00	-	-	33,420.00		
- FCU/CDU 36,000 BTU/HR	2.00	ชุด	40,750.00	81,500.00	-	-	81,500.00		
	รวมเป็นเงิน				3,753,990.00			3,753,990.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	ครุภัณฑ์งานระบบดับเพลิง								
2.1	- Portable Fire Extinguisher (1) A-B-C Dry Chemical Type Fire Extinguisher (2) CO2 Type Fire Extinguisher	18.00 14.00	ชุด ชุด	1,200.00 2,465.00	21,600.00 34,510.00	- -	- -	21,600.00 34,510.00	
	รวมเป็นเงิน				56,110.00			56,110.00	
3	ครุภัณฑ์ งานระบบไฟฟ้า								
3.1	งานระบบโทรศัพท์ PABX	1.00	ชุด	715,020.00	715,020.00			715,020.00	
3.2	ระบบโทรทัศนวงจรปิด ส่วนกลาง CCTV EQUIPMENT								
	- อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR) แบบ 32 ช่อง พร้อมฮาร์ดดิสก์ 12 TB	4.00	ชุด	112,149.53	448,598.12			448,598.12	
	- ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับโปรแกรมและดูภาพพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	27,200.00	27,200.00			27,200.00	
	- จอมอนิเตอร์สำหรับคอมพิวเตอร์ ขนาด 21.5 นิ้ว	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00			4,500.00	
	- ปรีแอมป์สำหรับคอมพิวเตอร์	1.00	ชุด	3,570.00	3,570.00			3,570.00	
	- จอทีวี LED ขนาด 43 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	5.00	รวม	12,000.00	60,000.00			60,000.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบ SFP	1.00	รวม	93,500.00	93,500.00			93,500.00	
	- เครื่องสำรองไฟ ขนาด 3000VA แบบติดตั้งตู้แร็ค 19"	1.00	รวม	37,060.00	37,060.00			37,060.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (POE Switch) ขนาด 24 ช่อง CCTV CAMERA	10.00	รวม	24,650.00	246,500.00			246,500.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพัสดุผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์สันติ)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.3	- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดติดตั้งกับที่แบบโดม (Fixed Dome IP Camera)	86.00	ชุด	51,401.86	4,420,559.96	-	-	4,420,559.96	
	- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดติดตั้งกับที่ (Fixed IP Camera) WITH OUTDOOR	13.00	ชุด	35,514.01	461,682.13	-	-	461,682.13	
	งานระบบควบคุมแสงสว่าง ส่วนกลาง								
	- Desktop Computer Set (with Windows Licence)	1.00	ชุด	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	- Operation Software & Setup	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
3.4	- UPS 1000VA (สำหรับ Backup Computer เท่านั้น)	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- Switch Hub 8 Port	1.00	ชุด	5,700.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
	งานระบบมอโนเตอร์มีเตอร์								
	- WorkStation PC w/Win. License, with LED Monitor 23"	1.00	ชุด	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
3.5	- Software Energy Management	1.00	รวม	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
	- PRINTER	1.00	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- UPS 1000VA (สำหรับ Backup Computer เท่านั้น)	1.00	ชุด	10,660.00	10,660.00	-	-	10,660.00	
	งานระบบเสียง								
	- Microphone Extension Unit	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
3.6	- ไมโครโฟนตั้งโต๊ะ สำหรับระบบประกาศ	1.00	ชุด	27,000.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
	- DVD / MP3 player	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	- WorkStation PC w/Win. License, with LED Monitor 23"	1.00	ชุด	80,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	
	- Graphic Software	1.00	รวม	90,660.00	90,660.00	-	-	90,660.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- PRINTER	1.00	ชุด	13,330.00	13,330.00	-	-	13,330.00	
	- UPS 1000VA (สำหรับ Backup Computer เท่านั้น)	1.00	ชุด	10,660.00	10,660.00	-	-	10,660.00	
3.7	งานระบบโทรศัพท์ และสายสัญญาณคอมพิวเตอร์								
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (POE Switch) ขนาด 24 ช่อง	10.00	ชุด	24,650.00	246,500.00	-	-	246,500.00	
	- เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1000VA แบบติดตั้งตู้แร็ค 19"	10.00	ชุด	16,800.00	168,000.00	-	-	168,000.00	
	- เครื่องสำรองไฟ ขนาด 3000VA แบบติดตั้งตู้แร็ค 19"	1.00	ชุด	37,060.00	37,060.00	-	-	37,060.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแล็ก (L3 Core Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบ SFP	1.00	รวม	110,000.00	110,000.00	-	-	110,000.00	
3.8	- โทรศัพท์ตั้งโต๊ะหน้าจอ LED แสดงผล 3 บรรทัด มองเห็นได้ชัดเจน	24.00	ชุด	2,390.00	57,360.00			57,360.00	
3.9	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานภายในสำนักงาน ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมโปรแกรมป้องกันไวรัส	3.00	ชุด	32,429.91	97,289.72			97,289.72	
3.10	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว) พร้อมเครื่องสำรองไฟฯ ขนาด 800 VA พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานภายในสำนักงาน ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	5.00	ชุด	34,766.36	173,831.78			173,831.78	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำมอบราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.11	โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว	5.00	ชุด	41,775.70	208,878.50			208,878.50	
3.12	ชุดไม้กระดานติดขัดอล สำหรับ 21 ท่าน	1.00	ชุด	200,000.00	200,000.00			200,000.00	
	รวมเป็นเงิน				8,319,620.21			8,319,620.21	
4	ครุภัณฑ์ งานป้ายสัญลักษณ์								
4.1	Project Name Sign	1.00	ป้าย	83,300.00	83,300.00			83,300.00	
4.2	Lift Identity Sign	1.00	ป้าย	9,350.00	9,350.00			9,350.00	
4.3	Directional Sign Wall	11.00	ป้าย	13,600.00	149,600.00			149,600.00	
4.4	Floor Directory Sign	7.00	ป้าย	13,600.00	95,200.00			95,200.00	
4.5	Floor Number Sign - Type A	6.00	ป้าย	28,050.00	168,300.00			168,300.00	
4.6	Floor Number Sign - Type B	7.00	ป้าย	28,050.00	196,350.00			196,350.00	
4.7	Room Name Sign - Type A	9.00	ป้าย	5,525.00	49,725.00			49,725.00	
4.8	Room Name Sign - Type B	4.00	ป้าย	5,525.00	22,100.00			22,100.00	
4.9	Room Number Sign - Type A	25.00	ป้าย	5,525.00	138,125.00			138,125.00	
4.10	Room Number Sign - Type B	80.00	ป้าย	5,525.00	442,000.00			442,000.00	
4.11	Toilet Identity Sign	7.00	ป้าย	5,525.00	38,675.00			38,675.00	
4.12	Toilet Sign - Blade	2.00	ป้าย	8,925.00	17,850.00			17,850.00	
4.13	Back of House	28.00	ป้าย	5,100.00	142,800.00			142,800.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4.14	Fire Exit Sign	17.00	ป้าย	5,100.00	86,700.00	-	-	86,700.00	
4.15	Exit Stair Sign	18.00	ป้าย	5,100.00	91,800.00	-	-	91,800.00	
4.16	Fire House Cabinet	18.00	ป้าย	5,100.00	91,800.00	-	-	91,800.00	
	รวมเป็นเงิน				1,823,675.00			1,823,675.00	
5	ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ สำหรับระบบอัจฉริยะ								
5.1	ระบบปฏิบัติการแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วย								
	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	3.00	เครื่อง	308,411.21	925,233.63	-	-	925,233.63	
	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	3.00	ชุด	42,523.36	127,570.08	-	-	127,570.08	
	อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2	1.00	เครื่อง	934,579.43	934,579.43	-	-	934,579.43	
	อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย	1.00	เครื่อง	373,831.77	373,831.77	-	-	373,831.77	
	ระบบดับเพลิงพิเศษ สำหรับห้อง Server	1.00	ระบบ	800,000.00	800,000.00	-	-	800,000.00	
5.2	ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับระบบอัจฉริยะ (Smart Computer Network System) ประกอบไปด้วย								
	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Core Switch)	2.00	เครื่อง	800,000.00	1,600,000.00	-	-	1,600,000.00	
	อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (Access Switch) แบบ POE	24.00	เครื่อง	140,000.00	3,360,000.00	-	-	3,360,000.00	
	อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (Access Switch) แบบ non-POE	10.00	เครื่อง	100,000.00	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	
	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)	59.00	เครื่อง	32,000.00	1,888,000.00	-	-	1,888,000.00	
	อุปกรณ์ควบคุมการทำงานอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller)	2.00	ชุด	120,000.00	240,000.00	-	-	240,000.00	
	ระบบตรวจสอบสัญญาณ WIFI	1.00	ชุด	300,000.00	300,000.00	-	-	300,000.00	
	ระบบ Wireless Management System	1.00	ระบบ	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	

A

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 10,000VA	1.00	เครื่อง	242,990.65	242,990.65	-	-	242,990.65	
	รวมเป็นเงิน								
6	ครุภัณฑ์ งานอุปกรณ์ครัว เครื่องใช้ไฟฟ้างานระบบแสงสว่างพิเศษ				15,792,205.56			15,792,205.56	
6.1	งาน อุปกรณ์ครัว เครื่องใช้ไฟฟ้า ชั้น 1								
6.1.1	ห้องอาหาร	1.00	ห้อง						
	ชุดโต๊ะอาหาร 4 คน	40.00	ชุด	9,453.26	378,130.40	-	-	378,130.40	
	เก้าอี้เบาะประสงค์	160.00	ชุด	627.00	100,320.00	-	-	100,320.00	
	เก้าอี้พลาสติกพร้อมเบาะ	1.00	ชุด	6,347.00	6,347.00	-	-	6,347.00	
	จอบหัว 65 นิ้ว	6.00	ชุด	15,482.70	92,896.20	-	-	92,896.20	
	พัดลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	20.00	ชุด	1,541.00	30,820.00	-	-	30,820.00	
	เครื่องฟอกอากาศ	4.00	ชุด	7,141.00	28,564.00	-	-	28,564.00	
	เครื่องพ่นน้ำมีหอมระเหย	2.00	ชุด	707.00	1,414.00	-	-	1,414.00	
	นาฬิกาดิจิตอล	1.00	ชุด	1,056.00	1,056.00	-	-	1,056.00	
	ตุ๊กต่าน้ำเย็น น้ำร้อน	4.00	ชุด	8,730.00	34,920.00	-	-	34,920.00	
	รถเข็นอาหาร	4.00	ชุด	10,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	รถเข็นอาหาร	10.00	ชุด	10,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
	โต๊ะพับหน้าขาว	10.00	ชุด	953.26	9,532.60	-	-	9,532.60	
	ภาชนะใส่อาหาร	150.00	ชุด	516.34	77,451.00	-	-	77,451.00	
	ช่างล้างจาน	6.00	ชุด	17,079.00	102,474.00	-	-	102,474.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ช่างล้างมือ	1.00	ชุด	33,364.48	33,364.48	-	-	33,364.48	
	ชั้นวางของสเตนเลส 304 แบบซี่กลม 4 ชั้น	4.00	ชุด	11,121.49	44,485.96	-	-	44,485.96	
6.1.2	ส่วนเตรียมอาหาร								
	ตู้เก็บภาชนะ	3.00	ชุด	7,928.00	23,784.00	-	-	23,784.00	
	โต๊ะพับหน้าขาว	5.00	ชุด	953.26	4,766.30	-	-	4,766.30	
	ชั้นวางของสเตนเลส 304 แบบซี่กลม	2.00	ชุด	11,121.49	22,242.98	-	-	22,242.98	
	เครื่องบดหมู 750 วัตต์	1.00	ชุด	18,985.00	18,985.00	-	-	18,985.00	
	ตู้แช่แข็ง 14.8 คิว	1.00	ชุด	13,099.00	13,099.00	-	-	13,099.00	
	เตาอบ 120 ลิตร	1.00	ชุด	15,014.00	15,014.00	-	-	15,014.00	
	เตา 4 หัวขนาด 70 * 180 * 75 cm สเตนเลส 304	1.00	ชุด	20,257.00	20,257.00	-	-	20,257.00	
	เครื่องปอกกระเทียมสเตนเลส 304	1.00	ชุด	3,044.00	3,044.00	-	-	3,044.00	
	เครื่องหั่นผักอเนกประสงค์	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	เครื่องสไลด์หอย	1.00	ชุด	15,093.00	15,093.00	-	-	15,093.00	
	หม้อต้มน้ำแรงดันขนาด 5-6 ลิตร	5.00	ชุด	5,155.00	25,775.00	-	-	25,775.00	
	หม้อทอดแรงดันขนาด 30 ลิตร	1.00	ชุด	12,630.00	12,630.00	-	-	12,630.00	
	เครื่องไมโครเวฟอุตสาหกรรม	2.00	ชุด	37,589.00	75,178.00	-	-	75,178.00	
	เคาน์เตอร์สำหรับเตรียมอาหาร	8.00	ชุด	38,686.00	309,488.00	-	-	309,488.00	
	เครื่องล้างขวดคิปปิคิจิตขนาด 80 * 80 เซนติเมตร	2.00	ชุด	9,677.00	19,354.00	-	-	19,354.00	
	หม้อหุงข้าวแบบแก๊สขนาด 10 ลิตร	10.00	ชุด	4,917.00	49,170.00	-	-	49,170.00	

An

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หม้อแกงเบอร์ 30 เบอร์	5.00	ใบ	365.00	1,825.00	-	-	1,825.00	
	หม้อแกงเบอร์ 36 เบอร์	5.00	ใบ	721.00	3,605.00	-	-	3,605.00	
	หม้อแกงเบอร์ 40 เบอร์	5.00	ใบ	786.00	3,930.00	-	-	3,930.00	
	หม้อแกงเบอร์ 45 เบอร์	5.00	ใบ	1,444.00	7,220.00	-	-	7,220.00	
	กระทะใบบัวตูมเข็ม 24 นิ้ว	2.00	ใบ	619.00	1,238.00	-	-	1,238.00	
	กระทะใบบัวตูมเข็ม 39 นิ้ว	2.00	ใบ	2,859.00	5,718.00	-	-	5,718.00	
	เครื่องล้างผลไม้ ผัก	1.00	ชุด	31,815.00	31,815.00	-	-	31,815.00	
	เครื่องล้างจาน	1.00	ชุด	42,237.00	42,237.00	-	-	42,237.00	
	เครื่องดูดฝุ่น	3.00	ชุด	14,553.00	43,659.00	-	-	43,659.00	
	เครื่องขัดพื้น	3.00	ชุด	15,490.00	46,470.00	-	-	46,470.00	
6.2	งาน อุปกรณ์ครัว เครื่องใช้ไฟฟ้า ชั้น 2								
6.2.1	ห้องผู้ดูแล								
	ตู้ครัวสแตนเลส 0.60 x (1.50+1.50+0.80) ม.	1.00	ชุด	13,917.00	13,917.00	-	-	13,917.00	
	อ่างล้างจาน	1.00	ชุด	17,079.00	17,079.00	-	-	17,079.00	
	ตู้เย็นขนาด 5 คิว	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	เตาไฟฟ้า	1.00	ชุด	14,291.00	14,291.00	-	-	14,291.00	
	ตู้กดน้ำเย็น น้ำร้อน	1.00	ชุด	8,730.00	8,730.00	-	-	8,730.00	
	ชุดโต๊ะรับประทานอาหารขนาด 2 เก้าอี้	1.00	ชุด	6,585.00	6,585.00	-	-	6,585.00	
	พัดลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	2.00	ชุด	1,541.00	3,082.00	-	-	3,082.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6.3.2	ห้องกักตัว	2.00	ห้อง						
	ตู้ครัวสแตนเลส 0.60 x 0.80 ม. อ่างล้างจาน ตู้เย็นขนาด 5 คิว ชุดโต๊ะรับประทานอาหารขนาด 2 เก้าอี้ พัดลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	2.00 2.00 2.00 2.00 4.00	ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด	3,690.00 17,079.00 6,500.00 6,585.00 1,541.00	7,380.00 34,158.00 13,000.00 13,170.00 6,164.00	- - - - -	- - - - -	7,380.00 34,158.00 13,000.00 13,170.00 6,164.00	
6.2.3	ส่วนเตรียมอาหาร (Pantry)								
	ตู้เคาน์เตอร์พร้อมอ่างล้างจาน ตู้แช่เย็นสแตนเลส 6 ประตู ไมโครเวฟเพื่ออุ่นอาหาร เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม ตู้กดน้ำเย็น น้ำร้อน โต๊ะพับหน้าขาว ตู้เก็บภาชนะ พัดลมแขวนขนาด 18 นิ้ว รถเข็นอาหาร รถเข็นอาหาร	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00	ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด	11,042.05 73,481.30 6,800.00 35,747.00 8,730.00 953.26 7,928.00 1,541.00 10,000.00	11,042.05 73,481.30 6,800.00 35,747.00 8,730.00 1,906.52 15,856.00 1,541.00 20,000.00	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	11,042.05 73,481.30 6,800.00 35,747.00 8,730.00 1,906.52 15,856.00 1,541.00 20,000.00	
		2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
		2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6.3	งาน อุปกรณ์ครัว เครื่องใช้ไฟฟ้า ชั้น 3								
6.3.1	ห้องผู้ดูแล	1.00	ชุด	13,917.00	13,917.00	-	-	13,917.00	
	ตู้ครัวสแตนเลส 0.60 x (1.50+1.50+0.80) ม.	1.00	ชุด	17,079.00	17,079.00	-	-	17,079.00	
	อ่างล้างจาน	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	ตู้เย็นขนาด 5 คิว	1.00	ชุด	14,291.00	14,291.00	-	-	14,291.00	
	เตาไฟฟ้า	1.00	ชุด	8,730.00	8,730.00	-	-	8,730.00	
	ตู้คาน้ำเย็น มักร้อน	1.00	ชุด	6,585.00	6,585.00	-	-	6,585.00	
	ชุดโต๊ะรับประทานอาหารขนาด 2 เก้าอี้	2.00	ชุด	1,541.00	3,082.00	-	-	3,082.00	
6.3.2	พัดลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	2.00	ห้อง						
	ห้องกักตัว	2.00	ห้อง						
	ตู้ครัวสแตนเลส 0.60 x 0.80 ม.	2.00	ชุด	3,690.00	7,380.00	-	-	7,380.00	
	อ่างล้างจาน	2.00	ชุด	17,079.00	34,158.00	-	-	34,158.00	
	ตู้เย็นขนาด 5 คิว	2.00	ชุด	6,500.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
	ชุดโต๊ะรับประทานอาหารขนาด 2 เก้าอี้	2.00	ชุด	6,585.00	13,170.00	-	-	13,170.00	
	พัดลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	4.00	ชุด	1,541.00	6,164.00	-	-	6,164.00	
6.3.3	ส่วนเตรียมอาหาร (Pantry)								
	ตู้เคาน์เตอร์พร้อมอ่างล้างล้างจาน	1.00	ชุด	11,042.05	11,042.05	-	-	11,042.05	
	ตู้แช่เย็นสแตนเลส 6 ประตู	1.00	ชุด	73,481.30	73,481.30	-	-	73,481.30	

Handwritten mark

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ไมโครเวฟเพื่ออุ่นอาหาร	1.00	ชุด	6,800.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
	เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม	1.00	ชุด	35,747.00	35,747.00	-	-	35,747.00	
	ตู้กดน้ำเย็น น้ำร้อน	1.00	ชุด	8,730.00	8,730.00	-	-	8,730.00	
	โต๊ะพับหน้าขา	2.00	ชุด	953.26	1,906.52	-	-	1,906.52	
	ตู้เก็บภาชนะ	2.00	ชุด	7,928.00	15,856.00	-	-	15,856.00	
	พัดลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	1.00	ชุด	1,541.00	1,541.00	-	-	1,541.00	
	รถเข็นอาหาร	2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	รถเข็นอาหาร	2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
6.4	งาน อุปกรณ์ครัว เครื่องใช้ไฟฟ้า ชั้น 4								
6.4.1	ห้องเดียว A และห้องกักตัว	17.00	ห้อง						
	ตู้ครัวสเตมเลส 0.60 x 0.80 ม.	17.00	ชุด	3,690.00	62,730.00	-	-	62,730.00	
	อ่างล้างจาน	17.00	ชุด	17,079.00	290,343.00	-	-	290,343.00	
	ตู้เย็นขนาด 5 คิว	17.00	ชุด	6,500.00	110,500.00	-	-	110,500.00	
	ชุดโต๊ะรับประทานอาหารขนาด 2 เก้าอี้	17.00	ชุด	6,585.00	111,945.00	-	-	111,945.00	
	พัดลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	34.00	ชุด	1,541.00	52,394.00	-	-	52,394.00	
6.4.2	ห้องเดียว B	1.00	ห้อง						
	ตู้ครัวสเตมเลส 0.60 x (1.50+1.50) ม.	1.00	ชุด	9,642.00	9,642.00	-	-	9,642.00	
	อ่างล้างจาน	1.00	ชุด	17,079.00	17,079.00	-	-	17,079.00	
	ตู้เย็นขนาด 5 คิว	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	เตาไฟฟ้า	1.00	ชุด	14,291.00	14,291.00	-	-	14,291.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6.4.3	ชุดโต๊ะรับประทานอาหารขนาด 2 เก้าอี้	1.00	ชุด	6,585.00	6,585.00	-	-	6,585.00	
	พัดลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	2.00	ชุด	1,541.00	3,082.00	-	-	3,082.00	
	ห้องเดี่ยว C	1.00	ห้อง						
	ตู้ครัวสเตนเลส 0.60 x (1.20+1.20+1.20) ม.	1.00	ชุด	13,091.00	13,091.00	-	-	13,091.00	
	อ่างล้างจาน	1.00	ชุด	17,079.00	17,079.00	-	-	17,079.00	
	ตู้เย็นขนาด 5 คิว	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
6.4.4	เตาไฟฟ้า	1.00	ชุด	14,291.00	14,291.00	-	-	14,291.00	
	ชุดโต๊ะรับประทานอาหารขนาด 2 เก้าอี้	1.00	ชุด	6,585.00	6,585.00	-	-	6,585.00	
	พัดลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	2.00	ชุด	1,541.00	3,082.00	-	-	3,082.00	
	ห้องเดี่ยว C'	1.00	ห้อง						
	ตู้ครัวสเตนเลส 0.60 x (1.50+1.50) ม.	1.00	ชุด	9,642.00	9,642.00	-	-	9,642.00	
	อ่างล้างจาน	1.00	ชุด	17,079.00	17,079.00	-	-	17,079.00	
6.4.5	ตู้เย็นขนาด 5 คิว	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	เตาไฟฟ้า	1.00	ชุด	14,291.00	14,291.00	-	-	14,291.00	
	ชุดโต๊ะรับประทานอาหารขนาด 2 เก้าอี้	1.00	ชุด	6,585.00	6,585.00	-	-	6,585.00	
	พัดลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	2.00	ชุด	1,541.00	3,082.00	-	-	3,082.00	
	ห้องผู้ดูแล	1.00	ห้อง						
	ตู้ครัวสเตนเลส 0.60 x (1.50+1.50+0.80) ม.	1.00	ชุด	13,917.00	13,917.00	-	-	13,917.00	
	อ่างล้างจาน	1.00	ชุด	17,079.00	17,079.00	-	-	17,079.00	
	ตู้เย็นขนาด 5 คิว	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสูงทันสมัย)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	เตาไฟฟ้า	1.00	ชุด	14,291.00	14,291.00	-	-	14,291.00	
	ตู้กดน้ำเย็น น้ำร้อน	1.00	ชุด	8,730.00	8,730.00	-	-	8,730.00	
	ชุดโต๊ะรับประทานอาหารขนาด 2 เก้าอี้	1.00	ชุด	6,585.00	6,585.00	-	-	6,585.00	
	พัดลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	2.00	ชุด	1,541.00	3,082.00	-	-	3,082.00	
6.4.6	ส้วมเตรียมอาหาร (Pantry)								
	ตู้เคาน์เตอร์พร้อมอ่างล้างจาน	1.00	ชุด	11,042.05	11,042.05	-	-	11,042.05	
	ตู้แช่เย็นสแตนเลส 6 ประตู	1.00	ชุด	73,481.30	73,481.30	-	-	73,481.30	
	ไมโครเวฟเพื่ออุ่นอาหาร	1.00	ชุด	6,800.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
	เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม	1.00	ชุด	35,747.00	35,747.00	-	-	35,747.00	
	ตู้กดน้ำเย็น น้ำร้อน	1.00	ชุด	8,730.00	8,730.00	-	-	8,730.00	
	โต๊ะพับหน้าขาว	2.00	ชุด	953.26	1,906.52	-	-	1,906.52	
	ตู้เก็บภาชนะ	2.00	ชุด	7,928.00	15,856.00	-	-	15,856.00	
	พัดลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	1.00	ชุด	1,541.00	1,541.00	-	-	1,541.00	
	รถเข็นอาหาร	2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	รถเข็นอาหาร	2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
6.5	งาน อุปกรณ์ครัว เครื่องใช้ไฟฟ้า ชั้น 5								
6.5.1	ห้องเดียว A และห้องกักตัว	17.00	ห้อง						
	ตู้ครัวสแตนเลส 0.60 x 0.80 ม.	17.00	ชุด	3,690.00	62,730.00	-	-	62,730.00	
	อ่างล้างจาน	17.00	ชุด	17,079.00	290,343.00	-	-	290,343.00	
	ตู้เย็นขนาด 5 คิว	17.00	ชุด	6,500.00	110,500.00	-	-	110,500.00	

A

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำนำวนราคาากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6.5.2	ชุดโต๊ะรับประทานอาหารขนาด 2 เก้าอี้	17.00	ชุด	6,585.00	111,945.00	-	-	111,945.00	
	พัดลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	34.00	ชุด	1,541.00	52,394.00	-	-	52,394.00	
	ห้องเดี่ยว B	1.00	ห้อง						
	ตู้ครัวสเตนเลส 0.60 x (1.50+1.50) ม.	1.00	ชุด	9,642.00	9,642.00	-	-	9,642.00	
	อ่างล้างจาน	1.00	ชุด	17,079.00	17,079.00	-	-	17,079.00	
6.5.3	ตู้เย็นขนาด 5 คิว	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	เตาไฟฟ้า	1.00	ชุด	14,291.00	14,291.00	-	-	14,291.00	
	ชุดโต๊ะรับประทานอาหารขนาด 2 เก้าอี้	1.00	ชุด	6,585.00	6,585.00	-	-	6,585.00	
	พัดลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	2.00	ชุด	1,541.00	3,082.00	-	-	3,082.00	
	ห้องเดี่ยว C	1.00	ห้อง						
6.5.4	ตู้ครัวสเตนเลส 0.60 x (1.20+1.20+1.20) ม.	1.00	ชุด	13,091.00	13,091.00	-	-	13,091.00	
	อ่างล้างจาน	1.00	ชุด	17,079.00	17,079.00	-	-	17,079.00	
	ตู้เย็นขนาด 5 คิว	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	เตาไฟฟ้า	1.00	ชุด	14,291.00	14,291.00	-	-	14,291.00	
	ชุดโต๊ะรับประทานอาหารขนาด 2 เก้าอี้	1.00	ชุด	6,585.00	6,585.00	-	-	6,585.00	
6.5.4	พัดลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	2.00	ชุด	1,541.00	3,082.00	-	-	3,082.00	
	ห้องเดี่ยว C'	1.00	ห้อง						
	ตู้ครัวสเตนเลส 0.60 x (1.50+1.50) ม.	1.00	ชุด	9,642.00	9,642.00	-	-	9,642.00	
	อ่างล้างจาน	1.00	ชุด	17,079.00	17,079.00	-	-	17,079.00	
	ตู้เย็นขนาด 5 คิว	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำนำชมราคาากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	เตาไฟฟ้า	1.00	ชุด	14,291.00	14,291.00	-	-	14,291.00	
	ชุดโต๊ะรับประทานอาหารขนาด 2 เก้าอี้	1.00	ชุด	6,585.00	6,585.00	-	-	6,585.00	
	พัดลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	2.00	ชุด	1,541.00	3,082.00	-	-	3,082.00	
6.5.5	ห้องผู้ดูแล	1.00	ห้อง						
	ตู้ครัวสเตนเลส 0.60 x (1.50+1.50+0.80) ม.	1.00	ชุด	13,917.00	13,917.00	-	-	13,917.00	
	อ่างล้างจาน	1.00	ชุด	17,079.00	17,079.00	-	-	17,079.00	
	ตู้เย็นขนาด 5 คิว	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	เตาไฟฟ้า	1.00	ชุด	14,291.00	14,291.00	-	-	14,291.00	
	ตู้คาน้ำเย็น น้ำร้อน	1.00	ชุด	8,730.00	8,730.00	-	-	8,730.00	
	ชุดโต๊ะรับประทานอาหารขนาด 2 เก้าอี้	1.00	ชุด	6,585.00	6,585.00	-	-	6,585.00	
	พัดลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	2.00	ชุด	1,541.00	3,082.00	-	-	3,082.00	
6.5.6	ส่วนเตรียมอาหาร (Pantry)								
	ตู้เคาน์เตอร์พร้อมอ่างล้างจาน	1.00	ชุด	11,042.05	11,042.05	-	-	11,042.05	
	ตู้แช่เย็นสเตนเลส 6 ประตู	1.00	ชุด	73,481.30	73,481.30	-	-	73,481.30	
	ไมโครเวฟเพื่ออุ่นอาหาร	1.00	ชุด	6,800.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
	เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม	1.00	ชุด	35,747.00	35,747.00	-	-	35,747.00	
	ตู้คาน้ำเย็น น้ำร้อน	1.00	ชุด	8,730.00	8,730.00	-	-	8,730.00	
	โต๊ะพับหน้าขา	2.00	ชุด	953.26	1,906.52	-	-	1,906.52	
	ตู้เก็บภาชนะ	2.00	ชุด	7,928.00	15,856.00	-	-	15,856.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	พัดลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	1.00	ชุด	1,541.00	1,541.00	-	-	1,541.00	
	รถเข็นอาหาร	2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	รถเข็นอาหาร	2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
6.6	งาน อุปกรณ์ครัว เครื่องใช้ไฟฟ้า ชั้น 6								
6.6.1	ห้องเดี่ยว A และห้องกักตัว	17.00	ห้อง						
	ตู้ครัวสเตนเลส 0.60 x 0.80 ม.	17.00	ชุด	3,690.00	62,730.00	-	-	62,730.00	
	อ่างล้างจาน	17.00	ชุด	17,079.00	290,343.00	-	-	290,343.00	
	ตู้เย็นขนาด 5 คิว	17.00	ชุด	6,500.00	110,500.00	-	-	110,500.00	
	ชุดโต๊ะรับประทานอาหารขนาด 2 เก้าอี้	17.00	ชุด	6,585.00	111,945.00	-	-	111,945.00	
	พัดลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	34.00	ชุด	1,541.00	52,394.00	-	-	52,394.00	
6.6.2	ห้องเดี่ยว B	1.00	ห้อง						
	ตู้ครัวสเตนเลส 0.60 x (1.50+1.50) ม.	1.00	ชุด	9,642.00	9,642.00	-	-	9,642.00	
	อ่างล้างจาน	1.00	ชุด	17,079.00	17,079.00	-	-	17,079.00	
	ตู้เย็นขนาด 5 คิว	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	เตาไฟฟ้า	1.00	ชุด	14,291.00	14,291.00	-	-	14,291.00	
	ชุดโต๊ะรับประทานอาหารขนาด 2 เก้าอี้	1.00	ชุด	6,585.00	6,585.00	-	-	6,585.00	
	พัดลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	2.00	ชุด	1,541.00	3,082.00	-	-	3,082.00	
6.6.3	ห้องเดี่ยว C	1.00	ห้อง						
	ตู้ครัวสเตนเลส 0.60 x (1.20+1.20) ม.	1.00	ชุด	13,091.00	13,091.00	-	-	13,091.00	
	อ่างล้างจาน	1.00	ชุด	17,079.00	17,079.00	-	-	17,079.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6.6.4	ตู้เย็นขนาด 5 คิว	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00		
	เตาไฟฟ้า	1.00	ชุด	14,291.00	14,291.00	-	-	14,291.00		
	ชุดโต๊ะรับประทานอาหารขนาด 2 เก้าอี้	1.00	ชุด	6,585.00	6,585.00	-	-	6,585.00		
	พัดลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	2.00	ชุด	1,541.00	3,082.00	-	-	3,082.00		
	ห้องเดี่ยว C'	1.00	ห้อง							
	ตู้ครัวสเตนเลส 0.60 x (1.50+1.50) ม.	1.00	ชุด	9,642.00	9,642.00	-	-	9,642.00		
	อ่างล้างจาน	1.00	ชุด	17,079.00	17,079.00	-	-	17,079.00		
	ตู้เย็นขนาด 5 คิว	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00		
	เตาไฟฟ้า	1.00	ชุด	14,291.00	14,291.00	-	-	14,291.00		
	ชุดโต๊ะรับประทานอาหารขนาด 2 เก้าอี้	1.00	ชุด	6,585.00	6,585.00	-	-	6,585.00		
6.6.5	พัดลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	2.00	ชุด	1,541.00	3,082.00	-	-	3,082.00		
	ห้องผู้ดูแล	1.00	ห้อง							
	ตู้ครัวสเตนเลส 0.60 x (1.50+1.50+0.80) ม.	1.00	ชุด	13,917.00	13,917.00	-	-	13,917.00		
	อ่างล้างจาน	1.00	ชุด	17,079.00	17,079.00	-	-	17,079.00		
	ตู้เย็นขนาด 5 คิว	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00		
	เตาไฟฟ้า	1.00	ชุด	14,291.00	14,291.00	-	-	14,291.00		
	ตู้กดน้ำเย็น น้ำร้อน	1.00	ชุด	8,730.00	8,730.00	-	-	8,730.00		
	ชุดโต๊ะรับประทานอาหารขนาด 2 เก้าอี้	1.00	ชุด	6,585.00	6,585.00	-	-	6,585.00		
	พัดลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	2.00	ชุด	1,541.00	3,082.00	-	-	3,082.00		

11

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6.6.6	ส่วนเตรียมอาหาร (Pantry)								
	ตู้เคาน์เตอร์พร้อมอ่างล้างจาน	1.00	ชุด	11,042.05	11,042.05	-	-	11,042.05	
	ตู้แช่เย็นสแตนเลส 6 ประตู	1.00	ชุด	73,481.30	73,481.30	-	-	73,481.30	
	ไมโครเวฟเพื่ออุ่นอาหาร	1.00	ชุด	6,800.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
	เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม	1.00	ชุด	35,747.00	35,747.00	-	-	35,747.00	
	ตู้กดน้ำเย็น นวัตกรรม	1.00	ชุด	8,730.00	8,730.00	-	-	8,730.00	
	โต๊ะพับหน้าขาว	2.00	ชุด	953.26	1,906.52	-	-	1,906.52	
	ตู้เก็บภาชนะ	2.00	ชุด	7,928.00	15,856.00	-	-	15,856.00	
	พัดลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	1.00	ชุด	1,541.00	1,541.00	-	-	1,541.00	
	รถเข็นอาหาร	2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	รถเข็นอาหาร	2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
6.7	งาน อุปกรณ์ครัว เครื่องใช้ไฟฟ้า ชั้น 7								
6.7.1	ห้องเตรียม A และห้องกักตัว	17.00	ห้อง						
	ตู้ครัวสแตนเลส 0.60 x 0.80 ม.	17.00	ชุด	3,690.00	62,730.00	-	-	62,730.00	
	อ่างล้างจาน	17.00	ชุด	17,079.00	290,343.00	-	-	290,343.00	
	ตู้เย็นขนาด 5 คิว	17.00	ชุด	6,500.00	110,500.00	-	-	110,500.00	
	ชุดโต๊ะรับประทานอาหารขนาด 2 เก้าอี้	17.00	ชุด	6,585.00	111,945.00	-	-	111,945.00	
	พัดลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	34.00	ชุด	1,541.00	52,394.00	-	-	52,394.00	



แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6.7.2	ห้องเดี่ยว B	1.00	ห้อง						
	ตู้ครัวสเตนเลส 0.60 x (1.50+1.50) ม.	1.00	ชุด	9,642.00	9,642.00	-	-	9,642.00	
	อ่างล้างจาน	1.00	ชุด	17,079.00	17,079.00	-	-	17,079.00	
	ตู้เย็นขนาด 5 คิว	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	เตาไฟฟ้า	1.00	ชุด	14,291.00	14,291.00	-	-	14,291.00	
	ชุดโต๊ะรับประทานอาหารขนาด 2 เก้าอี้	1.00	ชุด	6,585.00	6,585.00	-	-	6,585.00	
6.7.3	พัดลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	2.00	ชุด	1,541.00	3,082.00	-	-	3,082.00	
	ห้องเดี่ยว C	1.00	ห้อง						
	ตู้ครัวสเตนเลส 0.60 x (1.20+1.20+1.20) ม.	1.00	ชุด	13,091.00	13,091.00	-	-	13,091.00	
	อ่างล้างจาน	1.00	ชุด	17,079.00	17,079.00	-	-	17,079.00	
	ตู้เย็นขนาด 5 คิว	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	เตาไฟฟ้า	1.00	ชุด	14,291.00	14,291.00	-	-	14,291.00	
6.7.4	ชุดโต๊ะรับประทานอาหารขนาด 2 เก้าอี้	1.00	ชุด	6,585.00	6,585.00	-	-	6,585.00	
	พัดลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	2.00	ชุด	1,541.00	3,082.00	-	-	3,082.00	
	ห้องเดี่ยว C'	1.00	ห้อง						
	ตู้ครัวสเตนเลส 0.60 x (1.50+1.50) ม.	1.00	ชุด	9,642.00	9,642.00	-	-	9,642.00	
	อ่างล้างจาน	1.00	ชุด	17,079.00	17,079.00	-	-	17,079.00	
	ตู้เย็นขนาด 5 คิว	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	เตาไฟฟ้า	1.00	ชุด	14,291.00	14,291.00	-	-	14,291.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์ต้นตอ)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6.7.5	ชุดโต๊ะรับประทานอาหารขนาด 2 เก้าอี้	1.00	ชุด	6,585.00	6,585.00	-	-	6,585.00		
	หัดลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	2.00	ชุด	1,541.00	3,082.00	-	-	3,082.00		
	ห้องผู้ดูแล	1.00	ห้อง							
	ตู้ครัวสเตนเลส 0.60 x (1.50+1.50+0.80) ม.	1.00	ชุด	13,917.00	13,917.00	-	-	13,917.00		
	อ่างล้างจาน	1.00	ชุด	17,079.00	17,079.00	-	-	17,079.00		
	ตู้เย็นขนาด 5 คิว	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00		
	เตาไฟฟ้า	1.00	ชุด	14,291.00	14,291.00	-	-	14,291.00		
	ตู้กดน้ำเย็น น้ำร้อน	1.00	ชุด	8,730.00	8,730.00	-	-	8,730.00		
	ชุดโต๊ะรับประทานอาหารขนาด 2 เก้าอี้	1.00	ชุด	6,585.00	6,585.00	-	-	6,585.00		
	หัดลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	2.00	ชุด	1,541.00	3,082.00	-	-	3,082.00		
6.7.6	ส่วนเตรียมอาหาร (Pantry)									
	ตู้เคาน์เตอร์พร้อมอ่างล้างจาน	1.00	ชุด	11,042.05	11,042.05	-	-	11,042.05		
	ตู้แช่เย็นสเตนเลส 6 ประตู	1.00	ชุด	73,481.30	73,481.30	-	-	73,481.30		
	ไมโครเวฟเพื่ออุ่นอาหาร	1.00	ชุด	6,800.00	6,800.00	-	-	6,800.00		
	เครื่องกรองน้ำ	1.00	ชุด	35,747.00	35,747.00	-	-	35,747.00		
	ตู้กดน้ำเย็น น้ำร้อน	1.00	ชุด	8,730.00	8,730.00	-	-	8,730.00		
	โต๊ะพับหน้าขาว	2.00	ชุด	953.26	1,906.52	-	-	1,906.52		
	ตู้เก็บภาชนะ	2.00	ชุด	7,928.00	15,856.00	-	-	15,856.00		
	หัดลมแขวนขนาด 18 นิ้ว	1.00	ชุด	1,541.00	1,541.00	-	-	1,541.00		

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารรัฐสภสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รถเข็นอาหาร	2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00		
	รถเข็นอาหาร	2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00		
	รวมเป็นเงิน				6,858,436.14			6,858,436.14		
7	ครุภัณฑ์ งานม่านส่วน Public									
7.1	งาน งานม่านส่วน Public ชั้น 1									
	พิตเนต	1.00	ชุด	95,472.00	95,472.00	-	-	95,472.00		
	ห้องประชุมเล็ก	1.00	ชุด	63,648.00	63,648.00	-	-	63,648.00		
	ห้องประชุมใหญ่ 68*2 คน	1.00	ชุด	116,688.00	116,688.00	-	-	116,688.00		
	พื้พื่อภณท์	1.00	ชุด	201,552.00	201,552.00	-	-	201,552.00		
	ห้องอาชีวะบำบัดห้องแสดงฝีมือ	1.00	ชุด	350,064.00	350,064.00	-	-	350,064.00		
7.2	งาน งานม่านส่วน Public ชั้น 2									
	ห้องพัก 6 เตียง	7.00	ชุด	71,808.00	502,656.00	-	-	502,656.00		
	ห้องพัก 8 เตียง	1.00	ชุด	78,336.00	78,336.00	-	-	78,336.00		
	ห้องพัก 10 เตียง	1.00	ชุด	110,976.00	110,976.00	-	-	110,976.00		
	ห้องกักตัว	1.00	ชุด	16,320.00	16,320.00	-	-	16,320.00		
	ห้องผู้ดูแล	1.00	ชุด	16,320.00	16,320.00	-	-	16,320.00		
7.3	งาน งานม่านส่วน Public ชั้น 3									
	ห้องพัก 6 เตียง	6.00	ชุด	71,808.00	430,848.00	-	-	430,848.00		
	ห้องพัก 8 เตียง	1.00	ชุด	78,336.00	78,336.00	-	-	78,336.00		

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์ต้นต)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7.4	ห้องพัก 10 เตียง	1.00	ชุด	110,976.00	110,976.00	-	-	110,976.00	
	ห้องกักตัว	1.00	ชุด	16,320.00	16,320.00	-	-	16,320.00	
	ห้องผู้ดูแล	1.00	ชุด	16,320.00	16,320.00	-	-	16,320.00	
	งาน งานม่านส่วน Public ชั้น 4								
7.5	ห้องพัก A เพียง	17.00	ชุด	16,320.00	277,440.00	-	-	277,440.00	
	ห้องพัก B เพียง	1.00	ชุด	16,320.00	16,320.00	-	-	16,320.00	
	ห้องพัก C เพียง	1.00	ชุด	16,320.00	16,320.00	-	-	16,320.00	
	ห้องพัก C' เพียง	1.00	ชุด	16,320.00	16,320.00	-	-	16,320.00	
	ห้องกักตัว	1.00	ชุด	16,320.00	16,320.00	-	-	16,320.00	
	ห้องผู้ดูแล	1.00	ชุด	16,320.00	16,320.00	-	-	16,320.00	
	งาน งานม่านส่วน Public ชั้น 5								
7.6	ห้องพัก A เพียง	17.00	ชุด	16,320.00	277,440.00	-	-	277,440.00	
	ห้องพัก B เพียง	1.00	ชุด	16,320.00	16,320.00	-	-	16,320.00	
	ห้องพัก C เพียง	1.00	ชุด	16,320.00	16,320.00	-	-	16,320.00	
	ห้องพัก C' เพียง	1.00	ชุด	16,320.00	16,320.00	-	-	16,320.00	
	ห้องกักตัว	1.00	ชุด	16,320.00	16,320.00	-	-	16,320.00	
	ห้องผู้ดูแล	1.00	ชุด	16,320.00	16,320.00	-	-	16,320.00	
7.6	งาน งานม่านส่วน Public ชั้น 6								
	ห้องพัก A เพียง	17.00	ชุด	16,320.00	277,440.00	-	-	277,440.00	
	ห้องพัก B เพียง	1.00	ชุด	16,320.00	16,320.00	-	-	16,320.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ห้องพัก C เดียง	1.00	ชุด	16,320.00	16,320.00	-	-	16,320.00	
	ห้องพัก C' เดียง	1.00	ชุด	16,320.00	16,320.00	-	-	16,320.00	
	ห้องกักตัว	1.00	ชุด	16,320.00	16,320.00	-	-	16,320.00	
	ห้องผู้ดูแล	1.00	ชุด	16,320.00	16,320.00	-	-	16,320.00	
7.7	งาน งานม่านสวน Public ชั้น 7								
	ห้องพัก A เดียง	17.00	ชุด	16,320.00	277,440.00	-	-	277,440.00	
	ห้องพัก B เดียง	1.00	ชุด	16,320.00	16,320.00	-	-	16,320.00	
	ห้องพัก C เดียง	1.00	ชุด	16,320.00	16,320.00	-	-	16,320.00	
	ห้องพัก C' เดียง	1.00	ชุด	16,320.00	16,320.00	-	-	16,320.00	
	ห้องกักตัว	1.00	ชุด	16,320.00	16,320.00	-	-	16,320.00	
	ห้องผู้ดูแล	1.00	ชุด	16,320.00	16,320.00	-	-	16,320.00	
7.8	งาน กั้นเดียง	1.00	ชุด	16,320.00	16,320.00	-	-	16,320.00	
	กั้นเดียง	170.00	ชุด	25,000.00	4,250,000.00	-	-	4,250,000.00	
	รวมเป็นเงิน				7,890,992.00			7,890,992.00	
8	ครุภัณฑ์ ภายนอก (Outdoor Furniture)								
8.1	สวน ภายนอก ชั้น 1								
	- โต๊ะ ภายนอก	5.00	ชุด	2,295.79	11,478.95	-	-	11,478.95	
	- เก้าอี้ ภายนอก	15.00	ชุด	2,534.11	38,011.65	-	-	38,011.65	
	รวมเป็นเงิน				49,490.60			49,490.60	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
9	ครุภัณฑ์ งานระบบโสตทัศนูปกรณ์								
9.1	ระบบโสตทัศนูปกรณ์-ห้องประชุมใหญ่ ประกอบด้วย								
	เครื่องผสมเสียงขนาด 12 ช่อง	1.00	เครื่อง	45,330.00	45,330.00	-	-	45,330.00	
	เครื่องรับแต่และควบคุมเสียงระบบดิจิทัล	1.00	เครื่อง	49,600.00	49,600.00	-	-	49,600.00	
	เครื่องขยายสัญญาณเสียง แบบที่ 1	1.00	เครื่อง	37,870.00	37,870.00	-	-	37,870.00	
	เครื่องขยายสัญญาณเสียง แบบที่ 2	1.00	เครื่อง	31,330.00	31,330.00	-	-	31,330.00	
	ลำโพงแบบคอสมัน	2.00	ตู้	188,750.00	377,500.00	-	-	377,500.00	
	ลำโพงติดฝ้าเพดาน 4 นิ้ว	4.00	ตู้	25,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
	ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ ชนิดดิจิทัล	1.00	ชุด	116,400.00	116,400.00	-	-	116,400.00	
	เครื่องฉายภาพ (Projector) พร้อมจอร์รับภาพ	1.00	เครื่อง	173,420.00	173,420.00	-	-	173,420.00	
	เครื่องรับ-ส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านสาย UTP	2.00	ชุด	107,750.00	215,500.00	-	-	215,500.00	
	งานติดตั้ง ท่อ สาย และ ติดตั้งอุปกรณ์	1.00	งาน	659,090.00	659,090.00	-	-	659,090.00	
9.2	ระบบโสตทัศนูปกรณ์-ห้องอาหาร ประกอบด้วย								
	เครื่องผสมเสียงขนาด 12 ช่อง	1.00	เครื่อง	45,330.00	45,330.00	-	-	45,330.00	
	เครื่องรับแต่และควบคุมเสียงระบบดิจิทัล	1.00	เครื่อง	49,600.00	49,600.00	-	-	49,600.00	
	เครื่องขยายสัญญาณเสียง	2.00	เครื่อง	31,330.00	62,660.00	-	-	62,660.00	
	ลำโพงสองทางแบบติดเพดาน ขนาด 4 นิ้ว	8.00	ตู้	25,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	
	ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ ชนิดดิจิทัล	1.00	ชุด	116,400.00	116,400.00	-	-	116,400.00	
	ชุดลำโพงเคลื่อนที่แบบพกพา	2.00	ชุด	118,630.00	237,260.00	-	-	237,260.00	



แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้สูงอายุ)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานติดตั้ง ท่อ สาย และ ติดตั้งอุปกรณ์	1.00	งาน	640,650.00	640,650.00	-	-	640,650.00		
	รวมเป็นเงิน				3,157,940.00			3,157,940.00		
10	ครุภัณฑ์ ภายในอาคาร (Loose Furniture)									
10.1	งาน LOOSE FURNITURE ชั้น 1									
	ห้องพิเศษ									
	- ม้านั่ง	2.00	ชุด	7,864.00	15,728.00	-	-	15,728.00		
	- อุปกรณ์พิเศษ แบบตู้	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00		
	- อุปกรณ์พิเศษ แบบจักรยาน	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00		
	- อุปกรณ์พิเศษ แบบอุปกรณ์หน้าหมัก	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00		
	- อุปกรณ์พิเศษ แบบบาร์	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00		
	- อุปกรณ์พิเศษ แบบม้านั่ง	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00		
	ธาราบำบัด									
	- ม้านั่ง	4.00	ชุด	7,864.00	31,456.00	-	-	31,456.00		
	ห้องนั่งเล่น									
	- ชั้นวางหนังสือ ขนาดไม่น้อยกว่า 2700 x 1400 x 730 มม.	1.00	ชุด	40,800.00	40,800.00	-	-	40,800.00		
	- ตู้คอนโซล ขนาดไม่น้อยกว่า 2000 x 500 x 700 มม.	1.00	ชุด	14,280.00	14,280.00	-	-	14,280.00		
	- เก้าอี้เอนกระจก	8.00	ชุด	12,154.00	97,232.00	-	-	97,232.00		
	- เก้าอี้ธารมตร์	16.00	ชุด	12,240.00	195,840.00	-	-	195,840.00		
	- เก้าอี้ธารมตร์	4.00	ชุด	23,355.00	93,420.00	-	-	93,420.00		

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพัสดุอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- แก้วอิฐาร์มแชร์	1.00	ชุด	13,107.00	13,107.00	-	-	13,107.00	
	- ไซฟา	2.00	ชุด	51,000.00	102,000.00	-	-	102,000.00	
	- โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 2500 x 1000 x 730 มม.	1.00	ชุด	25,500.00	25,500.00	-	-	25,500.00	
	- โต๊ะกลางกลม ขนาดไม่น้อยกว่า ๘00 x สูง 730 มม.	4.00	ชุด	6,120.00	24,480.00	-	-	24,480.00	
	- โต๊ะกลางกลม	2.00	ชุด	6,355.00	12,710.00	-	-	12,710.00	
	- โต๊ะข้างกลม	4.00	ชุด	5,481.00	21,924.00	-	-	21,924.00	
	- โต๊ะคอมโซล	1.00	ชุด	6,630.00	6,630.00	-	-	6,630.00	
	เคาท์เตอร์ผู้ดูแล								
	- แก้วส้มมนา	1.00	ชุด	3,825.00	3,825.00	-	-	3,825.00	
	ห้องประชุมใหญ่								
	- แก้วส้มมนา	80.00	ชุด	3,825.00	306,000.00	-	-	306,000.00	
	โต๊ะสนามชนิดมีล้อแบบพับได้ขนาด 1.8 x 0.8 x 0.75 ม.	40.00	ชุด	10,400.00	416,000.00	-	-	416,000.00	
	ห้องประชุมเล็ก								
	- แก้วส้มมนาน้ำกิน (Mid-Back) มีล้อ มีที่เท้าแขน	18.00	ชุด	8,320.00	149,760.00	-	-	149,760.00	
	- แก้วส้มมน้ำกิน (Mid-Back) มีล้อ ไม่มีที่เท้าแขน	7.00	ชุด	6,280.00	43,960.00	-	-	43,960.00	
	- โต๊ะประชุมรูปตัว U 18 ที่นั่ง	1.00	ชุด	96,900.00	96,900.00	-	-	96,900.00	
	- โคมไฟห้องเรียน	1.00	ชุด	26,435.00	26,435.00	-	-	26,435.00	
	ห้องอาชีวะป่าไม้								
	- แก้วส้มมน้ำดื่ม	20.00	ชุด	3,570.00	71,400.00	-	-	71,400.00	
	- โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 2500 x 1000 x 730 มม.	2.00	ชุด	45,900.00	91,800.00	-	-	91,800.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 กำหนดราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	-โต๊ะทำงานรูปตัว L และตู้ลิ้นชักกล่องวาง ขนาดไม่น้อยกว่า 1500 x 750 x 730 มม. ห้องควบคุมเสียง	1.00	ชุด	18,560.00	18,560.00	-	-	18,560.00	
	- เก้าอี้ทำงาน มีล้อ มีที่เท้าแขนแบบปรับได้	1.00	ชุด	8,320.00	8,320.00	-	-	8,320.00	
	- โต๊ะทำงานเดี่ยว	1.00	ชุด	13,205.00	13,205.00	-	-	13,205.00	
	ห้องอาหาร								
	- เก้าอี้ทานอาหาร	120.00	ชุด	3,500.00	420,000.00	-	-	420,000.00	
	- โต๊ะทานอาหาร ขนาดไม่น้อยกว่า 2100 x 900 x 730 มม.	12.00	ชุด	20,500.00	246,000.00	-	-	246,000.00	
	- โต๊ะทานอาหาร ขนาดไม่น้อยกว่า 1400 x 900 x 730 มม.	12.00	ชุด	20,440.00	245,280.00	-	-	245,280.00	
	ห้อง locker								
	- เก้าอี้สตูล	2.00	ชุด	3,098.00	6,196.00	-	-	6,196.00	
	- ตู้ locker เหล็ก 18 ช่อง	5.00	ชุด	9,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	- ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	20.00	ชุด	6,600.00	132,000.00	-	-	132,000.00	
	โถงทางเดิน								
	- เคาเนเตอร์ตั้งรับ ขนาดไม่น้อยกว่า 2000 x 1400 x 730 มม.	1.00	ชุด	44,880.00	44,880.00	-	-	44,880.00	
	- โต๊ะกลม	7.00	ชุด	15,995.00	111,965.00	-	-	111,965.00	
	- เก้าอี้	28.00	ชุด	3,275.00	91,700.00	-	-	91,700.00	
10.2	งาน LOOSE FURNITURE ชั้น 2								
	ห้องพัก 6 เตียง								
	- เตียงเดี่ยว ที่นอนพร้อมชุดเครื่องนอน	56.00	ชุด	15,280.00	855,680.00	-	-	855,680.00	
	- ตู้เสื้อผ้า ขนาด 800 x 600 x 1300 มม.	56.00	ชุด	13,560.00	759,360.00	-	-	759,360.00	



แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- โต๊ะกลม	1.00	ชุด	15,995.00	15,995.00	-	-	15,995.00	
	- เก้าอี้	4.00	ชุด	3,275.00	13,100.00	-	-	13,100.00	
	ห้องพัก 8 เตียง								
	- เตียงเดี่ยว ที่นอนพร้อมชุดเครื่องนอน	10.00	ชุด	15,280.00	152,800.00	-	-	152,800.00	
	- ตู้เสื้อผ้า ขนาด 800 x 600 x 1300 มม.	10.00	ชุด	13,560.00	135,600.00	-	-	135,600.00	
	ห้องพัก 10 เตียง								
	- เตียงผู้สูงอายุที่นอนพร้อมชุดเครื่องนอน	15.00	ชุด	99,532.00	1,492,980.00	-	-	1,492,980.00	
	- ตู้เสื้อผ้า ขนาด 800 x 600 x 1300 มม.	15.00	ชุด	13,560.00	203,400.00	-	-	203,400.00	
	- โต๊ะกลม	2.00	ชุด	15,995.00	31,990.00	-	-	31,990.00	
	- เก้าอี้	10.00	ชุด	5,711.00	57,110.00	-	-	57,110.00	
	ห้องกักตัว 1 เตียง								
	- เตียงเดี่ยว ที่นอนพร้อมชุดเครื่องนอน	4.00	ชุด	15,280.00	61,120.00	-	-	61,120.00	
	- ตู้หัวเตียง ขนาด 450 x 450 x 650 มม.	4.00	ชุด	3,995.00	15,980.00	-	-	15,980.00	
	- ตู้เสื้อผ้า ขนาด 2150 x 600 x 2600 มม.	4.00	ชุด	25,360.00	101,440.00	-	-	101,440.00	
	- โต๊ะทำงาน ขนาด 2380 x 700 x 730 มม.	4.00	ชุด	16,265.00	65,060.00	-	-	65,060.00	
	- เก้าอี้ ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	4.00	ชุด	5,711.00	22,844.00	-	-	22,844.00	
	- โคมไฟหัวเตียง	8.00	ชุด	1,183.00	9,464.00	-	-	9,464.00	
	ห้องผู้ดูแล								
	- เตียงเดี่ยว ที่นอนพร้อมชุดเครื่องนอน	2.00	ชุด	15,280.00	30,560.00	-	-	30,560.00	
	- ตู้เสื้อผ้า ขนาด 2570 x 600 x 2600 มม.	2.00	ชุด	29,270.00	58,540.00	-	-	58,540.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์สันติ)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- โต๊ะทำงาน ขนาด 2380 x 700 x 730 มม.	1.00	ชุด	16,265.00	16,265.00	-	-	16,265.00	
	- เก้าอี้ ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	1.00	ชุด	5,711.00	5,711.00	-	-	5,711.00	
	- โคมไฟหัวเตียง	1.00	ชุด	1,183.00	1,183.00	-	-	1,183.00	
	เจลิยง								
	- โต๊ะกลม	8.00	ชุด	15,995.00	127,960.00	-	-	127,960.00	
	- เก้าอี้	32.00	ชุด	3,275.00	104,800.00	-	-	104,800.00	
	โคงทางเดิน								
	- เคาน์เตอร์ต้อนรับ ขนาดไม่น้อยกว่า 2700 x 1400 x 730 มม.	1.00	ชุด	35,060.00	35,060.00	-	-	35,060.00	
	- เก้าอี้ ขนาด 460 x 530 x 740 มม	1.00	ชุด	5,711.00	5,711.00	-	-	5,711.00	
10.3	งาน LOOSE FURNITURE ชั้น 3								
	ห้องพัก 6 เตียง								
	- เตียงเดี่ยว ที่นอนพร้อมชุดเครื่องนอน	54.00	ชุด	15,280.00	825,120.00	-	-	825,120.00	
	- ตู้เสื้อผ้า ขนาด 800 x 600 x 1300 มม.	54.00	ชุด	13,560.00	732,240.00	-	-	732,240.00	
	- โต๊ะกลม	10.00	ชุด	15,995.00	159,950.00	-	-	159,950.00	
	- เก้าอี้ ขนาด 500 x 550 x 740 มม.	40.00	ชุด	3,275.00	131,000.00	-	-	131,000.00	
	ห้องพัก 8 เตียง								
	- เตียงเดี่ยว ที่นอนพร้อมชุดเครื่องนอน	11.00	ชุด	15,280.00	168,080.00	-	-	168,080.00	
	- ตู้เสื้อผ้า ขนาด 800 x 600 x 1300 มม.	11.00	ชุด	13,560.00	149,160.00	-	-	149,160.00	
	ห้องพัก 10 เตียง								
	- เตียงผู้สูงอายุที่นอนพร้อมชุดเครื่องนอน	16.00	ชุด	99,532.00	1,592,512.00	-	-	1,592,512.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำขอวงเงินงบประมาณ : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้เสื้อผ้า ขนาด 800 x 600 x 1300 มม.	16.00	ชุด	13,560.00	216,960.00	-	-	216,960.00	
	- โต๊ะกลม	1.00	ชุด	15,995.00	15,995.00	-	-	15,995.00	
	- เก้าอี้ ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	4.00	ชุด	5,711.00	22,844.00	-	-	22,844.00	
	ห้องกักตัว 1 เตียง								
	- เตียงเดี่ยว ที่นอนพร้อมชุดเครื่องนอน	4.00	ชุด	15,280.00	61,120.00	-	-	61,120.00	
	- ตู้หัวเตียง ขนาด 450 x 450 x 650 มม.	4.00	ชุด	3,995.00	15,980.00	-	-	15,980.00	
	- ตู้เสื้อผ้า ขนาด 2150 x 600 x 2600 มม.	4.00	ชุด	25,360.00	101,440.00	-	-	101,440.00	
	- โต๊ะทำงาน ขนาด 2380 x 700 x 730 มม.	2.00	ชุด	16,265.00	32,530.00	-	-	32,530.00	
	- เก้าอี้ ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	2.00	ชุด	5,711.00	11,422.00	-	-	11,422.00	
	- โคมไฟหัวเตียง	4.00	ชุด	1,183.00	4,732.00	-	-	4,732.00	
	ห้องผู้ดูแล								
	- เตียงเดี่ยว ที่นอนพร้อมชุดเครื่องนอน	2.00	ชุด	15,280.00	30,560.00	-	-	30,560.00	
	- ตู้เสื้อผ้า ขนาด 2570 x 600 x 2600 มม.	2.00	ชุด	29,270.00	58,540.00	-	-	58,540.00	
	- โต๊ะทำงาน ขนาด 2380 x 700 x 730 มม.	1.00	ชุด	16,265.00	16,265.00	-	-	16,265.00	
	- เก้าอี้ ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	1.00	ชุด	5,711.00	5,711.00	-	-	5,711.00	
	- โคมไฟหัวเตียง	1.00	ชุด	1,183.00	1,183.00	-	-	1,183.00	
	โถงทางเดิน								
	- เคาน์เตอร์ตั้งรับ ขนาดไม่น้อยกว่า 2700 x 1400 x 730 มม.	1.00	ชุด	35,060.00	35,060.00	-	-	35,060.00	
	- เก้าอี้ ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	1.00	ชุด	5,711.00	5,711.00	-	-	5,711.00	
	ห้องพระ								

✓

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
10.4	- โต๊ะหมู่บูชา	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00			25,000.00	
	งาน LOOSE FURNITURE ชั้น 4								
	ห้องเดี่ยว 1 เตียง แบบ A (32.3 ตร.ม.)								
	- เตียงเดี่ยว ที่นอนพร้อมชุดเครื่องนอน	34.00	ชุด	15,280.00	519,520.00	-	-	519,520.00	
	- ตู้หัวเตียง ขนาด 450 x 450 x 650 มม.	34.00	ชุด	3,995.00	135,830.00	-	-	135,830.00	
	- ตู้เสื้อผ้า ขนาด 2150 x 600 x 2600 มม.	34.00	ชุด	25,360.00	862,240.00	-	-	862,240.00	
	- ตู้หัว ขนาด 1800 x 300 x 650 มม.	17.00	ชุด	20,655.00	351,135.00	-	-	351,135.00	
	- โต๊ะทำงาน ขนาด 2380 x 700 x 730 มม.	34.00	ชุด	16,265.00	553,010.00	-	-	553,010.00	
	- เก้าอี้ ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	34.00	ชุด	5,711.00	194,174.00	-	-	194,174.00	
	- โคมไฟหัวเตียง	68.00	ชุด	1,183.00	80,444.00	-	-	80,444.00	
	ห้องเดี่ยว 1 เตียง แบบ B (ห้องมุม 44 ตร.ม.)								
	- เตียงเดี่ยว ที่นอนพร้อมชุดเครื่องนอน	2.00	ชุด	15,280.00	30,560.00	-	-	30,560.00	
	- ตู้หัวเตียง ขนาด 450 x 450 x 650 มม.	2.00	ชุด	3,995.00	7,990.00	-	-	7,990.00	
	- ตู้เสื้อผ้า ขนาด 2000 x 600 x 2600 มม.	2.00	ชุด	25,915.00	51,830.00	-	-	51,830.00	
	- ตู้หัว ขนาด 1450 x 400 x 650 มม.	1.00	ชุด	19,635.00	19,635.00	-	-	19,635.00	
	- โต๊ะทำงาน ขนาด 1800 x 700 x 730 มม.	2.00	ชุด	13,205.00	26,410.00	-	-	26,410.00	
	- เก้าอี้ ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	2.00	ชุด	5,711.00	11,422.00	-	-	11,422.00	
	- ม้านั่งยาว ขนาด 1800 x 800 x 850 มม., ความสูงที่นั่ง 450 มม.	2.00	ชุด	25,500.00	51,000.00	-	-	51,000.00	
	- โต๊ะกลม	1.00	ชุด	15,995.00	15,995.00	-	-	15,995.00	
	- โคมไฟหัวเตียง	2.00	ชุด	1,183.00	2,366.00	-	-	2,366.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์สนับ)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ห้องเดี่ยว 1 เตียง แบบ C (ห้องมุม 53.6 ตร.ม.)								
	- เตียงเดี่ยว ที่นอนพร้อมชุดเครื่องนอน	2.00	ชุด	15,280.00	30,560.00	-	-	30,560.00	
	- ตู้หัวเตียง ขนาด 450 x 450 x 650 มม.	2.00	ชุด	3,995.00	7,990.00	-	-	7,990.00	
	- ตู้เสื้อผ้า ขนาด 2150 x 600 x 2600 มม.	2.00	ชุด	25,360.00	50,720.00	-	-	50,720.00	
	- ตู้ทีวี ขนาด 1450 x 400 x 650 มม.	1.00	ชุด	19,635.00	19,635.00	-	-	19,635.00	
	- โต๊ะทำงาน ขนาด 2950 x 700 x 730 มม.	2.00	ชุด	19,325.00	38,650.00	-	-	38,650.00	
	- เก้าอี้ ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	2.00	ชุด	5,711.00	11,422.00	-	-	11,422.00	
	- ม้านั่งยาว ขนาด 1800 x 800 x 850 มม., ความสูงที่นั่ง 450 มม.	2.00	ชุด	25,500.00	51,000.00	-	-	51,000.00	
	- โต๊ะกลม	2.00	ชุด	15,995.00	31,990.00	-	-	31,990.00	
	- โคมไฟหัวเตียง	2.00	ชุด	1,183.00	2,366.00	-	-	2,366.00	
	ห้องเดี่ยว 1 เตียง แบบ C' (ห้องมุม 57.7 ตร.ม.)								
	- เตียงเดี่ยว ที่นอนพร้อมชุดเครื่องนอน	2.00	ชุด	15,280.00	30,560.00	-	-	30,560.00	
	- ตู้หัวเตียง ขนาด 450 x 450 x 650 มม.	4.00	ชุด	3,995.00	15,980.00	-	-	15,980.00	
	- ตู้เสื้อผ้า ขนาด 2400 x 600 x 2600 มม.	2.00	ชุด	32,250.00	64,500.00	-	-	64,500.00	
	- ตู้ทีวี ขนาด 1450 x 400 x 650 มม.	1.00	ชุด	19,635.00	19,635.00	-	-	19,635.00	
	- โต๊ะทำงาน ขนาด 2950 x 700 x 730 มม.	2.00	ชุด	19,325.00	38,650.00	-	-	38,650.00	
	- เก้าอี้ ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	2.00	ชุด	5,711.00	11,422.00	-	-	11,422.00	
	- ม้านั่งยาว ขนาด 2100 x 800 x 850 มม., ความสูงที่นั่ง 450 มม.	2.00	ชุด	29,580.00	59,160.00	-	-	59,160.00	
	- โต๊ะกลม	2.00	ชุด	15,995.00	31,990.00	-	-	31,990.00	

๒

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสูงสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟหัวเตียง	2.00	ชุด	1,183.00	2,366.00	-	-	2,366.00	
	ห้องผู้ดูแล								
	- เตียงเดี่ยว ทึบนอนพร้อมชุดเครื่องนอน	2.00	ชุด	15,280.00	30,560.00	-	-	30,560.00	
	- ตู้เสื้อผ้า ขนาด 2570 x 600 x 2600 มม.	2.00	ชุด	29,270.00	58,540.00	-	-	58,540.00	
	- โต๊ะทำงาน ขนาด 2380 x 700 x 730 มม.	1.00	ชุด	16,265.00	16,265.00	-	-	16,265.00	
	- เก้าอี้ ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	1.00	ชุด	5,711.00	5,711.00	-	-	5,711.00	
	- โคมไฟหัวเตียง	4.00	ชุด	1,183.00	4,732.00	-	-	4,732.00	
	เฉลี่ยง								
	- โต๊ะกลม	2.00	ชุด	15,995.00	31,990.00	-	-	31,990.00	
	- เก้าอี้	8.00	ชุด	3,275.00	26,200.00	-	-	26,200.00	
	โถงทางเดิน								
	- เคาน์เตอร์ต้อนรับ ขนาดไม่น้อยกว่า 2700 x 1400 x 730 มม.	1.00	ชุด	35,060.00	35,060.00	-	-	35,060.00	
10.5	- เก้าอี้ ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	1.00	ชุด	5,711.00	5,711.00	-	-	5,711.00	
	งาน LOOSE FURNITURE ชั้น 5								
	ห้องเดี่ยว 1 เตียง แบบ A (32.3 ตร.ม.)								
	- เตียงเดี่ยว ทึบนอนพร้อมชุดเครื่องนอน	34.00	ชุด	15,280.00	519,520.00	-	-	519,520.00	
	- ตู้หัวเตียง ขนาด 450 x 450 x 650 มม.	34.00	ชุด	3,995.00	135,830.00	-	-	135,830.00	
	- ตู้เสื้อผ้า ขนาด 2150 x 600 x 2600 มม.	34.00	ชุด	25,360.00	862,240.00	-	-	862,240.00	
	- ตู้ทีวี ขนาด 1800 x 300 x 650 มม.	17.00	ชุด	20,655.00	351,135.00	-	-	351,135.00	
	- โต๊ะทำงาน ขนาด 2380 x 700 x 730 มม.	34.00	ชุด	16,265.00	553,010.00	-	-	553,010.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์สันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้าฯ ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	34.00	ชุด	5,711.00	194,174.00	-	-	194,174.00	
	- โคมไฟหัวเตียง	68.00	ชุด	1,183.00	80,444.00	-	-	80,444.00	
	ห้องเดี่ยว 1 เตียง แบบ B (ห้องมุม 44 ตร.ม.)								
	- เตียงเดี่ยว พื้นนอนพร้อมชุดเครื่องนอน	2.00	ชุด	15,280.00	30,560.00	-	-	30,560.00	
	- ตู้หัวเตียง ขนาด 450 x 450 x 650 มม.	4.00	ชุด	3,995.00	15,980.00	-	-	15,980.00	
	- ตู้เสื้อผ้า ขนาด 2000 x 600 x 2600 มม.	2.00	ชุด	25,915.00	51,830.00	-	-	51,830.00	
	- ตู้ทีวี ขนาด 1450 x 400 x 650 มม.	1.00	ชุด	19,635.00	19,635.00	-	-	19,635.00	
	- โต๊ะทำงาน ขนาด 1800 x 700 x 730 มม.	2.00	ชุด	13,205.00	26,410.00	-	-	26,410.00	
	- ฝ้าฯ ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	2.00	ชุด	5,711.00	11,422.00	-	-	11,422.00	
	- ม้านั่งยาว ขนาด 1800 x 800 x 850 มม., ความสูงที่นั่ง 450 มม.	2.00	ชุด	25,500.00	51,000.00	-	-	51,000.00	
	- โต๊ะกลม	2.00	ชุด	15,995.00	31,990.00	-	-	31,990.00	
	- โคมไฟหัวเตียง	4.00	ชุด	1,183.00	4,732.00	-	-	4,732.00	
	ห้องเดี่ยว 1 เตียง แบบ C (ห้องมุม 53.6 ตร.ม.)								
	- เตียงเดี่ยว พื้นนอนพร้อมชุดเครื่องนอน	2.00	ชุด	15,280.00	30,560.00	-	-	30,560.00	
	- ตู้หัวเตียง ขนาด 450 x 450 x 650 มม.	4.00	ชุด	3,995.00	15,980.00	-	-	15,980.00	
	- ตู้เสื้อผ้า ขนาด 2150 x 600 x 2600 มม.	2.00	ชุด	25,360.00	50,720.00	-	-	50,720.00	
	- ตู้ทีวี ขนาด 1450 x 400 x 650 มม.	1.00	ชุด	19,635.00	19,635.00	-	-	19,635.00	
	- โต๊ะทำงาน ขนาด 2950 x 700 x 730 มม.	2.00	ชุด	19,325.00	38,650.00	-	-	38,650.00	
	- ฝ้าฯ ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	2.00	ชุด	5,711.00	11,422.00	-	-	11,422.00	



แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์สันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคาากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ม้านั่งยาว ขนาด 1800 x 800 x 850 มม., ความสูงที่นั่ง 450 มม.	2.00	ชุด	25,500.00	51,000.00	-	-	51,000.00	
	- โต๊ะกลม	2.00	ชุด	15,995.00	31,990.00	-	-	31,990.00	
	- โคมไฟหัวเตียง	4.00	ชุด	1,183.00	4,732.00	-	-	4,732.00	
	ห้องเดี่ยว 1 เตียง แบบ C' (ห้องมุม 57.7 ตร.ม.)								
	- เตียงเดี่ยว ที่นอนพร้อมชุดเครื่องนอน	2.00	ชุด	15,280.00	30,560.00	-	-	30,560.00	
	- ตู้หัวเตียง ขนาด 450 x 450 x 650 มม.	4.00	ชุด	3,995.00	15,980.00	-	-	15,980.00	
	- ตู้เสื้อผ้า ขนาด 2400 x 600 x 2600 มม.	2.00	ชุด	32,250.00	64,500.00	-	-	64,500.00	
	- ตู้ทีวี ขนาด 1450 x 400 x 650 มม.	1.00	ชุด	19,635.00	19,635.00	-	-	19,635.00	
	- โต๊ะทำงาน ขนาด 2950 x 700 x 730 มม.	2.00	ชุด	19,325.00	38,650.00	-	-	38,650.00	
	- เก้าอี้ ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	2.00	ชุด	5,711.00	11,422.00	-	-	11,422.00	
	- ม้านั่งยาว ขนาด 2100 x 800 x 850 มม., ความสูงที่นั่ง 450 มม.	2.00	ชุด	29,580.00	59,160.00	-	-	59,160.00	
	- โต๊ะกลม	2.00	ชุด	15,995.00	31,990.00	-	-	31,990.00	
	- โคมไฟหัวเตียง	4.00	ชุด	1,183.00	4,732.00	-	-	4,732.00	
	ห้องผู้ดูแล								
	- เตียงเดี่ยว ที่นอนพร้อมชุดเครื่องนอน	2.00	ชุด	15,280.00	30,560.00	-	-	30,560.00	
	- ตู้เสื้อผ้า ขนาด 2570 x 600 x 2600 มม.	2.00	ชุด	29,270.00	58,540.00	-	-	58,540.00	
	- โต๊ะทำงาน ขนาด 2380 x 700 x 730 มม.	1.00	ชุด	16,265.00	16,265.00	-	-	16,265.00	
	- เก้าอี้ ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	1.00	ชุด	5,711.00	5,711.00	-	-	5,711.00	
	- โคมไฟหัวเตียง	2.00	ชุด	1,183.00	2,366.00	-	-	2,366.00	
	เจดียง								

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้กลม	2.00	ชุด	15,995.00	31,990.00	-	-	31,990.00	
	- ไม้สี่	8.00	ชุด	3,275.00	26,200.00	-	-	26,200.00	
	โถงทางเดิน								
	- เคาน์เตอร์หินรับ ขนาดไม่น้อยกว่า 2700 x 1400 x 730 มม.	1.00	ชุด	35,060.00	35,060.00	-	-	35,060.00	
	- เก้าอี้ ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	1.00	ชุด	5,711.00	5,711.00	-	-	5,711.00	
10.6	งาน LOOSE FURNITURE ชั้น 6								
	ห้องเดี่ยว 1 เตียง แบบ A (32.3 ตร.ม.)								
	- เตียงเดี่ยว ที่นอนพร้อมชุดเครื่องนอน	34.00	ชุด	15,280.00	519,520.00	-	-	519,520.00	
	- ตู้หัวเตียง ขนาด 450 x 450 x 650 มม.	34.00	ชุด	3,995.00	135,830.00	-	-	135,830.00	
	- ตู้เสื้อผ้า ขนาด 2150 x 600 x 2600 มม.	34.00	ชุด	25,360.00	862,240.00	-	-	862,240.00	
	- ตู้ทีวี ขนาด 1800 x 300 x 650 มม.	17.00	ชุด	20,655.00	351,135.00	-	-	351,135.00	
	- โต๊ะทำงาน ขนาด 2380 x 700 x 730 มม.	34.00	ชุด	16,265.00	553,010.00	-	-	553,010.00	
	- เก้าอี้ ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	34.00	ชุด	5,711.00	194,174.00	-	-	194,174.00	
	- โคมไฟหัวเตียง	68.00	ชุด	1,183.00	80,444.00	-	-	80,444.00	
	ห้องเดี่ยว 1 เตียง แบบ B (ห้องมุม 44 ตร.ม.)								
	- เตียงเดี่ยว ที่นอนพร้อมชุดเครื่องนอน	2.00	ชุด	15,280.00	30,560.00	-	-	30,560.00	
	- ตู้หัวเตียง ขนาด 450 x 450 x 650 มม.	4.00	ชุด	3,995.00	15,980.00	-	-	15,980.00	
	- ตู้เสื้อผ้า ขนาด 2000 x 600 x 2600 มม.	2.00	ชุด	25,915.00	51,830.00	-	-	51,830.00	
	- ตู้ทีวี ขนาด 1450 x 400 x 650 มม.	1.00	ชุด	19,635.00	19,635.00	-	-	19,635.00	
	- โต๊ะทำงาน ขนาด 1800 x 700 x 730 มม.	2.00	ชุด	13,205.00	26,410.00	-	-	26,410.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้าอิฐ ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	2.00	ชุด	5,711.00	11,422.00	-	-	11,422.00	
	- ฝ้าฉาบยาว ขนาด 1800 x 800 x 850 มม. , ความสูงที่นั่ง 450 มม.	2.00	ชุด	25,500.00	51,000.00	-	-	51,000.00	
	- โต๊ะกลม	2.00	ชุด	15,995.00	31,990.00	-	-	31,990.00	
	- โคมไฟหัวเตียง	4.00	ชุด	1,183.00	4,732.00	-	-	4,732.00	
	ห้องเดี่ยว 1 เตียง แบบ C (ห้องมุม 53.6 ตร.ม.)								
	- เตียงเดี่ยว ที่นอนพร้อมชุดเครื่องนอน	2.00	ชุด	15,280.00	30,560.00	-	-	30,560.00	
	- ตู้หัวเตียง ขนาด 450 x 450 x 650 มม.	4.00	ชุด	3,995.00	15,980.00	-	-	15,980.00	
	- ตู้เสื้อผ้า ขนาด 2150 x 600 x 2600 มม.	2.00	ชุด	25,360.00	50,720.00	-	-	50,720.00	
	- ตู้ทีวี ขนาด 1450 x 400 x 650 มม.	1.00	ชุด	19,635.00	19,635.00	-	-	19,635.00	
	- โต๊ะทำงาน ขนาด 2950 x 700 x 730 มม.	2.00	ชุด	19,325.00	38,650.00	-	-	38,650.00	
	- ฝ้าอิฐ ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	2.00	ชุด	5,711.00	11,422.00	-	-	11,422.00	
	- ฝ้าฉาบยาว ขนาด 1800 x 800 x 850 มม. , ความสูงที่นั่ง 450 มม.	2.00	ชุด	25,500.00	51,000.00	-	-	51,000.00	
	- โต๊ะกลม	2.00	ชุด	15,995.00	31,990.00	-	-	31,990.00	
	- โคมไฟหัวเตียง	4.00	ชุด	1,183.00	4,732.00	-	-	4,732.00	
	ห้องเดี่ยว 1 เตียง แบบ C' (ห้องมุม 57.7 ตร.ม.)								
	- เตียงเดี่ยว ที่นอนพร้อมชุดเครื่องนอน	2.00	ชุด	15,280.00	30,560.00	-	-	30,560.00	
	- ตู้หัวเตียง ขนาด 450 x 450 x 650 มม.	4.00	ชุด	3,995.00	15,980.00	-	-	15,980.00	
	- ตู้เสื้อผ้า ขนาด 2400 x 600 x 2600 มม.	2.00	ชุด	32,250.00	64,500.00	-	-	64,500.00	
	- ตู้ทีวี ขนาด 1450 x 400 x 650 มม.	1.00	ชุด	19,635.00	19,635.00	-	-	19,635.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- โต๊ะทำงาน ขนาด 2950 x 700 x 730 มม.	2.00	ชุด	19,325.00	38,650.00	-	-	38,650.00	
	- เก้าอี้ ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	2.00	ชุด	5,711.00	11,422.00	-	-	11,422.00	
	- ม้านั่งยาว ขนาด 2100 x 800 x 850 มม., ความสูงที่นั่ง 450 มม.	2.00	ชุด	29,580.00	59,160.00	-	-	59,160.00	
	- โต๊ะกลม	2.00	ชุด	15,995.00	31,990.00	-	-	31,990.00	
	- คอมพิวเตอร์	4.00	ชุด	1,183.00	4,732.00	-	-	4,732.00	
	ห้องผู้ดูแล								
	- เตียงเดี่ยว พื้นนอนพร้อมชุดเครื่องนอน	2.00	ชุด	15,280.00	30,560.00	-	-	30,560.00	
	- ตู้เสื้อผ้า ขนาด 2570 x 600 x 2600 มม.	2.00	ชุด	29,270.00	58,540.00	-	-	58,540.00	
	- โต๊ะทำงาน ขนาด 2380 x 700 x 730 มม.	1.00	ชุด	16,265.00	16,265.00	-	-	16,265.00	
	- เก้าอี้ ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	1.00	ชุด	5,711.00	5,711.00	-	-	5,711.00	
	- คอมพิวเตอร์	2.00	ชุด	1,183.00	2,366.00	-	-	2,366.00	
	เฉลี่ย								
	- โต๊ะกลม	2.00	ชุด	15,995.00	31,990.00	-	-	31,990.00	
	- เก้าอี้	8.00	ชุด	3,275.00	26,200.00	-	-	26,200.00	
	โถงทางเดิน								
	- เคา์เตอร์ต้อนรับ ขนาดไม่น้อยกว่า 2700 x 1400 x 730 มม.	1.00	ชุด	35,060.00	35,060.00	-	-	35,060.00	
	- เก้าอี้ ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	1.00	ชุด	5,711.00	5,711.00	-	-	5,711.00	

24

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์สันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
10.7	งาน LOOSE FURNITURE ชั้น 7								
	ห้องเดี่ยว 1 เตียง แบบ A (32.3 ตร.ม.)								
	- เตียงเดี่ยว ที่นอนพร้อมชุดเครื่องนอน	34.00	ชุด	15,280.00	519,520.00	-	-	519,520.00	
	- ตู้หัวเตียง ขนาด 450 x 450 x 650 มม.	34.00	ชุด	3,995.00	135,830.00	-	-	135,830.00	
	- ตู้เสื้อผ้า ขนาด 2150 x 600 x 2600 มม.	34.00	ชุด	25,360.00	862,240.00	-	-	862,240.00	
	- ตู้ทีวี ขนาด 1800 x 300 x 650 มม.	17.00	ชุด	20,655.00	351,135.00	-	-	351,135.00	
	- โต๊ะทำงาน ขนาด 2380 x 700 x 730 มม.	34.00	ชุด	16,265.00	553,010.00	-	-	553,010.00	
	- เก้าอี้ ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	34.00	ชุด	5,711.00	194,174.00	-	-	194,174.00	
	- โคมไฟหัวเตียง	68.00	ชุด	1,183.00	80,444.00	-	-	80,444.00	
	ห้องเดี่ยว 1 เตียง แบบ B (ห้องมุม 44 ตร.ม.)								
	- เตียงเดี่ยว ที่นอนพร้อมชุดเครื่องนอน	2.00	ชุด	15,280.00	30,560.00	-	-	30,560.00	
	- ตู้หัวเตียง ขนาด 450 x 450 x 650 มม.	2.00	ชุด	3,995.00	7,990.00	-	-	7,990.00	
	- ตู้เสื้อผ้า ขนาด 2000 x 600 x 2600 มม.	2.00	ชุด	25,915.00	51,830.00	-	-	51,830.00	
	- ตู้ทีวี ขนาด 1450 x 400 x 650 มม.	1.00	ชุด	19,635.00	19,635.00	-	-	19,635.00	
	- โต๊ะทำงาน ขนาด 1800 x 700 x 730 มม.	2.00	ชุด	13,205.00	26,410.00	-	-	26,410.00	
	- เก้าอี้ ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	2.00	ชุด	5,711.00	11,422.00	-	-	11,422.00	
	- ม้านั่งยาว ขนาด 1800 x 800 x 850 มม., ความสูงที่นั่ง 450 มม.	2.00	ชุด	25,500.00	51,000.00	-	-	51,000.00	
	- โต๊ะกลม	2.00	ชุด	15,995.00	31,990.00	-	-	31,990.00	
	- โคมไฟหัวเตียง	4.00	ชุด	1,183.00	4,732.00	-	-	4,732.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ห้องเดี่ยว 1 เตียง แบบ C (ห้องมุม 53.6 ตร.ม.)								
	- เตียงเดี่ยว ที่นอนพร้อมชุดเครื่องนอน	2.00	ชุด	15,280.00	30,560.00	-	-	30,560.00	
	- ตู้หัวเตียง ขนาด 450 x 450 x 650 มม.	2.00	ชุด	3,995.00	7,990.00	-	-	7,990.00	
	- ตู้เสื้อผ้า ขนาด 2150 x 600 x 2600 มม.	2.00	ชุด	25,360.00	50,720.00	-	-	50,720.00	
	- ตู้ทีวี ขนาด 1450 x 400 x 650 มม.	1.00	ชุด	19,635.00	19,635.00	-	-	19,635.00	
	- โต๊ะทำงาน ขนาด 2950 x 700 x 730 มม.	2.00	ชุด	19,325.00	38,650.00	-	-	38,650.00	
	- เก้าอี้ ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	2.00	ชุด	5,711.00	11,422.00	-	-	11,422.00	
	- ม้านั่งยาว ขนาด 1800 x 800 x 850 มม., ความสูงที่นั่ง 450 มม.	2.00	ชุด	25,500.00	51,000.00	-	-	51,000.00	
	- โต๊ะกลม	2.00	ชุด	15,995.00	31,990.00	-	-	31,990.00	
	- โคมไฟหัวเตียง	4.00	ชุด	1,183.00	4,732.00	-	-	4,732.00	
	ห้องเดี่ยว 1 เตียง แบบ C' (ห้องมุม 57.7 ตร.ม.)								
	- เตียงเดี่ยว ที่นอนพร้อมชุดเครื่องนอน	2.00	ชุด	15,280.00	30,560.00	-	-	30,560.00	
	- ตู้หัวเตียง ขนาด 450 x 450 x 650 มม.	4.00	ชุด	3,995.00	15,980.00	-	-	15,980.00	
	- ตู้เสื้อผ้า ขนาด 2400 x 600 x 2600 มม.	2.00	ชุด	32,250.00	64,500.00	-	-	64,500.00	
	- ตู้ทีวี ขนาด 1450 x 400 x 650 มม.	1.00	ชุด	19,635.00	19,635.00	-	-	19,635.00	
	- โต๊ะทำงาน ขนาด 2950 x 700 x 730 มม.	2.00	ชุด	19,325.00	38,650.00	-	-	38,650.00	
	- เก้าอี้ ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	2.00	ชุด	5,711.00	11,422.00	-	-	11,422.00	
	- ม้านั่งยาว ขนาด 2100 x 800 x 850 มม., ความสูงที่นั่ง 450 มม.	2.00	ชุด	29,580.00	59,160.00	-	-	59,160.00	
	- โต๊ะกลม	2.00	ชุด	15,995.00	31,990.00	-	-	31,990.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- คุมไฟฟ้าติดตั้ง	4.00	ชุด	1,183.00	4,732.00	-	-	4,732.00	
	ห้องผู้ดูแล								
	- เตียงเดี่ยว ทั่นอนพร้อมชุดเครื่องนอน	2.00	ชุด	15,280.00	30,560.00	-	-	30,560.00	
	- ชุดเสื้อผ้า ขนาด 2570 x 600 x 2600 มม.	2.00	ชุด	29,270.00	58,540.00	-	-	58,540.00	
	- โต๊ะทำงาน ขนาด 2380 x 700 x 730 มม.	1.00	ชุด	16,265.00	16,265.00	-	-	16,265.00	
	- เก้าอี้ ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	1.00	ชุด	5,711.00	5,711.00	-	-	5,711.00	
	- คุมไฟฟ้าติดตั้ง	2.00	ชุด	1,183.00	2,366.00	-	-	2,366.00	
	เจลินยง								
	- โต๊ะกลม	2.00	ชุด	15,995.00	31,990.00	-	-	31,990.00	
	- เก้าอี้	8.00	ชุด	3,275.00	26,200.00	-	-	26,200.00	
	โถงทางเดิน								
	- เคาน์เตอร์รับ ขนาดไม่น้อยกว่า 2700 x 1400 x 730 มม.	1.00	ชุด	35,060.00	35,060.00	-	-	35,060.00	
	- เก้าอี้ ขนาด 460 x 530 x 740 มม.	2.00	ชุด	5,711.00	11,422.00	-	-	11,422.00	
	ถังขยะ BT	286.00	ชุด	250.00	71,500.00	-	-	71,500.00	
	BIN2 ถังขยะแบบเหยียบ ระบบปิดนุ่นวงล บรรจุไม่น้อยกว่า 8 ลิตร	166.00	ชุด	1,342.00	222,772.00	-	-	222,772.00	
	รวมเป็นเงิน				27,184,949.00		-	27,184,949.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้ป่วยอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคาากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
11	ครุภัณฑ์ ระบบเฝ้าระวังผู้สูงอายุอัจฉริยะ								
11.1	ระบบเฝ้าระวังผู้สูงอายุ ประกอบด้วย								
	เรดาร์ตรวจจับสัญญาณชีพ (vital signs) สำหรับการดูแลผู้สูงอายุ	194.00	เครื่อง	10,000.00	1,940,000.00	-	-	1,940,000.00	
	เรดาร์ตรวจจับการล้ม สำหรับการดูแลผู้สูงอายุ	206.00	เครื่อง	15,000.00	3,090,000.00	-	-	3,090,000.00	
	กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบถ่ายภาพความชัดสูงสำหรับติดตั้งภายในห้องพัก	206.00	เครื่อง	18,000.00	3,708,000.00	-	-	3,708,000.00	
	อุปกรณ์ปุ่มกดฉุกเฉิน (Emergency Button)	137.00	เครื่อง	1,000.00	137,000.00	-	-	137,000.00	
	แผงสวิตช์ทีวีเตียงเรียกพยาบาล (Nurse Call Panel)	330.00	เครื่อง	4,000.00	1,320,000.00	-	-	1,320,000.00	
	อุปกรณ์แท็บเล็ต ขนาด 13 นิ้วพร้อมปุ่มกด	80.00	เครื่อง	29,750.00	2,380,000.00	-	-	2,380,000.00	
	ขาจับอุปกรณ์แท็บเล็ต	80.00	ชุด	10,000.00	800,000.00	-	-	800,000.00	
	อุปกรณ์แท็บเล็ต สำหรับระบบเฝ้าระวังผู้สูงอายุอัจฉริยะ	7.00	เครื่อง	42,500.00	297,500.00	-	-	297,500.00	
	คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับบริหารจัดการระบบเฝ้าระวังผู้สูงอายุ	1.00	เครื่อง	420,000.00	420,000.00	-	-	420,000.00	
	ซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการระบบเฝ้าระวังผู้สูงอายุ	1.00	ชุด	2,040,000.00	2,040,000.00	-	-	2,040,000.00	
	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	7.00	เครื่อง	24,299.06	170,093.42	-	-	170,093.42	
	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์	7.00	ชุด	5,140.18	35,981.26	-	-	35,981.26	
	โมเด็ม อุปกรณ์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใช้งาน ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)	7.00	เครื่อง	4,205.60	29,439.20	-	-	29,439.20	
11.2	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานแบบที่ 3	1.00	งาน	25,500.00	25,500.00	-	-	25,500.00	
11.3	ระบบรักษาความปลอดภัย Access Control ชั้น 1	7.00	เครื่อง	100,000.00	700,000.00	-	-	700,000.00	
	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาพร้อมแสดงประสิทธิภาพตรวจหัวใจ (AED)								

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
11.4	ระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ ประกอบไปด้วย หุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับช่วยเหลือ หุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับขนส่งอาหาร	1.00 4.00	เครื่อง เครื่อง	543,575.00 832,575.00	543,575.00 3,330,300.00	- -	- -	543,575.00 3,330,300.00	
11.5	ระบบบริหารจัดการรวมศูนย์ ประกอบไปด้วย ระบบบริหารจัดการรวมศูนย์อัจฉริยะ ระบบสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment System)	1.00 1.00	ระบบ ระบบ	6,732,000.00 1,635,400.00	6,732,000.00 1,635,400.00	- -	- -	6,732,000.00 1,635,400.00	
	รวมเป็นเงิน				29,334,788.88		-	29,334,788.88	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง
1	ตารางที่ 1 งานโครงสร้าง	103,852,522.32	1.1840	122,961,386.43
2	ตารางที่ 2 งานสถาปัตยกรรม	84,854,268.75	1.1840	100,467,454.20
3	ตารางที่ 3 งานระบบประปา, สุขาภิบาล และระบบน้ำดื่ม	8,121,650.31	1.1840	9,616,033.96
4	ตารางที่ 4 งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร	44,388,029.02	1.1840	52,555,426.36
5	ตารางที่ 5 งานระบบดับเพลิง	6,562,260.19	1.1840	7,769,716.06
6	ตารางที่ 6 งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ	4,169,070.38	1.1840	4,936,179.33
7	ตารางที่ 7 งานระบบลิฟท์โดยสาร และ งานระบบลิฟท์ดับเพลิง	5,604,900.00	1.1840	6,636,201.60
8	ตารางที่ 8. งานวิศวกรรมโยธา	1,650,651.52	1.1840	1,954,371.40
9	ตารางที่ 9. งานภูมิสถาปัตย์	2,654,439.32	1.1840	3,142,856.15
10	ตารางที่ 10 งานรื้อถอน และงานย้ายระบบสาธารณูปโภคเดิม	1,275,807.00	1.1840	1,510,555.49
11	ตารางที่ 11 งานถมดินปรับระดับ	2,911,066.90	1.1840	3,446,703.21
12	ตารางที่ 12 ระบบพลังงานทดแทน	6,884,000.00	1.1840	8,150,656.00
13	ตารางที่ 13 งานอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ สำหรับระบบอัจฉริยะ	5,310,710.01	1.1840	6,287,880.66
14	ตารางที่ 14 ระบบระน้ำกราดบำบัด ประกอบด้วย ระบบระน้ำเกลือ/ ระบบกรอง โฟโตนิก JET น้ำวน น้ำอุ่น	2,013,092.00	1.1840	2,383,500.93
15	ตารางที่ 15 ระบบเฝ้าระวังผู้สูงอายุอัจฉริยะ	923,400.00	1.1840	1,093,305.60
16	ตารางที่ 16 งานระบบ Energy Recovery Ventilation	3,400,000.00	1.1840	4,025,600.00
17	ตารางที่ 17 งานทดสอบ	342,485.00	1.1840	405,502.24
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น		284,918,352.72		337,343,329.62
เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F				
เงินล่วงหน้า 15 %				
เงินประกันผลงานหัก 0 %				
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี				
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				


 ประธานกรรมการ
 (นางวรรณภา สุขสง)


 กรรมการ
 (นางพัชรินทร์ บิลิปัญญกุล)


 กรรมการ
 (นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท)


 กรรมการ
 (นายไพศาล เรชรอักษร์)


 กรรมการ
 (นางสาวสุชาดา อุตทน)


 กรรมการ
 (นายธีระวัฒน์ สมังโค)


 กรรมการ
 (นายสมพร เห็งปอพาน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 กำหนดราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 1. งานวิศวกรรมโครงสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานรากและเสาเข็ม								
	- เสาเข็มเจาะ dia 0.35 m	18.00	ต้น	54,400.00	979,200.00	-	-	979,200.00	
	- ค่าติดตั้งเสาเข็มเจาะ ขนาด 0.35 ม.	18.00	ต้น	-	-	359.00	6,462.00	6,462.00	
	- เสาเข็มเจาะ dia 0.60 m L=34.00 ม.	158.00	ต้น	102,637.00	16,216,646.00	-	-	16,216,646.00	
	- ค่าติดตั้งเสาเข็ม dia 0.60 m	158.00	ต้น	-	-	615.00	97,170.00	97,170.00	
	- เสาเข็มเจาะ dia 0.80 m L=34.00 ม.	69.00	ต้น	160,650.00	11,084,850.00	-	-	11,084,850.00	
	- ค่าติดตั้งเสาเข็ม dia 0.80 m	69.00	ต้น	-	-	820.00	56,580.00	56,580.00	
	- เสาเข็มรูปท่อ ขนาด 0.22x0.22x8.00 ม.	12.00	ต้น	1,384.00	16,608.00	368.00	4,416.00	21,024.00	
	- ค่าติดตั้งเสาเข็ม ขนาด 0.22x0.22x8.00 ม.	12.00	ต้น	-	-	185.00	2,220.00	2,220.00	
	จุดหลุมฐานราก	3,072.00	ลบ.ม.	-	-	121.00	371,712.00	371,712.00	
	ถมดินกลับ	1,888.00	ลบ.ม.	-	-	121.00	228,448.00	228,448.00	
	ทรายหยาบอัดแน่น	84.00	ลบ.ม.	513.33	43,119.72	112.00	9,408.00	52,527.72	
	คอนกรีตขยาย	34.00	ลบ.ม.	2,460.00	83,640.00	329.00	11,186.00	94,826.00	
	แบบหล่อคอนกรีต	1,308.00	ตร.ม.	180.00	235,440.00	144.00	188,352.00	423,792.00	
	- คอนกรีต รูปทรงระบอด 280 กก./ตร.ม. (ผสมน้ำยากันซึม) Low Heat	787.00	ลบ.ม.	2,779.00	2,187,073.00	522.00	410,814.00	2,597,887.00	
	- คอนกรีต รูปทรงระบอด 280 กก./ตร.ม. (ผสมน้ำยากันซึม)	348.00	ลบ.ม.	2,346.00	816,408.00	522.00	181,656.00	998,064.00	
	- คอนกรีต รูปทรงระบอด 400 กก./ตร.ม.	37.83	ลบ.ม.	2,436.00	92,157.53	522.00	19,748.04	111,905.58	
	- คอนกรีต รูปทรงระบอด 400 กก./ตร.ม. (ผสมน้ำยากันซึม)	33.60	ลบ.ม.	2,481.00	83,361.60	522.00	17,539.20	100,900.80	
	- เหล็กเสริมกลม SR 24								
	Dia 9 มม.	129.83	กก.	18.60	2,414.84	4.90	636.17	3,051.01	
	- เหล็กเสริมข้อต่อ SD 40								
	Dia 10 มม.	234.20	กก.	15.89	3,721.44	3.90	913.38	4,634.82	
	Dia 12 มม.	9,437.86	กก.	18.70	176,487.98	3.90	36,807.65	213,295.64	
	- เหล็กเสริมข้อต่อ SD 50								
	Dia 16 มม.	8,634.61	กก.	18.25	157,581.63	3.90	33,674.98	191,256.61	
	Dia 20 มม.	12,479.92	กก.	18.25	227,758.54	3.50	43,679.72	271,438.26	
	Dia 25 มม.	60,214.54	กก.	18.25	1,098,915.37	3.50	210,750.89	1,309,666.27	
	Dia 28 มม.	20,762.96	กก.	18.25	378,924.02	3.50	72,670.36	451,594.38	

A

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดลำดับ)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำว่ารวมจากกลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 1 งานวิศวกรรมโครงสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	Dia 32 มม.	4,387.98	กก.	18.25	80,080.64	3.50	15,357.93	95,438.57	
	-จวดผูกเหล็ก	3,488.40	กก.	23.37	81,523.91	-	-	81,523.91	
	-ตะปู	327.00	กก.	21.24	6,945.48	-	-	6,945.48	
	รวมเป็นเงิน				34,052,857.70		2,020,202.33	36,073,060.03	
2	งานโครงสร้างอาคารชั้น 1 - หลังคา								
	- วัสดุ	839.00	ลบ.ม.	-	-	121.00	101,519.00	101,519.00	
	- ถมดินกลับ	798.00	ลบ.ม.	-	-	121.00	96,558.00	96,558.00	
	- ปรับระดับดิน	36.75	ตร.ม.	-	-	30.00	1,102.50	1,102.50	
	- ปูนทรายปรับระดับ	70.35	ตร.ม.	81.60	5,740.56	75.00	5,276.25	11,016.81	
	- ทรายขบอัดแน่น	336.00	ลบ.ม.	513.33	172,478.88	112.00	37,632.00	210,110.88	
	- คอนกรีตขยาย	143.00	ลบ.ม.	2,460.00	351,780.00	329.00	47,047.00	398,827.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	7,419.83	ตร.ม.	180.00	1,335,568.50	144.00	1,068,454.80	2,404,023.30	
	- แบบหล่อคอนกรีต Postension	7,435.70	ตร.ม.	300.00	2,230,710.00	144.00	1,070,740.80	3,301,450.80	
	- คอนกรีต ปูทรงกระบอก 240 กก./ตร.ม.	29.61	ลบ.ม.	2,507.00	74,232.27	522.00	15,456.42	89,688.69	
	- คอนกรีต ปูทรงกระบอก 240 กก./ตร.ม. (ผสมน้ำยากันซึม)	44.94	ลบ.ม.	2,282.00	102,553.08	522.00	23,458.68	126,011.76	
	- คอนกรีต ปูทรงกระบอก 280 กก./ตร.ม.	137.60	ลบ.ม.	2,579.80	354,980.48	522.00	71,827.20	426,807.68	
	- คอนกรีต ปูทรงกระบอก 280 กก./ตร.ม. (ผสมน้ำยากันซึม)	807.40	ลบ.ม.	2,346.00	1,894,160.40	522.00	421,462.80	2,315,623.20	
	- คอนกรีต Postension ปูทรงกระบอก 320 กก./ตร.ม.	1,313.60	ลบ.ม.	2,679.90	3,520,316.64	522.00	685,699.20	4,206,015.84	
	- คอนกรีต Postension ปูทรงกระบอก 320 กก./ตร.ม. (ผสมน้ำยากันซึม)	1,010.21	ลบ.ม.	2,436.00	2,460,859.38	522.00	527,327.01	2,988,186.39	
	- คอนกรีต ปูทรงกระบอก 400 กก./ตร.ม.	456.02	ลบ.ม.	2,436.00	1,110,852.54	522.00	238,039.83	1,348,892.37	
	- คอนกรีต ปูทรงกระบอก 400 กก./ตร.ม. (ผสมน้ำยากันซึม)	27.30	ลบ.ม.	2,481.00	67,731.30	522.00	14,250.60	81,981.90	
	- คอนกรีต ปูทรงกระบอก 600 กก./ตร.ม.	115.82	ลบ.ม.	2,677.00	310,036.76	522.00	60,455.43	370,492.19	
	- คอนกรีต ปูทรงกระบอก 700 กก./ตร.ม.	11.76	ลบ.ม.	2,856.00	33,586.56	522.00	6,138.72	39,725.28	
	- เหล็กเสริมกลม SR 24								
	Dia 6 มม.	165.00	กก.	19.35	3,192.75	4.90	808.50	4,001.25	
	Dia 9 มม.	13,296.00	กก.	18.60	247,305.60	4.90	65,150.40	312,456.00	
	- เหล็กเสริมข้อต่อ SD 40								
	Dia 10 มม.	18,800.90	กก.	15.89	298,809.86	3.90	73,339.11	372,148.97	
	Dia 12 มม.	136,207.20	กก.	18.70	2,547,074.64	3.90	531,208.08	3,078,282.72	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำบวกราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 1. งานวิศวกรรมโครงสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	-เหล็กเสริมข้อต่อย SD 50								
	Dia 16 มม.	140,284.00	กก.	18.25	2,560,183.00	3.90	547,107.60	3,107,290.60	
	Dia 20 มม.	92,189.00	กก.	18.25	1,682,449.25	3.50	322,661.50	2,005,110.75	
	Dia 25 มม.	56,730.70	กก.	18.25	1,035,335.28	3.50	198,557.45	1,233,892.73	
	Dia 28 มม.	38,847.10	กก.	18.25	708,959.58	3.50	135,964.85	844,924.43	
	Dia 32 มม.	31,430.50	กก.	18.25	573,606.63	3.50	110,006.75	683,613.38	
	-ลวดผูกเหล็ก	15,838.60	กก.	23.37	370,148.08	-	-	370,148.08	
	-ตะปู	1,854.90	กก.	21.24	39,398.08	-	-	39,398.08	
	-ที่ระบบ POST TENSION หน้า 25 ซม. SDL 350 kg/m ² LL 300 kg/m ²	9,178.13	ตร.ม.	267.00	2,450,559.38	-	-	2,450,559.38	
	-ที่ระบบ POST TENSION หน้า 30 ซม. SDL 120 kg/m ² LL 1000 kg/m ²	180.00	ตร.ม.	550.00	99,000.00	-	-	99,000.00	
	-แผ่น Vapor Barrier Membrane	27,505.80	ตร.ม.	238.00	6,546,380.40	50.00	1,375,290.00	7,921,670.40	
	-รั้วดูยอรอยตย	26.25	ม.	25.00	656.25	20.00	525.00	1,181.25	
	-PVC Water Stop 8"	118.65	ม.	187.00	22,187.55	50.00	5,932.50	28,120.05	
	หลังคา Matel Sheet ระบบ Standing Seam รุ่น Zipdek	2,186.00	ตร.ม.	3,900.00	8,525,400.00	800.00	1,748,800.00	10,274,200.00	
	- แผ่น Wood Cement Board หน้า 20 มม.								
	- จำนวนกันความชื้น Mineral Wool หน้าไม้กว้าง 50 มม. ความหนาแน่นไม้ต่ำกว่า 40 กก / ลบ.ม.								
	- ตะแกรงเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 4 มม. #200x200 มม.								
	- สกรนั้่น Matel Sheet	103.95	ม.	204.00	21,205.80	50.00	5,197.50	26,403.30	
	- ครอบราง Matel Sheet	255.36	ม.	204.00	52,093.44	50.00	12,768.00	64,861.44	
	- เหล็กกล่อง - 50x50x3.2 มม.	1,169.70	กก.	26.77	31,312.87	14.00	16,375.80	47,688.67	
	- เหล็กกล่อง - 100x50x3.2 มม.	20,563.83	กก.	26.77	550,493.73	14.00	287,893.62	838,387.35	
	- เหล็กกล่อง - 150x75x3.2 มม.	378.00	กก.	26.77	10,119.06	14.00	5,292.00	15,411.06	
	- W- 200x150x6x9 มม.	1,270.08	กก.	26.77	34,000.04	16.00	20,321.28	54,321.32	
	- W-200x200x8x12 มม.	96,681.69	กก.	25.96	2,509,856.67	16.00	1,546,907.04	4,056,763.71	
	- W-250x175x11x7 มม.	10,001.88	กก.	26.77	267,750.33	16.00	160,030.08	427,780.41	
	- W-250x250x9x14 มม.	71,154.72	กก.	26.27	1,869,234.49	16.00	1,138,475.52	3,007,710.01	
	- W-300x300x10x15 มม.	16,920.00	กก.	26.30	444,996.00	16.00	270,720.00	715,716.00	
	- 100x100x3.2 มม. (9.62 kg./m.)	15,042.30	กก.	26.77	402,682.37	14.00	210,592.20	613,274.57	
	- PL 25 มม.	1,192.80	กก.	26.77	31,931.26	16.00	19,084.80	51,016.06	
	- PL 15 มม.	3,596.25	กก.	26.77	96,271.61	16.00	57,540.00	153,811.61	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดต้นค)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำขอราคาากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 1. งานวิศวกรรมโครงสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- PL 10 มม.	29.40	กก.	26.77	787.04	16.00	470.40	1,257.44	
	- PL 6 มม.	16.80	กก.	20.50	344.40	16.00	268.80	613.20	
	- งานทาสีผนัง	3,754.64	ตร.ม.	68.00	255,315.52	31.00	116,393.84	371,709.36	
	- ทาสีผนัง	87.30	ตร.ม.	68.00	5,936.40	36.00	3,142.80	9,079.20	
	งานทาสีไม้ (INTUMESCENT FIRE PROTECTION) โครงสร้างเหล็กที่มองเห็น	107.10	ตร.ม.	510.00	54,621.00	-	-	54,621.00	
	งานทาสีไม้ (CEMENTITIOUS FIRE PROTECTION) โครงสร้างเหล็กที่อยู่ใต้น้ำ	3,431.40	ตร.ม.	680.00	2,333,352.00	-	-	2,333,352.00	
	- งานนำดินเคลือบ 10.15x0.30ม.หนา 1.2 มม.	11.55	ม.	1,887.00	21,794.85	610.00	7,045.50	28,840.35	
	- งานนำดินเคลือบ 10.30x0.40ม.หนา 1.2 มม. (รวม รั้วบอร์ค และ flashing)	12.60	ม.	3,986.00	50,223.60	1,310.00	16,506.00	66,729.60	
	- งานนำดินเคลือบ 10.50x0.60ม.หนา 1.2 มม. (รวม รั้วบอร์ค และ flashing)	115.50	ม.	4,666.00	538,923.00	1,540.00	177,870.00	716,793.00	
	- วัสดุแผ่นปูพื้นรีบอร์ค หนา 20 มม. ปูทับด้วยแผ่นยางกันซึม พร้อม flashing บริเวณ Drop off	130.31	ตร.ม.	1,105.00	143,987.03	320.00	41,697.60	185,684.63	
	- งานนำขี้ผึ้งมาในถังกับน้ำ ชนิด NON-TONIC	280.50	ตร.ม.	76.00	21,318.00	30.00	8,415.00	29,733.00	
	- งานกันซึม ภายในถังกับน้ำได้คิน, surge tank, บ่อคิฟ	920.85	ตร.ม.	68.00	62,617.80	30.00	27,625.50	90,243.30	
	- งานกันซึม ภายในถังกับน้ำได้คิน, surge tank, บ่อคิฟได้คิน	325.50	ตร.ม.	212.00	69,006.00	30.00	9,765.00	78,771.00	
	- งานกันซึมหลังคา	747.60	ตร.ม.	238.00	177,928.80	40.00	29,904.00	207,832.80	
	- งานกันซึมห้องน้ำ, ระเบียง	2,098.95	ตร.ม.	68.00	142,728.60	30.00	62,968.50	205,697.10	
	- งานกันซึม ภายในกระเบื้องน้ำ	33.60	ตร.ม.	238.00	7,996.80	40.00	1,344.00	9,340.80	
	- งานกันซึม ภายในกระเบื้องน้ำ	69.30	ตร.ม.	170.00	11,781.00	50.00	3,465.00	15,246.00	
	- งานระบบกำจัดปลวก	3,828.30	ตร.ม.	120.00	459,396.00	-	-	459,396.00	
	- ก่อคอกกั้นบ่อคอก 19x39x9 cm. (ภายในถังกับน้ำได้คิน)	289.80	ตร.ม.	127.00	36,804.60	100.00	28,980.00	65,784.60	
	- ฝาด้านน้ำได้คิน STAINLESS STEEL หนา 2 มม. ขนาด 850 x 850 มม.	4.00	ชุด	16,065.00	64,260.00	1,050.00	4,200.00	68,460.00	
	- บันไดถ้ำน้ำได้คิน STAINLESS STEEL Dia 112 * หนา 2.3 มม. ขนาด 600 x 3,600 มม.	4.00	ชุด	21,250.00	85,000.00	2,000.00	8,000.00	93,000.00	
	- บันไดถ้ำน้ำได้คิน STAINLESS STEEL Dia 112 * หนา 3.2 มม. ขนาด 500 x 2,100 มม.	4.00	ชุด	17,000.00	68,000.00	2,000.00	8,000.00	76,000.00	
	- บ่อคิฟไม้ภายในกระเบื้องอาคาร คสล. 1.85x1.85x2 10 ก.	1.00	ชุด	29,750.00	29,750.00	18,000.00	18,000.00	47,750.00	
					52,700,053.76		13,933,057.76	66,633,111.52	
3	งานกำแพงกันดิน สูง 1.25 ม.								
	- เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.26x0.26x8.00 ม.	70.00	ต้น	1,680.00	117,600.00	424.00	29,680.00	147,280.00	
	- ค้ำค้ำหัวเสาเข็ม	70.00	ต้น	-	-	236.00	16,520.00	16,520.00	
	- ขุดหลุมฐานเสา	111.30	ลบ.ม.	-	-	121.00	13,467.30	13,467.30	
	- ดมดินกันถล่ม	3,265.50	ลบ.ม.	-	-	121.00	395,125.50	395,125.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำขอราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 1. งานวิศวกรรมโครงสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	-แบบคอคอดกึ่ง	1,368.15	ตร.ม.	180.00	246,267.00	144.00	197,013.60	443,280.60	
	-คอนกรีต รูปทรงระบอบ 280 กก ตร.ม	12.60	ลบ.ม.	2,579.80	32,505.48	421.00	5,304.60	37,810.08	
	-เหล็กเสริมข้อต่อ SD 40 Dia 10 มม.	206.85	กก.	15.69	3,266.85	3.90	806.72	4,093.56	
	-เหล็กเสริมข้อต่อ SD 50 Dia 16 มม.	905.10	กก.	18.25	16,518.08	3.90	3,529.89	20,047.97	
	-ลวดผูกเหล็ก	31.77	กก.	23.37	742.46	-	-	742.46	
	-ตะปู	17.50	กก.	21.24	371.70	-	-	371.70	
	-แผ่น Hollow Core 0.08x0.30 ม.	106.05	ตร.ม.	382.00	40,511.10	26.00	2,757.30	43,268.40	
	งานขุดแต่มีโครงสร้างคาน	117.60	ตร.ม.	75.00	8,820.00	132.00	15,523.20	24,343.20	
	รวมเป็นเงิน				466,622.67		679,728.11	1,146,350.77	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				87,219,534.13		16,632,988.19	103,852,522.32	



แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ตารางที่ 2. งานสถาปัตยกรรม

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานผนังและตกแต่ง	13,643,035.00	
2	งานพื้นและตกแต่ง	13,866,400.26	
3	งานฝ้าเพดาน	7,004,167.00	
4	งานทาสี	1,706,351.60	
5	งานวงกบประตู-หน้าต่าง(ไม่รวมทาสี) ชั้นที่ 2	482,591.00	
6	งานบานประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์และมุ้งลวดเหล็กตัด (ยกเว้นกระจก-กัญแจลูกบิด)	20,093,668.10	
7	งานกระจก และ กัญแจลูกบิด	-	
8	งานเบ็ดเตล็ด	3,068,461.79	
9	งานสุขภัณฑ์	9,859,782.50	
10	งานบันได	1,216,710.50	
11	งานผนังตกแต่งภายนอกอาคาร	5,074,132.00	
12	งานผนังตกแต่งแผงบังแดด PC-1	3,073,638.00	
13	งานตกแต่งภายใน	5,649,386.00	
14	งานห้อง RMU	115,945.00	
	รวมเงินทั้งสิ้น	84,854,268.75	


.....กรรมการ
(นางพัชรมนต์ ปิติปัญญากุล)


.....กรรมการ
(นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท)


.....กรรมการ
(นายไพศาล เพชรอักษร)


.....ประธานกรรมการ
(นางวรรณภา สุขคง)


.....กรรมการ
(นางสาวสุชาดา อดทน)


.....กรรมการ
(นายธีระวัฒน์ สุ่มังคโล)


.....กรรมการ
(นายสมพร เห่งปอพาน)

แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มและราคา

แบบปร.4 (ก) แผ่นที่ 1

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดชั้นดี)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 2. งานสถาปัตยกรรม

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
1.1	งานผนังและตกแต่ง								
1.1	งาน วัสดุก่อ								
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกเรียงชั้น 1 ชั้น	11,750.00	ตร.ม.	120.00	1,410,000.00	93.00	1,092,750.00	2,502,750.00	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกเรียงชั้น 2 ชั้น	910.00	ตร.ม.	240.00	218,400.00	114.00	103,740.00	322,140.00	
	- เสาเอ็น - ทับหลัง 7x10 ซม.	5,226.00	ม.	117.00	611,442.00	44.00	229,944.00	841,386.00	
	- เสาเอ็น - ทับหลัง 20x10 ซม.	242.00	ม.	232.00	56,144.00	92.00	22,264.00	78,408.00	
1.2	งานฉาบผนัง								
	- ฉาบปูนเรียบ ภายใน	11,618.00	ตร.ม.	68.00	790,024.00	96.00	1,115,328.00	1,905,352.00	
	- ฉาบปูนเรียบ ภายนอก	3,691.00	ตร.ม.	68.00	250,988.00	109.00	402,319.00	653,307.00	
	- P1 คอนกรีตแต่งผิวเรียบ	1,973.00	ตร.ม.	68.00	134,164.00	109.00	215,057.00	349,221.00	
	- P6 มุกกระเบื้อง PORCELAIN ผิวด้าน ขนาด 600x600 มม.	363.00	ตร.ม.	710.00	257,730.00	196.00	71,148.00	328,878.00	
	- P8 ปูนเฒิม ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	367.00	ตร.ม.	2,890.00	1,060,630.00	880.00	322,960.00	1,383,590.00	
	- P9 ALUMINIUM COMPOSITE PANEL หน้า 4 มม. ขยตอเว้นร่อง 10 มม. ยานแนวด้วย NON-STAINING SILICONE SEALANT แบ่งแนว ตามแบบ โครงคร่าวเหล็ก ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	16.00	ตร.ม.	3,046.00	48,736.00	525.00	8,400.00	57,136.00	
1.3	งานตกแต่งผิวผนังภายใน								
	- P10 ทำผิวผนังล่าง ผนังเบอร์ 3+4 สีขาว สีเส้นแบ่งแนว ตามแบบขยาย	139.00	ตร.ม.	428.00	59,492.00	-	-	59,492.00	
	- CT1 ผนังกระเบื้องพอร์ซเลน (สีเทาอ่อน) หน้า 10 มม. ขนาด 600X600 มม. ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	3,050.00	ตร.ม.	740.00	2,257,000.00	196.00	597,800.00	2,854,800.00	
	- CT2 ผนังกระเบื้องพอร์ซเลน (สีครีม) หน้า 10 มม. ขนาด 600X600 มม. ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	1,588.00	ตร.ม.	740.00	1,175,120.00	196.00	311,248.00	1,486,368.00	
	- CT3 ผนังกระเบื้องพอร์ซเลน (สีครีม) หน้า 10 มม. ขนาด 600X600 มม. ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	277.00	ตร.ม.	740.00	204,980.00	196.00	54,292.00	259,272.00	
	- CT4 ผนังกระเบื้อง Subway สีขาว มีมัน ขอบพิเศษรอบ ขนาด 75X150 มม.	58.00	ตร.ม.	640.00	37,120.00	196.00	11,368.00	48,488.00	
	- L1 กุญแจ HPL Laminat (ลายไม้)	15.00	ตร.ม.	3,046.00	45,690.00	-	-	45,690.00	
	- L1.1 ระบุขนาด 25x20 มม. @ 25 มม. กุญแจ HPL Laminat (ลายไม้)	8.00	ตร.ม.	4,950.00	39,600.00	-	-	39,600.00	
	- L2 กุญแจ HPL Laminat (สีเขียว)								

แบบแสดงรายการทรัพย์สินทางและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 จำนวนงวดกลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 2. งานสถาปัตยกรรม

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	FL3 พื้นปูกระเบื้องทอร์เลนลายไม้ หน้า 10 มม. ขนาด 200x1200 มม. (ผิว Smooth)	2,598.00	ตร.ม.	890.00	2,312,220.00	228.00	592,344.00	2,904,564.00	
	FL4 พื้นปูกระเบื้องทอร์เลน (สี่เหลี่ยม) หน้า 10 มม. ขนาด 600x600 มม. (ผิวด้าน R10)	559.00	ตร.ม.	551.00	308,009.00	228.00	127,452.00	435,461.00	
	FL5 พื้นปูกระเบื้องทอร์เลน (สี่เหลี่ยม) หน้า 10 มม. ขนาด 600x600 มม. (ผิวด้าน R10)	98.60	ตร.ม.	777.00	76,612.20	228.00	22,480.80	99,093.00	
	FL6 พื้นปูกระเบื้องยางลายไม้ SPC ขนาด 230x1520 มม. ผิวหน้า Zwear Layer) หน้า 0.5 มม.	467.00	ตร.ม.	442.00	206,414.00	175.00	81,725.00	288,139.00	
	FL7 พื้นปูกระเบื้องยาง	75.00	ตร.ม.	1,351.00	101,325.00	175.00	13,125.00	114,450.00	350.00
	MD1 บัวพื้นไม้ลิ้นจี่หิน หน้า 10 มม. สูง 100 มม. พื้นสีน้ำอะคริลิก 100%	4,170.00	ม.	95.00	396,150.00	-	-	396,150.00	
	MD2 บัวพื้นกระเบื้องทอร์เลน (สี่เหลี่ยม) หน้า 10 มม. ขนาด 100x600 มม. วงลวดลายตามแบบ FL1	954.00	ม.	59.00	56,286.00	105.00	100,170.00	156,456.00	
	MD3 บัวพื้นกระเบื้องทอร์เลน (สี่เหลี่ยม) หน้า 10 มม. ขนาด 100x600 มม. วงลวดลายตามแบบ FL4	142.68	ม.	52.00	7,419.36	105.00	14,981.40	22,400.76	
	ปูนทรายปรับระดับ สำหรับกระเบื้องยาง (ความหนาไม่เกิน 3 มม.)	468.00	ตร.ม.	199.00	93,132.00	96.00	44,928.00	138,060.00	
	ปูนทรายปรับระดับสำหรับปูกระเบื้อง (ความหนาไม่เกิน 5 ซม.) พื้นผิวทรายล้าง	186.00	ตร.ม.	81.60	15,177.60	75.00	13,950.00	29,127.60	
	ปูนทรายปรับระดับ สำหรับงานพื้นปูกระเบื้อง	11,410.00	ตร.ม.	81.60	931,056.00	75.00	855,750.00	1,786,806.00	
	รวมเป็นเงิน				9,713,107.62		4,153,292.64	13,866,400.26	

แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดชั้นต้น)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำนำชมราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 2. งานสถาปัตยกรรม

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานฝ้าเพดาน								
	- CO.งานฝ้าตกแต่งภายใน	5,740.00	ตร.ม.	133.00	763,420.00	109.00	625,660.00	1,389,080.00	
	- C1 ฝ้ารับมอर्ट ชนิดธรรมดา ขอบลาด หน้า 9 มม. งานรอยต่อเรียบ	568.00	ตร.ม.	166.00	94,288.00	77.00	43,736.00	138,024.00	
	ทาสีขาว โครงค้ำงเหล็กชุบสังกะสี ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	- C2 ฝ้ารับมอर्ट ชนิดหนาความชื้น ขอบลาด หน้า 12 มม. งานรอยต่อเรียบ	90.00	ตร.ม.	238.00	21,420.00	77.00	6,930.00	28,350.00	
	ทาสีขาว โครงค้ำงเหล็กชุบสังกะสี ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	- C3 ฝ้ารับมอर्ट รุ่น GLASROC X หรือเทียบเท่า หน้า 12.5 มม.	2,963.00	ตร.ม.	327.00	968,901.00	77.00	228,151.00	1,197,052.00	
	งานรอยต่อเรียบ ทาสีขาว โครงค้ำงเหล็กชุบสังกะสี ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	- C4 ฝ้าเทียม ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	519.00	ตร.ม.	2,890.00	1,499,910.00	1,100.00	570,900.00	2,070,810.00	
	ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	- C5 ฝ้าทั้งหมดกริดแต่ผิวเรียบ ทาสีขาวขนาด TOA W9040	1,475.00	ตร.ม.	133.00	196,175.00	109.00	160,775.00	356,950.00	
	CL1 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ชนิดธรรมดา ขอบลาดรอยต่อฉาบเรียบ	2,563.00	ตร.ม.	166.00	425,458.00	77.00	197,351.00	622,809.00	
	CL2 ฝ้าเพดานอะลูมิเนียมชนิดรับเสียง Mineral Fiber ชนิดแผ่นประกว หน้า 12 มม. ขนาด 300x600 มม. ติดตั้งบนฝ้ายิปซัมเรียบ	211.00	ตร.ม.	581.00	122,591.00	53.00	11,183.00	133,774.00	
	CL3 ฝ้ายิปซัมบอร์ดเคลือบสี หน้า 12 มม. ขอบเรียบขนาด 600x1200 มม	1,569.00	ตร.ม.	182.00	285,558.00	77.00	120,813.00	406,371.00	
	CL4 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ชนิดหนาชั้น ขอบลาดรอยต่อฉาบเรียบ	937.00	ตร.ม.	258.00	241,746.00	77.00	72,149.00	313,895.00	
	CL5 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ชนิดหนาชั้น ขอบลาดรอยต่อฉาบเรียบ	176.00	ตร.ม.	258.00	45,408.00	77.00	13,552.00	58,960.00	
	CL6 ฝ้ายิปซัมบอร์ดรับงานสลายคายภายนอก (ติดฟอยล์) หน้า 9 มม. ขอบลาด แบบเรียบ ขนาด 1200x2400 มม.	641.00	ตร.ม.	227.00	145,507.00	77.00	49,357.00	194,864.00	
	- Service panel 0.6 x 0.6 m.	102.00	จุด	809.00	82,518.00	105.00	10,710.00	93,228.00	
	รวมเป็นเงิน				4,892,900.00		2,111,267.00	7,004,167.00	
4	งานทาสี								
	- ทาสีพลาสติคภายใน (มั่ง)								
	- P3 ทาสี ภายใน TOA หรือ เทียบเท่า	2,734.00	ตร.ม.	37.00	101,158.00	29.00	79,286.00	180,444.00	
	- P5 ทาสีผนังอะคริลิกสูง 2000 มม. สอนบนทาสีน้ำมัน	419.00	ตร.ม.	142.00	59,498.00	36.00	15,084.00	74,582.00	
	งานทาสีฉิมภายในสำหรับงาน ID								
	- P1 ผนังทาสี 100% Acrylic emulsion paint. (ป้องกันเชื้อรา) ภายใน	3,452.00	ตร.ม.	37.00	127,724.00	29.00	100,108.00	227,832.00	
	- P2 ผนังทาสี 100% Acrylic emulsion paint. (ป้องกันเชื้อรา) ภายใน	428.00	ตร.ม.	37.00	15,836.00	29.00	12,412.00	28,248.00	
	- P3 ผนังทาสี 100% Acrylic emulsion paint. (ป้องกันเชื้อรา) ภายใน	367.00	ตร.ม.	37.00	13,579.00	29.00	10,643.00	24,222.00	

NR

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสูงระดับ)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำนำเนวราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 2. งานสถาปัตยกรรม

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- P4 ผนังทาสี 100% Acrylic emulsion paint. (ป้องกันเชื้อรา) ภายนอก								
	- ทาสีพลาสติกภายนอก (ผนัง)								
	- P2 ทาสี ภายนอก ผิวด้าน หรือ เทียบเท่า	3,201.00	ตร.ม.	59.00	188,859.00	32.00	102,432.00	291,291.00	
	- P7 ผนัง TEXTURE ลายโซปลา	365.40	ตร.ม.	714.00	260,895.60	-	-	260,895.60	
	- ทาสีพลาสติก (ฝ้าเพดาน)	5,025.00	ตร.ม.	90.00	452,250.00	29.00	145,725.00	597,975.00	
	- ทาสีสำหรับผนังกระจก	20.00	ตร.ม.	142.00	2,840.00	31.00	620.00	3,460.00	
	- P4 ทาสีเหล็ก EPOXY-POLYURETHANE	77.00	ตร.ม.	142.00	10,934.00	84.00	6,468.00	17,402.00	
	รวมเป็นเงิน				1,233,573.60		472,778.00	1,706,351.60	
5	งานงอมประตู-หน้าต่าง(ไม่รวมทาสี) รวมติดตั้ง								
	-D02 บานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90 x 2.35 ม. (ไม้เนื้อแข็ง)	12.00	พ.ค	1,506.00	18,072.00	-	-	18,072.00	
	-D02 บานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90 x 2.15 ม. (ไม้เนื้อแข็ง)	17.00	พ.ค	1,398.00	23,766.00	-	-	23,766.00	
	-D03 บานเปิดคู่ ขนาด 1.50 x 2.15 ม. (ไม้เนื้อแข็ง)	20.00	พ.ค	1,560.00	31,200.00	-	-	31,200.00	
	-D04 บานเปิดคู่ ขนาด 1.50 x 2.15 ม. (ไม้เนื้อแข็ง)	85.00	พ.ค	1,560.00	132,600.00	-	-	132,600.00	
	-D06 บานเปิดคู่ ขนาด 1.10 x 1.30 ม. (ไม้เนื้อแข็ง)	71.00	พ.ค	995.00	70,645.00	-	-	70,645.00	
	-D07 บานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.00 x 2.35 ม. (ไม้เนื้อแข็ง)	2.00	พ.ค	1,533.00	3,066.00	-	-	3,066.00	
	-D08 บานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90 x 0.60 ม. (เหล็กเคลือบสี) ผิว Hair line	2.00	พ.ค	896.00	1,792.00	-	-	1,792.00	
	-D1 บานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.20x2.30 ม. (ไม้เนื้อแข็ง)	1.00	พ.ค	2,125.00	2,125.00	-	-	2,125.00	
	-D5 บานเลื่อนเดี่ยว ขนาด 1.20x2.22 ม. (ไม้เนื้อแข็ง)	9.00	พ.ค	2,125.00	19,125.00	-	-	19,125.00	
	-D7 บานเลื่อนเดี่ยว ขนาด 1.05x2.22 ม. (ไม้เนื้อแข็ง)	80.00	พ.ค	2,125.00	170,000.00	-	-	170,000.00	
	-D9 บานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80 x 2.15 ม. (ไม้เนื้อแข็ง)	6.00	พ.ค	1,700.00	10,200.00	-	-	10,200.00	
	รวมเป็นเงิน				482,591.00		-	482,591.00	

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้โดยสาร)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำนำชมราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 2. งานสถาปัตยกรรม

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานบานประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์และวัสดุเหล็กตัด (ยกเว้นกระจก-กึ่งกระจก)								
	D001120 บานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.00 x 2.35 ม. (เหล็ก)	3.00	ชุด	11,730.00	35,190.00	1,440.00	4,320.00	39,510.00	
	- บานประตูเหล็กทึบพร้อมวงกบครบชุด ขนาด 1.00x2.35 ม. ลูกบิดกระจกเสริมลวดหนา 6.8 มม.								
	- บานทับสแตนเลสด้าน								
	- ไขควงบานประตูหนีไฟ								
	- PANIC EXIT DEVICE แบบ TOUCH BAR								
	อุปกรณ์ประตู Group 1	3.00	ชุด	19,930.00	59,790.00	-	-	59,790.00	
	D011120 บานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.00 x 2.15 ม. (เหล็ก)	15.00	ชุด	10,540.00	158,100.00	1,440.00	21,600.00	179,700.00	
	- บานประตูเหล็กทึบพร้อมวงกบครบชุด ขนาด 1.00x2.00 ม. ลูกบิดกระจกเสริมลวดหนา 6.8 มม.								
	- บานทับสแตนเลสด้าน								
	- ไขควงบานประตูหนีไฟ								
	- PANIC EXIT DEVICE แบบ TOUCH BAR								
	อุปกรณ์ประตู Group 1	15.00	ชุด	19,930.00	298,950.00	-	-	298,950.00	
	D02160 บานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90 x 2.35 ม. (เหล็ก)	5.00	ชุด	10,200.00	51,000.00	1,440.00	7,200.00	58,200.00	
	- บานประตูเหล็กทึบพร้อมวงกบครบชุด ขนาด 0.90 x 2.35 ม.								
	- บานทับสแตนเลสด้าน								
	- ก้านชนิดทึบหรือมันังสแตนเลสด้าน								
	- tubular lever lockset สแตนเลสด้าน								
	อุปกรณ์ประตู Group 2	5.00	ชุด	4,565.00	22,825.00	-	-	22,825.00	
	D02160 บานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90 x 2.15 ม. (เหล็ก)	12.00	ชุด	9,860.00	118,320.00	1,440.00	17,280.00	135,600.00	
	- บานประตูเหล็กทึบพร้อมวงกบครบชุด ขนาด 0.90 x 2.15 ม.								
	- บานทับสแตนเลสด้าน								
	- ก้านชนิดทึบหรือมันังสแตนเลสด้าน								
	- tubular lever lockset สแตนเลสด้าน								
	อุปกรณ์ประตู Group 2	12.00	ชุด	4,565.00	54,780.00	-	-	54,780.00	
	D05160 บานเปิดคู่ ขนาดดูแบบขยาย (เหล็ก)	2.00	ชุด	35,555.00	71,110.00	3,150.00	6,300.00	77,410.00	
	- บานประตูเหล็กทึบเปิดทางด้วยพร้อมวงกบครบชุด ประกอบด้วย								

AW

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำนำวนจากกลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 2. งานสถาปัตยกรรม

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บานพับกลอนเหล็กด้าน								
	- กั้นชนิดพื้นหรือผนังเหล็กด้าน								
	- กลอนฝั่งขอบบานประตูเหล็กด้าน ติด บานล่าง								
	- tubular lever lockset สแตนเลสด้าน								
	อุปกรณ์ประตู Group 4	2.00	ชุด	6,303.00	12,606.00			12,606.00	
	D02 บานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90 x 2.35 ม.								
	- บานประตูไม้เบอร์กาลาด ขนาด 0.90 x 2.35 ม. ประกอบด้วย	4.00	ชุด	5,380.00	21,520.00	1,709.10	6,836.40	28,356.40	
	- บานพับกลอนเหล็ก 4"x3"x2.5ม.								
	- กั้นชนิดพื้นหรือผนังเหล็กด้าน								
	- tubular lever lockset สแตนเลสด้าน								
	- Door Closer ติดด้านในห้อง								
	อุปกรณ์ประตู Group 6	4.00	ชุด	9,097.00	36,388.00			36,388.00	
	D02 บานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90 x 2.35 ม.								
	- บานประตูไม้เบอร์กาลาด ขนาด 0.90 x 2.35 ม. ประกอบด้วย	6.00	ชุด	5,380.00	32,280.00	1,709.10	10,254.60	42,534.60	
	- บานพับกลอนเหล็ก 4"x3"x2.5ม.								
	- กั้นชนิดพื้นหรือผนังเหล็กด้าน								
	- tubular lever lockset สแตนเลสด้าน								
	อุปกรณ์ประตู Group 5	6.00	ชุด	5,292.00	31,752.00			31,752.00	
	D02 บานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90 x 2.15 ม.								
	- บานประตูเหล็กกันไฟพร้อมวงกบครบชุด ขนาด 0.90 0x 2.15 ม.	2.00	ชุด	8,755.00	17,510.00	1,440.00	2,880.00	20,390.00	
	- บานพับกลอนเหล็กด้าน								
	- ญุณงมีชัยบานควายกลอนเหล็กด้าน ญุณง 2 ด้าน								
	อุปกรณ์ประตู Group 3	2.00	ชุด	3,994.00	7,988.00			7,988.00	

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์ระดับ)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำนำวงราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 2. งานสถาปัตยกรรม

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
D02	บานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90 x 2.35 ม. - บานประตูเหล็กทึบพร้อมวงกบขนาด 0.90 0x 2.35 ม. - บานพับเคาน์เตอร์ - ก้านชนิดพื้นหรือผนังเคาน์เตอร์ - tubular lever lockset สแตนเลสด้าน อุปกรณ์ประตู Group 3A	1.00	ชุด	9,010.00	9,010.00	1,440.00	1,440.00	10,450.00	
D02	บานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90 x 2.35 ม. - บานประตูเหล็กทึบพร้อมวงกบขนาด 0.90 0x 2.35 ม. - บานพับเคาน์เตอร์ - ก้านชนิดผนังเคาน์เตอร์ - tubular lever lockset สแตนเลสด้าน	1.00	ชุด	4,017.00	4,017.00	-	-	4,017.00	
D03	บานเปิดคู่ ขนาด 1.50 x 2.15 ม. - บานประตูเหล็กทึบพร้อมวงกบขนาด 0.90 x 2.15 ม. - บานพับเคาน์เตอร์ - ก้านชนิดผนังเคาน์เตอร์ - tubular lever lockset สแตนเลสด้าน	1.00	ชุด	9,010.00	9,010.00	1,440.00	1,440.00	10,450.00	
D03	บานเปิดคู่ ขนาด 1.50 x 2.15 ม. - บานประตูเหล็กทึบพร้อมวงกบขนาด 0.90 x 2.15 ม. - บานพับเคาน์เตอร์ - ก้านชนิดผนังเคาน์เตอร์ - tubular lever lockset สแตนเลสด้าน	1.00	ชุด	4,565.00	4,565.00	-	-	4,565.00	
D04	บานเปิดคู่ ขนาด 1.50 x 2.15 ม. - บานประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.90 x 2.15 ม. ลูกบิดกระจก Laminated 10 มม. 6.38 มม. - บานพับเคาน์เตอร์ 4"x3"x2.5มม. - Door Closer ติดด้านในห้อง - กลองฝั่งของบานเคาน์เตอร์ด้าน ติดบน-ล่าง พร้อมเบ้ารับกลอง - tubular lever lockset สแตนเลสด้าน	20.00	ชุด	6,725.00	134,500.00	2,374.90	47,498.00	181,998.00	
D04	บานเปิดคู่ ขนาด 1.50 x 2.15 ม. - บานประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.90 x 2.15 ม. - บานพับเคาน์เตอร์ 4"x3"x2.5มม. - ก้านชนิดพื้นหรือผนังเคาน์เตอร์ แบบตั้งข้างได้ - กลองฝั่งของบานเคาน์เตอร์ด้าน ติด บน-ล่าง - tubular lever lockset สแตนเลสด้าน	20.00	ชุด	11,129.00	222,580.00	-	-	222,580.00	
D06	บานเปิดคู่ ขนาด 1.10 x 1.30 ม. - บานประตูไฟเบอร์กลาสบานเปิดคู่ ขนาด 1.10 x 1.30 ม	85.00	ชุด	4,483.00	381,055.00	1,424.70	121,099.50	502,154.50	
D06	บานเปิดคู่ ขนาด 1.10 x 1.30 ม. - บานประตูไฟเบอร์กลาสบานเปิดคู่ ขนาด 1.10 x 1.30 ม	85.00	ชุด	9,327.00	792,795.00	-	-	792,795.00	
		71.00	ชุด	2,690.00	190,990.00	500.00	35,500.00	226,490.00	

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

แบบปร.4 (ก) หน้าที่ 9

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้โดยสาร)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำขอราคาากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 2. งานสถาปัตยกรรม

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- บานพับคานเหล็ก 4x3x2.5มม.								
	- กลอนฝังขอบบานคานเหล็กด้าน ติดบน-ล่าง								
	- ทุบแฉ Engineering Key สแตนเลสด้าน								
	อุปกรณ์ประตู Group 9	71.00	ชุด	2,235.00	158,685.00	-	-	158,685.00	
	D07 บานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.00 x 2.35 ม.	2.00	ชุด	7,174.00	14,348.00	2,278.80	4,557.60	18,905.60	
	- บานประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 1.00 x 2.35 ม.								
	- บานพับคานเหล็ก 4x3x2.5มม.								
	- ถังชนิดพื้นห้องฝังคานเหล็กด้าน								
	- Lubber lever lockset สแตนเลสด้าน								
	อุปกรณ์ประตู Group 5	2.00	ชุด	5,292.00	10,584.00	-	-	10,584.00	
	D08 บานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90 x 0.60 ม. (เหล็กสแตนเลส) มีว Hair line	2.00	ชุด	5,380.00	10,760.00	-	-	10,760.00	
	- บานประตูคานเหล็ก มีว Hair line ขนาด 0.90 x 0.60 ม.								
	- บานพับคานเหล็กด้านแนวประตู								
	- กลอนคานหน้าบานคานเหล็กด้าน								
	AD01 บานเปิดคู่, บานติดตาย ขนาดดูแบบขยาย อลูมิเนียม ลูกทึบกระจก Laminated ใส	1.00	ชุด	173,727.00	173,727.00	-	-	173,727.00	
	หน้า 8.38 มม.								
	AD02 บานเปิดคู่, บานติดตาย ขนาดดูแบบขยาย อลูมิเนียม ลูกทึบกระจก Laminated ใส	1.00	ชุด	304,232.00	304,232.00	-	-	304,232.00	
	หน้า 8.38 มม.								
	AD03 บานเปิดคู่, บานติดตาย ขนาดดูแบบขยาย อลูมิเนียม ลูกทึบกระจก Laminated ใส	1.00	ชุด	127,801.00	127,801.00	-	-	127,801.00	
	หน้า 8.38 มม.								
	AD04 บานเปิดคู่, บานติดตาย ขนาดดูแบบขยาย อลูมิเนียม ลูกทึบกระจก Laminated ใส	1.00	ชุด	116,928.00	116,928.00	-	-	116,928.00	
	หน้า 8.38 มม.								
	AD05 บานเปิดคู่, บานกระทุ้ง บานติดตาย ขนาดดูแบบขยาย อลูมิเนียม ลูกทึบกระจก Laminated ใส	1.00	ชุด	192,371.00	192,371.00	-	-	192,371.00	
	หน้า 8.38 มม.								
	AD06 บานเปิดคู่, บานติดตาย ขนาดดูแบบขยาย อลูมิเนียม ลูกทึบกระจก Laminated ใส	1.00	ชุด	72,551.00	72,551.00	-	-	72,551.00	
	หน้า 8.38 มม.								
	AD07 บานเลื่อนคู่ ขนาดดูแบบขยาย อลูมิเนียม ลูกทึบกระจก Laminated ใส	2.00	ชุด	157,105.00	314,210.00	-	-	314,210.00	
	หน้า 8.38 มม. บานฝังไฟเบอร์ ครอบบานอลูมิเนียม แบบไม่มีคานกลาง								

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้และราคา

แบบ ป.4 (ก) หน้า 10

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้สูงอายุ)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำว่าเฉพาะกลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 2. งานสถาปัตยกรรม

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
AD08	บานเลื่อนคู่ ขนาดดูแบบขยาย อลูมิเนียม ลูทท์กระจก Laminated โด หนา 8.38 มม. บานมุ้งไฟเบอร์ กรอบบานอลูมิเนียม แบบไม่มีคาคกลาง	3.00	ชุด	77,562.00	232,686.00	-	-	232,686.00	
AD09	บานเปิดคู่ ขนาด 1.90 x 2.35 ม. อลูมิเนียม ลูทท์กระจก Laminated โด หนา 8.38 มม.	4.00	ชุด	55,596.00	222,384.00	-	-	222,384.00	
AD09	บานเปิดคู่ ขนาด 1.90 x 2.15 ม. อลูมิเนียม ลูทท์กระจก Laminated โด หนา 8.38 มม.	7.00	ชุด	51,626.00	361,382.00	-	-	361,382.00	
AD10	บานเลื่อนเดี่ยว ขนาด 1.20 x 2.35 ม. อลูมิเนียม ลูทท์กระจก Laminated พัดลมผ้า หนา 8.38 มม. บ้างอลูมิเนียม บานมุ้งไฟเบอร์ กรอบบานอลูมิเนียม แบบไม่มีคาคกลาง	2.00	ชุด	32,495.00	64,990.00	-	-	64,990.00	
AD11	บานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.00 x 2.15 ม. อลูมิเนียม ลูทท์กระจก Laminated โด หนา 8.38 มม.	2.00	ชุด	26,459.00	52,918.00	-	-	52,918.00	
AD11	บานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.00 x 2.05 ม. อลูมิเนียม ลูทท์กระจก Laminated โด หนา 8.38 มม.	90.00	ชุด	26,127.00	2,351,430.00	-	-	2,351,430.00	
AD12	บานเลื่อนคู่ ขนาด ดูแบบขยาย อลูมิเนียม ลูทท์กระจก Laminated โด หนา 8.38 มม. บานมุ้งไฟเบอร์ กรอบบานอลูมิเนียม แบบไม่มีคาคกลาง	1.00	ชุด	88,940.00	88,940.00	-	-	88,940.00	
AW1	บานบานกระทุ้ง, บานฉีดตาย ขนาดดูแบบขยาย อลูมิเนียม ลูทท์กระจก Laminated โด หนา 8.38 มม. บานมุ้งไฟเบอร์ กรอบบานอลูมิเนียม แบบไม่มีคาคกลาง	23.00	ชุด	24,016.00	552,368.00	-	-	552,368.00	
AW2	บานบานกระทุ้ง, บานฉีดตาย ขนาดดูแบบขยาย อลูมิเนียม ลูทท์กระจก Laminated โด หนา 8.38 มม. บานมุ้งไฟเบอร์ กรอบบานอลูมิเนียม แบบไม่มีคาคกลาง	52.00	ชุด	22,569.00	1,173,588.00	-	-	1,173,588.00	
AW3	บานบานฉีดตาย ขนาดดูแบบขยาย อลูมิเนียม ลูทท์กระจก Laminated โด หนา 10.38 มม.	1.00	ชุด	68,890.00	68,890.00	-	-	68,890.00	
AW4	บานบานฉีดตาย ขนาดดูแบบขยายอลูมิเนียม ลูทท์กระจก Laminated โด หนา 10.38 มม.	1.00	ชุด	175,376.00	175,376.00	-	-	175,376.00	
AW5	บานบานกลัดรับมุม ขนาดดูแบบขยายบานมุ้งไฟเบอร์ กรอบบานอลูมิเนียม แบบไม่มีคาคกลาง	4.00	ชุด	25,181.00	100,724.00	-	-	100,724.00	
AW6	บานบานกระทุ้ง ขนาดดูแบบขยาย อลูมิเนียม ลูทท์กระจก Laminated โด หนา 8.38 มม. บานมุ้งไฟเบอร์ กรอบบานอลูมิเนียม แบบไม่มีคาคกลาง	2.00	ชุด	17,585.00	35,170.00	-	-	35,170.00	
AW7	บานบานกลัดรับมุม ขนาดดูแบบขยาย บานมุ้งไฟเบอร์ กรอบบานอลูมิเนียม แบบไม่มีคาคกลาง	13.00	ชุด	12,259.00	159,367.00	-	-	159,367.00	
AW8	บานบานกระทุ้ง ขนาดดูแบบขยาย อลูมิเนียม ลูทท์กระจก Laminated พัดลมผ้า หนา 6.38 มม. บานมุ้งไฟเบอร์ กรอบบานอลูมิเนียม แบบไม่มีคาคกลาง	2.00	ชุด	8,560.00	17,120.00	-	-	17,120.00	

27

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดสหพันธ์)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำวนราคาากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 2. งานสถาปัตยกรรม

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	AW9บานติดตาย ขนาดดูแบบขยายอลูมิเนียม ลูกทึบกระจก Laminated โด หน้า 10.38 มม.	2.00	ชุด	49,623.00	99,246.00	-	-	99,246.00	
	AW10บานเกล็ดปรับมุม ขนาดดูแบบขยาย บานมุ้งไฟเบอร์ กรอบบานอลูมิเนียม แบบไม่มี คาดกลาง	1.00	ชุด	32,965.00	32,965.00	-	-	32,965.00	
	AW11บานเกล็ดปรับมุม ขนาดดูแบบขยาย บานมุ้งไฟเบอร์ กรอบบานอลูมิเนียม แบบไม่มี คาดกลาง	17.00	ชุด	20,546.00	349,282.00	-	-	349,282.00	
	AW12บานเกล็ดปรับมุม ขนาดดูแบบขยาย บานมุ้งไฟเบอร์ กรอบบานอลูมิเนียม แบบไม่มี คาดกลาง	109.00	ชุด	28,955.00	3,156,095.00	-	-	3,156,095.00	
	AW13บานเกล็ดปรับมุม ขนาดดูแบบขยาย บานมุ้งไฟเบอร์ กรอบบานอลูมิเนียม แบบไม่มี คาดกลาง	22.00	ชุด	19,552.00	430,144.00	-	-	430,144.00	
	AW14บานเกล็ดปรับมุม ขนาดดูแบบขยาย บานมุ้งไฟเบอร์ กรอบบานอลูมิเนียม แบบไม่มี คาดกลาง	4.00	ชุด	10,812.00	43,248.00	-	-	43,248.00	
	AW15บานเกล็ดปรับมุม, บานติดตาย ขนาดดูแบบขยาย บานมุ้งไฟเบอร์ กรอบบาน อลูมิเนียม แบบไม่มีคาดกลาง	4.00	ชุด	12,966.00	51,864.00	-	-	51,864.00	
	AW16บานกระทุ้ง, บานติดตาย ขนาดดูแบบขยาย อลูมิเนียม ลูกทึบกระจก Laminated โด หน้า 8.38 มม. บานมุ้งไฟเบอร์ กรอบบานอลูมิเนียม แบบไม่มีคาดกลาง	52.00	ชุด	21,187.00	1,101,724.00	-	-	1,101,724.00	
	AW17บานกระทุ้ง, บานติดตาย ขนาดดูแบบขยาย อลูมิเนียม ลูกทึบกระจก Laminated โด หน้า 8.38 มม. บานมุ้งไฟเบอร์ กรอบบานอลูมิเนียม แบบไม่มีคาดกลาง	50.00	ชุด	21,187.00	1,059,350.00	-	-	1,059,350.00	
	AW18บานกระทุ้ง ขนาดดูแบบขยายอลูมิเนียม ลูกทึบกระจก Laminated พิลิมผ้า หน้า 6.38 มม. บานมุ้งไฟเบอร์ กรอบบานอลูมิเนียม แบบไม่มีคาดกลาง	84.00	ชุด	8,560.00	719,040.00	-	-	719,040.00	
	AW19บานกระทุ้ง ขนาดดูแบบขยาย อลูมิเนียม ลูกทึบกระจก Laminated โด หน้า 8.38 มม. บานมุ้งไฟเบอร์ กรอบบานอลูมิเนียม แบบไม่มีคาดกลาง	24.00	ชุด	13,370.00	320,880.00	-	-	320,880.00	
	AW20บานกระทุ้ง ขนาดดูแบบขยาย อลูมิเนียม ลูกทึบกระจก Laminated โด หน้า 6.38 มม. บานมุ้งไฟเบอร์ กรอบบานอลูมิเนียม แบบไม่มีคาดกลาง	2.00	ชุด	9,853.00	19,706.00	-	-	19,706.00	
	AW21บานเปิดเดี่ยว ขนาดดูแบบขยายลูกทึบกระจกเสริมลด หน้า 6.8 มม.	2.00	ชุด	18,479.00	36,958.00	-	-	36,958.00	
	L01บานเกล็ดระบายอากาศติดตาย อลูมิเนียม ดูแบบขยายบานมุ้งไฟเบอร์ชนิดออกสั่งได้ กรอบบานอลูมิเนียม	1.00	ชุด	20,948.00	20,948.00	-	-	20,948.00	
	L02บานเกล็ดระบายอากาศติดตาย อลูมิเนียม ดูแบบขยายบานมุ้งไฟเบอร์ชนิดออกสั่งได้ กรอบบานอลูมิเนียม	1.00	ชุด	15,778.00	15,778.00	-	-	15,778.00	



แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

แบบ ป.ร.4 (ก) หน้า 13

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสูงสันต์)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำขอราคาจากกลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 2. งานสถาปัตยกรรม

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฤกษ์เมื่อจับสลากยศเด่นลดด้าน ฤกษ์แจ 1 ด้าน								
	อุปกรณ์ประตูดู Group 5	17.00	ชุด	5,292.00	89,964.00	-	-	89,964.00	
	D7 บานเลื่อนเดี่ยว ขนาด 1.05x2.22 ม. ไม่สังเคราะห์กันน้ำ กันปลวก กรุ Laminate ลายไม้ วงกบไม้เนื้อแข็ง	80.00	ชุด	8,500.00	680,000.00	2,700.00	216,000.00	896,000.00	
	มือจับยิวคเด่นลดด้าน								
	อุปกรณ์บานเลื่อนพร้อมรางบานยัดข้างผนัง								
	ลูกบิดบานเลื่อน								
	กลอนติดหน้าบาน สเด่นลด								
	Group บานเลื่อน	80.00	ชุด	11,129.00	890,320.00	-	-	890,320.00	



แบบแสดงรายการการปริมาตรและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำนำเนจากกลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 2. งานสถาปัตยกรรม

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	D9 บานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80x2.15 ม. ไม้สังเคราะห์กันน้ำ กันปลวก กรุ Laminate ทรายไม้ วงบ่อไม้สังเคราะห์กันน้ำ กันปลวก	6.00	ชุด	8,500.00	51,000.00	2,700.00	16,200.00	67,200.00	
	- บานปิดเดสแลต 4'x3'x2.5มม.								
	- กันชนติดพื้นหรือผนังเดสแลตด้าน								
	- ทุบแฉะอิฐบริเวณคานเดสแลตด้าน ทุบแฉะ 1 ด้าน								
	อุปกรณ์ประจุ Group 5	6.00	ชุด	5,292.00	31,752.00	-	-	31,752.00	
7	งานกระจก และ ทุบแฉะปูนปิด				19,494,962.00		598,706.10	20,093,668.10	
	รวมเป็นเงิน								
8	งานเบ็ดเตล็ด								
	- ราวเหล็กกันตก	147.00	ม.	1,200.00	176,400.00	641.00	94,227.00	270,627.00	
	- ราวมือจับเหล็กทอกลม ขนาดรอบนอก 38 มม. หนา 2.3 มม. (รวมงานทาสี)	88.00	ม.	1,200.00	105,600.00	641.00	56,408.00	162,008.00	
	- Crub 0.08x0.10 ม.	707.00	ม.	190.00	134,330.00	53.00	37,471.00	171,801.00	
	- Floor Depress 200x50 มม.	765.00	ม.	142.00	108,630.00	105.00	80,325.00	188,955.00	
	- Floor Depress 300x50 มม.	296.00	ม.	142.00	42,032.00	105.00	31,080.00	73,112.00	
	อ่างเคาน์เตอร์ครัว								
	- เคาน์เตอร์ห้องน้ำ	229.00	ม.	5,521.00	1,264,309.00	-	-	1,264,309.00	
	- ม้านั่งห้องน้ำ (ห้องห้องอาบน้ำ)	128.00	ม.	4,284.00	548,352.00	-	-	548,352.00	
	- ม้านั่งอาบน้ำ (ห้องอาบน้ำ)	8.87	ม.	4,284.00	38,009.79	-	-	38,009.79	
	- ม้านั่ง (ชั้น 1) ทำวีทินล่าง	82.00	ม.	4,284.00	351,288.00	-	-	351,288.00	
	รวมเป็นเงิน				2,768,950.79		299,511.00	3,068,461.79	
9	งานสุขภัณฑ์								
	โถสุขภัณฑ์ชนิดนั่งราบพร้อมติดตั้งอุปกรณ์								
	- ลายนีตี้	166.00	ชุด	4,345.00	721,270.00	461.00	76,526.00	797,796.00	
	- คีอป่าลวี ชนิดอ่าง	166.00	ชุด	119.00	19,754.00	-	-	19,754.00	
	LAV 1 อ่างล้างหน้าแบบฝังได้เคาน์เตอร์ ขนาด 520x365x210 มม.	166.00	ชุด	391.00	64,906.00	-	-	64,906.00	
	- ถักน้ำเขียนครบชุด	53.00	ชุด	3,145.00	166,685.00	461.00	24,433.00	191,118.00	
		53.00	ชุด	945.00	50,085.00	-	-	50,085.00	

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสูงระดับ)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 2. งานสถาปัตยกรรม

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระจกฝ้าเงาฝ้าแบบทึบ	53.00	ชุด	317.00	16,801.00	-	-	16,801.00	
	- ฝ้าบังแดดฝ้าเงาฝ้า ยาว 30 ซม.	53.00	ชุด	1,501.00	79,553.00	-	-	79,553.00	
	- สายนำติดตั้งเคเบิลยาว 16 นิ้ว	53.00	ชุด	119.00	6,307.00	-	-	6,307.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำออก 1 ทาง ขนาด 1/2 นิ้ว	53.00	ชุด	391.00	20,723.00	-	-	20,723.00	
	LAV 2 ย่างล้างหน้าพร้อมอ่าง 1 ฐาน ขนาด 450x600x167 มม.	7.00	ชุด	873.00	6,111.00	461.00	3,227.00	9,338.00	
	- ก๊อกน้ำเย็นครบชุด	7.00	ชุด	945.00	6,615.00	-	-	6,615.00	
	- กระจกฝ้าเงาฝ้าแบบทึบ	7.00	ชุด	317.00	2,219.00	-	-	2,219.00	
	- ฝ้าบังแดดฝ้าเงาฝ้า ยาว 30 ซม.	7.00	ชุด	1,501.00	10,507.00	-	-	10,507.00	
	- สายนำติดตั้งเคเบิลยาว 16 นิ้ว	7.00	ชุด	119.00	833.00	-	-	833.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำออก 1 ทาง ขนาด 1/2 นิ้ว	7.00	ชุด	391.00	2,737.00	-	-	2,737.00	
	LAV 3 ย่างล้างหน้าพร้อมอ่าง 1 ฐาน ขนาด 520x420x235 มม.	84.00	ชุด	3,145.00	264,180.00	461.00	38,724.00	302,904.00	
	- ก๊อกน้ำเย็นทรงสูง ครบชุด	84.00	ชุด	945.00	79,380.00	-	-	79,380.00	
	- กระจกฝ้าเงาฝ้าแบบทึบ	84.00	ชุด	317.00	26,628.00	-	-	26,628.00	
	- ฝ้าบังแดดฝ้าเงาฝ้า ยาว 39 ซม.	84.00	ชุด	1,501.00	126,084.00	-	-	126,084.00	
	- สายนำติดตั้งเคเบิลยาว 16 นิ้ว	84.00	ชุด	119.00	9,996.00	-	-	9,996.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำออก 1 ทาง ขนาด 1/2 นิ้ว	84.00	ชุด	391.00	32,844.00	-	-	32,844.00	
	LAV 4 ย่างล้างหน้าพร้อมอ่าง 1 ฐาน ขนาด 560x462x209 มม.	6.00	ชุด	2,779.00	16,674.00	461.00	2,766.00	19,440.00	
	- ก๊อกน้ำเย็นครบชุด	6.00	ชุด	945.00	5,670.00	-	-	5,670.00	
	- กระจกฝ้าเงาฝ้าแบบทึบ	6.00	ชุด	317.00	1,902.00	-	-	1,902.00	
	- ฝ้าบังแดดฝ้าเงาฝ้า ยาว 30 ซม.	6.00	ชุด	1,501.00	9,006.00	-	-	9,006.00	
	- สายนำติดตั้งเคเบิลยาว 16 นิ้ว	6.00	ชุด	119.00	714.00	-	-	714.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำออก 1 ทาง ขนาด 1/2 นิ้ว	6.00	ชุด	391.00	2,346.00	-	-	2,346.00	
	อ่างล้างหน้าพร้อมอ่าง 1 ฐาน ขนาด 560x462x209 มม.	10.00	ชุด	3,145.00	31,450.00	461.00	4,610.00	36,060.00	
	- ก๊อกน้ำเย็นทรงสูง ครบชุด	10.00	ชุด	945.00	9,450.00	-	-	9,450.00	
	- กระจกฝ้าเงาฝ้า	10.00	ชุด	317.00	3,170.00	-	-	3,170.00	
	- ฝ้าบังแดดฝ้าเงาฝ้า	10.00	ชุด	1,501.00	15,010.00	-	-	15,010.00	
	- สายนำติดตั้งฝ้า	10.00	ชุด	119.00	1,190.00	-	-	1,190.00	
	- ฝักบัวฝักบัว	10.00	ชุด	391.00	3,910.00	-	-	3,910.00	
	อ่างล้างหน้าพร้อมอ่าง 1 ฐาน ขนาด 560x462x209 มม.	2.00	ชุด	873.00	1,746.00	461.00	922.00	2,668.00	

แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มและราคา

แบบ ป.4 (ก) หน้า 16

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารระดับต้น)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 2. งานสถาปัตยกรรม

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ก้อนตัวอย่างล้างหน้าแบบกันโยก	2.00	ลูก	945.00	1,890.00	-	-	1,890.00	
	- ตะลึงล้างหน้า	2.00	ลูก	317.00	634.00	-	-	634.00	
	- ท่อน้ำทิ้งล้างหน้า	2.00	ลูก	1,501.00	3,002.00	-	-	3,002.00	
	- สายน้ำดีล้างหน้า	2.00	ลูก	119.00	238.00	-	-	238.00	
	- คดีโปวาล์ว ชนิด1ออก1	2.00	ลูก	391.00	782.00	-	-	782.00	
	ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชั่น พร้อมติดตั้งอุปกรณ์	132.00	ลูก	1,358.00	179,256.00	72.00	9,504.00	188,760.00	
	- วาล์วฝักบัว	132.00	ลูก	391.00	51,612.00	-	-	51,612.00	
	สายฉีดชำระ	166.00	ลูก	405.00	67,230.00	36.00	5,976.00	73,206.00	
	- คดีโปวาล์ว ชนิด1ออก1	166.00	ลูก	391.00	64,906.00	-	-	64,906.00	
	ก๊อกเขี้ยวคีมบังคับ	114.00	ลูก	484.00	55,176.00	26.00	2,964.00	58,140.00	
	ตะแกรงระบายน้ำที่พื้น	415.00	ลูก	246.00	102,090.00	77.00	31,955.00	134,045.00	
	วงระบายน้ำคานเหล็ก ขนาดความยาว 950 มม.	21.00	ลูก	1,004.00	21,084.00	74.00	1,554.00	22,638.00	
	วงระบายน้ำคานเหล็ก ขนาดความยาว 1000 มม.	95.00	ลูก	3,296.00	316,416.00	74.00	7,104.00	323,520.00	
	ราวแขวนผ้า TB1	93.00	ลูก	748.00	69,564.00	72.00	6,696.00	76,260.00	
	ราวแขวนผ้า TB2	84.00	ลูก	897.00	75,348.00	72.00	6,048.00	81,396.00	
	ราวแขวนผ้า TB3	46.00	ลูก	1,190.00	54,740.00	72.00	3,312.00	58,052.00	
	กระจกเงาแบบไม่มีกรอบเงียรมุม ขนาด 3000 x 1000 มม.	2.00	ลูก	1,428.00	2,856.00	105.00	210.00	3,066.00	
	กระจกเงาแบบไม่มีกรอบเงียรมุม ขนาด 2100 x 1000 มม.	1.00	ลูก	9,996.00	9,996.00	210.00	210.00	10,206.00	
	กระจกเงาแบบไม่มีกรอบเงียรมุม ขนาด 2400 x 1000 มม.	2.00	ลูก	11,424.00	22,848.00	420.00	840.00	23,688.00	
	กระจกเงาแบบไม่มีกรอบเงียรมุม ขนาด 2600 x 1000 มม.	3.00	ลูก	12,376.00	37,128.00	420.00	1,260.00	38,388.00	
	กระจกเงาแบบไม่มีกรอบเงียรมุม ขนาด 600 x 1000 มม.	15.00	ลูก	2,856.00	42,840.00	105.00	1,575.00	44,415.00	
	กระจกเงาแบบไม่มีกรอบเงียรมุม ขนาด 1.565 x 1000 มม.	84.00	ลูก	7,449.00	625,716.00	210.00	17,640.00	643,356.00	
	กระจกเงาแบบไม่มีกรอบเงียรมุม ขนาด 3300 x 1000 มม.	10.00	ลูก	15,708.00	157,080.00	525.00	5,250.00	162,330.00	
	ราวทรงตัวรูปตัวยู GB1	9.00	ลูก	2,621.00	23,589.00	72.00	648.00	24,237.00	
	ราวทรงตัวรูปตัวแอล GB2	246.00	ลูก	3,714.00	913,644.00	72.00	17,712.00	931,356.00	
	ราวทรงตัวสำหรับล้างหน้า GB3	2.00	ลูก	5,108.00	10,216.00	108.00	216.00	10,432.00	
	โถปัดชำระชายพร้อมอุปกรณ์	16.00	ลูก	6,688.00	107,008.00	461.00	7,376.00	114,384.00	
	ที่ใส่กระดาษชำระ PH	166.00	ลูก	237.00	39,342.00	72.00	11,952.00	51,294.00	
	ที่ใส่สบู่ SH	135.00	ลูก	627.00	84,645.00	72.00	9,720.00	94,365.00	

5

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์ต้นตอ)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 2. งานสถาปัตยกรรม

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ตะขอยแขวนผ้า H	72.00	ชุด	317.00	22,824.00	72.00	5,184.00	28,008.00	
	BINA ช่องทิ้งขยะฝังบนเคาน์เตอร์	41.00	ชุด	1,020.00	41,820.00	210.00	8,610.00	50,430.00	
	ที่กดสบู่ SD	117.00	ชุด	1,700.00	198,900.00	56.00	6,552.00	205,452.00	
	ชุดจากกันอวนน้ำบานเปิด 800 x 2650 มม.	63.00	ชุด	13,451.00	847,413.00	1,108.00	69,804.00	917,217.00	
	ชุดจากกันอวนน้ำบานเปิด 1000 x 2650 มม.	2.00	ชุด	8,519.00	17,038.00	1,108.00	2,216.00	19,254.00	
	ชุดจากกันอวนน้ำบานเปิด 1100 x 2650 มม.	17.00	ชุด	10,761.00	182,937.00	1,108.00	18,836.00	201,773.00	
	ชุดจากกันอวนน้ำบานเปิด 1250 x 2650 มม.	12.00	ชุด	11,657.00	139,884.00	1,108.00	13,296.00	153,180.00	
	ชุดจากกันอวนน้ำบานเปิด 1415 x 2650 มม.	17.00	ชุด	13,451.00	228,667.00	1,108.00	18,836.00	247,503.00	
	งานแผ่น	6.00	ชุด	28,122.00	168,732.00	1,108.00	6,648.00	175,380.00	
	ห้องน้ำสำเร็จรูป	68.00	ชุด	13,056.00	887,808.00	721.00	49,028.00	936,836.00	
	เครื่องทำน้ำอุ่น	132.00	ชุด	3,328.00	439,296.00	525.00	69,300.00	508,596.00	
	KF1 ถังน้ำเต๋ยวคอง ติดตั้งบนห้องเปิดเคาน์เตอร์วางตัวเปิด-ปิดน้ำออก 1 ทาง สายน้ำก๊สแตน	13.00	ชุด	1,080.00	14,040.00			14,040.00	
	แลต รมบชุด								
	งานทวน้ำยากับซีเมนต์พื้น/ผนัง								
	- พื้นห้องน้ำทั้งระบบ (2เที่ยว)	1,365.00	ตร.ม.	68.00	92,820.00	30.00	40,950.00	133,770.00	
	- ผนังภายในทาบด้วยวัสดุกันซึมสูงจากพื้น 150 ซม (2เที่ยว)	311.00	ตร.ม.	68.00	21,148.00	30.00	9,330.00	30,478.00	
	- ผนังภายในทาบด้วยวัสดุกันซึมสูงจากพื้น ถึงฝ้าเพดาน (2เที่ยว)	1,717.00	ตร.ม.	68.00	116,756.00	30.00	51,510.00	168,266.00	
	- ST1 ภูมิแนหรับโครงการ Missy Grey ผนังหนา 20 มม. ขนาดตามแบบ เคลือบ	171.00	ตร.ม.	2,665.00	455,715.00	787.50	134,662.50	590,377.50	
	น้ำยากันซึม โดยรอบ (เคาน์เตอร์ ผลิต)								
	- ST1 ภูมิแนหรับโครงการ Missy Grey ผนังหนา 20 มม. ขนาดตามแบบ เคลือบ	64.00	ตร.ม.	2,665.00	170,560.00	787.50	50,400.00	220,960.00	
	น้ำยากันซึม โดยรอบ (ผนัง ผลิต)								
	รวมเป็นเงิน				9,003,690.00		856,092.50	9,859,782.50	

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสูงระดับ)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 2. งานสถาปัตยกรรม

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานบันได								
ST-1	- งานทำบันไดปูนทรายปรับระดับ มีอุปกรณ์เบื้องต้น ขนาด 200 x 200 มม.	25.00	ตร.ม.	534.00	13,350.00	161.00	4,025.00	17,375.00	
	- ลูกตั้ง, ลูกนอน มีอุปกรณ์เบื้องต้น ขนาด 200 x 200 มม.	65.00	ม.	599.00	38,935.00	161.00	10,465.00	49,400.00	
	- ทุบบันไดสำเร็จรูป PVC. กว้าง 2' หน้า 5 มม.	65.00	ม.	67.00	4,355.00	44.00	2,860.00	7,215.00	
	- ราวบันไดเหล็ก (รวมงานทาสี)	18.00	ม.	1,200.00	21,600.00	641.00	11,538.00	33,138.00	
	- ราวบันไดเหล็ก ยึดผนัง(รวมงานทาสี)	16.00	ม.	257.00	4,112.00	147.00	2,352.00	6,464.00	
	- งานปูนเรียบได้ทั้งบันได	90.00	ตร.ม.	133.00	11,970.00	109.00	9,810.00	21,780.00	
ST-2	- งานทำบันไดปูนทรายปรับระดับ มีวิธีแบบตีค้ำมัน	135.00	ตร.ม.	199.00	26,865.00	96.00	12,960.00	39,825.00	
	- ลูกตั้ง, ลูกนอน มีวิธีแบบตีค้ำมัน	308.00	ม.	190.00	58,520.00	101.00	31,108.00	89,628.00	
	- ทุบบันไดสำเร็จรูป PVC. กว้าง 2' หน้า 5 มม.	308.00	ม.	67.00	20,636.00	44.00	13,552.00	34,188.00	
	- ราวบันไดเหล็ก (รวมงานทาสี)	58.00	ม.	1,200.00	69,600.00	641.00	37,178.00	106,778.00	
	- ราวบันไดเหล็ก ยึดผนัง(รวมงานทาสี)	114.00	ม.	257.00	29,298.00	147.00	16,758.00	46,056.00	
	- งานปูนเรียบได้ทั้งบันได	313.00	ตร.ม.	133.00	41,629.00	109.00	34,117.00	75,746.00	
ST-3	- งานทำบันไดปูนทรายปรับระดับ มีวิธีแบบตีค้ำมัน	144.00	ตร.ม.	199.00	28,656.00	96.00	13,824.00	42,480.00	
	- ลูกตั้ง, ลูกนอน มีวิธีแบบตีค้ำมัน	308.00	ม.	190.00	58,520.00	101.00	31,108.00	89,628.00	
	- ทุบบันไดสำเร็จรูป PVC. กว้าง 2' หน้า 5 มม.	308.00	ม.	67.00	20,636.00	44.00	13,552.00	34,188.00	
	- ราวบันไดเหล็ก (รวมงานทาสี)	60.00	ม.	1,200.00	72,000.00	641.00	38,460.00	110,460.00	
	- ราวบันไดเหล็ก ยึดผนัง(รวมงานทาสี)	114.00	ม.	257.00	29,298.00	147.00	16,758.00	46,056.00	
	- งานปูนเรียบได้ทั้งบันได	299.00	ตร.ม.	133.00	39,767.00	109.00	32,591.00	72,358.00	
ST-4	- ลูกตั้ง, ลูกนอน มีวิธีแบบตีค้ำมัน	18.00	ม.	409.00	7,362.00	114.00	2,052.00	9,414.00	
	- ทุบบันไดสำเร็จรูป PVC. กว้าง 2' หน้า 5 มม.	18.00	ม.	67.00	1,206.00	44.00	792.00	1,998.00	
	- ราวบันไดเหล็กกลาง แบบตีซยา (รวมงานทาสี)	2.00	ม.	1,200.00	2,400.00	641.00	1,282.00	3,682.00	
	- ราวบันไดเหล็กกลาง แบบคู่ (รวมงานทาสี)	2.00	ม.	2,399.00	4,798.00	1,281.00	2,562.00	7,360.00	
ST-5	- ลูกตั้ง, ลูกนอน มีวิธีแบบตีค้ำมัน	31.00	ม.	409.00	12,679.00	114.00	3,534.00	16,213.00	

JK

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

แบบ ป.ร. 4 (ก) วันที่ 19

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์ต้นตอ)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำขอราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 2. งานสถาปัตยกรรม

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- จุกบันไดสำเร็จรูป PVC. กว้าง 2" หน้า 5 มม.	31.50	ม.	67.00	2,110.50	44.00	1,386.00	3,496.50	
	- รวมนิโตนเหล็กกลาง แบบเดี่ยว (รวมงานทาสี)	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	641.00	1,282.00	3,682.00	
	- รวมนิโตนเหล็กกลาง แบบคู่ (รวมงานทาสี)	3.00	ชุด	2,399.00	7,197.00	1,281.00	3,843.00	11,040.00	
	ST-6								
	- ลูกตั้ง, ลูกนอน สิวหินล้าง ฟินเบอร์ 3-4 สีขาว	4.00	ม.	409.00	1,636.00	114.00	456.00	2,092.00	
	- จุกบันไดสำเร็จรูป PVC. กว้าง 2" หน้า 5 มม.	4.00	ม.	67.00	268.00	44.00	176.00	444.00	
	- รวมนิโตนเหล็กกลาง แบบเดี่ยว (รวมงานทาสี)	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	641.00	1,282.00	3,682.00	
	ST-7								
	- ลูกตั้ง, ลูกนอน สิวหินล้าง ฟินเบอร์ 3-4 สีขาว	9.00	ม.	409.00	3,681.00	114.00	1,026.00	4,707.00	
	- จุกบันไดสำเร็จรูป PVC. กว้าง 2" หน้า 5 มม.	9.00	ม.	67.00	603.00	44.00	396.00	999.00	
	- รวมนิโตนเหล็กกลาง แบบเดี่ยว (รวมงานทาสี)	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	641.00	1,282.00	3,682.00	
	งานบันไดถึง								
	STL-1								
	- บันไดเหล็ก Dia. 1 1/2" (รวมงานทาสี)	1.00	ชุด	3,515.00	3,515.00	1,662.00	1,662.00	5,177.00	
	STL-2								
	- บันไดเหล็ก Dia. 1 1/2" (รวมงานทาสี)	1.00	ชุด	3,515.00	3,515.00	1,662.00	1,662.00	5,177.00	
	STL-3								
	- บันไดเหล็ก Dia. 1 1/2" (รวมงานทาสี)	2.00	ชุด	3,515.00	7,030.00	1,662.00	3,324.00	10,354.00	
	STL-4								
	- บันไดเหล็ก Dia. 1 1/2" (รวมงานทาสี)	1.00	ชุด	3,515.00	3,515.00	1,662.00	1,662.00	5,177.00	
	งานพื้น								
	- กระเบื้องยางนำทางผู้พิการทางสายตา สี เทา	385.00	ชุด	403.00	155,155.00	-	-	155,155.00	
	- ทำผิวหินล้าง สี TOA N6345 ฟินเบอร์ 3+4 สีขาว (Ramp)	60.00	ตร.ม.	409.00	24,540.00	108.00	6,480.00	31,020.00	
	ปูนพราบบนระดับค้ำบันไดประต้อ (ความหนาไม่เกิน 5 ซม.) พื้นผิวหินล้าง	60.00	ตร.ม.	81.60	4,896.00	75.00	4,500.00	9,396.00	
	รวมเป็นเงิน				843,053.50		373,657.00	1,216,710.50	
11	งานผนังตกแต่งภายนอกอาคาร								
	งานผนังตกแต่งภายนอกอาคาร ชั้นที่ 1								
	- รวบทันตะกระเบื้อง (TYPICAL) ส่วนกลาง	466.00	ม.	1,200.00	559,200.00	641.00	298,706.00	857,906.00	
	- รวบทันตะกระเบื้อง (TYPICAL) ระเบียงห้องพัก	249.00	ม.	1,200.00	298,800.00	641.00	159,609.00	458,409.00	

10

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์ต้นตอ)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำขอราคาจาก : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 2. งานสถาปัตยกรรม

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- GR-1 ราง PVC กว้าง 15 มม.	3,409.00	ม.	19.00	64,771.00	16.00	54,544.00	119,315.00	
	- รางกันตะไคร่เบียง (TYPICAL) ให้งผู้ดูแล,ให้งักตัว	7.00	ม.	1,200.00	8,400.00	641.00	4,487.00	12,887.00	
	- รางกันตะไคร่เบียง (TYPICAL) ให้งผู้ดูแล,ให้งักตัว	114.00	ม.	1,200.00	136,800.00	641.00	73,074.00	209,874.00	
	- AL-1 กล่องอะลูมิเนียมติดตาย ขนาด 50x50 มม.	626.00	ม.	2,189.00	1,370,314.00	525.00	328,650.00	1,698,964.00	
	- ฝ้าที่ Polyester Powder Coating (AL-1 กล่องอะลูมิเนียมติดตาย)	125.00	ตร.ม.	2,189.00	273,625.00	525.00	65,625.00	339,250.00	
	- FN-1 FIN กันแดดหน้าต่าง ALUMINIUM COMPOSITE PANEL หน้า 4 มม.	256.00	ตร.ม.	3,046.00	779,776.00	525.00	134,400.00	914,176.00	
	รอยต่อหัวร่อง 10 มม. รางคว่ำเหล็ก ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	- FN-2 FIN กันแดดหน้าต่าง ALUMINIUM COMPOSITE PANEL หน้า 4 มม.	77.00	ตร.ม.	3,046.00	234,542.00	525.00	40,425.00	274,967.00	
	รอยต่อหัวร่อง 10 มม. รางคว่ำเหล็ก ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	- FN-3 FIN กันแดดหน้าต่าง ALUMINIUM COMPOSITE PANEL หน้า 4 มม.	7.00	ตร.ม.	3,046.00	21,322.00	525.00	3,675.00	24,997.00	
	รอยต่อหัวร่อง 10 มม. รางคว่ำเหล็ก ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	- FN-4 FIN กันแดดหน้าต่าง ALUMINIUM COMPOSITE PANEL หน้า 4 มม.	19.00	ตร.ม.	3,046.00	57,874.00	525.00	9,975.00	67,849.00	
	รอยต่อหัวร่อง 10 มม. รางคว่ำเหล็ก ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.10 ม.	293.00	ม.	102.00	29,886.00	60.00	17,580.00	47,466.00	
	- ฝ้าสีน้ำอะคริลิก สำหรับภายนอกอาคาร (บัวปูนปั้นสำเร็จรูป)	88.00	ตร.ม.	59.00	5,192.00	32.00	2,816.00	8,008.00	
	- แผ่น WOOD CEMENT BOARD หน้า 24 มม (ปิดรางบัว)	64.00	ตร.ม.	409.00	26,176.00	126.00	8,064.00	34,240.00	
	- ฝ้าสีน้ำอะคริลิก สำหรับภายนอกอาคาร (แผ่น WOOD CEMENT BOARD)	64.00	ตร.ม.	59.00	3,776.00	32.00	2,048.00	5,824.00	
	รวมเป็นเงิน				3,870,454.00		1,203,678.00	5,074,132.00	
12	งานผนังตกแต่งผนังเบาด PC-1								
	- PC-1 ผนังเบาด คอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 100x100 มม. ชั้น 1- ชั้น 4	369.00	ม.	575.00	212,175.00	172.00	63,468.00	275,643.00	
	- PC-1 ผนังเบาด คอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 100x100 มม. ชั้น 2- ชั้น 3	463.00	ม.	575.00	266,225.00	172.00	79,636.00	345,861.00	
	- PC-1 ผนังเบาด คอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 100x100 มม. ชั้น 2- ชั้น 4	507.00	ม.	575.00	291,525.00	172.00	87,204.00	378,729.00	
	- PC-1 ผนังเบาด คอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 100x100 มม. ชั้น 3- ชั้น 4	142.00	ม.	575.00	81,650.00	172.00	24,424.00	106,074.00	
	- PC-1 ผนังเบาด คอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 100x100 มม. ชั้น 4- ชั้นคาค้ำ	825.00	ม.	575.00	474,375.00	172.00	141,900.00	616,275.00	
	- ฝ้าสีน้ำอะคริลิก สำหรับภายนอกอาคาร (PC-1 ผนังเบาด)	923.00	ตร.ม.	59.00	54,457.00	32.00	29,536.00	83,993.00	
	ฝ้า ผนังเบาด คอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 500x100 มม.	169.00	ม.	1,317.00	222,573.00	450.00	76,050.00	298,623.00	
	ฝ้า ผนังเบาด คอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 550x100 มม.	299.00	ม.	1,360.00	406,640.00	450.00	134,550.00	541,190.00	
	ฝ้า ผนังเบาด คอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 600x100 มม.	200.00	ม.	1,402.00	280,400.00	450.00	90,000.00	370,400.00	
	ฝ้า ผนังเบาด คอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 850x100 มม.	30.00	ม.	1,445.00	43,350.00	450.00	13,500.00	56,850.00	

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

แบบ ปจ.4 (ก) แผ่นที่ 21

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดชั้นดี)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำนำวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 2. งานสถาปัตยกรรม

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
13	งานตกแต่งภายใน				2,333,370.00		740,288.00	3,073,638.00	
	- งานเพ้นท์สี Built-in ความสูง 0.90 ม.	250.00	ม.	13,451.00	3,362,750.00	-	-	3,362,750.00	
	- งานเพ้นท์สี Built-in ความสูง 2.60 ม.	102.00	ม.	22,418.00	2,286,636.00	-	-	2,286,636.00	
	รวมเป็นเงิน				5,649,386.00		-	5,649,386.00	
14	ห้อง RMU								
	งานผนัง								
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกแข็งตัน 1 ชั้น	74.00	ตร.ม.	120.00	8,880.00	93.00	6,882.00	15,762.00	
	- เสาเอ็น - ผนังหลัง 7x10 ซม.	64.00	ม.	117.00	7,488.00	44.00	2,816.00	10,304.00	
	- ฉาบปูนเรียบ ภายใน	32.00	ตร.ม.	66.00	2,176.00	96.00	3,072.00	5,248.00	
	- ฉาบปูนเรียบ ภายนอก	82.00	ตร.ม.	68.00	5,576.00	109.00	8,938.00	14,514.00	
	- P1 คอนกรีตแข็งผิวเรียบ	24.00	ตร.ม.	68.00	1,632.00	109.00	2,616.00	4,248.00	
	งานพื้น								
	- F1 พื้น ค.ส.ล. ปรับระดับ ทาสีผิวขัดเรียบ	22.00	ตร.ม.	199.00	4,378.00	75.00	1,650.00	6,028.00	
	- F2 พื้น ค.ส.ล. เทคอนกรีตเสริมเหล็กปรับระดับ ทาสีผิวขัดมัน	29.00	ตร.ม.	199.00	5,771.00	96.00	2,784.00	8,555.00	
	- B1 ทาสีผิวขัดมัน สูง 100 มม. เצהร่องแบ่งแนว กว้าง 10 มม. ลึก 5 มม.	29.00	ม.	40.00	1,160.00	41.00	1,189.00	2,349.00	
	- กั้นริมหลังคา	25.00	ตร.ม.	238.00	5,950.00	40.00	1,000.00	6,950.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- C5 ฝ้าพื้นคอนกรีตเสริมผิวเรียบ ทาสีขาวเคล TOA W9040	19.00	ตร.ม.	133.00	2,527.00	109.00	2,071.00	4,598.00	

Handwritten mark

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

แบบ ป ร 4 (ก) แผ่นที่ 22

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสูงสันต์)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 2. งานสถาปัตยกรรม

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานทาสี								
	- ทาสี ภายใน	28.00	ตร.ม.	37.00	1,036.00	29.00	812.00	1,848.00	
	- ทาสี ภายนอก	92.00	ตร.ม.	59.00	5,428.00	32.00	2,944.00	8,372.00	
	- ทาสีพลาสติก (ผ้าพลาสติก)	19.00	ตร.ม.	90.00	1,710.00	29.00	551.00	2,261.00	
	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	D1 ประตูเหล็กม้วน ขนาด 1.50x2.00 ม.	2.00	ชุด	5,100.00	10,200.00	4,050.00	8,100.00	18,300.00	
	W1 หน้าต่างอลูมิเนียมขนาด 0.60x0.40 ม.	2.00	ชุด	3,304.00	6,608.00	-	-	6,608.00	
	รวมเป็นเงิน				70,520.00		45,425.00	115,945.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				69,312,175.51		15,542,093.24	84,854,268.75	

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่ 1

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์สันต์)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำขอราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 3. งานระบบประปา, สุขภัณฑ์, บำบัดน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบประปา								
1.1	งานระบบประปา ชั้นที่ 1								
	ท่อน้ำประปา (PPR SDR 11 PN10)								
	- Dia 20 mm. (1/2") (PPR SDR 6 PN20)	11.00	ม.	54.00	594.00	31.00	341.00	935.00	
	- Dia 25 mm. (3/4")	27.00	ม.	46.00	1,242.00	31.00	837.00	2,079.00	
	- Dia 32 mm. (1")	55.00	ม.	76.00	4,180.00	31.00	1,705.00	5,885.00	
	- Dia 40 mm. (1 1/4")	18.00	ม.	113.00	2,034.00	31.00	558.00	2,592.00	
	- Dia 50 mm. (1 1/2")	22.00	ม.	180.00	3,960.00	51.00	1,122.00	5,082.00	
	- Dia 63 mm. (2")	15.00	ม.	287.00	4,305.00	77.00	1,155.00	5,460.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PPR	1.00	รวม	8,158.00	8,158.00	2,447.00	2,447.00	10,605.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PPR	1.00	รวม	3,263.00	3,263.00	979.00	979.00	4,242.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ PPR Valves & Accessories	1.00	รวม	1,632.00	1,632.00	490.00	490.00	2,122.00	
	GATE VALVE								
	- Dia 15 mm. (1/2")	1.00	ชุด	173.37	173.37	103.00	103.00	276.37	
	- Dia 20 mm. (3/4")	2.00	ชุด	239.72	479.44	154.00	308.00	787.44	
	- Dia 25 mm. (1")	3.00	ชุด	342.06	1,026.18	205.00	615.00	1,641.18	
	งานระบบประปา ห้องน้ำ ชั้นที่ 1								
	ท่อน้ำประปา (PPR SDR 11 PN10)								
	- Dia 20 mm. (1/2") (PPR SDR 6 PN20)	164.00	ม.	54.00	8,856.00	31.00	5,084.00	13,940.00	
	- Dia 25 mm. (3/4")	64.00	ม.	46.00	2,944.00	31.00	1,984.00	4,928.00	
	- Dia 32 mm. (1")	19.00	ม.	76.00	1,444.00	31.00	589.00	2,033.00	
	- Dia 35 mm. (1 1/4")	5.00	ม.	113.00	565.00	31.00	155.00	720.00	
	ท่อน้ำขึ้น (PPR SDR 6 PN20) w/Fiber Composite								
	- Dia 20 mm. (1/2")	9.00	ม.	74.00	666.00	31.00	279.00	945.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PPR	1.00	รวม	7,238.00	7,238.00	2,171.00	2,171.00	9,409.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PPR	1.00	รวม	2,895.00	2,895.00	869.00	869.00	3,764.00	

✓

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดชั้นต้น)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพรหมม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำนำชมจากกลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 3. งานระบบประปา, สุขาภิบาล, บำบัดน้ำเสีย และระบายน้ำฝน

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ PPR Valves & Accessories	1.00	รวม	1,448.00	1,448.00	434.00	434.00	1,882.00	
	GATE VALVE								
	- Dia 15 mm. (1/2")	2.00	ชุด	173.37	346.74	103.00	206.00	552.74	
	- Dia 20 mm. (3/4")	2.00	ชุด	239.72	479.44	154.00	308.00	787.44	
	- Dia 32 mm. (1 1/4")	4.00	ชุด	342.06	1,368.24	205.00	820.00	2,188.24	
	WATER HEATER								
	- WH-01 3.5 KW. (ATTACH TO WALL)	3.00	ชุด	3,901.50	11,704.50	1,377.00	4,131.00	15,835.50	
	Water Hammer Arrestor								
	- WHA 8 FU	1.00	ชุด	756.50	756.50	267.00	267.00	1,023.50	
	- WHA 11 FU	1.00	ชุด	756.50	756.50	267.00	267.00	1,023.50	
	- WHA 21 FU	1.00	ชุด	977.50	977.50	345.00	345.00	1,322.50	
	- WHA 24 FU	1.00	ชุด	977.50	977.50	345.00	345.00	1,322.50	
	- WHA 26 FU	2.00	ชุด	977.50	1,955.00	345.00	690.00	2,645.00	
	- WHA 31 FU	2.00	ชุด	977.50	1,955.00	345.00	690.00	2,645.00	
	รวมเงิน 1.1				78,379.91		30,294.00	108,673.91	
1.2	งานระบบประปา ชั้นที่ 2								
	ท่อประปา (PPR SDR 11 PN10)								
	- Dia 40 mm. (1 1/4")	8.00	ม.	113.00	904.00	31.00	248.00	1,152.00	
	- Dia 50 mm. (1 1/2")	4.00	ม.	180.00	720.00	51.00	204.00	924.00	
	- Dia 63 mm. (2")	9.00	ม.	287.00	2,583.00	77.00	693.00	3,276.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PPR	1.00	รวม	2,104.00	2,104.00	631.00	631.00	2,735.00	

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่ 3

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำนำชมราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 3. งานระบบประปา, สุขาภิบาล, บำบัดน้ำเสีย และระบบน้ำฝน

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PPR	1.00	รวม	841.00	841.00	252.00	252.00	1,093.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ท่อที่ติดตั้งชนิดท่อ PPR	1.00	รวม	421.00	421.00	126.00	126.00	547.00	
	งานระบบประปา ห้องน้ำ ชั้นที่ 2								
	ห้องน้ำประจำ (PPR SDR 11 PN10)								
	- Dia 20 mm. (1/2") (PPR SDR 6 PN20)	392.00	ม.	54.00	21,168.00	31.00	12,152.00	33,320.00	
	- Dia 25 mm. (3/4")	78.00	ม.	46.00	3,588.00	31.00	2,418.00	6,006.00	
	- Dia 32 mm. (1")	40.00	ม.	76.00	3,040.00	31.00	1,240.00	4,280.00	
	- Dia 40 mm. (1 1/4")	7.00	ม.	113.00	791.00	31.00	217.00	1,008.00	
	- Dia 50 mm. (1 1/2")	3.00	ม.	180.00	540.00	51.00	153.00	693.00	
	- Dia 63 mm. (2")	4.00	ม.	287.00	1,148.00	77.00	308.00	1,456.00	
	ห้องน้ำร้อน (PPR SDR 6 PN20) w/Fiber Composite								
	- Dia 20 mm. (1/2")	32.00	ม.	74.00	2,368.00	31.00	992.00	3,360.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PPR	1.00	รวม	16,322.00	16,322.00	4,897.00	4,897.00	21,219.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PPR	1.00	รวม	6,529.00	6,529.00	1,959.00	1,959.00	8,488.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ท่อที่ติดตั้งชนิดท่อ PPR	1.00	รวม	3,264.00	3,264.00	979.00	979.00	4,243.00	
	Valves & Accessories								
	GATE VALVE								
	- Dia 20 mm. (3/4")	5.00	ชุด	239.72	1,198.60	154.00	770.00	1,968.60	
	- Dia 32 mm. (1 1/4")	4.00	ชุด	609.35	2,437.40	256.00	1,024.00	3,461.40	
	- Dia 40 mm. (1 1/2")	3.00	ชุด	697.20	2,091.60	308.00	924.00	3,015.60	
	- Dia 50 mm. (2")	1.00	ชุด	1,053.27	1,053.27	410.00	410.00	1,463.27	
	WATER METER								
	- Dia 20 mm. (3/4")	2.00	ชุด	860.00	1,720.00	154.00	308.00	2,028.00	
	WATER HEATER								
	- WH-01 3.5 KW. (ATTACH TO WALL)	24.00	ชุด	3,901.50	93,636.00	1,377.00	33,048.00	126,684.00	



ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 3. งานระบบประปา, สุขาภิบาล, บำบัดน้ำเสีย และระบบยกน้ำฝน

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	Water Hammer Arrestor								
	- WHA 29 FU	8.00	ชุด	977.50	7,820.00	345.00	2,760.00	10,580.00	
	- WHA 38 FU	1.00	ชุด	1,615.00	1,615.00	570.00	570.00	2,185.00	
	รวมเงิน 1.2				177,902.87		67,283.00	245,185.87	
1.3	งานระบบประปา ชั้นที่ 3								
	ท่อประปา (PPR SDR 11 PN10)								
	- Dia 50 mm. (1 1/2")	30.00	ม.	180.00	5,400.00	51.00	1,530.00	6,930.00	
	- Dia 63 mm. (2")	59.00	ม.	287.00	16,933.00	77.00	4,543.00	21,476.00	
	- Dia 75 mm. (2 1/2")	61.00	ม.	402.00	24,522.00	103.00	6,283.00	30,805.00	
	- Dia 90 mm. (3")	23.00	ม.	562.00	12,926.00	123.00	2,829.00	15,755.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PPR	1.00	รวม	29,891.00	29,891.00	8,967.00	8,967.00	38,858.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PPR	1.00	รวม	11,956.00	11,956.00	3,587.00	3,587.00	15,543.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ PPR	1.00	รวม	5,978.00	5,978.00	1,793.00	1,793.00	7,771.00	
	งานระบบประปา ห้องน้ำ ชั้นที่ 3								
	ท่อประปา (PPR SDR 11 PN10)								
	- Dia 20 mm. (1/2") (PPR SDR 6 PN20)	355.00	ม.	54.00	19,170.00	31.00	11,005.00	30,175.00	
	- Dia 25 mm. (3/4")	75.00	ม.	46.00	3,450.00	31.00	2,325.00	5,775.00	
	- Dia 32 mm. (1")	26.00	ม.	76.00	1,976.00	31.00	806.00	2,782.00	
	- Dia 40 mm. (1 1/4")	7.00	ม.	113.00	791.00	31.00	217.00	1,008.00	
	- Dia 50 mm. (1 1/2")	5.00	ม.	180.00	900.00	51.00	255.00	1,155.00	
	- Dia 63 mm. (2")	1.00	ม.	287.00	287.00	77.00	77.00	364.00	
	- Dia 75 mm. (2 1/2")	5.00	ม.	402.00	2,010.00	103.00	515.00	2,525.00	
	ท่อน้ำร้อน (PPR SDR 6 PN20) W/Fiber Composite								
	- Dia 20 mm. (1/2")	33.00	ม.	74.00	2,442.00	31.00	1,023.00	3,465.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PPR	1.00	รวม	15,513.00	15,513.00	4,654.00	4,654.00	20,167.00	

AC

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่ 5

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำนำชมจากกลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 3. งานระบบประปา, สุขภัณฑ์, บำบัดน้ำเสีย และระบายน้ำฝน

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์และร่องรับท่อ PPR	1.00	รวม	6,205.00	6,205.00	1,862.00	1,862.00	8,067.00	
	- ทดสอบ ท้าความเสียดทาน ท้ากำลังยึดขันท่อ PPR Valves & Accessories	1.00	รวม	3,103.00	3,103.00	931.00	931.00	4,034.00	
	GATE VALVE								
	- Dia 20 mm. (3/4")	5.00	ชุด	239.72	1,198.60	154.00	770.00	1,968.60	
	- Dia 25 mm. (1")	1.00	ชุด	342.06	342.06	205.00	205.00	547.06	
	- Dia 32 mm. (1 1/4")	3.00	ชุด	609.35	1,828.05	256.00	768.00	2,596.05	
	- Dia 40 mm. (1 1/2")	3.00	ชุด	697.20	2,091.60	308.00	924.00	3,015.60	
	- Dia 50 mm. (2")	1.00	ชุด	1,053.27	1,053.27	410.00	410.00	1,463.27	
	- Dia 65 mm. (2 1/2")	1.00	ชุด	3,230.00	3,230.00	513.00	513.00	3,743.00	
	WATER METER								
	- Dia 20 mm. (3/4")	2.00	ชุด	860.00	1,720.00	154.00	308.00	2,028.00	
	WATER HEATER								
	- WH-01 3.5 KW. (ATTACH TO WALL)	22.00	ชุด	3,901.50	85,833.00	1,377.00	30,294.00	116,127.00	
	Water Hammer Arrestor								
	- WHA 29 FU	7.00	ชุด	977.50	6,842.50	345.00	2,415.00	9,257.50	
	- WHA 38 FU	1.00	ชุด	1,615.00	1,615.00	570.00	570.00	2,185.00	
	รวมเงิน 1.3				269,207.08		90,379.00	359,586.08	
1.4	งานระบบประปา ชั้นที่ 4-5-6								
	งานระบบประปา ห้องน้ำ ชั้นที่ 4-5-6								
	ท่อประปา (PPR SDR 11 PN10)								
	- Dia 20 mm. (1/2") (PPR SDR 6 PN20)	217.00	ม.	54.00	11,718.00	31.00	6,727.00	18,445.00	
	- Dia 25 mm. (3/4")	59.00	ม.	46.00	2,714.00	31.00	1,829.00	4,543.00	
	- Dia 32 mm. (1")	2.00	ม.	76.00	152.00	31.00	62.00	214.00	
	ท่อฝ้าหิน (PPR SDR 6 PN20) w/Fiber Composite								

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสูงระดับ)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำขอราคาากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 3. งานระบบประปา, สุขภัณฑ์, บำบัดน้ำเสีย และระบบน้ำฝน

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- Dia 20 mm. (1/2")	30.00	ม.	74.00	2,220.00	31.00	930.00	3,150.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PPR	1.00	รวม	8,402.00	8,402.00	2,521.00	2,521.00	10,923.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PPR	1.00	รวม	3,361.00	3,361.00	1,008.00	1,008.00	4,369.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ PPR Valves & Accessories	1.00	รวม	1,680.00	1,680.00	504.00	504.00	2,184.00	
	GATE VALVE								
	- Dia 20 mm. (3/4")	21.00	ชุด	239.72	5,034.12	154.00	3,234.00	8,268.12	
	WATER METER								
	- Dia 20 mm. (3/4")	20.00	ชุด	860.00	17,200.00	154.00	3,080.00	20,280.00	
	WATER HEATER								
	- WH-01 3.5 KW. (ATTACH TO WALL)	21.00	ชุด	3,901.50	81,931.50	1,377.00	28,917.00	110,848.50	
	รวมเงินขั้น				134,412.62		48,812.00	183,224.62	
1.5	งานระบบประปา ชั้นที่ 7	3.00	ชั้น		403,237.86		146,436.00	549,673.86	
	ท่อน้ำประปา (PPR SDR 11 PN10)								
	- Dia 50 mm. (1 1/2")	13.00	ม.	180.00	2,340.00	51.00	663.00	3,003.00	
	- Dia 63 mm. (2")	19.00	ม.	287.00	5,453.00	77.00	1,463.00	6,916.00	
	- Dia 75 mm. (2 1/2")	28.00	ม.	402.00	11,256.00	103.00	2,884.00	14,140.00	
	- Dia 90 mm. (3")	9.00	ม.	562.00	5,058.00	123.00	1,107.00	6,165.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PPR	1.00	รวม	12,054.00	12,054.00	3,616.00	3,616.00	15,670.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PPR	1.00	รวม	4,821.00	4,821.00	1,446.00	1,446.00	6,267.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ PPR	1.00	รวม	2,411.00	2,411.00	723.00	723.00	3,134.00	
	งานระบบประปา ห้องน้ำ ชั้นที่ 7								
	ท่อน้ำประปา (PPR SDR 11 PN10)								
	- Dia 20 mm. (1/2") (PPR SDR 6 PN20)	217.00	ม.	54.00	11,718.00	31.00	6,727.00	18,445.00	

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์สินค้า)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำขอราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 3. งานระบบประปา, สุขาภิบาล, บำบัดน้ำเสีย และระบายน้ำฝน

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- Dia 25 mm. (3/4")	59.00	ม.	46.00	2,714.00	31.00	1,829.00	4,543.00	
	ท่อน้ำร้อน (PPR SDR 6 PN20) w/Fiber Composite								
	- Dia 20 mm. (1/2")	30.00	ม.	74.00	2,220.00	31.00	930.00	3,150.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PPR	1.00	รวม	8,326.00	8,326.00	2,498.00	2,498.00	10,824.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PPR	1.00	รวม	3,330.00	3,330.00	999.00	999.00	4,329.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ PPR Valves & Accessories	1.00	รวม	1,665.00	1,665.00	500.00	500.00	2,165.00	
	GATE VALVE								
	- Dia 20 mm. (3/4")	21.00	ชุด	239.72	5,034.12	154.00	3,234.00	8,268.12	
	WATER METER								
	- Dia 20 mm. (3/4")	20.00	ชุด	860.00	17,200.00	154.00	3,080.00	20,280.00	
	WATER HEATER								
	- WH-01 3.5 KW. (ATTACH TO WALL)	21.00	ชุด	3,901.50	81,931.50	1,377.00	28,917.00	110,848.50	
	รวมเงิน 1.5				177,531.62		60,616.00	238,147.62	
1.6	งานระบบประปา เหนแนวตั้งและห้องเครื่องปั๊ม								
	ท่อน้ำประปา U/G (HDPE-PN10)								
	- Dia 32 mm. (1")	7.00	ม.	28.05	196.35	31.00	217.00	413.35	
	- Dia 90mm. (3")	33.00	ม.	251.37	8,295.21	77.00	2,541.00	10,836.21	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ HDPE	1.00	รวม	4,246.00	4,246.00	1,274.00	1,274.00	5,520.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ HDPE	1.00	รวม	1,698.00	1,698.00	509.00	509.00	2,207.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ HDPE	1.00	รวม	849.00	849.00	255.00	255.00	1,104.00	
	ท่อน้ำประปา (PPR SDR 11 PN10) RISER								
	- Dia 40 mm. (1 1/4")	102.00	ม.	113.00	11,526.00	31.00	3,162.00	14,688.00	
	- Dia 50 mm. (1 1/2")	98.00	ม.	180.00	17,640.00	51.00	4,998.00	22,638.00	
	- Dia 63 mm. (2")	7.00	ม.	287.00	2,009.00	77.00	539.00	2,548.00	

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้โดยสาร)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำขอราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 3. งานระบบประปา, สุขภัณฑ์, บำบัดน้ำเสีย และระบบน้ำฝน

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- Dia 75 mm. (2 1/2")	7.00	ม.	402.00	2,814.00	103.00	721.00	3,535.00	
	- Dia 90 mm. (3")	105.00	ม.	562.00	59,010.00	123.00	12,915.00	71,925.00	
	- Dia 110 mm. (4")	17.00	ม.	834.00	14,178.00	154.00	2,618.00	16,796.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PPR	1.00	รวม	53,589.00	53,589.00	16,077.00	16,077.00	69,666.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PPR	1.00	รวม	21,435.00	21,435.00	6,431.00	6,431.00	27,866.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ท่อที่ติดตั้งกับท่อ PPR ท่อระบายน้ำ OVERFLOW+DRAIN (PVC Class 13.5)	1.00	รวม	10,718.00	10,718.00	3,215.00	3,215.00	13,933.00	
	- Dia 55 mm. (2")	3.00	ม.	54.67	164.02	41.00	123.00	287.02	
	- Dia 100 mm. (4")	15.00	ม.	203.27	3,049.05	103.00	1,545.00	4,594.05	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PVC	1.00	รวม	1,607.00	1,607.00	482.00	482.00	2,089.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PVC	1.00	รวม	964.00	964.00	289.00	289.00	1,253.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ท่อที่ติดตั้งกับท่อ PVC Valves & Accessories	1.00	รวม	321.00	321.00	96.00	96.00	417.00	
	GATE VALVE								
	- Dia 35 mm. (1 1/4")	1.00	ชุด	609.35	609.35	256.00	256.00	865.35	
	- Dia 40 mm. (1 1/2")	18.00	ชุด	697.20	12,549.60	308.00	5,544.00	18,093.60	
	- Dia 50 mm. (2")	3.00	ชุด	1,053.27	3,159.81	410.00	1,230.00	4,389.81	
	- Dia 65 mm. (2 1/2")	4.00	ชุด	3,230.00	12,920.00	513.00	2,052.00	14,972.00	
	- Dia 80 mm. (3")	4.00	ชุด	6,400.00	25,600.00	615.00	2,460.00	28,060.00	
	- Dia 100 mm. (4") BUTTERFLY VALVE	3.00	ชุด	5,567.50	16,702.50	820.00	2,460.00	19,162.50	
	- Dia 65 mm. (2 1/2")	1.00	ชุด	765.00	765.00	513.00	513.00	1,278.00	
	- Dia 80 mm. (3") WATER METER	8.00	ชุด	918.00	7,344.00	615.00	4,920.00	12,264.00	
	- Dia 80 mm. (3") MODULATING FLOAT VALVE	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	
	- Dia 80 mm. (3")	2.00	ชุด	30,000.00	60,000.00	600.00	1,200.00	61,200.00	

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 3. งานระบบประปา, สุขาภิบาล, ป่าดับน้ำเสีย และระบายน้ำฝน

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	STRAINER								
	- Dia 65 mm. (2 1/2")		ชุด	1,615.00	-	513.00	-		
	- Dia 80 mm. (3")	3.00	ชุด	2,278.00	6,834.00	615.00	1,845.00	8,679.00	
	FOOT VALVE								
	- Dia 100 mm. (4")	2.00	ชุด	4,165.00	8,330.00	1,470.00	2,940.00	11,270.00	
	CHECK VALVE								
	- Dia 80 mm. (3")	2.00	ชุด	7,800.00	15,600.00	615.00	1,230.00	16,830.00	
	TWIN SPHER RUBBER FLEXIBLE								
	- Dia 65 mm. (2 1/2")	2.00	ชุด	3,145.00	6,290.00	513.00	1,026.00	7,316.00	
		3.00							
	- Dia 100 mm. (4")	2.00	ชุด	6,850.00	13,700.00	820.00	1,640.00	15,340.00	
	PRESURE GAUGE								
	BY PASS VALVE	5.00	ชุด	935.00	4,675.00	330.00	1,650.00	6,325.00	
	- Dia 150 mm. (6")	1.00	ชุด	9,392.50	9,392.50	3,315.00	3,315.00	12,707.50	
	COLD WATER TRANSFER PUMP (CTP-01,02)	2.00	ชุด	51,000.00	102,000.00	18,000.00	36,000.00	138,000.00	
	Vertical Multi-Slage Pump Q 7.5 m3/hr/pump, TDH 35 m., 1.5 kw.								
	CONTROL PANEL TRANSFER PUMP 2X1.5 Kw	1.00	รวม	Include	-	Include	-		
	FLOAT SWITCH								
		2.00	รวม	11,156.25	22,312.50	3,150.00	6,300.00	28,612.50	
	ELECTRICAL WIRING								
		1.00	รวม	17,403.75	17,403.75	6,142.50	6,142.50	23,546.25	
	PACKET BOOSTER PUMP (CBP-01)								
	Q 3x12 m3/hr, TDH 15 m., 1.5 kw., (3 INVERTOR)	1.00	ชุด	585,000.00	585,000.00	58,500.00	58,500.00	643,500.00	
	FLOAT SWITCH								
		1.00	รวม	4,462.50	4,462.50	1,575.00	1,575.00	6,037.50	
	ELECTRICAL WIRING								
		1.00	รวม	6,381.37	6,381.37	2,252.25	2,252.25	8,633.62	
	STAINLESS STEEL COVER								
	- Dia 0.6 * 0.9 m.	2.00	ชุด	4,284.00	8,568.00	1,512.00	3,024.00	11,592.00	
	VORTEX PLATE								
		2.00	ชุด	3,570.00	7,140.00	420.00	840.00	7,980.00	
	งานป้องกันท่อตาม	1.00	รวม	87,018.75	87,018.75	26,105.62	26,105.62	113,124.37	

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดชั้นต้น)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำขอราคาากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 3. งานระบบประปา, สุขาภิบาล, บำบัดน้ำเสีย และระบายน้ำฝน

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	Automatic Air Vent								
	- Dia 25 mm. (1")	1.00	ชุด	10,260.00	10,260.00	205.00	205.00	10,465.00	
	FLEXIBLE CONNECTOR								
	- Dia 80 mm. (3")		ชุด	3,706.00	-	154.00	-	-	
	ฐานแท่นเครื่อง สำหรับ COLD WATER TRANSFER PUMP และ PACKET	1.00	งาน	6,519.50	6,519.50	1,758.90	1,758.90	8,278.40	
	รวมเงิน 1.6			1,290,846.76	1,290,846.76		236,491.27	1,527,338.03	
2	รวมเป็นเงิน 1			2,397,106.10	2,397,106.10		631,499.27	3,028,605.37	
2.1	งานระบบสุขาภิบาล และงานระบบระบายน้ำเสีย								
	ระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ 1								
	ท่อระบายน้ำเสียบ S,W,V (PVC Class 8.5)								
	- Dia 35 mm. (1 1/4")	12.00	ม.	18.31	219.75	31.00	372.00	591.75	
	- Dia 55 mm. (2")	32.00	ม.	37.85	1,211.20	41.00	1,312.00	2,523.20	
	- Dia 65 mm. (2 1/2")	19.00	ม.	59.93	1,138.67	51.00	969.00	2,107.67	
	- Dia 80 mm. (3")	46.00	ม.	83.06	3,820.76	77.00	3,542.00	7,362.76	
	- Dia 100 mm. (4")	169.00	ม.	134.58	22,744.02	103.00	17,407.00	40,151.02	
	- Dia 150 mm. (6")	31.00	ม.	285.63	8,854.53	205.00	6,355.00	15,209.53	
	ท่อระบายน้ำเสียบ KW (PVC Class 13.5)								
	- Dia 80 mm. (3")	11.00	ม.	126.17	1,387.84	77.00	847.00	2,234.84	
	- Dia 100 mm. (4")	80.00	ม.	203.27	16,261.60	103.00	8,240.00	24,501.60	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PVC	1.00	รวม	22,255.00	22,255.00	6,677.00	6,677.00	28,932.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PVC	1.00	รวม	16,692.00	16,692.00	5,008.00	5,008.00	21,700.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ท่อทำสัญลักษณ์ท่อ PVC	1.00	รวม	5,564.00	5,564.00	1,669.00	1,669.00	7,233.00	
	ท่อระบายน้ำเสียบผิวดิน S,W,KW (HDPE PN10)								
	- Dia 90 mm. (3")	4.00	ม.	251.37	1,005.48	77.00	308.00	1,313.48	
	- Dia 110 mm. (4")	152.00	ม.	374.49	56,922.48	123.00	18,696.00	75,618.48	
	- Dia 160 mm. (6")	23.00	ม.	781.47	17,973.81	256.00	5,888.00	23,861.81	
	ท่อระบายน้ำผิวดิน SW, V (HDPE PN6)								

M

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดชั้นดี)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำนำชมราคาากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 3. งานระบบประปา, สุขาภิบาล, บำบัดน้ำเสีย และระบบน้ำฝน

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- Dia 63 mm. (2")	3.00	ม.	83.79	251.37	41.00	123.00	374.37	
	- Dia 110 mm. (4")	10.00	ม.	246.24	2,462.40	124.00	1,240.00	3,702.40	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ HDPE	1.00	รวม	31,446.00	31,446.00	9,434.00	9,434.00	40,880.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ HDPE	1.00	รวม	15,723.00	15,723.00	4,717.00	4,717.00	20,440.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ท่อที่ติดตั้งลักษณะท่อ HDPE Valves & Accessories	1.00	รวม	7,862.00	7,862.00	2,359.00	2,359.00	10,221.00	
	FLOOR CLEAN OUT (FCO)								
	- Dia 65 mm. (2 1/2")	1.00	ชุด	866.15	866.15	256.00	256.00	1,122.15	
	- Dia 80 mm. (3")	1.00	ชุด	866.15	866.15	308.00	308.00	1,174.15	
	- Dia 100 mm. (4")	19.00	ชุด	951.15	18,071.85	410.00	7,790.00	25,861.85	
	- Dia 150 mm. (6")	5.00	ชุด	1,848.75	9,243.75	615.00	3,075.00	12,318.75	
	FLEXIBLE CONNECTOR								
	- Dia 50 mm. (2")	2.00	ชุด	2,779.50	5,559.00	103.00	206.00	5,765.00	
	- Dia 100 mm. (4")	6.00	ชุด	4,981.00	29,886.00	205.00	1,230.00	31,116.00	
	- Dia 150 mm. (6")	3.00	ชุด	7,344.00	22,032.00	308.00	924.00	22,956.00	
	งานระบบน้ำเสีย ท่อน้ำ ชั้นที่ 1								
	ท่อระบายน้ำเสีย S.W.V (PVC Class 8.5)								
	- Dia 35 mm. (1 1/4")	50.00	ม.	18.31	915.63	31.00	1,550.00	2,465.63	
	- Dia 40 mm. (1 1/2")	76.00	ม.	24.01	1,824.57	31.00	2,356.00	4,180.57	
	- Dia 55 mm. (2")	192.00	ม.	37.85	7,267.20	41.00	7,872.00	15,139.20	
	- Dia 80 mm. (3")	48.00	ม.	83.06	3,986.88	77.00	3,696.00	7,682.88	
	- Dia 100 mm. (4")	83.00	ม.	134.58	11,170.14	103.00	8,549.00	19,719.14	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PVC	1.00	รวม	10,066.00	10,066.00	3,020.00	3,020.00	13,086.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PVC	1.00	รวม	7,549.00	7,549.00	2,265.00	2,265.00	9,814.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ท่อที่ติดตั้งลักษณะท่อ PVC Valves & Accessories	1.00	รวม	2,516.00	2,516.00	755.00	755.00	3,271.00	
	CLEAN OUT (CO)								

Handwritten mark

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดชั้นดี)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 3. งานระบบประปา, สุขาภิบาล, บำบัดน้ำเสีย และระบายน้ำฝน

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- Dia 100 mm. (4") FLOOR DRAIN W/P-TRAP	5.00	ชุด	204.00	1,020.00	205.00	1,025.00	2,045.00	
	FLOOR CLEAN OUT (FCO)	31.00							
	รวมเงิน 2.1				366,636.23		140,040.00	506,676.23	
2.2	ระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ 2								
	ท่อระบายน้ำเสียด S.W.V (PVC Class 8.5)								
	- Dia 35 mm. (1 1/4")	2.00	ม.	18.31	36.63	31.00	62.00	98.63	
	- Dia 55 mm. (2")	6.00	ม.	37.85	227.10	41.00	246.00	473.10	
	- Dia 80 mm. (3")	29.00	ม.	83.06	2,408.74	77.00	2,233.00	4,641.74	
	- Dia 100 mm. (4")	227.00	ม.	134.58	30,549.66	103.00	23,381.00	53,930.66	
	ท่อระบายน้ำเสียด KW (PVC Class 13.5)								
	- Dia 55 mm. (2")	12.00	ม.	54.67	656.07	41.00	492.00	1,148.07	
	- Dia 80 mm. (3")	3.00	ม.	126.17	378.50	77.00	231.00	609.50	
	- Dia 100 mm. (4")	45.00	ม.	203.27	9,147.15	103.00	4,635.00	13,782.15	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PVC	1.00	รวม	17,362.00	17,362.00	5,209.00	5,209.00	22,571.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PVC	1.00	รวม	13,021.00	13,021.00	3,906.00	3,906.00	16,927.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ท่อทำสัญลักษณ์ท่อ PVC Valves & Accessories CLEANOUT (CO)	1.00	รวม	4,340.00	4,340.00	1,302.00	1,302.00	5,642.00	
	- Dia 100 mm. (4")	22.00	ชุด	204.00	4,488.00	205.00	4,510.00	8,998.00	
	งานระบบน้ำเสียด ห้องน้ำ ชั้นที่ 2								
	ท่อระบายน้ำเสียด S.W.V (PVC Class 8.5)								
	- Dia 35 mm. (1 1/4")	84.00	ม.	18.31	1,538.25	31.00	2,604.00	4,142.25	
	- Dia 40 mm. (1 1/2")	108.00	ม.	24.01	2,592.81	31.00	3,348.00	5,940.81	
	- Dia 55 mm. (2")	422.00	ม.	37.85	15,972.70	41.00	17,302.00	33,274.70	
	- Dia 80 mm. (3")	95.00	ม.	83.06	7,890.70	77.00	7,315.00	15,205.70	

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 3. งานระบบประปา, สุขาภิบาล, บำบัดน้ำเสีย และระบายน้ำฝน

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- Dia 100 mm. (4")	105.00	ม.	134.58	14,130.90	103.00	10,815.00	24,945.90	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PVC	1.00	รวม	16,850.00	16,850.00	5,055.00	5,055.00	21,905.00	
	- อุปกรณ์ติดตั้งรับท่อ PVC	1.00	รวม	12,638.00	12,638.00	3,791.00	3,791.00	16,429.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ท่อที่ติดตั้งรับท่อ PVC Valves & Accessories	1.00	รวม	4,213.00	4,213.00	1,264.00	1,264.00	5,477.00	
	CLEANOUT (CO)								
	- Dia 50 mm. (2")	1.00	ชุด	105.00	105.00	103.00	103.00	208.00	
	- Dia 80 mm. (3")	14.00	ชุด	148.75	2,082.50	154.00	2,156.00	4,238.50	
	- Dia 100 mm. (4")	11.00	ชุด	204.00	2,244.00	205.00	2,255.00	4,499.00	
	FLOOR DRAIN W/P-TRAP								
	- Dia 50 mm. (2")	68.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- Dia 80 mm. (3")	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	P-Trap								
	- Dia 55 mm. (2")	6.00	ชุด	226.10	1,356.60	80.00	480.00	1,836.60	
	รวมเงิน 2.2				164,229.31		102,895.00	266,924.31	
2.3	ระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ 3								
	ท่อระบายน้ำเสียบ S.W.V (PVC CLASS 8.5)								
	- Dia 35 mm (1 1/4")	2.00	ม.	18.31	36.63	31.00	62.00	98.63	
	- Dia 55 mm. (2")	6.00	ม.	37.85	227.10	41.00	246.00	473.10	
	- Dia 80 mm. (3")	62.00	ม.	83.06	5,149.72	77.00	4,774.00	9,923.72	
	- Dia 100 mm. (4")	37.00	ม.	134.58	4,979.46	103.00	3,811.00	8,790.46	
	- Dia 150 mm. (6")	131.00	ม.	285.63	37,417.53	205.00	26,855.00	64,272.53	
	ท่อระบายน้ำเสียบ KW (PVC Class 13.5)								
	- Dia 80 mm. (3")	3.00	ม.	126.17	378.50	77.00	231.00	609.50	
	- Dia 100 mm. (4")	3.00	ม.	203.27	609.81	103.00	309.00	918.81	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PVC	1.00	รวม	19,519.00	19,519.00	5,856.00	5,856.00	25,375.00	
	- อุปกรณ์ติดตั้งและรองรับท่อ PVC	1.00	รวม	14,640.00	14,640.00	4,392.00	4,392.00	19,032.00	

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำนำวนราคาตกลง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 3. งานระบบประปา, สุขภิบาล, บำบัดน้ำเสีย และระบบน้ำฝน

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ PVC Valves & Accessories	1.00	รวม	4,880.00	4,880.00	1,464.00	1,464.00	6,344.00	
	VENT THROUGH WALL (VTW)								
	- Dia 50 mm. (2")	1.00	ชุด	267.75	267.75	95.00	95.00	362.75	
	งานระบบน้ำเสีย ห้องน้ำ ชั้นที่ 3								
	ท่อระบายน้ำในห้องพักอาศัย S,W,V (PVC Class 8.5)								
	- Dia 35 mm. (1 1/4")	94.00	ม.	18.31	1,721.38	31.00	2,914.00	4,635.38	
	- Dia 40 mm. (1 1/2")	98.00	ม.	24.01	2,352.74	31.00	3,038.00	5,390.74	
	- Dia 55 mm. (2")	368.00	ม.	37.85	13,928.80	41.00	15,088.00	29,016.80	
	- Dia 80 mm. (3")	92.00	ม.	83.06	7,641.52	77.00	7,084.00	14,725.52	
	- Dia 100 mm. (4")	111.00	ม.	134.56	14,938.38	103.00	11,433.00	26,371.38	
	ท่อระบายน้ำในห้องพักอาศัย KW (PVC CLASS 13.5)								
	- Dia 50 mm. (2")	11.00	ม.	54.67	601.40	41.00	451.00	1,052.40	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PVC	1.00	รวม	16,474.00	16,474.00	4,942.00	4,942.00	21,416.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PVC	1.00	รวม	12,355.00	12,355.00	3,707.00	3,707.00	16,062.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ PVC CLEANOUT (CO)	1.00	รวม	4,118.00	4,118.00	1,235.00	1,235.00	5,353.00	
	- Dia 50 mm. (2")	1.00	ชุด	105.00	105.00	103.00	103.00	208.00	
	- Dia 80 mm. (3")	14.00	ชุด	148.75	2,082.50	154.00	2,156.00	4,238.50	
	- Dia 100 mm. (4")	12.00	ชุด	204.00	2,448.00	205.00	2,460.00	4,908.00	
	FLOOR DRAIN W/P-TRAP								
	- Dia 55 mm. (2")	63.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- Dia 80 mm. (3")	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	P-Trap								
	รวมเงิน 2.3				166,872.21		102,706.00	269,578.21	
2.4	ระบบสุขภิบาล ชั้นที่ 4								
	ท่อระบายน้ำเสีย S,W,V (PVC CLASS 8.5)								

R

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้โดยสาร)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำนำชมราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 3. งานระบบประปา, สุขาภิบาล, น้ำดับน้ำเสีย และระบายน้ำฝน

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- Dia 80 mm. (3")	26.00	ม.	83.06	2,159.56	77.00	2,002.00	4,161.56	
	- Dia 100 mm. (4")	123.00	ม.	134.58	16,553.34	103.00	12,669.00	29,222.34	
	ท่อระบายน้ำเสีย KW (PVC CLASS 13.5)								
	- Dia 80 mm. (3")	21.00	ม.	126.17	2,649.52	77.00	1,617.00	4,266.52	
	- Dia 100 mm. (4")	57.00	ม.	203.27	11,586.39	103.00	5,871.00	17,457.39	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PVC	1.00	รวม	13,180.00	13,180.00	3,954.00	3,954.00	17,134.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PVC	1.00	รวม	9,885.00	9,885.00	2,966.00	2,966.00	12,851.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ PVC	1.00	รวม	3,295.00	3,295.00	989.00	989.00	4,284.00	
	Valves & Accessories								
	CLEANOUT (CO)								
	- Dia 80 mm. (3")	11.00	ชุด	148.75	1,636.25	154.00	1,694.00	3,330.25	
	- Dia 100 mm. (4")	5.00	ชุด	204.00	1,020.00	205.00	1,025.00	2,045.00	
	งานระบบน้ำเสีย ห้องน้ำ ชั้นที่ 4								
	ท่อระบายน้ำเสียในห้องพักอาศัย S.W.V (PVC CLASS 8.5)								
	- Dia 35 mm. (1 1/4")	102.00	ม.	18.31	1,867.88	31.00	3,162.00	5,029.88	
	- Dia 40 mm. (1 1/2")	129.00	ม.	24.01	3,096.97	31.00	3,999.00	7,095.97	
	- Dia 55 mm. (2")	72.00	ม.	37.85	2,725.20	41.00	2,952.00	5,677.20	
	- Dia 80 mm. (3")	515.00	ม.	83.06	42,775.90	77.00	39,655.00	82,430.90	
	- Dia 100 mm. (4")	78.00	ม.	134.58	10,497.24	103.00	8,034.00	18,531.24	
	ท่อระบายน้ำเสียในห้องพักอาศัย KW (PVC CLASS 13.5)								
	- Dia 55 mm. (2")	48.00	ม.	54.67	2,624.28	41.00	1,968.00	4,592.28	
	- Dia 80 mm. (3")	78.00	ม.	126.17	9,841.07	77.00	6,006.00	15,847.07	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PVC	1.00	รวม	29,371.00	29,371.00	8,811.00	8,811.00	38,182.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PVC	1.00	รวม	22,029.00	22,029.00	6,609.00	6,609.00	28,638.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ PVC	1.00	รวม	7,343.00	7,343.00	2,203.00	2,203.00	9,546.00	
	CLEANOUT (CO)								
	- Dia 50 mm. (2")	1.00	ชุด	105.00	105.00	103.00	103.00	208.00	

จร

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสูงชั้นต้น)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำวนราคาตกลง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 3. งานระบบประปา, สุขาภิบาล, บำบัดน้ำเสีย และระบายน้ำฝน

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- Dia 80 mm. (3")	54.00	ชุด	148.75	8,032.50	154.00	8,316.00	16,348.50	
	- Dia 100 mm. (4")	1.00	ชุด	204.00	204.00	205.00	205.00	409.00	
	FLOOR DRAIN W/P-TRAP								
	- Dia 50 mm. (2")	59.00	ชุด	500.00	29,500.00	205.00	12,095.00	41,595.00	
	- Dia 80 mm. (3")	1.00	ชุด	700.00	700.00	308.00	308.00	1,008.00	
	P-Trap								
	รวมเงิน 2.4				232,678.09		137,213.00	369,891.09	

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่อยู่อายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดชั้นดี)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 3. งานระบบประปา, สุขาภิบาล, บำบัดน้ำเสีย และระบบน้ำฝน

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.5	ระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ 5 - 7								
	งานระบบน้ำเสีย ห้องน้ำ ชั้นที่ 5								
	ท่อระบายน้ำเสียในห้องพักอาศัย S,W,V (PVC Class 8.5)								
	- Dia 35 mm. (1 1/4")	73.00	ม.	18.31	1,336.81	31.00	2,263.00	3,599.81	
	- Dia 40 mm. (1 1/2")	81.00	ม.	24.01	1,944.61	31.00	2,511.00	4,455.61	
	- Dia 55 mm. (2")	178.00	ม.	37.85	6,737.30	41.00	7,298.00	14,035.30	
	- Dia 80 mm. (3")	100.00	ม.	83.06	8,306.00	77.00	7,700.00	16,006.00	
	- Dia 100 mm. (4")	74.00	ม.	134.58	9,958.92	103.00	7,622.00	17,580.92	
	ท่อระบายน้ำเสียในห้องพักอาศัย KW (PVC CLASS 13.5)								
	- Dia 55 mm. (2")	89.00	ม.	54.67	4,865.85	41.00	3,649.00	8,514.85	
	- Dia 80 mm. (3")	2.00	ม.	126.17	252.34	77.00	154.00	406.34	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PVC	1.00	รวม	13,361.00	13,361.00	4,008.00	4,008.00	17,369.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PVC	1.00	รวม	10,021.00	10,021.00	3,006.00	3,006.00	13,027.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ PVC CLEANOUT (CO)	1.00	รวม	3,340.00	3,340.00	1,002.00	1,002.00	4,342.00	
	- Dia 50 mm. (2")	1.00	ชุด	105.00	105.00	103.00	103.00	208.00	
	- Dia 80 mm. (3")	121.00	ชุด	148.75	17,998.75	154.00	18,634.00	36,632.75	
	- Dia 100 mm. (4")	19.00	ชุด	204.00	3,876.00	205.00	3,895.00	7,771.00	
	FLOOR DRAIN W/P-TRAP								
	- Dia 55 mm. (2")	62.00	ชุด	500.00	31,000.00	205.00	12,710.00	43,710.00	
	- Dia 80 mm. (3")	1.00	ชุด	700.00	700.00	308.00	308.00	1,008.00	
	P-Trap								
	รวมเงินขั้น				113,803.58		74,863.00	188,666.58	
	รวมเงิน 2.5	3.00	ชิ้น		341,410.73		224,589.00	565,999.73	

R

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดชั้นต้น)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำนำชมราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 3. งานระบบประปา, สุขาภิบาล, บำบัดน้ำเสีย และระบบน้ำฝน

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.6	ระบบสุขาภิบาล เมเนตติง								
	ท่อระบายน้ำเสีย S,W,V (PVC Class 8.5)								
	- Dia 55 mm. (2")	11.00	ม.	37.85	416.35	41.00	451.00	867.35	
	- Dia 80 mm. (3")	244.00	ม.	83.06	20,266.64	77.00	18,788.00	39,054.64	
	- Dia 100 mm. (4")	45.00	ม.	134.58	6,056.10	103.00	4,635.00	10,691.10	
	- Dia 150 mm. (6")	54.00	ม.	285.63	15,424.02	205.00	11,070.00	26,494.02	
	ท่อระบายน้ำเสีย S,W,KW (PVC Class 13.5)								
	- Dia 80 mm. (3")	134.00	ม.	126.17	16,906.45	77.00	10,318.00	27,224.45	
	- Dia 100 mm. (4")	398.00	ม.	203.27	80,901.46	103.00	40,994.00	121,895.46	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PVC	1.00	รวม	55,988.00	55,988.00	16,796.00	16,796.00	72,784.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PVC	1.00	รวม	41,991.00	41,991.00	12,597.00	12,597.00	54,588.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ PVC	1.00	รวม	13,997.00	13,997.00	4,199.00	4,199.00	18,196.00	
	CLEAN OUT (CO)								
	- Dia 80 mm. (3")	10.00	ชุด	148.75	1,487.50	154.00	1,540.00	3,027.50	
	- Dia 100 mm. (4")	44.00	ชุด	204.00	8,976.00	205.00	9,020.00	17,996.00	
	VENT THROUGH ROOF (VTR)								
	- Dia 100 mm. (4")	1.00	ชุด	669.80	669.80	237.00	237.00	906.80	
	- Dia 150 mm. (6")	1.00	ชุด	1,182.35	1,182.35	418.00	418.00	1,600.35	
	RUBBER FLEXIBLE								
	- Dia 50 mm. (2")	2.00	ชุด	2,779.50	5,559.00	103.00	206.00	5,765.00	
	- Dia 100 mm. (4")	10.00	ชุด	4,981.00	49,810.00	205.00	2,050.00	51,860.00	
	- Dia 150 mm. (6")	5.00	ชุด	7,344.00	36,720.00	308.00	1,540.00	38,260.00	
	FLOOR CLEAN OUT (FCO)								
	- Dia 65 mm. (2 1/2")	1.00	ชุด	866.15	866.15	256.00	256.00	1,122.15	
	- Dia 80 mm. (3")	1.00	ชุด	866.15	866.15	308.00	308.00	1,174.15	
	- Dia 100 mm. (4")	19.00	ชุด	951.15	18,071.85	410.00	7,790.00	25,861.85	
	- Dia 150 mm. (6")	5.00	ชุด	1,848.75	9,243.75	615.00	3,075.00	12,318.75	

W

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

แบบ ป ๗-๔ (ก) แก้ไขที่ 19

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำขอราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 3. งบประมาณประปา, สุขาภิบาล, บำบัดน้ำเสีย และระบายน้ำฝน

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	SEWAGE PUMP (SP-1,2) 0.45 m3/min, 7 m., <3000 rpm, 1.5 KW	2.00	เครื่อง	45,900.00	91,800.00	6,885.00	13,770.00	105,570.00	
	CONTROL PANEL	1.00	รวม	55,000.00	55,000.00	16,500.00	16,500.00	71,500.00	
	FLOAT SWITCH	1.00	รวม	15,000.00	15,000.00	4,500.00	4,500.00	19,500.00	
	ELECTRICAL WIRING	1.00	รวม	15,000.00	15,000.00	4,500.00	4,500.00	19,500.00	
	GATE VALVE								
	- Dia 80 mm. (3")	2.00	ชุด	6,400.00	12,800.00	615.00	1,230.00	14,030.00	
	CHECK VALVE								
	- Dia 80 mm. (3")	2.00	ชุด	7,800.00	15,600.00	615.00	1,230.00	16,830.00	
	TWIN SPHEER RUBBER FLEXIBLE								
	- Dia 100 mm. (4")	1.00	ชุด	6,850.00	6,850.00	820.00	820.00	7,670.00	
	ฝาเปิดเหล็กหล่อ ชนิด LIGHT DUTY								
	- Dia 0.6 * 0.6 m	3.00	ชุด	4,700.00	14,100.00	1,500.00	4,500.00	18,600.00	
	- Dia 1.0 * 1.0 m	2.00	ชุด	20,400.00	40,800.00	1,500.00	3,000.00	43,800.00	
	Building Trap + Sewage Manhole	3.00	ชุด	12,000.00	36,000.00	2,000.00	6,000.00	42,000.00	
	งานบดบังกันไหล	1.00	รวม	95,000.00	95,000.00	28,500.00	28,500.00	123,500.00	
	รวมเงิน 2.6				783,349.57		230,838.00	1,014,187.57	
2.7	งานระบบบำบัดน้ำเสีย								
	WASTE WATER TREATMENT TANK (ไม่รวมฐาน)								
	- WWTP-01 O 50 CU.M/DAY (FRP) WISEWAGE PUMP 0.25 KW 2	1.00	ชุด	676,800.00	676,800.00	67,680.00	67,680.00	744,480.00	
	EJECTOR 1.5 KW 1 SET, SEWAGE PUMP 0.25 KW 2 SET								
	CONTROL PANEL	1.00	รวม						
				Include					Include

dm

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดสันต์)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำขอราคาทาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 3. งานระบบประปา, สุขภิบาล, บำบัดน้ำเสีย และระบายน้ำฝน

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	GREASE TRAP TANK								
	- GT-01 VOLUME 4,000 L. (FRP)	1.00	ชุด	20,961.34	20,961.34	7,399.00	7,399.00	28,360.34	
	- GT-02 VOLUME 1,800 L. (FRP)	1.00	ชุด	11,900.00	11,900.00	4,200.00	4,200.00	16,100.00	
	COMMISSIONING & TESTING	1.00	รวม	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวมเงิน 2.7				714,661.34		79,279.00	793,940.34	
	รวมเป็นเงิน 2				2,769,837.46		1,017,360.00	3,787,197.46	
3	งานระบบระบายน้ำฝน								
3.1	ระบบระบายน้ำฝน ชั้นที่ 1								
	ท่อระบายน้ำฝน (PVC CLASS 13.5)								
	- Dia 80 mm. (3")	13.00	ม.	126.17	1,640.18	77.00	1,001.00	2,641.18	
	- Dia 100 mm. (4")	16.00	ม.	203.27	3,252.32	103.00	1,648.00	4,900.32	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PVC	1.00	รวม	1,957.00	1,957.00	587.00	587.00	2,544.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PVC	1.00	รวม	1,468.00	1,468.00	440.00	440.00	1,908.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ PVC	1.00	รวม	489.00	489.00	147.00	147.00	636.00	
	ท่อระบายน้ำฝนฝังดิน (HDPE PN6)								
	- Dia 90 mm. (3")	40.00	ม.	169.29	6,771.60	77.00	3,080.00	9,851.60	
	- Dia 110 mm. (4")	29.00	ม.	246.24	7,140.96	124.00	3,596.00	10,736.96	
	- Dia 160 mm. (6")	40.00	ม.	524.97	20,998.80	256.00	10,240.00	31,238.80	
	- Dia 225 mm. (8")	9.00	ม.	1,017.45	9,157.05	359.00	3,231.00	12,388.05	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ HDPE	1.00	รวม	17,627.00	17,627.00	5,288.00	5,288.00	22,915.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ HDPE	1.00	รวม	8,814.00	8,814.00	2,644.00	2,644.00	11,458.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ HDPE	1.00	รวม	4,407.00	4,407.00	1,322.00	1,322.00	5,729.00	

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่ผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำนำชมราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 3. งานระบบประปา, สุขาภิบาล, บำบัดน้ำเสีย และระบบน้ำฝน

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	Valves & Accessories								
	FLEXIBLE								
	- Dia 80 mm. (3")	16.00	ชุด	3,706.00	59,296.00	154.00	2,464.00	61,760.00	
	- Dia 100 mm. (4")	6.00	ชุด	4,981.00	29,886.00	205.00	1,230.00	31,116.00	
	- Dia 150 mm. (6")	9.00	ชุด	7,344.00	66,096.00	308.00	2,772.00	68,868.00	
	- Dia 200 mm. (8")	1.00	ชุด	10,574.00	10,574.00	3,732.00	3,732.00	14,306.00	
	รวมเงิน 3.1				249,574.91		43,422.00	292,996.91	
3.2	ระบบระบายน้ำฝน ชั้นที่ 2								
	ท่อระบายน้ำฝน (PVC Class 13.5)								
	- Dia 50 mm. (2")	94.00	ม.	54.67	5,139.22	41.00	3,854.00	8,993.22	
	- Dia 80 mm. (3")	40.00	ม.	126.17	5,046.70	77.00	3,080.00	8,126.70	
	- Dia 100 mm. (4")	39.00	ม.	203.27	7,927.53	103.00	4,017.00	11,944.53	
	- Dia 150 mm. (6")	49.00	ม.	431.08	21,122.68	205.00	10,045.00	31,167.68	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PVC	1.00	รวม	15,694.00	15,694.00	4,708.00	4,708.00	20,402.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PVC	1.00	รวม	11,771.00	11,771.00	3,531.00	3,531.00	15,302.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ PVC	1.00	รวม	3,924.00	3,924.00	1,177.00	1,177.00	5,101.00	
	Valves & Accessories								
	Floor Drain								
	- Dia 50 mm.(2")	38.00	ชุด	773.50	29,393.00	205.00	7,790.00	37,183.00	
	ROOF DRAIN (RD)								
	- Dia.50 mm.(2")	48.00	ชุด	680.00	32,640.00	205.00	9,840.00	42,480.00	
	- Dia 80 mm. (3")	4.00	ชุด	680.00	2,720.00	308.00	1,232.00	3,952.00	
	- Dia 100 mm. (4")	2.00	ชุด	765.00	1,530.00	410.00	820.00	2,350.00	
	CLEAN OUT (CO)								
	- Dia.50 mm.(2")	3.00	ชุด	105.00	315.00	103.00	309.00	624.00	
	- Dia 80 mm. (3")	4.00	ชุด	148.75	595.00	154.00	616.00	1,211.00	
	- Dia 100 mm. (4")	2.00	ชุด	204.00	408.00	205.00	410.00	818.00	

21

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสูงชั้นดี)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 3. งานระบบประปา, สุขาภิบาล, บำบัดน้ำเสีย และระบบน้ำฝน

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Dia 150 mm. (6")	4.00	ชุด	501.50	2,006.00	308.00	1,232.00	3,238.00	
	- Dia 200 mm. (8")	1.00	ชุด	990.25	990.25	350.00	350.00	1,340.25	
	รวมเงิน 3.2				141,222.37		53,011.00	194,233.37	
3.3	ระบบระบายน้ำฝน ชั้นที่ 3								
	ท่อระบายน้ำ (PVC Class 13.5)								
	- Dia 55 mm. (2")	129.00	ม.	54.67	7,052.75	41.00	5,289.00	12,341.75	
	- Dia 100 mm. (4")	7.00	ม.	203.27	1,422.89	103.00	721.00	2,143.89	
	- Dia 150 mm. (6")	10.00	ม.	431.08	4,310.75	205.00	2,050.00	6,360.75	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PVC	1.00	รวม	5,115.00	5,115.00	1,535.00	1,535.00	6,650.00	
	- อุปกรณ์ตัดและงัดท่อ PVC	1.00	รวม	3,836.00	3,836.00	1,151.00	1,151.00	4,987.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทำสีทำสัญลักษณ์ท่อ PVC Valves & Accessories	1.00	รวม	1,279.00	1,279.00	384.00	384.00	1,663.00	
	Floor Drain								
	- Dia.50 mm.(2")	26.00	ชุด	773.50	20,111.00	205.00	5,330.00	25,441.00	
	ROOF DRAIN (RD)								
	- Dia.50 mm.(2")	42.00	ชุด	680.00	28,560.00	205.00	8,610.00	37,170.00	
	CLEANOUT (CO)								
	- Dia.50 mm.(2")	7.00	ชุด	105.00	735.00	103.00	721.00	1,456.00	
	- Dia 100 mm. (4")	1.00	ชุด	204.00	204.00	205.00	205.00	409.00	
	- Dia 150 mm. (6")	1.00	ชุด	501.50	501.50	308.00	308.00	809.50	
	รวมเงิน 3.3				73,127.89		26,304.00	99,431.89	

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดชั้นต้น)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำขอราคาากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 3. งานระบบประปา, สุขาภิบาล, บำบัดน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำฝน

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.4	ระบบระบายน้ำฝน ชั้นที่ 4								
	ท่อระบายน้ำฝน (PVC Class 13.5)								
	- Dia 55 mm. (2")	35.00	ม.	54.67	1,913.54	41.00	1,435.00	3,348.54	
	- Dia 80 mm. (3")	13.00	ม.	126.17	1,640.18	77.00	1,001.00	2,641.18	
	- Dia 100 mm. (4")	57.00	ม.	203.27	11,586.39	103.00	5,871.00	17,457.39	
	- Dia 150 mm. (6")	41.00	ม.	431.08	17,674.08	205.00	8,405.00	26,079.08	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PVC	1.00	รวม	13,126.00	13,126.00	3,938.00	3,938.00	17,064.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PVC	1.00	รวม	9,844.00	9,844.00	2,953.00	2,953.00	12,797.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ PVC Valves & Accessories	1.00	รวม	3,281.00	3,281.00	984.00	984.00	4,265.00	
	Floor Drain								
	- Dia.50mm.(2")	10.00	ชุด	773.50	7,735.00	205.00	2,050.00	9,785.00	
	ROOF DRAIN (RD)								
	- Dia.50 mm.(2")	36.00	ชุด	680.00	24,480.00	205.00	7,380.00	31,860.00	
	- Dia.80 mm.(3")	1.00	ชุด	680.00	680.00	308.00	308.00	988.00	
	- Dia.100 mm.(4")	3.00	ชุด	765.00	2,295.00	410.00	1,230.00	3,525.00	
	- Dia.150 mm.(6")	5.00	ชุด	1,269.05	6,345.25	615.00	3,075.00	9,420.25	
	CLEAN OUT (CO)								
	- Dia 50 mm. (2")	3.00	ชุด	105.00	315.00	103.00	309.00	624.00	
	- Dia 80 mm. (3")	1.00	ชุด	148.75	148.75	154.00	154.00	302.75	
	- Dia 100 mm. (4")	5.00	ชุด	204.00	1,020.00	205.00	1,025.00	2,045.00	
	- Dia 150 mm. (6")	6.00	ชุด	501.50	3,009.00	308.00	1,848.00	4,857.00	
	รวมเงิน 3.4				105,093.18		41,966.00	147,059.18	

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้โดยสาร)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำนำชมราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 3. งานระบบประปา, สุขาภิบาล, บำบัดน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.5	ระบบระบายน้ำฝน ชั้นที่ 5.6.7								
	ท่อระบายน้ำ (PVC Class 13.5)								
	- Dia 55 mm. (2")	44.00	ม.	54.67	2,405.59	41.00	1,804.00	4,209.59	
	- Dia 80 mm. (3")	16.00	ม.	126.17	2,018.68	77.00	1,232.00	3,250.68	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PVC	1.00	รวม	1,770.00	1,770.00	531.00	531.00	2,301.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PVC	1.00	รวม	1,327.00	1,327.00	398.00	398.00	1,725.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ PVC Valves & Accessories	1.00	รวม	442.00	442.00	133.00	133.00	575.00	
	Floor Drain								
	- Dia.50mm.(2")	9.00	ชุด	773.50	6,961.50	205.00	1,845.00	8,806.50	
	ROOF DRAIN (RD)								
	- Dia 50 mm. (2")	29.00	ชุด	680.00	19,720.00	205.00	5,945.00	25,665.00	
	CLEANOUT (CO)	1.00							
	รวมเงิน /ชิ้น				34,644.77		11,888.00	46,532.77	
	รวมเงิน 3.5	3.00	ชิ้น		103,934.31		35,664.00	139,598.31	
3.6	ระบบระบายน้ำฝน ชั้นหลังคา								
	ท่อระบายน้ำฝน (PVC Class 13.5)								
	- Dia 100 mm. (4")	11.00	ม.	203.27	2,235.97	103.00	1,133.00	3,368.97	
	- Dia 150 mm. (6")	14.00	ม.	431.08	6,035.05	205.00	2,870.00	8,905.05	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PVC	1.00	รวม	3,308.00	3,308.00	992.00	992.00	4,300.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PVC	1.00	รวม	2,481.00	2,481.00	744.00	744.00	3,225.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ PVC	1.00	รวม	827.00	827.00	248.00	248.00	1,075.00	

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำนำวนราคาตกลง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 3. งานระบบประปา, สุขภิบาล, บำบัดน้ำเสีย และระบบน้ำฝน

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	Valves & Accessories								
	ROOF DRAIN (RD)								
	- Dia 100 mm. (4")	13.00	ชุด	765.00	9,945.00	410.00	5,330.00	15,275.00	
	- Dia 150 mm. (6")	4.00	ชุด	1,269.05	5,076.20	615.00	2,460.00	7,536.20	
	รวมเงิน 3.6				29,908.22		13,777.00	43,685.22	
3.7	ระบบระบบน้ำฝน แบบแวนดิง								
	ท่อระบายน้ำฝน (PVC Class 13.5) แวนดิง								
	- Dia 80 mm. (3")	299.00	ม.	126.17	37,724.08	77.00	23,023.00	60,747.08	
	- Dia 100 mm. (4")	216.00	ม.	203.27	43,906.32	103.00	22,248.00	66,154.32	
	- Dia 150 mm. (6")	139.00	ม.	431.08	59,919.43	205.00	28,495.00	88,414.43	
	- Dia 200 mm. (8")	4.00	ม.	734.23	2,936.92	400.00	1,600.00	4,536.92	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PVC	1.00	รวม	57,795.00	57,795.00	17,339.00	17,339.00	75,134.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PVC	1.00	รวม	43,346.00	43,346.00	13,004.00	13,004.00	56,350.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ PVC	1.00	รวม	14,449.00	14,449.00	4,335.00	4,335.00	18,784.00	
	รวมเงิน 3.7				260,076.75		110,044.00	370,120.75	
3.8	ระบบระบบน้ำฝน ห้อง RMU								
	ท่อระบายน้ำฝน (PVC Class 13.5)								
	- Dia 100 mm. (4")	7.00	ม.	203.27	1,422.89	103.00	721.00	2,143.89	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PVC	1.00	รวม	569.00	569.00	171.00	171.00	740.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PVC	1.00	รวม	427.00	427.00	128.00	128.00	555.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ PVC	1.00	รวม	142.00	142.00	43.00	43.00	185.00	
	ท่อระบายน้ำฝนฝังดิน (HDPE PN6)								
	- Dia 110 mm. (4")	4.00	ม.	246.24	984.96	124.00	496.00	1,480.96	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ HDPE	1.00	รวม	394.00	394.00	118.00	118.00	512.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ HDPE	1.00	รวม	197.00	197.00	59.00	59.00	256.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ HDPE	1.00	รวม	98.00	98.00	29.00	29.00	127.00	
	Valves & Accessories								

W

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 3. งานระบบประปา, สุขภิบาล, บำบัดน้ำเสีย และระบายน้ำฝน

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	ROOF DRAIN (RD)								
	- Dia 100 mm. (4")	2.00	ชุด	765.00	1,530.00	410.00	820.00	2,350.00	
	- Dia 100 mm. (4")	2.00	ชุด	4,981.00	9,962.00	205.00	410.00	10,372.00	
	รวมเป็นเงิน 3.8				15,726.85		2,995.00	18,721.85	
	รวมเป็นเงิน 3				978,664.48		327,183.00	1,305,847.48	
	รวมเงินงานระบบประปา, สุขภิบาล และบำบัดน้ำเสีย				6,145,608.04		1,976,042.27	8,121,650.31	

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ตารางที่ 4. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานระบบไฟฟ้าแรงสูง	5,148,274.50	
2	งานแผงสวิตช์ไฟฟ้าประธานและแผงสวิตช์ไฟฟ้ารอง	3,752,545.35	
3	งานแผงไฟฟ้าย่อย พร้อมเบรกเกอร์	754,758.95	
4	งานสายไฟฟ้า และท่อวางไฟฟ้า	15,141,904.80	
5	งานดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์	1,730,606.15	
6	งานสวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า	257,620.95	
7	งานระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน	1,351,108.11	
8	งานระบบสัญญาณเรียกพยาบาล	2,506,305.36	
9	งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	3,317,674.48	
10	งานระบบสัญญาณโทรศัพท์รวม	939,806.34	
11	ระบบโทรศัพท์วงจรปิด	907,173.10	
12	งานระบบควบคุมแสงสว่าง ส่วนกลาง	596,571.31	
13	งานระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง	1,110,259.95	
14	งานระบบโทรศัพท์ และสายสัญญาณคอมพิวเตอร์	1,869,387.45	
15	งานระบบเสียง	806,164.68	
16	งานระบบมอนิเตอร์มิเตอร์	852,970.30	
17	งานระบบป้องกันไฟลาม (FIRE BARRIER)	84,525.00	
18	งานระบบภายในห้องพัก	2,955,966.90	
19	งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ภูมิสถาปัตยกรรม	294,989.50	
20	งานระบบภายในห้อง RMU	9,415.84	
	รวมเงินทั้งสิ้น	44,388,029.02	


.....ประธานกรรมการ
(นางวรรณภา สุขคง)


.....กรรมการ
(นางพัชรมณต์ บิตติปัญญากุล)


.....กรรมการ
(นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท)


.....กรรมการ
(นายไพศาล เพชรอักษร)


.....กรรมการ
(นางสาวสุชาดา อดทน)


.....กรรมการ
(นายธีระวัฒน์ สมังคโล)


.....กรรมการ
(นายสมพร เพ็งบอพาน)

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 กำหนดราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 4. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้าแรงสูงเข้าอาคาร								
	รวมเป็นเงิน 1				4,135,544.10		1,012,730.40	5,148,274.50	
2	งานแผงสวิทช์ไฟฟ้าประธานและแผงสวิตช์ไฟฟ้ารอง								
2.1	MAIN DISTRIBUTION BOARD "MDB&CAP" (FORM 2B)				1,635,349.40		35,238.00	1,670,587.40	
	รวมเงิน 2.1								
2.2	EMERGENCY MAIN DISTRIBUTION BOARD "EMDB" (FORM 2B)				418,583.00		11,605.00	430,188.00	
	รวมเงิน 2.2								
2.3	DISTRIBUTION BOARD ชั้นที่ 1				248,562.00		25,427.00	273,989.00	
	รวมเงิน 2.3								
2.4	DISTRIBUTION BOARD ชั้นที่ 4				365,122.00		22,717.00	387,839.00	
	รวมเงิน 2.4								
2.5	DISTRIBUTION BOARD&METER BOARD ชั้นที่ 5				287,385.00		12,856.00	300,241.00	
	รวมเงิน 2.5								
2.6	DISTRIBUTION BOARD&METER BOARD ชั้นที่ 6				287,385.00		12,856.00	300,241.00	
	รวมเงิน 2.6								
2.7	DISTRIBUTION BOARD&METER BOARD ชั้นที่ 7				321,747.00		17,722.00	339,469.00	
	รวมเงิน 2.7								
2.8	DISTRIBUTION BOARD&METER BOARD ชั้นห้องเครื่อง				43,863.95		6,127.00	49,990.95	
	รวมเงิน 2.8								
	รวมเป็นเงิน 2				3,607,997.35		144,548.00	3,752,545.35	
3	งานแผงไฟฟ้าย่อย พร้อมเบรกเกอร์								
3.1	งานแผงไฟฟ้าย่อย พร้อมเบรกเกอร์ ชั้นที่ 1								
	รวมเงิน 3.1				200,521.90		12,990.00	213,511.90	
3.2	งานแผงไฟฟ้าย่อย พร้อมเบรกเกอร์ ชั้นที่ 2								
	รวมเงิน 3.2				179,541.95		11,565.00	191,106.95	

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดระดับ 3)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 กำหนดราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 4 งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
3.3	งานแม่เหล็กข้อย หรือเบรกเกอร์ ชั้นที่ 3								
	รวมเงิน 3.3						11,450.00	182,913.60	
3.4	งานแม่เหล็กข้อย หรือเบรกเกอร์ ชั้นที่ 4								
	รวมเงิน 3.4						3,644.00	48,660.30	
3.5	งานแม่เหล็กข้อย หรือเบรกเกอร์ ชั้นที่ 6								
	รวมเงิน 3.5						3,807.00	60,246.45	
3.6	งานแม่เหล็กข้อย หรือเบรกเกอร์ ชั้นที่ 7								
	CB BOX								
	- MCCB 16AT/100AF 2P . IC 25 KA. พร้อมกล่องเหล็ก	3.00	ชุด	6,380.95	19,142.85	375.00	1,125.00	20,267.85	
	- MCCB 40AT/100AF 3P . IC 25 KA. พร้อมกล่องเหล็ก	2.00	ชุด	9,032.95	18,065.90	375.00	750.00	18,815.90	
	- MCCB 50AT/100AF 3P . IC 25 KA. พร้อมกล่องเหล็ก	1.00	ชุด	10,627.00	10,627.00	375.00	375.00	11,002.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ งานแม่เหล็กข้อย	1.00	งาน	1,861.00	1,861.00	559.00	559.00	2,420.00	
	รวมเงิน 3.6				49,696.75		2,809.00	52,505.75	
	รวมเงิน 3.7								
	รวมเงิน 3.8				4,499.00		1,315.00	5,814.00	
	รวมเป็นเงิน 3				707,178.95		47,580.00	754,758.95	
4	งานสายไฟฟ้า และท่อรางไฟฟ้า								
	รวมเป็นเงิน 4				11,818,192.65		3,323,712.15	15,141,904.80	
5	งานควบคุมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	รวมเป็นเงิน 5				1,424,798.90		305,807.25	1,730,606.15	
6	งานฉนวนและเคเบิลไฟฟ้า								
	รวมเป็นเงิน 6				169,240.95		88,360.00	257,620.95	
7	งานระบบป้องกันฟ้าและการต่อลงดิน								
	รวมเป็นเงิน 7				1,142,720.11		208,388.00	1,351,108.11	
8	งานระบบสัญญาณเรียกขาน								
	รวมเป็นเงิน 8				2,035,627.86		470,677.50	2,506,305.36	

mpc

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดสุขสันต์)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำหนดราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 4. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
9	งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้				2,670,276.48		647,398.00	3,317,674.48	
10	งานระบบสัญญาณโทรศัพท์รวม				605,675.69		334,130.65	939,806.34	
11	ระบบโทรศัพท์วงจรถัก				459,347.10		447,826.00	907,173.10	
12	งานระบบควบคุมแสงสว่าง ส่วนกลาง				545,910.71		50,660.60	596,571.31	
13	งานระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง				1,002,745.00		107,514.95	1,110,259.95	
14	งานระบบโทรศัพท์ และสายสัญญาณคอมพิวเตอร์				1,409,011.95		460,375.50	1,869,387.45	
15	งานระบบเสียง				681,369.18		124,795.50	806,164.68	
16	งานระบบมอดีเตอร์วีดีโอ				696,381.30		156,589.00	852,970.30	
17	งานป้องกันไฟตาม (FIRE BARRIER)				62,475.00		22,050.00	84,525.00	
18	งานระบบภายในห้องพัก				1,955,652.90		1,000,314.00	2,955,966.90	
19	งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ภูมิสถาปัตยกรรม				241,821.00		53,168.50	294,989.50	
20	งานระบบภายในห้อง RMU								
20-1	สาย IEC 01								
	- สาย IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม	76.00	เมตร	13.30	1,010.80		7.00	532.00	1,542.80
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า	1.00	งาน	102.00	102.00		31.00	133.00	

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดชั้น)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำบวณาจากกลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 4. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
20.2	ชนิดท่อ EMT. - ท่อ EMT. ขนาด 1/2"	27.00	เมตร	37.68	1,017.36	23.00	621.00	1,638.36	
20.3	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด FLEXIBLE - FLEXIBLE ขนาด 15 มม. - อุปกรณ์ประกอบที่ร้อยสายไฟฟ้า	3.45 1.00	เมตร ฟน	8.50 210.00	29.33 210.00	11.00 63.00	37.95 63.00	67.28 273.00	
20.4	งานวางโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ ชิ้นห้องเครื่อง และบันได	3.00	จุด	1,428.00	4,284.00	138.00	414.00	4,698.00	
20.5	งานติดตั้งและเดินรับไฟฟ้า - สีพท์เดี่ยว หน้ากากชนิดพลาสติก	2.00 3.00	จุด จุด	55.20 171.00	110.40 513.00	82.00 92.00	164.00 276.00	274.40 789.00	
ADD	- ค่าวัสดุ มีงานนี้ระบุ พร้อมสายดิน หน้ากากชนิดพลาสติก								
	รวมเงิน 4.7				7,276.89		2,136.95	9,415.84	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				35,379,244.07		9,008,784.95	44,388,029.02	

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสูงสี่ชั้น)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำนำชมราคาตกลง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 5. งานระบบดับเพลิง

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบดับเพลิง								
1.1	งานระบบดับเพลิง ชั้นที่ 1								
	- FIRE PIPE. BSP. SCH 40 (ท่อดับเพลิง)								
	Dia.25mm.(1')	568.00	ม.	34.33	19,499.44	46.00	26,128.00	45,627.44	
	Dia.32mm.(1-1/4')	76.00	ม.	36.08	2,742.08	62.00	4,712.00	7,454.08	
	Dia.40mm.(1-1/2')	57.00	ม.	50.58	2,883.06	72.00	4,104.00	6,987.06	
	Dia.50mm.(2')	82.00	ม.	62.08	5,090.56	97.00	7,954.00	13,044.56	
	Dia.65mm.(2-1/2')	88.00	ม.	80.33	7,069.04	154.00	13,552.00	20,621.04	
	Dia.80mm.(3')	66.00	ม.	128.00	8,448.00	205.00	13,530.00	21,978.00	
	Dia.100mm.(4')	73.00	ม.	264.91	19,338.43	287.00	20,951.00	40,289.43	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ BSP.	1.00	รวม	26,029.00	26,029.00	7,809.00	7,809.00	33,838.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ BSP.	1.00	รวม	13,015.00	13,015.00	3,905.00	3,905.00	16,920.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ท่อทำสัญลักษณ์ท่อ BSP.	1.00	รวม	6,508.00	6,508.00	1,953.00	1,953.00	8,461.00	
	- ท่อเชื่อมเพลิง ท่อ BSP.	1.00	รวม	19,522.00	19,522.00	5,857.00	5,857.00	25,379.00	
	Valves & Accessories								
	- Floor Control Valve Station (FCV)								
	Butterfly Valve With Supervisory Switch Dia.100mm.(4')	1.00	ชุด	5,355.00	5,355.00	1,890.00	1,890.00	7,245.00	
	Pressure Gauge	4.00	ชุด	1,105.00	4,420.00	390.00	1,560.00	5,980.00	
	Flow Switch Dia.100mm (4')	1.00	ชุด	3,060.00	3,060.00	1,080.00	1,080.00	4,140.00	
	Sight Glass Dia. 25 mm.(1')	1.00	ชุด	850.00	850.00	300.00	300.00	1,150.00	
	Test Valve Dia 25mm. (1')	2.00	ชุด	408.00	816.00	144.00	288.00	1,104.00	
	Orifice Dia. 25 mm.(1')	1.00	ชุด	170.00	170.00	205.00	205.00	375.00	
	Pressure Relief Valve Dia. 15 mm.(1/2')	3.00	ชุด	2,720.00	8,160.00	960.00	2,880.00	11,040.00	
	- Fire Hose Reel Cabinet พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	3.00	ชุด	8,653.00	25,959.00	3,054.00	9,162.00	35,121.00	
	- Hose Valve Dia. 2-1/2"	3.00	ชุด	3,230.00	9,690.00	1,140.00	3,420.00	13,110.00	

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

แบบ ปธ.4 (ก) แผ่นที่ 2

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารชุมชนสันต์)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางพร้าว เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำขอราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 5. งานระบบดับเพลิง

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Sprinkler Head								
	Up right sprinkler head dia 1/2" k = 5.6	175.00	ชุด	110.50	19,337.50	77.00	13,475.00	32,812.50	
	- Check Valve Dia.100mm.(4")	2.00	ชุด	9,170.00	18,340.00	820.00	1,640.00	19,980.00	
	รวมเงิน 1.1				226,302.11		146,355.00	372,657.11	
1.2	งานระบบดับเพลิง ชั้นที่ 2								
	- FIRE PIPE, BSP, SCH 40 (ท่อดับเพลิง)								
	Dia.25mm.(1")	524.00	ม.	34.33	17,988.92	46.00	24,104.00	42,092.92	
	Dia.32mm.(1-1/4")	52.00	ม.	36.08	1,876.16	62.00	3,224.00	5,100.16	
	Dia.40mm.(1-1/2")	26.00	ม.	50.58	1,315.08	72.00	1,872.00	3,187.08	
	Dia.50mm.(2")	59.00	ม.	62.08	3,662.72	97.00	5,723.00	9,385.72	
	Dia.65mm.(2-1/2")	74.00	ม.	80.33	5,944.42	154.00	11,396.00	17,340.42	
	Dia.80mm.(3")	51.00	ม.	128.00	6,528.00	205.00	10,455.00	16,983.00	
	Dia.100mm.(4")	60.00	ม.	264.91	15,894.60	287.00	17,220.00	33,114.60	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ BSP.	1.00	รวม	21,284.00	21,284.00	6,386.00	6,386.00	27,670.00	
	- อุปกรณ์ยึดตรึงรองรับท่อ BSP.	1.00	รวม	10,642.00	10,642.00	3,193.00	3,193.00	13,835.00	
	- ทดสอบ ท่อความสะอาด ท่อที่ติดตั้งถาวรท่อ BSP.	1.00	รวม	5,321.00	5,321.00	1,597.00	1,597.00	6,918.00	
	- ท่อที่ติดตั้ง ท่อ BSP.	1.00	รวม	15,963.00	15,963.00	4,789.00	4,789.00	20,752.00	
	Valves & Accessories								
	- Floor Control Valve Station (FCV)								
	Butterfly Valve With Supervisory Switch Dia.100mm.(4")	1.00	ชุด	5,355.00	5,355.00	1,890.00	1,890.00	7,245.00	
	Check Valve Dia.100mm.(4")	1.00	ชุด	9,170.00	9,170.00	820.00	820.00	9,990.00	
	Pressure Gauge	4.00	ชุด	1,105.00	4,420.00	390.00	1,560.00	5,980.00	
	Flow Switch Dia.100mm.(4")	1.00	ชุด	3,060.00	3,060.00	1,080.00	1,080.00	4,140.00	
	Sight Glass Dia. 25 mm.(1")	1.00	ชุด	850.00	850.00	300.00	300.00	1,150.00	
	Test Valve Dia 25mm. (1")	2.00	ชุด	408.00	816.00	144.00	288.00	1,104.00	

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์สันติ)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 กำหนดราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 5. งานระบบดับเพลิง

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	Onifice Dia. 25 mm.(1")	1.00	ชุด	170.00	170.00	205.00	205.00	375.00	
	Pressure Relief Valve Dia. 15 mm.(1/2")	3.00	ชุด	2,720.00	8,160.00	960.00	2,880.00	11,040.00	
	- Fire Hose Reel Cabinet พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	3.00	ชุด	8,653.00	25,959.00	3,054.00	9,162.00	35,121.00	
	- Hose Valve Dia. 2-1/2"	3.00	ชุด	3,230.00	9,690.00	1,140.00	3,420.00	13,110.00	
	- Sprinkler Head								
	Up right sprinkler head dia 1/2" k =5.6	2.00	ชุด	110.50	221.00	77.00	154.00	375.00	
	Pendent sprinkler head dia 1/2" k =5.6	132.00	ชุด	125.80	16,605.60	77.00	10,164.00	26,769.60	
	รวมเงิน 1.2				190,896.50		121,882.00	312,778.50	
1.3	งานระบบดับเพลิง ชั้นที่ 3								
	- FIRE PIPE, BSP. SCH 40 (ท่อดับเพลิง)								
	Dia.25mm.(1")	543.00	ม.	34.33	18,641.19	46.00	24,978.00	43,619.19	
	Dia.32mm.(1-1/4")	69.00	ม.	36.08	2,489.52	62.00	4,278.00	6,767.52	
	Dia.40mm.(1-1/2")	86.00	ม.	50.58	4,349.88	72.00	6,192.00	10,541.88	
	Dia.50mm.(2")	57.00	ม.	62.08	3,538.56	97.00	5,529.00	9,067.56	
	Dia.65mm.(2-1/2")	85.00	ม.	80.33	6,828.05	154.00	13,090.00	19,918.05	
	Dia.80mm.(3")	76.00	ม.	128.00	9,728.00	205.00	15,580.00	25,308.00	
	Dia.100mm.(4")	41.00	ม.	264.91	10,861.31	287.00	11,767.00	22,628.31	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ BSP.	1.00	รวม	22,575.00	22,575.00	6,773.00	6,773.00	29,348.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ BSP.	1.00	รวม	11,288.00	11,288.00	3,387.00	3,387.00	14,675.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ BSP.	1.00	รวม	5,644.00	5,644.00	1,694.00	1,694.00	7,338.00	
	- ทาสีท่อดับเพลิง ท่อ BSP.	1.00	รวม	16,931.00	16,931.00	5,080.00	5,080.00	22,011.00	
	Valves & Accessories								
	- Floor Control Valve Station (FCV)								
	Butterfly Valve With Supervisory Switch Dia.100mm (4")	1.00	ชุด	5,355.00	5,355.00	1,890.00	1,890.00	7,245.00	
	Check Valve Dia.100mm (4")	1.00	ชุด	9,170.00	9,170.00	820.00	820.00	9,990.00	

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 จำนวนจากค่าง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 5. งานระบบดับเพลิง

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	Pressure Gauge	4.00	ชุด	1,105.00	4,420.00	390.00	1,560.00	5,980.00	
	Flow Switch Dia.100mm.(4')	1.00	ชุด	3,060.00	3,060.00	1,080.00	1,080.00	4,140.00	
	Sight Glass Dia. 25 mm.(1')	1.00	ชุด	850.00	850.00	300.00	300.00	1,150.00	
	Test Valve Dia 25mm. (1')	2.00	ชุด	408.00	816.00	144.00	288.00	1,104.00	
	Orifice Dia. 25 mm.(1')	1.00	ชุด	170.00	170.00	205.00	205.00	375.00	
	Pressure Relief Valve Dia. 15 mm.(1/2')	3.00	ชุด	2,720.00	8,160.00	960.00	2,880.00	11,040.00	
	- Fire Hose Reel Cabinet พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	3.00	ชุด	8,653.00	25,959.00	3,054.00	9,162.00	35,121.00	
	- Hose Valve Dia. 2-1/2"	3.00	ชุด	3,230.00	9,690.00	1,140.00	3,420.00	13,110.00	
	- Sprinkler Head								
	Up night sprinkler head dia 1/2" k =5.6	2.00	ชุด	110.50	221.00	77.00	154.00	375.00	
	Pendent sprinkler head dia 1/2" k =5.6	133.00	ชุด	125.80	16,731.40	77.00	10,241.00	26,972.40	
	รวมเงิน 1.3				197,476.91		130,348.00	327,824.91	
1.4	งานระบบดับเพลิง ชั้นที่ 4 - 6								
	- FIRE PIPE. BSP. SCH 40 (ท่อดับเพลิง)								
	Dia.25mm.(1')	304.00	ม.	34.33	10,436.32	46.00	13,984.00	24,420.32	
	Dia.32mm.(1-1/4")	78.00	ม.	36.08	2,814.24	62.00	4,836.00	7,650.24	
	Dia.40mm.(1-1/2')	23.00	ม.	50.58	1,163.34	72.00	1,656.00	2,819.34	
	Dia.50mm.(2')	17.00	ม.	62.08	1,055.36	97.00	1,649.00	2,704.36	
	Dia.65mm.(2-1/2")	49.00	ม.	80.33	3,936.17	154.00	7,546.00	11,482.17	
	Dia.80mm.(3')	23.00	ม.	128.00	2,944.00	205.00	4,715.00	7,659.00	
	Dia.100mm.(4')	45.00	ม.	264.91	11,920.95	287.00	12,915.00	24,835.95	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ BSP.	1.00	รวม	13,709.00	13,709.00	4,113.00	4,113.00	17,822.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ BSP.	1.00	รวม	6,855.00	6,855.00	2,057.00	2,057.00	8,912.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ท่อทำสัญลักษณ์ท่อ BSP.	1.00	รวม	3,428.00	3,428.00	1,029.00	1,029.00	4,457.00	
	- ท่อยึดดับเพลิง ท่อ BSP.	1.00	รวม	10,282.00	10,282.00	3,085.00	3,085.00	13,367.00	

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดสันต์)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำขอราคาตาม : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 5. งานระบบดับเพลิง

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	Valves & Accessories								
	- Floor Control Valve Station (FCV)								
	Butterfly Valve With Supervisory Switch Dia.100mm.(4")	1.00	ชุด	5,355.00	5,355.00	1,890.00	1,890.00	7,245.00	
	Check Valve Dia.100mm.(4")	1.00	ชุด	9,170.00	9,170.00	820.00	820.00	9,990.00	
	Pressure Gauge	4.00	ชุด	1,105.00	4,420.00	390.00	1,560.00	5,980.00	
	Flow Switch Dia.100mm.(4")	1.00	ชุด	3,060.00	3,060.00	1,080.00	1,080.00	4,140.00	
	Slight Glass Dia. 25 mm.(1")	1.00	ชุด	850.00	850.00	300.00	300.00	1,150.00	
	Test Valve Dia 25mm. (1")	2.00	ชุด	408.00	816.00	144.00	288.00	1,104.00	
	Onlice Dia. 25 mm.(1")	1.00	ชุด	170.00	170.00	205.00	205.00	375.00	
	Pressure Relief Valve Dia. 15 mm.(1/2")	2.00	ชุด	2,720.00	5,440.00	960.00	1,920.00	7,360.00	
	- Fire Hose Reel Cabinet พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	2.00	ชุด	8,653.00	17,306.00	3,054.00	6,108.00	23,414.00	
	- Hose Valve Dia. 2-1/2"	2.00	ชุด	3,230.00	6,460.00	1,140.00	2,280.00	8,740.00	
	- Sprinkler Head								
	Pendent sprinkler head dia 1/2" k =5.6	98.00	ชุด	110.50	10,829.00	77.00	7,546.00	18,375.00	
	รวมเงิน 1.4				132,420.38		81,582.00	214,002.38	
1.5	งานระบบดับเพลิง ชั้นที่ 7 และชั้นดาดฟ้า	3.00	ชั้น		397,261.14		244,746.00	642,007.14	
	- FIRE PIPE, BSP, SCH 40 (ท่อดับเพลิง)								
	Dia.25mm.(1")	354.00	ม.	34.33	12,152.82	46.00	16,284.00	28,436.82	
	Dia.32mm.(1-1/4")	92.00	ม.	36.08	3,319.36	62.00	5,704.00	9,023.36	
	Dia.40mm.(1-1/2")	23.00	ม.	50.58	1,163.34	72.00	1,656.00	2,819.34	
	Dia.50mm.(2")	19.00	ม.	62.08	1,179.52	97.00	1,843.00	3,022.52	
	Dia.65mm.(2-1/2")	69.00	ม.	80.33	5,542.77	154.00	10,626.00	16,168.77	
	Dia.80mm.(3")	23.00	ม.	128.00	2,944.00	205.00	4,715.00	7,659.00	
	Dia.100mm.(4")	45.00	ม.	264.91	11,920.95	287.00	12,915.00	24,835.95	

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้โดยสาร)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 กำหนดราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 5. งานระบบดับเพลิง

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ BSP	1.00	รวม	15,290.00	15,290.00	4,587.00	4,587.00	19,877.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ BSP.	1.00	รวม	7,645.00	7,645.00	2,294.00	2,294.00	9,939.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ท่อที่ทำด้วยถักรัดกับท่อ BSP.	1.00	รวม	3,823.00	3,823.00	1,147.00	1,147.00	4,970.00	
	- ท่อยึดกับเหล็ก ท่อ BSP.	1.00	รวม	11,467.00	11,467.00	3,441.00	3,441.00	14,908.00	
	Valves & Accessories								
	- Floor Control Valve Station (FCV)								
	Butterfly Valve With Supervisory Switch Dia.100mm.(4")	1.00	ชุด	5,355.00	5,355.00	1,890.00	1,890.00	7,245.00	
	Check Valve Dia.100mm.(4")	1.00	ชุด	9,170.00	9,170.00	820.00	820.00	9,990.00	
	Pressure Gauge	4.00	ชุด	1,105.00	4,420.00	390.00	1,560.00	5,980.00	
	Flow Switch Dia.100mm.(4")	1.00	ชุด	3,060.00	3,060.00	1,080.00	1,080.00	4,140.00	
	Sight Glass Dia. 25 mm (1")	1.00	ชุด	850.00	850.00	300.00	300.00	1,150.00	
	Test Valve Dia 25mm. (1")	2.00	ชุด	408.00	816.00	144.00	288.00	1,104.00	
	Orifice Dia. 25 mm.(1")	1.00	ชุด	170.00	170.00	205.00	205.00	375.00	
	Pressure Relief Valve Dia. 15 mm.(1/2")	3.00	ชุด	2,720.00	8,160.00	960.00	2,880.00	11,040.00	
	Fire Hose Reel Cabinet พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	3.00	ชุด	8,653.00	25,959.00	3,054.00	9,162.00	35,121.00	
	- Hose Valve Dia. 2-1/2"	3.00	ชุด	3,230.00	9,690.00	1,140.00	3,420.00	13,110.00	
	- Sprinkler Head								
	รวมเงิน 1.5			144,097.76	144,097.76		86,817.00	230,914.76	
16	งานระบบดับเพลิง,ดับเพลิงแมนวอลและแมตริง ห้องเครื่องบันไดเหล็ก								
	- FIRE PIPE, BSP, SCH 40 (ท่อดับเพลิง)								
	Dia.25mm.(1")	4.00	ม.	34.33	137.32	46.00	184.00	321.32	
	Dia.50mm.(2")	16.00	ม.	62.08	993.28	97.00	1,552.00	2,545.28	
	Dia.100mm.(4")	97.00	ม.	264.91	25,696.27	287.00	27,839.00	53,535.27	
	Dia.150mm.(6")	237.00	ม.	467.50	110,797.50	513.00	121,581.00	232,378.50	
	Dia.200mm.(8")	13.00	ม.	743.75	9,668.75	682.50	8,872.50	18,541.25	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ BSP.	1.00	รวม	58,918.00	58,918.00	17,676.00	17,676.00	76,594.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ BSP.	1.00	รวม	29,459.00	29,459.00	8,838.00	8,838.00	38,297.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ท่อที่ทำด้วยถักรัดกับท่อ BSP.	1.00	รวม	14,730.00	14,730.00	4,419.00	4,419.00	19,149.00	

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารชุมชนสีน้)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำขอราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 5. งานระบบดับเพลิง

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1.00	- ทาสีท่อดับเพลิง ท่อ BSP.	1.00	รวม	44,188.00	44,188.00	13,257.00	13,257.00	57,445.00	
98.00	- Galvanized Steel Pipe (Drain Pipe) Dia.50mm.(2')	98.00	ม.	179.07	17,548.86	92.00	9,016.00	26,564.86	
1.00	- อุปกรณ์ประกอบท่อ GSP.	1.00	รวม	7,020.00	7,020.00	2,106.00	2,106.00	9,126.00	
1.00	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ GSP.	1.00	รวม	3,510.00	3,510.00	1,053.00	1,053.00	4,563.00	
1.00	- ทดสอบ ท้าความสะอาด ทาสีทาสีถังถังถังถัง Valves & Accessories	1.00	รวม	1,755.00	1,755.00	527.00	527.00	2,282.00	
2.00	- Gate Valve;OS&Y With Supervisory Switch Dia.50mm.(2')	2.00	ชุด	5,950.00	11,900.00	2,100.00	4,200.00	16,100.00	
2.00	- Butterfly Valve With Supervisory Switch Dia.100mm.(4')	2.00	ชุด	5,355.00	10,710.00	1,890.00	3,780.00	14,490.00	
8.00	Dia.150mm.(6')	8.00	ชุด	6,545.00	52,360.00	2,310.00	18,480.00	70,840.00	
1.00	Dia.200mm.(8')	1.00	ชุด	9,350.00	9,350.00	3,300.00	3,300.00	12,650.00	
3.00	- Gate Valve (Drain) Dia.25mm.(1')	3.00	ชุด	960.68	2,882.04	205.00	615.00	3,497.04	
1.00	- Alarm Check Valve DN 150	1.00	ชุด	34,850.00	34,850.00	12,300.00	12,300.00	47,150.00	
1.00	- Flow Meter (ventury type) DN 150	1.00	ชุด	34,000.00	34,000.00	12,000.00	12,000.00	46,000.00	
1.00	- Check Valve Dia.50mm.(2')	1.00	ชุด	1,530.00	1,530.00	410.00	410.00	1,940.00	
2.00	Dia.100mm.(4')	2.00	ชุด	9,170.00	18,340.00	820.00	1,640.00	19,980.00	
1.00	Dia.200mm.(8')	1.00	ชุด	32,380.00	32,380.00	9,714.00	9,714.00	42,094.00	
4.00	- Automatic Air Vent -Dia. 25 mm(1')	4.00	ชุด	10,260.00	41,040.00	205.00	820.00	41,860.00	
4.00	- Fire Department Connector (FDC) Dia. 100x65x65mm.	4.00	ชุด	12,367.50	49,470.00	4,365.00	17,460.00	66,930.00	
1.00	- Flow Switch Dia.150mm.(6')	1.00	ชุด	3,060.00	3,060.00	1,080.00	1,080.00	4,140.00	
8.00	- Pressure Gauge	8.00	ชุด	1,105.00	8,840.00	390.00	3,120.00	11,960.00	
1.00	- Y-strainer Dia.50mm.(2')	1.00	ชุด	2,805.00	2,805.00	410.00	410.00	3,215.00	
	- Flexible connector								

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดชั้นดี)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางพลี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำขอประกวดราคา : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 5. งานระบบดับเพลิง

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1.7	Preaction System UL/FM For MDB/Generator Room	1.00	ชุด	216,240.00	216,240.00	64,872.00	64,872.00	281,112.00	
	Preaction System UL/FM For MDB/Generator Room								
	- Basic Deluge V 2'								
	- Preaction Trim For 2' Preaction								
	- Pressure Switch								
	- Low Pressure Switch								
	- Water Motor Alarm Gong								
	- Air Compressor 1/2 Hp UL								
	- Control Panel For Preaction								
	- Manual Pull Station								
	- Alarm Bell 6"								
	- Alarm Horn/Strobe								
	- Smoke Detector	8.00	ชุด	765.00	6,120.00	800.00	6,400.00	12,520.00	
	- Sprinkler Head 1/2" K5.6	12.00	ชุด	136.00	1,632.00	77.00	924.00	2,556.00	
	- Piping work	1.00	งาน	21,003.50	21,003.50	17,700.00	17,700.00	38,703.50	
	- Electrical work	1.00	งาน	62,815.00	62,815.00	16,915.00	16,915.00	79,730.00	
	รวมเงิน 1.7				307,810.50		106,811.00	414,621.50	
	รวมเงิน 1				5,018,996.69		1,543,263.50	6,562,260.19	

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้โดยสารชั้นที่ 1)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 6. งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 1								
1.1	หมวดงานระบบปรับอากาศ								
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT Type)								
	เครื่องปรับอากาศชนิดผนัง (WALL TYPE)								
	- 1CDU/FCU-11 (9,000 BTU/HR)	1.00	พค	-	-	1,538.00	1,538.00	1,538.00	
	- 1CDU/FCU-06.07 (15,000 BTU/HR)	2.00	พค	-	-	1,538.00	3,076.00	3,076.00	
	- 1CDU/FCU-03.04, 05, 17, 18, 19, 20, 21, 22 (18,000 BTU/HR)	9.00	พค	-	-	1,538.00	13,842.00	13,842.00	
	เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้าเพดาน (CASSETTE TYPE)								
	- 1CDU/FCU-01, 02, 12, 13 (36,000 BTU/HR)	4.00	พค	-	-	2,050.00	8,200.00	8,200.00	
	- 1CDU/FCU-08, 09, 10, 14, 15, 16 (42,000 BTU/HR)	6.00	พค	-	-	2,050.00	12,300.00	12,300.00	
	- CONTROL 1DUTY, 1STAND BY (FOR FCU 06, 07)	1.00	พค	20,060.00	20,060.00	7,080.00	27,140.00	27,140.00	
	- ROOM THERMOSTAT W/3 SPEED AND ON-OFF SWITCH	22.00	พค	1,190.00	26,180.00	420.00	35,420.00	35,420.00	
	ท่อทองแดงชนิด HARDREW TYPE M (ASTM B-88)								
	- Dia 3/8"	210.00	ม.	56.66	11,898.60	46.80	9,828.00	21,726.60	
	- Dia 1/2"	122.00	ม.	80.75	9,851.50	59.80	7,295.60	17,147.10	
	- Dia 5/8"	194.00	ม.	117.58	22,810.52	75.40	14,627.60	37,438.12	
	อุปกรณ์ประกอบท่อทองแดง	1.00	รวม	13,369.00	13,369.00	4,011.00	17,380.00	17,380.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อทองแดง	1.00	รวม	8,913.00	8,913.00	2,674.00	11,587.00	11,587.00	
	- ทดสอบทาสีและสัญญาณท่อทองแดง	1.00	รวม	4,457.00	4,457.00	1,338.00	5,795.00	5,795.00	
	ท่อทองแดงชนิด SOFT DREW SWG#22 (ASTM B-280)								
	- Dia 1/4"	136.00	ม.	47.31	6,434.16	46.80	6,364.80	12,798.96	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อทองแดง	1.00	รวม	1,931.00	1,931.00	580.00	2,511.00	2,511.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อทองแดง	1.00	รวม	1,287.00	1,287.00	387.00	1,674.00	1,674.00	
	- ทดสอบทาสีและสัญญาณท่อทองแดง	1.00	รวม	644.00	644.00	194.00	838.00	838.00	
	ฉนวนหุ้มท่อทองแดง ชนิด CLOSED CELL พงา 3/4"								
	- Dia 1/4"	136.00	ม.	46.75	6,358.00	15.00	2,040.00	8,398.00	
	- Dia 3/8"	210.00	ม.	51.00	10,710.00	15.00	3,150.00	13,860.00	

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

แบบปรจ-4 (ก) แผ่นที่ 2

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์สินค้า)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำว่าวงราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 6. งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Dia 1/2"	122.00	ม.	55.25	6,740.50	15.00	1,830.00	8,570.50	
	- Dia 5/8"	194.00	ม.	59.50	11,543.00	16.00	3,104.00	14,647.00	
	- อุปกรณ์ประกอบจนวนหุ้มท่อทองแดง ท่อน้ำทิ้งชนิด PVC (CLASS 8.5)	1.00	รวม	3,536.00	3,536.00	1,061.00	1,061.00	4,597.00	
	- Dia 3/4"	74.00	ม.	11.12	822.88	26.00	1,924.00	2,746.88	
	- Dia 1"	75.00	ม.	14.72	1,104.00	26.00	1,950.00	3,054.00	
	- Dia 1 1/4"	12.00	ม.	18.31	219.72	26.00	312.00	531.72	
	- Dia 2"	312.00	ม.	37.85	11,809.20	26.00	8,112.00	19,921.20	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อPVC.	1.00	รวม	5,583.00	5,583.00	1,675.00	1,675.00	7,258.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองกับท่อPVC.	1.00	รวม	4,187.00	4,187.00	1,257.00	1,257.00	5,444.00	
	- ทดสอบทาสีและสัญญาณท่อPVC.	1.00	รวม	1,396.00	1,396.00	419.00	419.00	1,815.00	
	จำนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง ชนิด CLOSED CELL หนา 1/2"								
	- Dia 3/4"	74.00	ม.	42.07	3,113.18	14.00	1,036.00	4,149.18	
	- Dia 1"	75.00	ม.	48.87	3,665.25	16.00	1,200.00	4,865.25	
	- Dia 1 1/4"	12.00	ม.	53.55	642.60	18.00	216.00	858.60	
	- Dia 2"	312.00	ม.	48.87	15,247.44	27.05	8,439.34	23,686.78	
	- อุปกรณ์ประกอบจนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง ELECTRICAL WIRE & CABLE	1.00	รวม	2,267.00	2,267.00	681.00	681.00	2,948.00	
	- สาย IEC 01 ขนาด 2.5 Sq.mm	1,384.00	ม.	13.30	18,407.20	7.00	9,688.00	28,095.20	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า CONDUIT	1.00	รวม	1,841.00	1,841.00	553.00	553.00	2,394.00	
	- ท่อ EMT ขนาด Dia. 1/2" (15mm)	136.00	ม.	37.68	5,124.48	23.00	3,128.00	8,252.48	
	- ท่อ EMT ขนาด Dia. 3/4" (20mm)	194.00	ม.	54.40	10,553.60	25.00	4,850.00	15,403.60	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายไฟฟ้า	1.00	รวม	1,568.00	1,568.00	471.00	471.00	2,039.00	
	รวมเงิน				254,274.83		159,672.34	413,947.17	

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดชั้นต้น)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 6. งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1 2	หมวดงานระบบระบายอากาศ								
	พัดลมระบายอากาศ								
	พัดลมระบายอากาศชนิด CENTRIFUGAL (LOW NOISE)								
	- 1EF-11, 16, 18, 28, 30 (200 CFM)	5.00	ชุด	3,995.00	19,975.00	1,410.00	7,050.00	27,025.00	
	- 1EF-01 (300 CFM)	1.00	ชุด	4,760.00	4,760.00	1,680.00	1,680.00	6,440.00	
	- 1EF-20 (400 CFM)	1.00	ชุด	4,845.00	4,845.00	1,710.00	1,710.00	6,555.00	
	- 1EF-08, 09 (600 CFM)	2.00	ชุด	6,885.00	13,770.00	2,430.00	4,860.00	18,630.00	
	พัดลมระบายอากาศชนิด CENTRIFUGAL (INLINE)								
	- 1EF-15 (800 CFM)	1.00	ชุด	12,580.00	12,580.00	4,440.00	4,440.00	17,020.00	
	- 1EF-06, 07 (1,400 CFM)	2.00	ชุด	16,490.00	32,980.00	5,820.00	11,640.00	44,620.00	
	พัดลมระบายอากาศชนิด CENTRIFUGAL (MINI SIROCCO)								
	- 1EF-13 (200 CFM)	1.00	ชุด	3,995.00	3,995.00	700.00	700.00	4,695.00	
	พัดลมระบายอากาศแบบติดตั้งเพดาน (CEILING FAN)								
	- 1EF-04, 05, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 29 (50 CFM)	10.00	ชุด	1,955.00	19,550.00	700.00	7,000.00	26,550.00	
	- 1EF-22, 25, 26, 27, 31 (100 CFM)	5.00	ชุด	3,315.00	16,575.00	700.00	3,500.00	20,075.00	
	- 1EF-03, 24 (150 CFM)	2.00	ชุด	3,315.00	6,630.00	700.00	1,400.00	8,030.00	
	- 1EF-02 (200 CFM)	1.00	ชุด	4,760.00	4,760.00	700.00	700.00	5,460.00	
	พัดลมเติมอากาศชนิด CENTRIFUGAL (INLINE)								
	- 1MF-01 (1120 CFM)	1.00	ชุด	16,320.00	16,320.00	5,760.00	5,760.00	22,080.00	
	พัดลมแบบใบจักร (ติดตั้งเพดาน)								
	- 1CF-A (Dia 16')	18.00	ชุด	1,399.95	25,199.10	410.00	7,380.00	32,579.10	
	- 1CF-B (Dia 48')	12.00	ชุด	1,736.55	20,838.60	410.00	4,920.00	25,758.60	
	- 1CF-C (Dia. 56')	4.00	ชุด	2,042.55	8,170.20	410.00	1,640.00	9,810.20	
	- อุปกรณ์ประกอบพัดลมระบายอากาศ	1.00	รวม	47,520.00	47,520.00	21,450.00	21,450.00	68,970.00	
	- LOCAL ON-OFF SWITCH	55.00	ชุด	46.92	2,580.60	80.00	4,400.00	6,980.60	
	- THERMOSTAT FOR EXHAUST FAN	6.00	ชุด	2,800.75	16,804.50	988.50	5,931.00	22,735.50	

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้โดยสาร)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำขอราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 6. งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	ELECTRICAL WIRE & CABLE								
	- สาย IEC 01 ขนาด 2.5 Sq.mm	940.00	ม.	13.30	12,502.00	7.00	6,580.00	19,082.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า	1.00	รวม	1,251.00	1,251.00	376.00	376.00	1,627.00	
	CONDUIT								
	- ท่อ EMT ขนาด Dia. 1/2" (15mm.)	313.00	ม.	37.68	11,793.84	23.00	7,199.00	18,992.84	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายไฟฟ้า	1.00	รวม	1,180.00	1,180.00	354.00	354.00	1,534.00	
	รวมเงิน				304,579.84		110,670.00	415,249.84	
1.3	ท่อนลม (DUCT Installation Work)								
	แผ่นเหล็กยาสังกะสี								
	- BWG. No.24	836.00	ตร.ฟ.	14.87	12,431.32	25.00	20,900.00	33,331.32	
	- BWG. No.26	2,213.00	ตร.ฟ.	12.88	28,503.44	18.00	39,834.00	68,337.44	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อส่งลม	1.00	รวม	12,281.00	12,281.00	3,685.00	3,685.00	15,966.00	
	- อุปกรณ์และแรงรับท่อส่งลม	1.00	รวม	12,281.00	12,281.00	3,685.00	3,685.00	15,966.00	
	- ทดสอบทาสีและติดตั้งยึดท่อส่งลม	1.00	รวม	4,094.00	4,094.00	1,229.00	1,229.00	5,323.00	
	ท่อนส่งลมสำเร็จรูป ชนิด ท่ออ่อน (FLEXIBLE DUCT)								
	- Dia 6"	17.00	ม.	51.85	881.45	31.00	527.00	1,408.45	
	รวมเงิน				70,472.21		69,860.00	140,332.21	
1.4	หัวจ่ายลมและหน้ากาลม								
	EXHAUST AIR GRILLE (EAG)								
	- EAG 6"x6"	2.00	ชุด	323.00	646.00	128.00	256.00	902.00	
	- EAG 10"x10"	1.00	ชุด	433.50	433.50	154.00	154.00	587.50	
	- EAG 12"x12"	1.00	ชุด	518.50	518.50	154.00	154.00	672.50	
	EXHAUST AIR GRILLE WVD (EAG WVD)								
	- EAG 6"x6" WVD	23.00	ชุด	612.00	14,076.00	150.00	3,450.00	17,526.00	
	- EAG 8"x8" WVD	4.00	ชุด	705.50	2,822.00	150.00	600.00	3,422.00	
	- EAG 10"x8" WVD	1.00	ชุด	799.00	799.00	200.00	200.00	999.00	
	- EAG 10"x10" WVD	7.00	ชุด	841.50	5,890.50	200.00	1,400.00	7,290.50	
	- EAG 16"x10" WVD	7.00	ชุด	1,054.00	7,378.00	250.00	1,750.00	9,128.00	
	EXHAUST AIR GRILLE WIS (EAG WIS)								

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดชั้นดี)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำขอราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 6 งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- EAG 6"x6" W/IS	5.00	ชุด	348.50	1,742.50	150.00	750.00	2,492.50	
	- EAG 16"x6" W/IS	1.00	ชุด	552.50	552.50	200.00	200.00	752.50	
	- EAG 10"x8" W/IS	1.00	ชุด	459.00	459.00	200.00	200.00	659.00	
	- EAG 12"x8" W/IS	1.00	ชุด	510.00	510.00	250.00	250.00	760.00	
	- EAG 14"x8" W/IS	1.00	ชุด	569.50	569.50	250.00	250.00	819.50	
	- EAG 16"x8" W/IS	2.00	ชุด	586.50	1,173.00	250.00	500.00	1,673.00	
	- EAG 20"x8" W/IS	4.00	ชุด	722.50	2,890.00	300.00	1,200.00	4,090.00	
	- EAG 24"x8" W/IS	1.00	ชุด	824.50	824.50	300.00	300.00	1,124.50	
	- EAG 24"x12" W/IS	1.00	ชุด	1,003.00	1,003.00	400.00	400.00	1,403.00	
	- EAG 26"x12" W/IS	3.00	ชุด	1,079.50	3,238.50	400.00	1,200.00	4,438.50	
	- EAG 40"x16" W/IS	2.00	ชุด	1,958.40	3,916.80	525.00	1,050.00	4,966.80	
	FRESH AIR GRILLE W/ND (FAG W/ND)								
	- EAG 16"x10" W/ND	3.00	ชุด	1,054.00	3,162.00	300.00	900.00	4,062.00	
	FRESH AIR GRILLE W/IS (FAG W/IS)								
	- EAG 22"x22" W/IS	1.00	ชุด	1,615.00	1,615.00	525.00	525.00	2,140.00	
	- วงกบเหล็กกล่อง 2"x4" หน้า 2.3 มม. ขนาด 6"x6"	30.00	ชุด	153.00	4,590.00	135.00	4,050.00	8,640.00	
	- วงกบเหล็กกล่อง 2"x4" หน้า 2.3 มม. ขนาด 16"x6"	1.00	ชุด	267.75	267.75	240.00	240.00	507.75	
	- วงกบเหล็กกล่อง 2"x4" หน้า 2.3 มม. ขนาด 8"x8"	4.00	ชุด	204.00	816.00	180.00	720.00	1,536.00	
	- วงกบเหล็กกล่อง 2"x4" หน้า 2.3 มม. ขนาด 10"x8"	2.00	ชุด	229.50	459.00	195.00	390.00	849.00	
	- วงกบเหล็กกล่อง 2"x4" หน้า 2.3 มม. ขนาด 12"x8"	1.00	ชุด	242.25	242.25	225.00	225.00	467.25	
	- วงกบเหล็กกล่อง 2"x4" หน้า 2.3 มม. ขนาด 14"x8"	1.00	ชุด	267.75	267.75	240.00	240.00	507.75	
	- วงกบเหล็กกล่อง 2"x4" หน้า 2.3 มม. ขนาด 16"x8"	2.00	ชุด	293.25	586.50	255.00	510.00	1,096.50	
	- วงกบเหล็กกล่อง 2"x4" หน้า 2.3 มม. ขนาด 20"x8"	4.00	ชุด	344.25	1,377.00	300.00	1,200.00	2,577.00	
	- วงกบเหล็กกล่อง 2"x4" หน้า 2.3 มม. ขนาด 24"x8"	1.00	ชุด	395.25	395.25	345.00	345.00	740.25	
	- วงกบเหล็กกล่อง 2"x4" หน้า 2.3 มม. ขนาด 10"x10"	8.00	ชุด	242.25	1,938.00	225.00	1,800.00	3,738.00	
	- วงกบเหล็กกล่อง 2"x4" หน้า 2.3 มม. ขนาด 16"x10"	10.00	ชุด	318.75	3,187.50	285.00	2,850.00	6,037.50	



ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดต้นตอ)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 6. งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- วงกบเหล็กกล่อง 2"x4" หน้า 2.3 มม. ขนาด 12"x12"	1.00	พค	293.25	293.25	255.00	255.00	548.25	
	- วงกบเหล็กกล่อง 2"x4" หน้า 2.3 มม. ขนาด 24"x12"	1.00	พค	446.25	446.25	390.00	390.00	836.25	
	- วงกบเหล็กกล่อง 2"x4" หน้า 2.3 มม. ขนาด 26"x12"	3.00	พค	471.75	1,415.25	405.00	1,215.00	2,630.25	
	- วงกบเหล็กกล่อง 2"x4" หน้า 2.3 มม. ขนาด 40"x16"	2.00	พค	688.50	1,377.00	600.00	1,200.00	2,577.00	
	- วงกบเหล็กกล่อง 2"x4" หน้า 2.3 มม. ขนาด 22"x22"	1.00	พค	535.50	535.50	480.00	480.00	1,015.50	
	รวมเงิน				72,414.05		31,799.00	104,213.05	
	รวมเป็นเงิน				701,740.93		372,001.34	1,073,742.27	
2	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 2								
2.1	หมวดงานระบบปรับอากาศ								
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT Type)								
	เครื่องปรับอากาศชนิดผนัง (WALL TYPE)								
	- 2CDU/FCU-11 (15,000 BTU/HR)	1.00	พค	-	-	1,538.00	1,538.00	1,538.00	
	- 2CDU/FCU-09, 10 (18,000 BTU/HR)	2.00	พค	-	-	1,538.00	3,076.00	3,076.00	
	เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนได้ฝ้าเพดาน (CEILING TYPE)								
	- 2CDU/FCU-01, 02, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 (24,000 BTU/HR)	18.00	พค	-	-	1,538.00	27,684.00	27,684.00	
	- 2CDU/FCU-03, 04 (30,000 BTU/HR)	2.00	พค	-	-	1,538.00	3,076.00	3,076.00	
	- ROOM THERMOSTAT W/3 - SPEED AND ON-OFF SWITCH	23.00	พค	1,190.00	27,370.00	420.00	9,660.00	37,030.00	
	ท่อทองแดงชนิด HARDREW TYPE M (ASTM B-88)								
	- Dia 3/8"	349.00	ม	56.66	19,774.34	46.80	16,333.20	36,107.54	
	- Dia 1/2"	14.00	ม	80.75	1,130.50	59.80	837.20	1,967.70	
	- Dia 5/8"	349.00	ม	117.58	41,035.42	75.40	26,314.60	67,350.02	
	อุปกรณ์ประกอบท่อทองแดง	1.00	พม	12,389.00	12,389.00	3,717.00	3,717.00	16,106.00	
	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อทองแดง	1.00	พม	12,389.00	12,389.00	3,717.00	3,717.00	16,106.00	
	ท่อลมพลาสติกและสัญญาณท่อทองแดง	1.00	พม	6,195.00	6,195.00	1,859.00	1,859.00	8,054.00	
	ท่อทองแดงชนิด SOFT DREW SWG#22 (ASTM B-280)								
	- Dia 1/4"	14.00	ม	47.31	662.34	45.80	655.20	1,317.54	

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดชั้น)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 6. งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์ประกอบท่อทองแดง	1.00	รวม	199.00	199.00	60.00	60.00	259.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อทองแดง	1.00	รวม	133.00	133.00	40.00	40.00	173.00	
	- ทดสอบทาสีและสัญญาณที่ท่อทองแดง	1.00	รวม	67.00	67.00	21.00	21.00	88.00	
	จำนวนหุ้มท่อทองแดง ชนิด CLOSED CELL ขนาด 3/4"								
	- Dia 1/4"	14.00	ม.	46.75	654.50	15.00	210.00	864.50	
	- Dia 3/8"	349.00	ม.	51.00	17,799.00	15.00	5,235.00	23,034.00	
	- Dia 1/2"	14.00	ม.	55.25	773.50	15.00	210.00	983.50	
	- Dia 5/8"	349.00	ม.	59.50	20,765.50	16.00	5,584.00	26,349.50	
	- อุปกรณ์ประกอบจำนวนหุ้มท่อทองแดง	1.00	รวม	4,000.00	4,000.00	1,200.00	1,200.00	5,200.00	
	ท่อน้ำทิ้งชนิด PVC (CLASS 8.5)								
	- Dia 3/4"	25.00	ม.	11.12	278.00	26.00	650.00	928.00	
	- Dia 1"	118.00	ม.	14.72	1,736.96	26.00	3,068.00	4,804.96	
	- Dia 1 1/4"	3.00	ม.	18.31	54.93	26.00	78.00	132.93	
	- Dia 2"	64.00	ม.	37.85	2,422.40	26.00	1,664.00	4,086.40	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อPVC	1.00	รวม	1,797.00	1,797.00	540.00	540.00	2,337.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อPVC	1.00	รวม	1,348.00	1,348.00	405.00	405.00	1,753.00	
	- ทดสอบทาสีและสัญญาณที่ท่อPVC.	1.00	รวม	450.00	450.00	135.00	135.00	585.00	
	จำนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง ชนิด CLOSED CELL ขนาด 1/2"								
	- Dia 3/4"	25.00	ม.	42.07	1,051.75	14.00	350.00	1,401.75	
	- Dia 1"	118.00	ม.	48.87	5,766.66	16.00	1,888.00	7,654.66	
	- Dia 1 1/4"	3.00	ม.	53.55	160.65	18.00	54.00	214.65	
	- Dia 2"	64.00	ม.	48.87	3,127.68	27.05	1,731.15	4,858.83	
	- อุปกรณ์ประกอบจำนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง	1.00	รวม	1,011.00	1,011.00	304.00	304.00	1,315.00	
	ELECTRICAL WIRE & CABLE								
	- สาย IEC 01 ขนาด 2.5 Sq.mm	42.00	ม.	13.30	558.60	7.00	294.00	852.60	
	- สาย IEC 01 ขนาด 4 Sq.mm	1,048.00	ม.	20.98	21,982.85	10.00	10,480.00	32,462.85	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า	1.00	รวม	2,255.00	2,255.00	677.00	677.00	2,932.00	

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์สันต์)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำขอราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 6. งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	CONDUIT								
	- ท่อ EMT ขนาด Dia. 1/2" (15mm.)	363.00	ม.	37.68	13,677.84	23.00	8,349.00	22,026.84	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายไฟฟ้า	1.00	รวม	1,368.00	1,368.00	411.00	411.00	1,779.00	
	รวมเงิน				224,384.42		142,105.35	366,489.77	
2.2	หมวดงานระบบระบายอากาศ								
	พัดลมระบายอากาศ								
	พัดลมระบายอากาศชนิด CENTRIFUGAL (LOW NOISE)								
	- 2EF-03, 17, 18 (50 CFM)	3.00	พด	3,145.00	9,435.00	1,110.00	3,330.00	12,765.00	
	- 2EF-01, 04, 05, 07, 13, 14, 15, 19 (250 CFM)	8.00	พด	3,995.00	31,960.00	1,410.00	11,280.00	43,240.00	
	- 1EF-16 (300 CFM)	1.00	พด	4,760.00	4,760.00	1,680.00	1,680.00	6,440.00	
	พัดลมระบายอากาศแบบติดฝ้าเพดาน (CEILING FAN)								
	- 2EF-08, 09, 10, 12(50 CFM)	4.00	พด	1,955.00	7,820.00	700.00	2,800.00	10,620.00	
	- 2EF-02, 06 (150 CFM)	2.00	พด	3,315.00	6,630.00	700.00	1,400.00	8,030.00	
	- 2EF-11 (200 CFM)	1.00	พด	4,760.00	4,760.00	700.00	700.00	5,460.00	
	พัดลมแบบใบจระ (ติดเพดาน)								
	- 2CF-B (Dia. 48")	19.00	พด	1,736.55	32,994.45	410.00	7,790.00	40,784.45	
	- อุปกรณ์ประกอบพัดลมระบายอากาศ	1.00	รวม	27,360.00	27,360.00	12,350.00	12,350.00	39,710.00	
	- LOCAL ON-OFF SWITCH	33.00	พด	46.92	1,548.36	80.00	2,640.00	4,188.36	
	- THERMOSTAT FOR EXHAUST FAN	2.00	พด	2,800.75	5,601.50	988.50	1,977.00	7,578.50	
	ELECTRICAL WIRE & CABLE								
	- สาย IEC 01 ขนาด 2.5 Sq.mm	541.00	ม.	13.30	7,195.30	7.00	3,787.00	10,982.30	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า	1.00	รวม	720.00	720.00	216.00	216.00	936.00	
	CONDUIT								
	- ท่อ EMT ขนาด Dia. 1/2" (15mm.)	180.00	ม	37.68	6,782.40	23.00	4,140.00	10,922.40	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายไฟฟ้า	1.00	รวม	679.00	679.00	204.00	204.00	883.00	
	รวมเงิน				148,246.01		54,294.00	202,540.01	

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่อยู่อายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดชั้นดี)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 6. งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
2.3	ท่อลม (DUCT Installation Work)								
	แผ่นเหล็กอบสังกะสี								
	- BWG No.26	2,167.00	ตร.ฟ.	12.88	27,910.96	18.00	39,006.00	66,916.96	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อส่งลม	1.00	รวม	8,374.00	8,374.00	2,513.00	2,513.00	10,887.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อส่งลม	1.00	รวม	8,374.00	8,374.00	2,513.00	2,513.00	10,887.00	
	- ทดสอบทาสีและสัญลักษณ์ท่อส่งลม	1.00	รวม	2,792.00	2,792.00	838.00	838.00	3,630.00	
	ท่อส่งลมสำเร็จรูป ชนิด ท่ออ่อน (FLEXIBLE DUCT)								
	- Dia 6"	7.00	ม.	51.85	362.95	31.00	217.00	579.95	
					47,813.91		45,087.00	92,900.91	
2.4	หัวจ่ายลมและหมักอากาศ								
	EXHAUST AIR GRILLE (EAG)								
	- EAG 6"x6"	3.00	พด	323.00	969.00	126.00	384.00	1,353.00	
	EXHAUST AIR GRILLE WVD (EAG WVD)								
	- EAG 6"x6" WVD	45.00	พด	612.00	27,540.00	150.00	6,750.00	34,290.00	
	EXHAUST AIR GRILLE W/S (EAG W/S)								
	- EAG 6"x6" W/S	5.00	พด	348.50	1,742.50	150.00	750.00	2,492.50	
	- EAG 16"x6" W/S	2.00	พด	552.50	1,105.00	200.00	400.00	1,505.00	
	- EAG 16"x8" W/S	1.00	พด	586.50	586.50	250.00	250.00	836.50	
	- EAG 10"x8" W/S	1.00	พด	459.00	459.00	200.00	200.00	659.00	
	EAG 12"x8" W/S	1.00	พด	510.00	510.00	250.00	250.00	760.00	
	- EAG 20"x8" W/S	9.00	พด	722.50	6,502.50	300.00	2,700.00	9,202.50	
	วงกบเหล็กกล่อง 2"x4" หน้า 2.3 มม. ขนาด 6"x6"	53.00	พด	153.00	8,109.00	135.00	7,155.00	15,264.00	
	- วงกบเหล็กกล่อง 2"x4" หน้า 2.3 มม. ขนาด 16"x6"	2.00	พด	267.75	535.50	240.00	480.00	1,015.50	
	- วงกบเหล็กกล่อง 2"x4" หน้า 2.3 มม. ขนาด 16"x8"	1.00	พด	293.25	293.25	255.00	255.00	548.25	
	- วงกบเหล็กกล่อง 2"x4" หน้า 2.3 มม. ขนาด 10"x8"	1.00	พด	229.50	229.50	195.00	195.00	424.50	
	- วงกบเหล็กกล่อง 2"x4" หน้า 2.3 มม. ขนาด 12"x8"	1.00	พด	242.25	242.25	225.00	225.00	467.25	

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่ผู้เช่าอยู่ 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดชั้นดี)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำขอราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 6. งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- วงกบเหล็กกล่อง 2"x4" หน้า 2.3 มม. ขนาด 20"x8"	9.00	ชุด	344.25	3,098.25	300.00	2,700.00	5,798.25	
	รวมเป็นเงิน				51,922.25		22,694.00	74,616.25	
3	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 3				472,366.59		264,180.35	736,546.94	
3.1	หมวดงานระบบปรับอากาศ								
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT Type)								
	เครื่องปรับอากาศชนิดผนัง (WALL TYPE)								
	- 3CDU/FCU-11 (15,000 BTU/HR)	1.00	ชุด	-	-	1,538.00	1,538.00	1,538.00	
	- 3CDU/FCU-09, 10 (18,000 BTU/HR)	2.00	ชุด	-	-	1,538.00	3,076.00	3,076.00	
	- 3CDU/FCU-22 (24,000 BTU/HR)	1.00	ชุด	-	-	1,538.00	1,538.00	1,538.00	
	เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนฝ้าเพดาน (CEILING TYPE)								
	- 3CDU/FCU-01, 02, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 (24,000 BTU/HR)	16.00	ชุด	-	-	1,538.00	24,608.00	24,608.00	
	- 3CDU/FCU-03, 04 (30,000 BTU/HR)	2.00	ชุด	-	-	1,538.00	3,076.00	3,076.00	
	ROOM THERMOSTAT W/3 SPEED AND ON-OFF SWITCH	22.00	ชุด	1,190.00	26,180.00	420.00	9,240.00	35,420.00	
	ท่อทองแดงชนิด HARDREW TYPE M (ASTM B-88)								
	- Dia 3/8"	310.00	ม.	56.66	17,564.60	46.80	14,508.00	32,072.60	
	- Dia 1/2"	14.00	ม.	80.75	1,130.50	59.80	837.20	1,967.70	
	- Dia 5/8"	327.00	ม.	117.58	38,448.66	75.40	24,655.80	63,104.46	
	อุปกรณ์ประกอบท่อทองแดง	1.00	รวม	11,429.00	11,429.00	3,429.00	3,429.00	14,858.00	
	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อทองแดง	1.00	รวม	11,429.00	11,429.00	3,429.00	3,429.00	14,858.00	
	ทดสอบทาสีและฉนวนกันความร้อนท่อทองแดง	1.00	รวม	5,715.00	5,715.00	1,715.00	1,715.00	7,430.00	
	ท่อทองแดงชนิด SOFT DREW SWG#22 (ASTM B-280)								
	- Dia 1/4"	31.00	ม.	47.31	1,466.61	46.80	1,450.80	2,917.41	
	อุปกรณ์ประกอบท่อทองแดง	1.00	รวม	440.00	440.00	132.00	132.00	572.00	
	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อทองแดง	1.00	รวม	294.00	294.00	89.00	89.00	383.00	
	ทดสอบทาสีและฉนวนกันความร้อนท่อทองแดง	1.00	รวม	147.00	147.00	45.00	45.00	192.00	

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดชั้นดี)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 6. งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	จำนวนตู้ม็อดูลองแดง ชนิด CLOSED CELL ขนาด 3/4"	31.00	ม.	46.75	1,449.25	15.00	465.00	1,914.25	
	- Dia 1/4"								
	- Dia 3/8"	310.00	ม.	51.00	15,810.00	15.00	4,650.00	20,460.00	
	- Dia 1/2"	14.00	ม.	55.25	773.50	15.00	210.00	983.50	
	- Dia 5/8"	327.00	ม.	59.50	19,456.50	16.00	5,232.00	24,688.50	
	- อุปกรณ์ประกอบจำนวนตู้ม็อดูลองแดง	1.00	รวม	3,749.00	3,749.00	1,125.00	1,125.00	4,874.00	
	ตู้ม็อดูลองแดง ชนิด PVC (CLASS 8.5)								
	- Dia 3/4"	36.00	ม.	11.12	400.32	26.00	936.00	1,336.32	
	- Dia 1"	114.00	ม.	14.72	1,678.08	26.00	2,964.00	4,642.08	
	- Dia 2"	160.00	ม.	37.85	6,056.00	26.00	4,160.00	10,216.00	
	- อุปกรณ์ประกอบตู้ม็อดูลองแดง	1.00	รวม	3,254.00	3,254.00	977.00	977.00	4,231.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับตู้ม็อดูลองแดง	1.00	รวม	2,441.00	2,441.00	733.00	733.00	3,174.00	
	- ทดสอบทาสีและสัญลักษณ์ตู้ม็อดูลองแดง	1.00	รวม	814.00	814.00	245.00	245.00	1,059.00	
	จำนวนตู้ม็อดูลองแดง ชนิด CLOSED CELL ขนาด 1/2"								
	- Dia 3/4"	36.00	ม.	42.07	1,514.52	14.00	504.00	2,018.52	
	- Dia 1"	114.00	ม.	48.87	5,571.18	16.00	1,824.00	7,395.18	
	- Dia 2"	160.00	ม.	48.87	7,819.20	27.05	4,327.87	12,147.07	
	- อุปกรณ์ประกอบจำนวนตู้ม็อดูลองแดง	1.00	รวม	1,491.00	1,491.00	448.00	448.00	1,939.00	
	ELECTRICAL WIRE & CABLE								
	- สาย IEC 01 ขนาด 2.5 Sq.mm	42.00	ม.	13.30	558.60	7.00	294.00	852.60	
	- สาย IEC 01 ขนาด 4 Sq.mm	983.00	ม.	20.98	20,619.41	10.00	9,830.00	30,449.41	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า	1.00	รวม	2,118.00	2,118.00	636.00	636.00	2,754.00	
	CONDUIT								
	- ท่อ EMT ขนาด Dia. 1/2" (15mm.)	342.00	ม.	37.68	12,886.56	23.00	7,866.00	20,752.56	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายไฟฟ้า	1.00	รวม	1,289.00	1,289.00	387.00	387.00	1,676.00	
	รวมเงิน				223,993.49		141,180.67	365,174.16	

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารชุมชนสันต์)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 6. งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
3.2	หมวดงานระบบระบายอากาศ								
	พัดลมระบายอากาศ								
	พัดลมระบายอากาศชนิด CENTRIFUGAL (LOW NOISE)								
	- 3EF-03, 17, 18 (50 CFM)	3.00	พค	3,145.00	9,435.00	1,110.00	3,330.00	12,765.00	
	- 3EF-19 (200 CFM)	1.00	พค	3,995.00	3,995.00	1,410.00	1,410.00	5,405.00	
	- 3EF-01, 04, 05, 07, 13, 14, 15 (250 CFM)	7.00	พค	3,995.00	27,965.00	1,410.00	9,870.00	37,835.00	
	- 3EF-16 (300 CFM)	1.00	พค	4,760.00	4,760.00	1,680.00	1,680.00	6,440.00	
	พัดลมระบายอากาศแบบติดตั้งเพดาน (CEILING FAN)								
	- 3EF-08, 09, 10, 12 (50 CFM)	4.00	พค	1,955.00	7,820.00	700.00	2,800.00	10,620.00	
	- 3EF-02, 06 (150 CFM)	2.00	พค	3,315.00	6,630.00	700.00	1,400.00	8,030.00	
	- 3EF-11 (200 CFM)	1.00	พค	4,760.00	4,760.00	700.00	700.00	5,460.00	
	พัดลมแบบโครง (ติดตั้ง)								
	- 3CF-B (Dia. 48")	17.00	พค	1,736.55	29,521.35	410.00	6,970.00	36,491.35	
	- อุปกรณ์ประกอบพัดลมระบายอากาศ	1.00	รวม	28,080.00	28,080.00	11,700.00	11,700.00	39,780.00	
	- LOCAL ON-OFF SWITCH	31.00	พค	46.92	1,454.52	80.00	2,480.00	3,934.52	
	- THERMOSTAT FOR EXHAUST FAN	2.00	พค	2,800.75	5,601.50	988.50	1,977.00	7,578.50	
	ELECTRICAL WIRE & CABLE								
	- สาย IEC 01 ขนาด 2.5 Sq.mm	513.00	ม.	13.30	6,822.90	7.00	3,591.00	10,413.90	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า	1.00	รวม	683.00	683.00	205.00	205.00	888.00	
	CONDUIT								
	- ท่อ EMT ขนาด Dia. 1/2" (15mm)	171.00	ม.	37.68	6,443.28	23.00	3,933.00	10,376.28	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายไฟฟ้า	1.00	รวม	645.00	645.00	194.00	194.00	839.00	
					144,616.55		52,240.00	196,856.55	
3.3	พัดลม (DUCT Installation Work)								
	แผ่นเหล็กทาสังกะสี								
	- BWG No.26	2,051.00	ตร.ฟ.	12.88	26,416.88	18.00	36,918.00	63,334.88	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อส่งลม	1.00	รวม	10,567.00	10,567.00	3,171.00	3,171.00	13,738.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อส่งลม	1.00	รวม	7,926.00	7,926.00	2,378.00	2,378.00	10,304.00	
	- ทดสอบทาสีและสีอุปกรณ์ท่อส่งลม	1.00	รวม	2,642.00	2,642.00	793.00	793.00	3,435.00	

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่ผู้เช่าอยู่ 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดระดับต้น)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำขอราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 6 งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (WALL TYPE)								
	- CDU/FCU-01 (15,000 BTU/HR)	1.00	ชุด	-	-	1,538.00	1,538.00	1,538.00	
	- CDU/FCU-A (18,000 BTU/HR)	17.00	ชุด	-	-	1,538.00	26,146.00	26,146.00	
	- CDU/FCU-B (30,000 BTU/HR)	1.00	ชุด	-	-	1,538.00	1,538.00	1,538.00	
	- CDU/FCU-C (36,000 BTU/HR)	2.00	ชุด	-	-	2,050.00	4,100.00	4,100.00	
	- ROOM THERMOSTAT W/3 - SPEED AND ON-OFF SWITCH	21.00	ชุด	1,190.00	24,990.00	420.00	8,820.00	33,810.00	
	ท่อทองแดงชนิด HARDREW TYPE M (ASTM B-88)								
	- Dia 1/2"	98.00	ม.	80.75	7,913.50	59.80	5,860.40	13,773.90	
	- Dia 5/8"	28.00	ม.	117.58	3,292.24	75.40	2,111.20	5,403.44	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อทองแดง	1.00	รวม	3,362.00	3,362.00	1,009.00	1,009.00	4,371.00	
	- อุปกรณ์และรองรับท่อทองแดง	1.00	รวม	2,242.00	2,242.00	673.00	673.00	2,915.00	
	- ทดสอบทาสีและสัญญาณท่อทองแดง	1.00	รวม	1,121.00	1,121.00	337.00	337.00	1,458.00	
	ท่อทองแดงชนิด SOFT DREW SWG#22 (ASTM B-280)								
	- Dia 1/4"	98.00	ม.	47.31	4,636.38	46.80	4,586.40	9,222.78	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อทองแดง	1.00	รวม	1,391.00	1,391.00	418.00	418.00	1,809.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อทองแดง	1.00	รวม	928.00	928.00	279.00	279.00	1,207.00	
	- ทดสอบทาสีและสัญญาณท่อทองแดง	1.00	รวม	464.00	464.00	140.00	140.00	604.00	
	ฉนวนหุ้มท่อทองแดง ชนิด CLOSED CELL หนา 3/4"								
	- Dia 1/4"	98.00	ม.	46.75	4,581.50	15.00	1,470.00	6,051.50	
	- Dia 1/2"	98.00	ม.	55.25	5,414.50	15.00	1,470.00	6,884.50	
	- อุปกรณ์ประกอบฉนวนหุ้มท่อทองแดง	1.00	รวม	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	ท่อน้ำทิ้งชนิด PVC (CLASS 8.5)								
	- Dia 3/4"	106.00	ม.	11.12	1,178.72	26.00	2,756.00	3,934.72	
	- Dia 1"	21.00	ม.	14.72	309.12	26.00	546.00	855.12	

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดชั้นดี)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำขอราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 6. งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Dia 2"	79.00	ม.	37.85	2,990.15	26.00	2,054.00	5,044.15	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อPVC	1.00	พม	1,792.00	1,792.00	538.00	538.00	2,330.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อPVC	1.00	พม	1,344.00	1,344.00	404.00	404.00	1,748.00	
	- ทดสอบทาสีและสัญญาณท่อPVC	1.00	พม	448.00	448.00	135.00	135.00	583.00	
	จำนวนท่อที่ติดตั้ง ชนิด CLOSED CELL หนา 1/2"								
	- Dia 3/4"	106.00	ม.	42.07	4,459.42	14.00	1,484.00	5,943.42	
	- Dia 1"	21.00	ม.	48.87	1,026.27	16.00	336.00	1,362.27	
	- Dia 2"	79.00	ม.	48.87	3,860.73	27.05	2,136.89	5,997.62	
	- อุปกรณ์ประกอบขมหมันท่อต่างๆ	1.00	พม	935.00	935.00	281.00	281.00	1,216.00	
	ELECTRICAL WIRE & CABLE								
	- สาย IEC 01 ขนาด 2.5 Sq mm	239.00	ม.	13.30	3,178.70	7.00	1,673.00	4,851.70	
	- สาย IEC 01 ขนาด 4 Sq mm	57.00	ม.	20.98	1,195.63	10.00	570.00	1,765.63	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า	1.00	พม	438.00	438.00	132.00	132.00	570.00	
	CONDUIT								
	- ท่อ EMT ขนาด Dia. 1/2" (15mm)	98.00	ม.	37.68	3,692.64	23.00	2,254.00	5,946.64	
	- อุปกรณ์ประกอบตู้ร้อยสายไฟฟ้า	1.00	พม	370.00	370.00	111.00	111.00	481.00	
	รวมเงิน				88,554.50		76,208.89	164,761.39	
4.2	หมวดงานระบบระบายอากาศ								
	พัดลมระบายอากาศ								
	พัดลมระบายอากาศแบบดัดน้ำเทศาน (CEILING FAN)								
	- 4EF-02, 04 (50 CFM)	2.00	ชุด	1,955.00	3,910.00	700.00	1,400.00	5,310.00	
	- EF-A (50 CFM)	17.00	ชุด	1,955.00	33,235.00	700.00	11,900.00	45,135.00	
	- EF-B (70 CFM)	1.00	ชุด	3,060.00	3,060.00	700.00	700.00	3,760.00	
	- EF-C (100 CFM)	2.00	ชุด	3,315.00	6,630.00	700.00	1,400.00	8,030.00	
	- 4EF-01 (150 CFM)	1.00	ชุด	3,315.00	3,315.00	700.00	700.00	4,015.00	
	- 4EF-03 (200 CFM)	1.00	ชุด	4,760.00	4,760.00	700.00	700.00	5,460.00	
	- อุปกรณ์ประกอบพัดลมระบายอากาศ	1.00	พม	18,720.00	18,720.00	7,800.00	7,800.00	26,520.00	

W

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้โดยสารต้นต)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำขอราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 6. งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- LOCAL ON-OFF SWITCH	22.00	พค	46.92	1,032.24	80.00	1,760.00	2,792.24	
	- THERMOSTAT FOR EXHAUST FAN ELECTRICAL WIRE & CABLE	2.00	พค	2,800.75	5,601.50	988.50	1,977.00	7,578.50	
	- สาย IEC 01 ขนาด 2.5 Sq.mm	342.00	ม.	13.30	4,548.60	7.00	2,394.00	6,942.60	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า CONDUIT	1.00	รวม	455.00	455.00	137.00	137.00	592.00	
	- ท่อ EMT ขนาด Dia 1/2" (15mm)	114.00	ม.	37.68	4,295.52	23.00	2,622.00	6,917.52	
	- อุปกรณ์ประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้า	1.00	รวม	430.00	430.00	129.00	129.00	559.00	
	รวมเงิน				89,992.86		33,619.00	123,611.86	
4.3	ห้องลม (DUCT Installation Work) แผ่นเหล็กอบสังกะสี								
	- BWG. No.26	2,004.00	ตร.ฟ.	12.88	25,811.52	18.00	36,072.00	61,883.52	
	- อุปกรณ์ประกอบห้องลม	1.00	รวม	10,325.00	10,325.00	3,098.00	3,098.00	13,423.00	
	- อุปกรณ์ติดตั้งและรับห้องลม	1.00	รวม	7,744.00	7,744.00	2,324.00	2,324.00	10,068.00	
	- ทดสอบทาสีและสีสัญลักษณ์ห้องลม	1.00	รวม	2,582.00	2,582.00	775.00	775.00	3,357.00	
	ห้องลมสำเร็จรูป ชนิด ห้องลม (FLEXIBLE DUCT)								
	- Dia 6"	20.00	ม.	51.85	1,037.00	31.00	620.00	1,657.00	
	รวมเงิน				47,499.52		42,889.00	90,388.52	
4.4	หัวจ่ายลมและหมักกลม								
	EXHAUST AIR GRILLE WWD (EAG WWD)								
	- EAG 6"x6" WWD	18.00	พค	612.00	11,016.00	150.00	2,700.00	13,716.00	
	- EAG 8"x6" WWD	2.00	พค	663.00	1,326.00	150.00	300.00	1,626.00	
	EXHAUST AIR GRILLE WIS (EAG WIS)								
	- EAG 6"x6" WIS	5.00	พค	348.50	1,742.50	150.00	750.00	2,492.50	
	- EAG 16"x6" WIS	2.00	พค	552.50	1,105.00	200.00	400.00	1,505.00	
	- EAG 10"x8" WIS	1.00	พค	459.00	459.00	200.00	200.00	659.00	
	- วงมเหล็กกล่อง 2"x4" หน้า 2.3 มม. ขนาด 6"x6"	23.00	พค	153.00	3,519.00	135.00	3,105.00	6,624.00	
	- วงมเหล็กกล่อง 2"x4" หน้า 2.3 มม. ขนาด 8"x6"	2.00	พค	178.50	357.00	150.00	300.00	657.00	
	- วงมเหล็กกล่อง 2"x4" หน้า 2.3 มม. ขนาด 16"x6"	2.00	พค	267.75	535.50	240.00	480.00	1,015.50	

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดชั้นต้น)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำว่าราคาตกลง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 6. งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- วงกบเหล็กกล่อง 2"x4" หน้า 2.3 มม. ขนาด 10"x6"	1.00	ชุด	229.50	229.50	195.00	195.00	424.50	
	รวมเป็นเงิน4				20,289.50		8,430.00	28,719.50	
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 5				246,336.38		161,144.89	407,481.27	
5.1	หมวดงานระบบปรับอากาศ								
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT Type)								
	เครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้ง (WALL TYPE)								
	- CDU/FCU-01 (15,000 BTU/HR)	1.00	ชุด	-	-	1,538.00	1,538.00	1,538.00	
	- CDU/FCU-A (18,000 BTU/HR)	17.00	ชุด	-	-	1,538.00	26,146.00	26,146.00	
	- CDU/FCU-B (30,000 BTU/HR)	1.00	ชุด	-	-	1,538.00	1,538.00	1,538.00	
	- CDU/FCU-C (36,000 BTU/HR)	2.00	ชุด	-	-	2,050.00	4,100.00	4,100.00	
	ROOM THERMOSTAT W/3 - SPEED AND ON-OFF SWITCH	21.00	ชุด	1,190.00	24,990.00	420.00	8,820.00	33,810.00	
	ท่อทองแดงชนิด HARDREW TYPE M (ASTM B-88)								
	- Dia 1/2"	98.00	ม.	80.75	7,913.50	59.80	5,860.40	13,773.90	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อทองแดง	1.00	รวม	2,375.00	2,375.00	713.00	713.00	3,088.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อทองแดง	1.00	รวม	1,583.00	1,583.00	475.00	475.00	2,058.00	
	- ทดสอบทาสีและสัญลักษณ์ท่อทองแดง	1.00	รวม	792.00	792.00	238.00	238.00	1,030.00	
	ท่อทองแดงชนิด SOFT DREW SWG#22 (ASTM B-280)								
	- Dia 1/4"	98.00	ม.	47.31	4,636.38	46.80	4,586.40	9,222.78	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อทองแดง	1.00	รวม	1,391.00	1,391.00	418.00	418.00	1,809.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อทองแดง	1.00	รวม	928.00	928.00	279.00	279.00	1,207.00	
	- ทดสอบทาสีและสัญลักษณ์ท่อทองแดง	1.00	รวม	464.00	464.00	140.00	140.00	604.00	
	จำนวนพื้นที่ท่อทองแดง ชนิด CLOSED CELL หน้า 3/4"								
	- Dia 1/4"	98.00	ม.	46.75	4,581.50	15.00	1,470.00	6,051.50	
	- Dia 1/2"	98.00	ม.	55.25	5,414.50	15.00	1,470.00	6,884.50	
	- อุปกรณ์ประกอบจำนวนพื้นที่ท่อทองแดง	1.00	รวม	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย 7 ชั้น (โครงการจากตรุษจีน)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 ค่าวงจราคารากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 6. งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อน้ำทิ้งชนิด PVC (CLASS 85)								
	- Dia 3/4"	106.00	ม.	11.12	1,178.72	26.00	2,756.00	3,934.72	
	- Dia 1"	21.00	ม.	14.72	309.12	26.00	546.00	855.12	
	- Dia 2"	79.00	ม.	37.85	2,990.15	26.00	2,054.00	5,044.15	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อPVC.	1.00	รวม	1,792.00	1,792.00	538.00	538.00	2,330.00	
	- อุปกรณ์ยึดและขึงท่อPVC.	1.00	รวม	1,344.00	1,344.00	404.00	404.00	1,748.00	
	- ทดสอบหาดีและรั่วลึกลงท่อPVC.	1.00	รวม	448.00	448.00	135.00	135.00	583.00	
	จำนวนท่อน้ำทิ้ง ชนิด CLOSED CELL หนา 1/2"								
	- Dia 3/4"	106.00	ม.	42.07	4,459.42	14.00	1,484.00	5,943.42	
	- Dia 1"	21.00	ม.	48.87	1,026.27	16.00	336.00	1,362.27	
	- Dia 2"	79.00	ม.	48.87	3,860.73	27.05	2,136.89	5,997.62	
	อุปกรณ์ประกอบฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง	1.00	รวม	935.00	935.00	281.00	281.00	1,216.00	
	ELECTRICAL WIRE & CABLE								
	- สาย IEC 01 ขนาด 2.5 Sq.mm	239.00	ม.	13.30	3,178.70	7.00	1,673.00	4,851.70	
	- สาย IEC 01 ขนาด 4 Sq.mm	57.00	ม.	20.98	1,195.63	10.00	570.00	1,765.63	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า	1.00	รวม	438.00	438.00	132.00	132.00	570.00	
	CONDUIT								
	- ท่อ EMT ขนาด Dia. 1/2" (15mm.)	98.00	ม.	37.68	3,692.64	23.00	2,254.00	5,946.64	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายไฟฟ้า	1.00	รวม	370.00	370.00	111.00	111.00	481.00	
	รวมเงิน				83,287.26		73,502.69	156,789.95	
5.2	หมวดงานระบบระบายอากาศ								
	พัดลมระบายอากาศ								
	พัดลมระบายอากาศแบบติดตั้งฝ้าเพดาน (CEILING FAN)								
	- SEF-02, 04 (50 CFM)	2.00	ชุด	1,955.00	3,910.00	700.00	1,400.00	5,310.00	
	- EF-A (50 CFM)	17.00	ชุด	1,955.00	33,235.00	700.00	11,900.00	45,135.00	
	- EF-B (70 CFM)	1.00	ชุด	3,060.00	3,060.00	700.00	700.00	3,760.00	
	- EF-C (100 CFM)	2.00	ชุด	3,315.00	6,630.00	700.00	1,400.00	8,030.00	

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้โดยสารต้นตม)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำว่าวงราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 6 งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 4EF-01 (150 CFM)	1.00	พค	3,315.00	3,315.00	700.00	700.00	4,015.00	
	- 4EF-03 (200 CFM)	1.00	พค	4,760.00	4,760.00	700.00	700.00	5,460.00	
	- อุปกรณ์ประกอบติดตั้งระบายอากาศ	1.00	รวม	18,720.00	18,720.00	7,800.00	7,800.00	26,520.00	
	- LOCAL ON-OFF SWITCH	22.00	พค	46.92	1,032.24	80.00	1,760.00	2,792.24	
	- THERMOSTAT FOR EXHAUST FAN	2.00	พค	2,800.75	5,601.50	988.50	1,977.00	7,578.50	
	ELECTRICAL WIRE & CABLE								
	- สาย IEC 01 ขนาด 2.5 Sq mm	342.00	ม.	13.30	4,548.60	7.00	2,394.00	6,942.60	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า	1.00	รวม	455.00	455.00	137.00	137.00	592.00	
	CONDUIT								
	- ท่อ EMT ขนาด Dia. 1/2" (15mm.)	114.00	ม.	37.68	4,295.52	23.00	2,622.00	6,917.52	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายไฟฟ้า	1.00	รวม	430.00	430.00	129.00	129.00	559.00	
	รวมเงิน				89,992.86		33,619.00	123,611.86	
5.3	ท่อลม (DUCT Installation Work)								
	แผ่นเหล็กถนอมสังกะสี								
	- BWG. No.26	2,004.00	ตร.ฟ.	12.88	25,811.52	18.00	36,072.00	61,883.52	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อส่งลม	1.00	รวม	10,325.00	10,325.00	3,098.00	3,098.00	13,423.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อส่งลม	1.00	รวม	7,744.00	7,744.00	2,324.00	2,324.00	10,068.00	
	- ทดสอบหาที่และตั้งยึดกับท่อส่งลม	1.00	รวม	2,582.00	2,582.00	775.00	775.00	3,357.00	
	ท่อส่งลมสำเร็จรูป ชนิด ท่ออ่อน (FLEXIBLE DUCT)								
	- Dia.4"	20.00	ม.	51.85	1,037.00	31.00	620.00	1,657.00	
	รวมเงิน				47,499.52		42,889.00	90,388.52	
5.4	หัวจ่ายลมและหมักกลม								
	EXHAUST AIR GRILLE WND (EAG WWD)								
	- EAG 6"x6" WWD	18.00	พค	612.00	11,016.00	150.00	2,700.00	13,716.00	
	- EAG 8"x6" WWD	2.00	พค	663.00	1,326.00	150.00	300.00	1,626.00	
	EXHAUST AIR GRILLE WIS (EAG WIS)								
	- EAG 6"x6" WIS	5.00	พค	348.50	1,742.50	150.00	750.00	2,492.50	
	- EAG 16"x6" WIS	2.00	พค	552.50	1,105.00	200.00	400.00	1,505.00	



ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารศูนย์สันต์)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำว่าราคาากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 6. งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- EAG 10'x8" W/IS	1.00	ชุด	459.00	459.00	200.00	200.00	659.00	
	- วงกบเหล็กกล่อง 2'x4" หน้า 2.3 มม. ขนาด 6'x6'	23.00	ชุด	153.00	3,519.00	135.00	3,105.00	6,624.00	
	- วงกบเหล็กกล่อง 2'x4" หน้า 2.3 มม. ขนาด 6'x6'	2.00	ชุด	178.50	357.00	150.00	300.00	657.00	
	- วงกบเหล็กกล่อง 2'x4" หน้า 2.3 มม. ขนาด 16'x6'	2.00	ชุด	267.75	535.50	240.00	480.00	1,015.50	
	- วงกบเหล็กกล่อง 2'x4" หน้า 2.3 มม. ขนาด 10'x8'	1.00	ชุด	229.50	229.50	195.00	195.00	424.50	
	รวมเงิน				20,289.50		8,430.00	28,719.50	
6	รวมเป็นเงิน				241,069.14		158,440.69	399,509.83	
6.1	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 6								
	หมวดงานระบบปรับอากาศ								
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT Type)								
	เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (WALL TYPE)								
	- 6CDU/FCU-01 (15,000 BTU/HR)	1.00	ชุด	-	-	1,538.00	1,538.00	1,538.00	
	- CDU/FCU-A (18,000 BTU/HR)	17.00	ชุด	-	-	1,538.00	26,146.00	26,146.00	
	- CDU/FCU-B (30,000 BTU/HR)	1.00	ชุด	-	-	1,538.00	1,538.00	1,538.00	
	- CDU/FCU-C (36,000 BTU/HR)	2.00	ชุด	-	-	2,050.00	4,100.00	4,100.00	
	- ROOM THERMOSTAT W/3 - SPEED AND ON-OFF SWITCH	21.00	ชุด	1,190.00	24,990.00	420.00	8,820.00	33,810.00	
	ท่อทองแดงชนิด HARDREW TYPE M (ASTM B-88)								
	- Dia 1/2"	98.00	ม.	80.75	7,913.50	59.80	5,860.40	13,773.90	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อทองแดง	1.00	รวม	2,375.00	2,375.00	713.00	713.00	3,088.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อทองแดง	1.00	รวม	1,583.00	1,583.00	475.00	475.00	2,058.00	
	- ทดสอบทาสีและสัญลักษณ์ท่อทองแดง	1.00	รวม	792.00	792.00	238.00	238.00	1,030.00	
	ท่อทองแดงชนิด SOFT DREW SWG#22 (ASTM B-280)								
	- Dia 1/4"	98.00	ม.	47.31	4,636.38	46.80	4,586.40	9,222.78	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อทองแดง	1.00	รวม	1,391.00	1,391.00	418.00	418.00	1,809.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อทองแดง	1.00	รวม	928.00	928.00	279.00	279.00	1,207.00	
	- ทดสอบทาสีและสัญลักษณ์ท่อทองแดง	1.00	รวม	464.00	464.00	140.00	140.00	604.00	

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดชั้นดี)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำขอราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 6. งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	ฉนวนหุ้มท่อทองแดง ชนิด CLOSED CELL ขนาด 3/4"	98.00	ม.	46.75	4,581.50	15.00	1,470.00	6,051.50	
	- Dia 1/4"	98.00	ม.	55.25	5,414.50	15.00	1,470.00	6,884.50	
	- Dia 1/2"	1.00	รวม	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	อุปกรณ์ประกอบฉนวนหุ้มท่อทองแดง								
	ท่อปาดึงชนิด PVC (GLASS 8.5)								
	- Dia 3/4"	106.00	ม.	11.12	1,178.72	26.00	2,756.00	3,934.72	
	- Dia 1"	21.00	ม.	14.72	309.12	26.00	546.00	855.12	
	- Dia 2"	79.00	ม.	37.85	2,990.15	26.00	2,054.00	5,044.15	
	อุปกรณ์ประกอบท่อPVC.	1.00	รวม	1,792.00	1,792.00	538.00	538.00	2,330.00	
	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อPVC.	1.00	รวม	1,344.00	1,344.00	404.00	404.00	1,748.00	
	ทดสอบทาสีและตั้งยูนิตท่อPVC.	1.00	รวม	448.00	448.00	135.00	135.00	583.00	
	ฉนวนหุ้มท่อปาดึง ชนิด CLOSED CELL ขนาด 1/2"								
	- Dia 3/4"	106.00	ม.	42.07	4,459.42	14.00	1,484.00	5,943.42	
	- Dia 1"	21.00	ม.	48.87	1,026.27	16.00	336.00	1,362.27	
	- Dia 2"	79.00	ม.	48.87	3,860.73	27.05	2,136.89	5,997.62	
	อุปกรณ์ประกอบฉนวนหุ้มท่อปาดึง	1.00	รวม	935.00	935.00	281.00	281.00	1,216.00	
	ELECTRICAL WIRE & CABLE								
	- สาย IEC 01 ขนาด 2.5 Sq.mm	239.00	ม.	13.30	3,178.70	7.00	1,673.00	4,851.70	
	- สาย IEC 01 ขนาด 4 Sq.mm	57.00	ม.	20.98	1,195.63	10.00	570.00	1,765.63	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า	1.00	รวม	438.00	438.00	132.00	132.00	570.00	
	CONDUIT								
	- ท่อ EMT ขนาด Dia. 1/2" (15mm.)	98.00	ม.	37.68	3,692.64	23.00	2,254.00	5,946.64	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายไฟฟ้า	1.00	รวม	370.00	370.00	111.00	111.00	481.00	
	รวมเงิน				83,287.26		73,502.69	156,789.95	
6.2	หมวดงานระบบระบายอากาศ								
	พัดลมระบายอากาศ								
	พัดลมระบายอากาศแบบติดตั้งฝ้าเพดาน (CEILING FAN)								
	- 6EF-02_04 (50 CFM)	2.00	ชุด	1,955.00	3,910.00	700.00	1,400.00	5,310.00	
	- EF-A (50 CFM)	17.00	ชุด	1,955.00	33,235.00	700.00	11,900.00	45,135.00	

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่ผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารชุมชนต้นค)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 6. งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- EF-B (70 CFM)	1.00	ชุด	3,060.00	3,060.00	700.00	700.00	3,760.00	
	- EF-C (100 CFM)	2.00	ชุด	3,315.00	6,630.00	700.00	1,400.00	8,030.00	
	- 4EF-01 (150 CFM)	1.00	ชุด	3,315.00	3,315.00	700.00	700.00	4,015.00	
	- 4EF-03 (200 CFM)	1.00	ชุด	4,760.00	4,760.00	700.00	700.00	5,460.00	
	- อุปกรณ์ประกอบพัดลมระบายอากาศ	1.00	รวม	18,720.00	18,720.00	7,800.00	7,800.00	26,520.00	
	- LOCAL ON-OFF SWITCH	22.00	ชุด	46.92	1,032.24	80.00	1,760.00	2,792.24	
	- THERMOSTAT FOR EXHAUST FAN	2.00	ชุด	2,800.75	5,601.50	988.50	1,977.00	7,578.50	
	ELECTRICAL WIRE & CABLE								
	- สาย IEC 01 ขนาด 2.5 Sq.mm	342.00	ม.	13.30	4,548.60	7.00	2,394.00	6,942.60	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า	1.00	รวม	455.00	455.00	137.00	137.00	592.00	
	CONDUIT								
	- ท่อ EMT ขนาด Dia. 1/2" (15mm.)	114.00	ม.	37.68	4,295.52	23.00	2,622.00	6,917.52	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อสายไฟฟ้า	1.00	รวม	430.00	430.00	129.00	129.00	559.00	
	รวมเงิน				89,992.86		33,619.00	123,611.86	
6.3	ท้อลม (DUCT Installation Work)								
	แผ่นเหล็กถนอมสังกะสี								
	- BWG. No.26	2,004.00	ตร.ฟ.	12.88	25,811.52	18.00	36,072.00	61,883.52	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อส่งลม	1.00	รวม	10,325.00	10,325.00	3,098.00	3,098.00	13,423.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อส่งลม	1.00	รวม	7,744.00	7,744.00	2,324.00	2,324.00	10,068.00	
	- ทดสอบทาสีและสัญลักษณ์ท่อส่งลม	1.00	รวม	2,582.00	2,582.00	775.00	775.00	3,357.00	
	ท่อส่งลมสำเร็จรูป ชนิด ท่ออ่อน (FLEXIBLE DUCT)								
	- Dia 6"	21.00	ม.	51.85	1,088.85	31.00	651.00	1,739.85	
	รวมเงิน				47,551.37		42,920.00	90,471.37	
6.4	หัวจ่ายลมและหน้าท้อลม								
	EXHAUST AIR GRILLE WWD (EAG WWD)								
	- EAG 6"x6" WWD	18.00	ชุด	612.00	11,016.00	150.00	2,700.00	13,716.00	
	- EAG 8"x6" WWD	2.00	ชุด	663.00	1,326.00	150.00	300.00	1,626.00	
	EXHAUST AIR GRILLE WIS (EAG WIS)								
	- EAG 6"x6" WIS	5.00	ชุด	348.50	1,742.50	150.00	750.00	2,492.50	

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดชั้นต้น)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำขอราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 6. งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- EAG 16"x6" W/S	2.00	ชุด	552.50	1,105.00	200.00	400.00	1,505.00	
	- EAG 10"x8" W/S	1.00	ชุด	459.00	459.00	200.00	200.00	659.00	
	- วงบเหล็กกล่อง 2"x4" หน้า 2.3 มม. ขนาด 6"x6"	23.00	ชุด	153.00	3,519.00	135.00	3,105.00	6,624.00	
	- วงบเหล็กกล่อง 2"x4" หน้า 2.3 มม. ขนาด 8"x6"	2.00	ชุด	178.50	357.00	150.00	300.00	657.00	
	- วงบเหล็กกล่อง 2"x4" หน้า 2.3 มม. ขนาด 16"x6"	2.00	ชุด	267.75	535.50	240.00	480.00	1,015.50	
	- วงบเหล็กกล่อง 2"x4" หน้า 2.3 มม. ขนาด 10"x8"	1.00	ชุด	229.50	229.50	195.00	195.00	424.50	
	รวมเงิน				20,289.50		8,430.00	28,719.50	
7	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 7				241,120.99		158,471.69	399,592.68	
7.1	หมวดงานระบบปรับอากาศ								
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE)								
	เครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้ง (WALL TYPE)								
	- CDU/FCU-01 (15,000 BTU/HR)	1.00	ชุด	-	-	1,538.00	1,538.00	1,538.00	
	- CDU/FCU-A (18,000 BTU/HR)	17.00	ชุด	-	-	1,538.00	26,146.00	26,146.00	
	- CDU/FCU-B (30,000 BTU/HR)	1.00	ชุด	-	-	1,538.00	1,538.00	1,538.00	
	- CDU/FCU-C (36,000 BTU/HR)	2.00	ชุด	-	-	2,050.00	4,100.00	4,100.00	
	- ROOM THERMOSTAT W/3 - SPEED AND ON-OFF SWITCH	21.00	ชุด	1,190.00	24,990.00	420.00	8,820.00	33,810.00	
	ท่อทองแดงชนิด HARDREW TYPE M (ASTM B-88)								
	- Dia 1/2"	98.00	ม.	80.75	7,913.50	59.80	5,860.40	13,773.90	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อทองแดง	1.00	รวม	2,375.00	2,375.00	713.00	713.00	3,088.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อทองแดง	1.00	รวม	1,583.00	1,583.00	475.00	475.00	2,058.00	
	ทดสอบทาสีและสัญลักษณ์ท่อทองแดง	1.00	รวม	792.00	792.00	238.00	238.00	1,030.00	
	ท่อทองแดงชนิด SOFT DREW SWG#22 (ASTM B-280)								
	- Dia 1/4"	98.00	ม.	47.31	4,636.38	46.80	4,586.40	9,222.78	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อทองแดง	1.00	รวม	1,391.00	1,391.00	418.00	418.00	1,809.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อทองแดง	1.00	รวม	928.00	928.00	279.00	279.00	1,207.00	
	ทดสอบทาสีและสัญลักษณ์ท่อทองแดง	1.00	รวม	464.00	464.00	140.00	140.00	604.00	
	ฉนวนหุ้มท่อทองแดง ชนิด CLOSED CELL หน้า 3/4"								
	- Dia 1/4"	98.00	ม.	46.75	4,581.50	15.00	1,470.00	6,051.50	
	- Dia 1/2"	98.00	ม.	55.25	5,414.50	15.00	1,470.00	6,884.50	

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักอยู่อาศัย 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดชั้นดี)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำขอราคาากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 6. งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์ประกอบจนวนุ่นท่อทองแดง	1.00	รวม	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	ท่อน้ำทิ้งชนิด PVC (CLASS 8.5)								
	- Dia 3/4"	106.00	ม.	11.12	1,178.72	26.00	2,756.00	3,934.72	
	- Dia 1"	21.00	ม.	14.72	309.12	26.00	546.00	855.12	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อPVC.	1.00	รวม	596.00	596.00	179.00	179.00	775.00	
	- อุปกรณ์ยึดและระงับท่อPVC.	1.00	รวม	447.00	447.00	135.00	135.00	582.00	
	- ทดสอบหาลีและสัญลักษณ์ท่อPVC.	1.00	รวม	149.00	149.00	45.00	45.00	194.00	
	จนวนุ่นท่อน้ำทิ้ง ชนิด CLOSED CELL หน้า 1/2"								
	- Dia 3/4"	106.00	ม.	42.07	4,459.42	14.00	1,484.00	5,943.42	
	- Dia 1"	21.00	ม.	48.87	1,026.27	16.00	336.00	1,362.27	
	- อุปกรณ์ประกอบจนวนุ่นท่อน้ำทิ้ง	1.00	รวม	549.00	549.00	165.00	165.00	714.00	
	ELECTRICAL WIRE & CABLE								
	- สาย IEC 01 ขนาด 2.5 Sq.mm	239.00	ม.	13.30	3,178.70	7.00	1,673.00	4,851.70	
	- สาย IEC 01 ขนาด 4 Sq.mm	57.00	ม.	20.98	1,195.63	10.00	570.00	1,765.63	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า	1.00	รวม	438.00	438.00	132.00	132.00	570.00	
	CONDUIT								
	- ท่อ EMT ขนาด Dia. 1/2" (15mm)	98.00	ม.	37.68	3,692.64	23.00	2,254.00	5,946.64	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายไฟฟ้า	1.00	รวม	370.00	370.00	111.00	111.00	481.00	
	รวมเงิน				73,658.38		68,477.80	142,136.18	
7.2	หมวดงานระบบระบายอากาศ								
	พัดลมระบายอากาศ								
	พัดลมระบายอากาศแบบติดตั้งฝ้าเพดาน (CEILING FAN)								
	- 7EF-02_04 (50 CFM)	2.00	ชุด	1,955.00	3,910.00	700.00	1,400.00	5,310.00	
	- EF-A (50 CFM)	17.00	ชุด	1,955.00	33,235.00	700.00	11,900.00	45,135.00	
	- EF-B (70 CFM)	1.00	ชุด	3,060.00	3,060.00	700.00	700.00	3,760.00	
	- EF-C (100 CFM)	2.00	ชุด	3,315.00	6,630.00	700.00	1,400.00	8,030.00	
	- 4EF-01 (150 CFM)	1.00	ชุด	3,315.00	3,315.00	700.00	700.00	4,015.00	
	- 4EF-03 (200 CFM)	1.00	ชุด	4,760.00	4,760.00	700.00	700.00	5,460.00	
	- อุปกรณ์ประกอบพัดลมระบายอากาศ	1.00	รวม	18,720.00	18,720.00	7,800.00	7,800.00	26,520.00	
	- LOCAL ON-OFF SWITCH	22.00	ชุด	46.92	1,032.24	80.00	1,760.00	2,792.24	

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดศูนย์)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำว่าราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 6. งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน			
7.3	• THERMOSTAT FOR EXHAUST FAN	2.00	จุด	2,800.75	5,601.50	988.50	1,977.00	7,578.50		
	ELECTRICAL WIRE & CABLE									
	- สาย IEC 01 ขนาด 2.5 Sq.mm	342.00	ม.	13.30	4,548.60	7.00	2,394.00	6,942.60		
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า	1.00	รวม	455.00	455.00	137.00	137.00	592.00		
	CONDUIT									
	- ท่อ EMT ขนาด Dia. 1/2" (15mm.)	114.00	ม.	37.68	4,295.52	23.00	2,622.00	6,917.52		
	- อุปกรณ์ประกอบท่อสายไฟฟ้า	1.00	รวม	430.00	430.00	129.00	129.00	559.00		
	รวมเงิน				89,992.86		33,619.00		123,611.86	
	7.3	ท่อลม (DUCT Installation Work)								
	แผ่นเหล็กงานสังกะสี									
• BWG. No.26	2,004.00	ตร.ฟ.	12.88	25,811.52	18.00	36,072.00	61,883.52			
- อุปกรณ์ประกอบท่อส่งลม	1.00	รวม	10,325.00	10,325.00	3,098.00	3,098.00	13,423.00			
- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อส่งลม	1.00	รวม	7,744.00	7,744.00	2,324.00	2,324.00	10,068.00			
- ทดสอบทาสีและติดตั้งลักษณะท่อส่งลม	1.00	รวม	2,582.00	2,582.00	775.00	775.00	3,357.00			
ท่อส่งลมสำเร็จรูป ชนิด ท่ออ่อน (FLEXIBLE DUCT)										
- Dia 6"	21.00	ม.	51.85	1,088.85	31.00	651.00	1,739.85			
รวมเงิน				47,551.37		42,920.00		90,471.37		
7.4	หัวจ่ายลมและหมักกลม									
EXHAUST AIR GRILLE WVD (EAG WVD)										
- EAG 6"x6" WVD	18.00	จุด	612.00	11,016.00	150.00	2,700.00	13,716.00			
- EAG 8"x6" WVD	2.00	จุด	663.00	1,326.00	150.00	300.00	1,626.00			
EXHAUST AIR GRILLE WIS (EAG WIS)										
- EAG 6"x6" WIS	5.00	จุด	348.50	1,742.50	150.00	750.00	2,492.50			
- EAG 16"x6" WIS	2.00	จุด	552.50	1,105.00	200.00	400.00	1,505.00			
- EAG 10"x8" WIS	1.00	จุด	459.00	459.00	200.00	200.00	659.00			
- วงมเหล็กกล่อง 2"x4" หน้า 2.3 มม. ขนาด 6"x6"	23.00	จุด	153.00	3,519.00	135.00	3,105.00	6,624.00			
- วงมเหล็กกล่อง 2"x4" หน้า 2.3 มม. ขนาด 8"x6"	2.00	จุด	178.50	357.00	150.00	300.00	657.00			
- วงมเหล็กกล่อง 2"x4" หน้า 2.3 มม. ขนาด 16"x6"	2.00	จุด	267.75	535.50	240.00	480.00	1,015.50			
- วงมเหล็กกล่อง 2"x4" หน้า 2.3 มม. ขนาด 10"x8"	1.00	จุด	229.50	229.50	195.00	195.00	424.50			
รวมเงิน				20,289.50		8,430.00		28,719.50		

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้โดยสาร)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำขอราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 6. งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- EAG 8"x8"	2.00	ชุด	357.00	714.00	150.00	300.00	1,014.00		
	EXHAUST AIR GRILLE W/IS (EAG W/IS)									
	- EAG 6"x6" W/IS	1.00	ชุด	348.50	348.50	150.00	150.00	498.50		
	- EAG 18"x8" W/IS	1.00	ชุด	663.00	663.00	300.00	300.00	963.00		
	- วงกบเหล็กกล่อง 2"x4" หน้า 2.3 มม. ขนาด 6"x6"	1.00	ชุด	153.00	153.00	135.00	135.00	288.00		
	- วงกบเหล็กกล่อง 2"x4" หน้า 2.3 มม. ขนาด 8"x8"	2.00	ชุด	204.00	408.00	180.00	360.00	768.00		
	- วงกบเหล็กกล่อง 2"x4" หน้า 2.3 มม. ขนาด 18"x8"	1.00	ชุด	318.75	318.75	285.00	285.00	603.75		
	- วงกบเหล็กกล่อง 2"x4" หน้า 2.3 มม. ขนาด 36"x6"	2.00	ชุด	535.50	1,071.00	480.00	960.00	2,031.00		
	รวมเงิน				5,853.95		3,290.00	9,143.95		
	รวมเป็นเงินยอ				27,975.80		14,760.00	42,735.80		
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				2,627,874.96		1,541,195.42	4,169,070.38		

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดชั้นดี)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพรหมเมฆ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำขอราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 7 งานระบบลิฟท์โดยสาร และ งานระบบลิฟท์ดับเพลิง

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบลิฟท์โดยสาร								
	ลิฟต์โดยสาร 1000 kg 13คน จอดรับส่ง 7 ชั้น 7 ประตู (60m/min) Duplex Selective Collective Control	2.00	ชุด	1,776,075.00	3,552,150.00	-	-	3,552,150.00	
	รวมเป็นเงิน				3,552,150.00			3,552,150.00	
2	งานระบบลิฟท์ดับเพลิง								
	ลิฟต์โดยสาร 1600 kg 21คน จอดรับส่ง 7 ชั้น 7 ประตู (60m/min) Simplex Selective Collective Control	1.00	ชุด	2,052,750.00	2,052,750.00	-	-	2,052,750.00	
	รวมเป็นเงิน				2,052,750.00			2,052,750.00	
	รวมเป็นเงิน				5,604,900.00			5,604,900.00	

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดชั้น)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำขอราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 8 งานวิศวกรรมโยธา

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานระบบระบายน้ำและบ่อพัก								
8.1	งานโครงสร้าง Headcape								
	-งานขุดดิน	120.00	ลบ.ม.	-	-	121.00	14,520.00	14,520.00	
	-ถมดิน	70.00	ลบ.ม.	-	-	121.00	8,470.00	8,470.00	
	-เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.22x0.22x8.00 ม.	198.00	ต้น	1,384.00	274,032.00	368.00	72,864.00	346,896.00	
	- ค้ำค้ำหัวเสาเข็ม ขนาด 0.22x0.22x8.00 ม.	198.00	ต้น	-	-	185.00	36,630.00	36,630.00	
	-ทรายหยาบอัดแน่น	15.00	ลบ.ม.	513.33	7,699.95	112.00	1,680.00	9,379.95	
	-คอนกรีตหยาบ	15.00	ลบ.ม.	2,460.00	36,900.00	329.00	4,935.00	41,835.00	
	-แบบหล่อคอนกรีต	200.00	ตร.ม.	180.00	36,000.00	144.00	28,800.00	64,800.00	
	-คอนกรีต ปูทรงระบอบ 280 กก./ตร.ม. (ผสมน้ำยากันซึม)	110.00	ลบ.ม.	2,192.00	241,120.00	421.00	46,310.00	287,430.00	
	-เหล็กเสริมกลม SR 24								
	Dia. 9 มม.	2,089.50	กก.	18.60	38,864.70	4.90	10,238.55	49,103.25	
	-เหล็กเสริมข้อต่อ SD 40								
	Dia 10 มม.	3,500.00	กก.	15.89	55,615.00	3.90	13,650.00	69,265.00	
	Dia 12 มม.	8,000.00	กก.	18.70	149,600.00	3.90	31,200.00	180,800.00	
	-ถาดผูกเหล็ก	350.00	กก.	23.37	8,179.50	-	-	8,179.50	
	-ตะปู	56.00	กก.	21.24	1,189.44	-	-	1,189.44	
	-ทาสีกันสนิม	46.00	ตร.ม.	68.00	3,128.00	31.00	1,426.00	4,554.00	
	- พาสีกันน้ำฝน	16.00	ตร.ม.	68.00	1,088.00	36.00	576.00	1,664.00	
8.2	งานบ่อพักและท่อระบายน้ำ								
	-งานขุดดิน	290.00	ลบ.ม.	-	-	121.00	35,090.00	35,090.00	
	-ถมดิน	200.00	ลบ.ม.	-	-	121.00	24,200.00	24,200.00	
	-ทรายหยาบอัดแน่น	16.00	ลบ.ม.	513.33	8,213.28	112.00	1,792.00	10,005.28	
	-คอนกรีตหยาบ	15.00	ลบ.ม.	2,460.00	36,900.00	329.00	4,935.00	41,835.00	
	-แบบหล่อคอนกรีต	200.00	ตร.ม.	180.00	36,000.00	144.00	28,800.00	64,800.00	
	-คอนกรีต ปูทรงระบอบ 280 กก./ตร.ม. (ผสมน้ำยากันซึม)	6.00	ลบ.ม.	2,192.00	13,152.00	421.00	2,526.00	15,678.00	
	-เหล็กเสริมกลม SR 24								
	Dia. 9 มม.	750.00	กก.	18.60	13,950.00	4.90	3,675.00	17,625.00	

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่ผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดชั้นดี)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 8. งานวิศวกรรมโยธา

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	20.00	กก.	23.37	467.40	-	-	467.40	
	- ตะปู	50.00	กก.	21.24	1,062.00	-	-	1,062.00	
	- เหล็กฉาก 100x100x6 มม.	310.00	กก.	26.77	8,298.70	14.00	4,340.00	12,638.70	
	- เหล็กฉาก 50x50x6 มม.	400.00	กก.	22.41	8,964.00	14.00	5,600.00	14,564.00	
	- ทาสีกันสนิม	8.00	ตร.ม.	68.00	544.00	31.00	248.00	792.00	
	- คอนกรีตชนเขมกลีต้อ	6.00	ลบ.ม.	2,460.00	14,760.00	329.00	1,974.00	16,734.00	
	- ทราบถม	50.00	ลบ.ม.	410.00	20,500.00	112.00	5,600.00	26,100.00	
	- RCP dia. 0.30 ม.	172.00	ม.	1,258.00	216,376.00	-	-	216,376.00	
	- RCP dia. 0.40 ม.	19.00	ม.	1,472.00	27,968.00	-	-	27,968.00	
	รวมเป็นเงิน				1,260,571.97		390,079.55	1,650,651.52	

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักอยู่อาศัย 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดรังสิต)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำนวณราคาตกลง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 9 งานภูมิสถาปัตย์

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานภูมิสถาปัตย์กรรม(Soft Scape)								
	ไม้ต้นใหญ่								
	พื้นที่ชั้นล่าง								
	- กระโดน Dia. ลำต้น 10" สูง 7.00-8.00 ม. ทรงทุ่ม 2.50-3.00 ม.	2.00	ต้น	22,100.00	44,200.00	3,825.00	7,650.00	51,850.00	
	- กระโดน Dia. ลำต้น 8" สูง 7.00-8.00 ม. ทรงทุ่ม 2.00-2.50 ม.	1.00	ต้น	16,575.00	16,575.00	3,825.00	3,825.00	20,400.00	
	- กระทั่งจีน Dia. ลำต้น 12" สูง 7.00-8.00 ม. ทรงทุ่ม 3.00 ม. ขึ้นไป	2.00	ต้น	18,700.00	37,400.00	5,500.00	11,000.00	48,400.00	
	- แคนา Dia. ลำต้น 10" สูง 7.00 ม. ขึ้นไป ทรงทุ่ม 2.50-3.00 ม.	4.00	ต้น	11,050.00	44,200.00	3,825.00	15,300.00	59,500.00	
	- รมโกลนแคนด Dia. ลำต้น 10" สูง 6.00-7.00 ม. ทรงทุ่ม 2.00 ม. ขึ้นไป	3.00	ต้น	6,800.00	20,400.00	3,500.00	10,500.00	30,900.00	
	- ประดู่อินเดีย Dia. ลำต้น 10" สูง 7.00 ม. ขึ้นไป ทรงทุ่ม 2.00-3.00 ม.	2.00	ต้น	16,575.00	33,150.00	3,825.00	7,650.00	40,800.00	
	- ปีป Dia. ลำต้น 8" สูง 7.00-8.00 ม. ทรงทุ่ม 2.00-2.50 ม.	2.00	ต้น	10,200.00	20,400.00	3,825.00	7,650.00	28,050.00	
	- มะค่า Dia. ลำต้น 12" สูง 8.00 ม. ขึ้นไป ทรงทุ่ม 3.00 ม. ขึ้นไป	1.00	ต้น	23,800.00	23,800.00	4,675.00	4,675.00	28,475.00	
	- ลำทวน Dia. ลำต้น 4" สูง 5.00-6.00 ม. ขึ้นไป ทรงทุ่ม 2.00 ม. ขึ้นไป	1.00	ต้น	6,375.00	6,375.00	2,125.00	2,125.00	8,500.00	
	- ศรีหริ์ Dia. ลำต้น 4" สูง 2.00 ม. ขึ้นไป ทรงทุ่ม 5.00-6.00 ม.	3.00	ต้น	5,525.00	16,575.00	2,125.00	6,375.00	22,950.00	
	- เหลืองมีติยาร Dia. ลำต้น 4" สูง 6.00 ม. ขึ้นไป ทรงทุ่ม 2.00 ม. ขึ้นไป	16.00	ต้น	3,570.00	57,120.00	2,500.00	40,000.00	97,120.00	
	- กั้นกา Dia. ลำต้น 6" สูง 5.00-6.00 ม. ทรงทุ่ม 1.00-1.50 ม.	3.00	ต้น	9,775.00	29,325.00	3,500.00	10,500.00	39,825.00	
	ไม้พุ่มสูง								
	- จำปีแขก สูง 0.80-1.00 ม. ทรงทุ่ม 0.40-0.60 ม.	6.00	ต้น	1,530.00	9,180.00	600.00	3,600.00	12,780.00	
	- ขุดกวนสูง 1.50 ม. ทรงทุ่ม 1.00-1.20 ม.	11.00	ต้น	2,125.00	23,375.00	600.00	6,600.00	29,975.00	
	- ขุดจับต้น สูง 1.00 ม. ทรงทุ่ม 0.60-0.80 ม.	28.00	ต้น	2,125.00	59,500.00	600.00	16,800.00	76,300.00	
	- ขุดน้ำขวยต้น สูง 1.50 ม. ทรงทุ่ม 1.00-1.20 ม.	8.00	ต้น	2,125.00	17,000.00	600.00	4,800.00	21,800.00	
	- ยี่ชง Dia. ลำต้น 1"-1 1/2" สูง 1.50 ม. ทรงทุ่ม 1.00-1.20 ม.	6.00	ต้น	4,908.00	29,448.00	600.00	3,600.00	33,048.00	
	ไม้พุ่มตัดแต่ง								
	- กระดาษเรียว สูง 7.00-8.00 ม. ทรงทุ่ม 3.00 ม. ขึ้นไป	11.00	ต้น	6,247.00	68,717.00	1,200.00	13,200.00	81,917.00	
	- เข็มม่วง สูง 0.25 ม. ทรงทุ่ม 0.20 ม. @ 0.25 ม. กระถาง 8"	207.00	ต้น	38.00	7,866.00	25.00	5,175.00	13,041.00	
	- คล้าไม้ลาย สูง 0.25 ม. ทรงทุ่ม 0.20 ม. @ 0.20 ม. กระถาง 8"	68.00	ต้น	55.00	3,740.00	25.00	1,700.00	5,440.00	
	- โกลนแดงเลื้อย สูง 0.15 ม. ทรงทุ่ม 0.15 ม. @ 0.15 ม. กุง 6"	424.00	ต้น	13.00	5,512.00	15.00	6,360.00	11,872.00	
	- ระเบิด สูง 0.25 ม. ทรงทุ่ม 0.20 ม. @ 0.20 ม. กุง 8"	506.00	ต้น	38.00	19,228.00	25.00	12,650.00	31,878.00	
	- เหนือใบมัน สูง 0.30 ม. ทรงทุ่ม 0.25 ม. @ 0.25 ม. กระถาง 8"	179.00	ต้น	55.00	9,845.00	25.00	4,475.00	14,320.00	
	- ด้อยตั้งเบรคยกม่วง สูง 0.25 ม. ทรงทุ่ม 0.20 ม. @ 0.25 ม. กระถาง 8"	120.00	ต้น	38.00	4,560.00	25.00	3,000.00	7,560.00	
	- เข็มขาว สูง 0.40 ม. ทรงทุ่ม 0.40 ม. @ 0.20 ม. กระถาง 8"	288.00	ต้น	51.00	14,688.00	25.00	7,200.00	21,888.00	

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้สมัคร)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำนวณราคาตกลง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 9. งานภูมิสถาปัตย์

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประสงค์ สูง 0.60 ม. ทรงพุ่ม 0.30 ม. @ 0.30 ม.	58.00	ต้น	55.00	3,190.00	35.00	2,030.00	5,220.00	
	- พลับพลึงตีนเป็ด สูง 0.40 ม. ทรงพุ่ม 0.40 ม. @ 0.30 ม.	83.00	กอ	46.00	3,818.00	25.00	2,075.00	5,893.00	
	- พลับพลึงหนู สูง 0.25 ม. ทรงพุ่ม 0.30 ม. @ 0.20 ม.	353.00	กอ	46.00	16,238.00	25.00	8,825.00	25,063.00	
	- หัตถัง สูง 0.25 ม. ทรงพุ่ม 0.25 ม. @ 0.25 ม. กระถาง 8"	303.00	ต้น	55.00	16,665.00	25.00	7,575.00	24,240.00	
	- ทีโลเซีย สูง 0.25 ม. ทรงพุ่ม 0.25 ม. @ 0.20 ม. กระถาง 8"	275.00	ต้น	55.00	15,125.00	25.00	6,875.00	22,000.00	
	- ทีโลซานา สูง 0.40 ม. ทรงพุ่ม 0.40 ม. @ 0.30 ม.	159.00	ต้น	102.00	16,218.00	25.00	3,975.00	20,193.00	
	- เทียนใบมะขาม สูง 0.25 ม. ทรงพุ่ม 0.20 ม. @ 0.30 ม. กระถาง 10"	75.00	ต้น	55.00	4,125.00	35.00	2,625.00	6,750.00	
	- เทียนขาว สูง 0.30 ม. ทรงพุ่ม 0.30 ม. @ 0.30 ม. กระถาง 10"	43.00	ต้น	55.00	2,365.00	35.00	1,505.00	3,870.00	
	- ยี่โถงกระดอกลม สูง 0.25 ม. ทรงพุ่ม 0.20 ม. @ 0.25 ม. กระถาง 8"	91.00	ต้น	51.00	4,641.00	25.00	2,275.00	6,916.00	
	- เล็กตุลาใบแห้ง สูง 0.25 ม. ทรงพุ่ม 0.20 ม. @ 0.30 ม. กระถาง 12"	162.00	ต้น	153.00	24,786.00	35.00	5,670.00	30,456.00	
	- กระแตใบประดับ สูง 0.15 ม. ทรงพุ่ม 0.15 ม. @ 0.15 ม. กระถาง 6"	212.00	ต้น	17.00	3,604.00	15.00	3,180.00	6,784.00	
	- สังกรใบมัน สูง 0.25 ม. ทรงพุ่ม 0.20 ม. @ 0.20 ม. กระถาง 8"	45.00	ต้น	55.00	2,475.00	25.00	1,125.00	3,600.00	
	- เคนหัดเงินทรงสูง 0.30 ม. ทรงพุ่ม 0.30 ม. @ 0.25 ม.	315.00	ต้น	55.00	17,325.00	25.00	7,875.00	25,200.00	
	- หนวดปลาดุกมีกกระ สูง 0.50 ม. ทรงพุ่ม 0.35 ม. @ 0.35 ม.	482.00	ต้น	55.00	26,510.00	25.00	12,050.00	38,560.00	
	- หนิวใบ สูง 0.25 ม. ทรงพุ่ม 0.30 ม. @ 0.25 ม. กระถาง 10"	476.00	ต้น	55.00	26,180.00	35.00	16,660.00	42,840.00	
	- เถียงพญาใบดอกแดง สูง 0.35 ม. ทรงพุ่ม 0.30 ม. @ 0.30 ม. กระถาง 12"	239.00	ต้น	55.00	13,145.00	35.00	8,365.00	21,510.00	
	- ไซริศดอกเหลือง สูง 0.30 ม. ทรงพุ่ม 0.25 ม. @ 0.25 ม.	83.00	ต้น	34.00	2,822.00	25.00	2,075.00	4,897.00	
	ดินปลูกและปุ๋ย								
	- ดินถมผสมดินปลูกต้นไม้	28.35	ลบ.ม.	420.00	11,907.00	-	-	11,907.00	
	- ดินผสมปลูกต้นไม้	134.40	ลบ.ม.	542.00	72,844.80	112.00	15,052.80	87,897.60	
	- วัสดุคลุมดินหนา 7.5 ซม.	13.65	ลบ.ม.	402.00	5,487.30	-	-	5,487.30	
	- ปุ๋ยอินทรีย์ (สำหรับปลูกหญ้า ไม่พุ่มหญ้าในอัตราส่วน 2 ต.ร.ม ต่อกระสอบขนาด 20 กิโลกรัม)	179.00	กระสอบ	578.00	103,462.00	150.00	26,850.00	130,312.00	
	ไม้ค้ำยัน								
	- ไม้ค้ำยันปลูกเปลือก ขนาด 8" ยาว 3.00 ม.	777.00	ต้น	53.00	41,161.00	38.00	29,526.00	70,707.00	
	- ไม้ค้ำยัน ขนาด 8" ยาว 3.00 ม.	89.00	ต้น	160.00	14,240.00	38.00	3,382.00	17,622.00	

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่ผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้สูงอายุ)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำขอประกวดกลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 9. งานภูมิสถาปัตยกรรม

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เชือกมะนิลา รั้วล้อมต้นไม้	3,263.40	ม.	40.80	133,146.72	25.00	81,585.00	214,731.72	
	- เตาไม้เนื้อแข็ง ขนาด2'X2'	21.00	ม.	42.00	882.00	50.00	1,050.00	1,932.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด1 1/2'X2'	50.40	ม.	42.00	2,116.80	50.00	2,520.00	4,636.80	
	- METAL SHEET ขนาด0.54x1.20ม.	28.00	แผ่น	300.00	8,400.00	60.00	1,680.00	10,080.00	
	- คอนกรีตหนา 1:3:5	2.00	ลบ.ม.	2,460.00	4,920.00	329.00	658.00	5,578.00	
	รวมเป็นเงิน				1,219,998.62		473,473.80	1,693,472.42	
2	งานภูมิสถาปัตยกรรม(Hard Scape)								
	- ผิวพื้นขัดเรียบ (CON1)	55.00	ตร.ม.	199.00	10,945.00	75.00	4,125.00	15,070.00	
	- ผิวพื้นขัดมัน (CON2)	5.00	ตร.ม.	199.00	995.00	96.00	480.00	1,475.00	
	- กระเบื้องเคลือบ สีเทาอ่อน ผิวพวยาน(T1)	289.00	ตร.ม.	474.00	136,986.00	228.00	65,892.00	202,878.00	
	- กระเบื้องเคลือบ สีเทาอ่อน ผิวพวยาน(T2)	66.00	ตร.ม.	474.00	31,284.00	228.00	15,048.00	46,332.00	
	- งานเทพปฐะดับ	328.00	ตร.ม.	47.00	15,416.00	75.00	24,600.00	40,016.00	
	กระเบื้องปูสูง ชั้น2,3								
	- ผิวพื้นหินขัด(TR1)	56.70	ตร.ม.	714.00	40,483.80	166.00	9,412.20	49,896.00	
	- เสาทรง ขนาด5x5ม.	81.00	ม.	42.00	3,402.00	30.00	2,430.00	5,832.00	
	- แผ่น Drainage Cell	28.35	ตร.ม.	357.00	10,120.95	50.00	1,417.50	11,538.45	
	- แผ่น FIBERTEX GEOTEXTILE	28.35	ตร.ม.	34.00	963.90	20.00	567.00	1,530.90	
	- WATERPROOF	28.35	ตร.ม.	238.00	6,747.30	40.00	1,134.00	7,881.30	
	- FLASHING	22.05	ม.	196.00	4,321.80	51.00	1,124.55	5,446.35	
	- FLASHING 0.10x0.10	21.00	ตร.ม.	51.00	1,071.00	40.00	840.00	1,911.00	
	- งานผิวขัดเรียบ	25.00	ตร.ม.	199.00	4,975.00	75.00	1,875.00	6,850.00	
	- งานเทพปฐะดับ	46.00	ตร.ม.	47.00	2,162.00	75.00	3,450.00	5,612.00	
	กระเบื้องปูสูง 2								
	- ผิวพื้นหินขัด(TR1)	25.73	ตร.ม.	714.00	18,367.65	166.00	4,270.35	22,638.00	
	- เสาทรง ขนาด5x5ม.	31.50	ม.	42.00	1,323.00	30.00	945.00	2,268.00	
	- ผิวพื้นหินขัด(TR2)	53.55	ตร.ม.	714.00	38,234.70	166.00	8,889.30	47,124.00	
	- เสาทรง ขนาด25x25ม.	9.00	ม.	42.00	378.00	30.00	270.00	648.00	

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดชั้นดี)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 9. งานภูมิสถาปัตย์

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานฉาบเรียบ	4.00	ตร.ม.	199.00	796.00	75.00	300.00	1,096.00	
	- งานเทพื้นระดับ	19.00	ตร.ม.	47.00	893.00	75.00	1,425.00	2,318.00	
	- ม้านั่ง 1								
	- ผิวพื้นหินขัด(TR1)	55.65	ตร.ม.	714.00	39,734.10	166.00	9,237.90	48,972.00	
	- เสาธง ขนาด5x5มม.	42.00	ม.	42.00	1,764.00	30.00	1,260.00	3,024.00	
	- ผิวกวาล้าง (GW1)	85.05	ม.	409.00	34,785.45	108.00	9,185.40	43,970.85	
	- ผิวกวาล้าง (GW2)	9.45	ม.	409.00	3,865.05	108.00	1,020.60	4,885.65	
	- งานฉาบเรียบ	7.00	ตร.ม.	199.00	1,393.00	75.00	525.00	1,918.00	
	- งานเทพื้นระดับ	23.00	ตร.ม.	47.00	1,081.00	75.00	1,725.00	2,806.00	
	- ม้านั่ง 2,3								
	- ผิวพื้นหินขัด(TR1)	55.65	ตร.ม.	714.00	39,734.10	166.00	9,237.90	48,972.00	
	- เสาธง ขนาด5x5มม.	46.20	ม.	42.00	1,940.40	30.00	1,386.00	3,326.40	
	- ผิวกวาล้าง (GW1)	85.05	ม.	409.00	34,785.45	108.00	9,185.40	43,970.85	
	- ผิวกวาล้าง (GW2)	9.45	ม.	409.00	3,865.05	108.00	1,020.60	4,885.65	
	- งานฉาบเรียบ	10.00	ตร.ม.	199.00	1,990.00	75.00	750.00	2,740.00	
	- งานเทพื้นระดับ	10.00	ตร.ม.	47.00	470.00	75.00	750.00	1,220.00	
	GUTTER								
	- ME1 ตะแกรงเหล็กชุบสังกะสีในรัศมีกว้าง 0.50x060ม. หนา3มม.	52.00	ชุด	600.00	31,200.00	*	*	31,200.00	
	- ME1 ตะแกรงเหล็กชุบสังกะสีในรัศมีกว้าง 0.30x060ม. หนา3มม.	149.00	ชุด	360.00	53,640.00	*	*	53,640.00	
	- ME1 ตะแกรงเหล็กชุบสังกะสีในรัศมีกว้าง 0.20x060ม. หนา3มม.	160.00	ชุด	240.00	38,400.00	*	*	38,400.00	
	- ME1 ตะแกรงเหล็กชุบสังกะสีในรัศมีกว้าง 0.15x060ม. หนา3มม.	22.00	ชุด	200.00	4,400.00	*	*	4,400.00	
	- ตาข่ายในลอนขนาด 9 มม.	100.80	ตร.ม.	25.00	2,520.00	*	*	2,520.00	
	- PB1 ใยทรายแม่น้ำ ขนาด1" x 1/2"	21.00	ลบ.ม.	446.00	9,366.00	21.00	441.00	9,807.00	
	- HOSE BIB 3/4" ก้อนสาม	5.00	อัน	172.00	860.00	75.00	375.00	1,235.00	
	- MUSHROOM HEAD DRAIN 84 หัวระบายน้ำแบบดอกเห็ด	36.00	อัน	267.00	9,612.00	100.00	3,600.00	13,212.00	
	- FLOOR DRAIN 84 หัวระบายน้ำแบบแบนราบ	18.00	อัน	1,615.00	29,070.00	410.00	7,380.00	36,450.00	

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 9. งานภูมิสถาปัตย์

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	กระเบื้องปู 1								
	- ผิวพื้นนิลเช็ด(TR1)	19.00	ตร.ม.	714.00	13,566.00	166.00	3,154.00	16,720.00	
	- เสาธง ขนาด5x5ม.	10.00	ม.	42.00	420.00	30.00	300.00	720.00	
	- เสาธง ขนาด25x25ม.	13.00	ม.	42.00	546.00	30.00	390.00	936.00	
	งานฉาบขัดเรียบ	8.00	ตร.ม.	199.00	1,592.00	75.00	600.00	2,192.00	
	- งานเทพื้นระดับ	13.00	ตร.ม.	47.00	611.00	75.00	975.00	1,586.00	
	- ระบบรดน้ำต้นไม้	1.00	งาน	45,305.00	45,305.00	13,591.50	13,591.50	58,896.50	
	รวมเป็นเงิน				736,381.70		224,585.20	960,966.90	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				1,956,380.32		698,059.00	2,654,439.32	

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดชั้นดี)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำวงวนอาคาร : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 10 งานรับถอม และงานย้ายระบบสาธารณูปโภคเดิม

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานรับถอม และงานย้ายระบบสาธารณูปโภคเดิม								
10.1	งานรับถอมอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	600.00	ถ.ม.	-	-	615.00	369,000.00	369,000.00	
	งานรับถอมโครงสร้าง ค.ส.ล. รั้วชนไป	2,400.00	ตร.ม.	-	-	51.00	122,400.00	122,400.00	
	งานรับถอมโครงสร้างเหล็ก (ทุบทิ้งของหลังคา) - รั้วถอง	2,400.00	ตร.ม.	-	-	21.00	50,400.00	50,400.00	
	งานรับถอมวัสดุผนังหลังคา (คอนกรีตหรือลิกษณะใกล้เคียง) - รั้วถอง	130.00	ตร.ม.	-	-	26.00	3,380.00	3,380.00	
	งานรับถอมฝ้าโครงค้ำ ที-บาร์ พร้อมโครงค้ำ - รั้วชนไป	2,000.00	ตร.ม.	-	-	36.00	72,000.00	72,000.00	
	งานรับถอมฝ้าเรียบพร้อมโครงค้ำ - รั้วชนไป	2,100.00	ตร.ม.	-	-	41.00	86,100.00	86,100.00	
	งานรับถอมฝ้าไม้ยางไม้สำเร็จ พร้อมโครงค้ำ - รั้วถอง	820.00	ตร.ม.	-	-	21.00	17,220.00	17,220.00	
	งานรับถอมฝ้าไม้ฉลุพร้อมโครงค้ำ - รั้วถอง	400.00	ตร.ม.	-	-	21.00	8,400.00	8,400.00	
	งานรับถอมฝ้าไม้ฉลุพร้อมโครงค้ำ - รั้วถอง	250.00	ตร.ม.	-	-	36.00	9,000.00	9,000.00	
	งานรับถอมฝ้าไม้ฉลุพร้อมโครงค้ำ - รั้วถอง	300.00	ตร.ม.	-	-	90.00	27,000.00	27,000.00	
	งานรับถอมฝ้าไม้ฉลุพร้อมโครงค้ำ - รั้วถอง	60.00	ม.	-	-	72.00	4,320.00	4,320.00	
	งานรับถอมฝ้าไม้ฉลุพร้อมโครงค้ำ - รั้วถอง	100.00	ม.	-	-	30.00	3,000.00	3,000.00	
	งานรับถอมฝ้าไม้ฉลุพร้อมโครงค้ำ - รั้วถอง	1.00	ชุด	-	-	70.00	70.00	70.00	
	งานรับถอมฝ้าไม้ฉลุพร้อมโครงค้ำ - รั้วถอง	55.00	ชุด	-	-	140.00	7,700.00	7,700.00	
	งานรับถอมฝ้าไม้ฉลุพร้อมโครงค้ำ - รั้วถอง	70.00	ตร.ม.	-	-	103.00	7,210.00	7,210.00	
	งานรับถอมฝ้าไม้ฉลุพร้อมโครงค้ำ - รั้วถอง	8.00	ตร.ม.	-	-	82.00	656.00	656.00	
	งานรับถอมฝ้าไม้ฉลุพร้อมโครงค้ำ - รั้วถอง	4.00	ชุด	-	-	70.00	280.00	280.00	
	งานรับถอมฝ้าไม้ฉลุพร้อมโครงค้ำ - รั้วถอง	10.00	ชุด	-	-	120.00	1,200.00	1,200.00	
	งานรับถอมฝ้าไม้ฉลุพร้อมโครงค้ำ - รั้วถอง	250.00	ตร.ม.	-	-	103.00	25,750.00	25,750.00	
	งานรับถอมฝ้าไม้ฉลุพร้อมโครงค้ำ - รั้วถอง	20.00	ชุด	-	-	140.00	2,800.00	2,800.00	
	งานรับถอมฝ้าไม้ฉลุพร้อมโครงค้ำ - รั้วถอง	17.00	ชุด	-	-	140.00	2,380.00	2,380.00	
	งานรับถอมฝ้าไม้ฉลุพร้อมโครงค้ำ - รั้วถอง	120.00	ชุด	-	-	31.00	3,720.00	3,720.00	
	งานรับถอมฝ้าไม้ฉลุพร้อมโครงค้ำ - รั้วถอง	36.00	ชุด	-	-	26.00	936.00	936.00	
	งานรับถอมฝ้าไม้ฉลุพร้อมโครงค้ำ - รั้วถอง	21.00	ม.	-	-	185.00	3,885.00	3,885.00	

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดสันต์)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำนำนราคาตกลง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 10. งานรื้อถอน และงานย้ายระบบสาธารณูปโภคเดิม

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
10.2	งานรื้อถอน สาธารณูปโภค								
	บ่อน้ำคั้นน้ำเสีย - รื้อขนไป	50.00	ลบ.ม.	-	-	615.00	30,750.00	30,750.00	
	ปลอกท่อก.ค.ล. - รื้อขนไป	90.00	ลบ.ม.	-	-	615.00	55,350.00	55,350.00	
	งานรื้อถอนท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดท่อก.ค.ล. 0.40-0.60 ม. (รื้อขนไป)	140.00	ม.	-	-	210.00	29,400.00	29,400.00	
	งานรื้อถอนเสาไฟฟ้า - รื้อถอน ประกอบไปด้วย	1.00	เสา	-	-	331,500.00	331,500.00	331,500.00	
	รวมเป็นเงิน						1,275,807.00	1,275,807.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						1,275,807.00	1,275,807.00	

yo

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 7 ชั้น (โครงการอาคารชุดชั้นบันได)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 13. อุปกรณ์ระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ สำหรับระบบจัดระเบียบ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
13	อุปกรณ์ระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ สำหรับระบบจัดระเบียบ								
13.1	ระบบกันเบี่ยงทิศทาง สำหรับห้อง Server	1.00	ระบบ	-	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
13.2	งานติดตั้งอุปกรณ์ และ ทดสอบ ประกอบด้วย - Siteprep Installation - ค่าเช่าสายสัญญาณ TERMINATE UTP PATCH PANEL CAT6 - ค่าเช่าสายสัญญาณ FUSION SPLICE - ค่าทดสอบสายสัญญาณสาย UTP CAT6 - ค่าทดสอบสายสัญญาณสาย FIBER OPTIC	1.00	งาน	-	-	3,275,814.62	3,275,814.62	3,275,814.62	
13.3	ท่อและรางเดินสาย ส่วนกลาง ชั้นที่ 1 - ท่อ EMT ขนาด 1/2" - Epoxy Wireway 200x100 mm. (1.6T) - Epoxy Wireway 100x100 mm. (1.2T) - อุปกรณ์ประกอบท่อและรางเดินสาย - อุปกรณ์ประกอบท่อและรางเดินสาย ส่วนกลาง ชั้นที่ 1	115.00 163.30 865.00 1.00	เมตร เมตร เมตร รวม	37.68 554.26 276.25 66,761.00	4,333.20 90,510.66 238,956.25 66,761.00	23.00 62.00 46.00 20,029.00	2,645.00 10,124.60 39,790.00 20,029.00	6,978.20 100,635.26 278,746.25 86,790.00	
13.4	ท่อ และ สายสัญญาณ ส่วนกลาง ชั้นที่ 1 - FIBER OPTIC 6C-9/125um SINGLEMODE INDOOR TYPE - สาย UTP CAT 6 - อุปกรณ์ประกอบสายสัญญาณและสายไฟฟ้า ท่อและรางเดินสาย - ท่อ EMT ขนาด 1/2" - อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายสัญญาณและสายไฟฟ้า ท่อ และ สายสัญญาณ ส่วนกลาง ชั้นที่ 2	738.30 2,662.00 1.00 879.00 1.00 3,024.00	เมตร เมตร รวม เมตร รวม เมตร	12.75 15.77 5,140.00 37.68 6,625.00 15.77	9,413.33 41,979.74 5,140.00 33,120.72 6,625.00 47,688.48	10.50 12.00 1,542.00 23.00 1,988.00 12.00	7,752.15 31,944.00 1,542.00 20,217.00 1,988.00 36,288.00	17,165.48 73,923.74 6,682.00 53,337.72 8,613.00 83,976.48	
13.5	ท่อและสายสัญญาณ ส่วนกลาง ชั้นที่ 3 - สาย UTP CAT 6 - อุปกรณ์ประกอบสายสัญญาณและสายไฟฟ้า ท่อและรางเดินสาย - ท่อ EMT ขนาด 1/2" - อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายสัญญาณและสายไฟฟ้า ท่อ และ สายสัญญาณ ส่วนกลาง ชั้นที่ 3	1.00 1.00 661.00 1.00 3,349.00 1.00	รวม รวม เมตร รวม เมตร รวม	4,769.00 37.68 4,982.00 15.77 5,282.00	4,769.00 24,906.48 4,982.00 52,813.73 5,282.00	1,431.00 23.00 1,495.00 12.00 1,585.00	1,431.00 15,203.00 1,495.00 40,188.00 1,585.00	6,200.00 40,109.48 6,477.00 93,001.73 6,867.00	
13.6	ท่อและสายสัญญาณ ส่วนกลาง ชั้นที่ 3 - สาย UTP CAT 6 - อุปกรณ์ประกอบสายสัญญาณและสายไฟฟ้า								

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่ผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารผู้สูงอายุ)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 กำหนดราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 13 อุปกรณ์ระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ สำหรับระบบจัดโต๊ะ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมวดหมู่
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อและรางเดินสาย								
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2"	716.00	เมตร	37.68	26,978.88	23.00	16,468.00	43,446.88	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายสัญญาณและสายไฟฟ้า	1.00	รวม	5,396.00	5,396.00	1,619.00	1,619.00	7,015.00	
13.7	ท่อ และ สายสัญญาณ ส่วนกลาง ชั้นที่ 4-7								
	- สาย UTP CAT 6	21,306.00	เมตร	15.77	335,995.62	12.00	255,672.00	591,667.62	
	- อุปกรณ์ประกอบสายสัญญาณและสายไฟฟ้า	1.00	รวม	33,600.00	33,600.00	10,080.00	10,080.00	43,680.00	
	ท่อและรางเดินสาย								
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2"	3,967.00	เมตร	37.68	149,476.56	23.00	91,241.00	240,717.56	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายสัญญาณและสายไฟฟ้า	1.00	รวม	29,896.00	29,896.00	8,969.00	8,969.00	38,865.00	
	รวมเป็นเงิน				1,218,624.64		4,092,085.37	5,310,710.01	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				1,218,624.64		4,092,085.37	5,310,710.01	

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสูงระดับ)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 14. ระบบประปาอาคารบ้านจัด ประกอบด้วย ระบบระน้ำเกลือ/ ระบบกรอง/ ไฟใต้ถัง JET บ้าน/ น้ำอุ่น

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
14	ระบบประปาอาคารบ้านจัด ประกอบด้วย ระบบระน้ำเกลือ/ ระบบกรอง/ ไฟใต้ถัง JET บ้าน/ น้ำอุ่น								
14.1	ระบบระน้ำอุ่นอาคารบ้านจัด ประกอบด้วย - ระบบกรองน้ำ - ระบบบำบัดน้ำพร้อมฆ่าเชื้อโรค - ระบบปรับอุณหภูมิน้ำ - ระบบน้ำวน (Jet น้ำวน) - อุปกรณ์วัดค่าความเคือขาด - เครื่องวัดสำหรับรับสภาพน้ำครั้งแรก - โคมไฟใต้น้ำ - ตู้คอนโทรล - ตะแกรงน้ำส้ม (Gaining) ขนาด 30 cm. - งานติดตั้งระบบกรองน้ำ ระบบบำบัดน้ำพร้อมฆ่าเชื้อโรค ระบบปรับอุณหภูมิน้ำ และระบบน้ำวน - งานติดตั้งระบบไฟฟ้า - งานทดสอบระบบระบบระน้ำอุ่นบ้านจัด	1.00	งาน	713,092.00	713,092.00			713,092.00	
14.2	งานสถาปัตย์ สำหรับระบบระน้ำอุ่นประกอบด้วย - งานตกแต่งระบบระน้ำอุ่นบ้านจัด - ระบบอุปกรณ์อาคารบ้านจัดพร้อมติดตั้ง และอื่นๆ	1.00	งาน	850,000.00	850,000.00	450,000.00	450,000.00	1,300,000.00	
	รวมเป็นเงิน				1,563,092.00		450,000.00	2,013,092.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				1,563,092.00		450,000.00	2,013,092.00	

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสูงสี่ชั้น)
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
 คำขอราคากลาง : เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ตารางที่ 15. ระบบเผื่อระวังผู้สูงอายุจรัลชะ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
15	ระบบเผื่อระวังผู้สูงอายุจรัลชะ								
15.1	ระบบเผื่อระวังผู้สูงอายุ ประกอบไปด้วย								
	เครื่องตรวจจับสัญญาณชีพ (vital signs) สำหรับบุคคลผู้สูงอายุ	194.00	เครื่อง	-	-	500.00	97,000.00	97,000.00	
	เครื่องตรวจจับการล้ม สำหรับบุคคลผู้สูงอายุ	206.00	เครื่อง	-	-	1,000.00	206,000.00	206,000.00	
	กล่องวงจรชนิดรีเลย์แบบกายภาพความถี่สูงในตัวติดตั้งภายในห้องพัก	206.00	เครื่อง	-	-	1,000.00	206,000.00	206,000.00	
	อุปกรณ์ปุ่มกดฉุกเฉิน (Emergency Button)	137.00	เครื่อง	-	-	200.00	27,400.00	27,400.00	
	แผงตัวชี้ตัวเตือนเรียกพยาบาล (Nurse Call Panel)	330.00	เครื่อง	-	-	500.00	165,000.00	165,000.00	
	อุปกรณ์แท็บเล็ต ขนาด 13 นิ้วพร้อมปากก	80.00	เครื่อง	-	-	500.00	40,000.00	40,000.00	
	ขาจับอุปกรณ์แท็บเล็ต	80.00	ชุด	-	-	500.00	40,000.00	40,000.00	
	อุปกรณ์แท็บเล็ต สำหรับระบบเผื่อระวังผู้สูงอายุจรัลชะ	7.00	เครื่อง	-	-	5,000.00	35,000.00	35,000.00	
	คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับบริหารจัดการระบบเผื่อระวังผู้สูงอายุ	1.00	เครื่อง	-	-	80,000.00	80,000.00	80,000.00	
	ซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการระบบเผื่อระวังผู้สูงอายุ	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	7.00	เครื่อง	-	-	1,000.00	7,000.00	7,000.00	
	ระบบรักษาความปลอดภัย Access Control รุ่น 1	1.00	งาน	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาพร้อมแสดงประสิทธิภาพการฆนหัวใจ (AED)	7.00	เครื่อง	-	-	2,000.00	14,000.00	14,000.00	
	รวมเป็นเงิน						923,400.00	923,400.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						923,400.00	923,400.00	

✓

ตารางแสดงการคำนวณหา FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร
ตามหนังสือ ที่ กค. 0433.2/ว 499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)
สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หน่วยงาน : กรมกิจการผู้สูงอายุ

เงื่อนไข		
เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%
ค่าประกันผลงาน หัก		0.00%
ดอกเบี้ยเงินกู้		7.00%
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)		7.00%
สูตรคำนวณหาค่า FACTOR F		
สูตรคำนวณหา FACTOR F = $D - \left\{ \frac{((D-E) \times (A-B))}{(C-B)} \right\}$		
เมื่อ	A = ค่าวัสดุและค่าแรงงานต้นทุน	= 285,060,306.72
	B = ค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน	= 250,000,000.00
	C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน	= 300,000,000.00
	D = Factor F ของค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน	= 1.1889
	E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน	= 1.1819
แทนค่าสูตร Factor F =		
D	ลบ	D-E
คูณ	A-B	หาร
1.1889	0.0070	35,060,306.72
		C-B
		50,000,000.00
ค่าแฟคเตอร์ที่นำไปใช้		= 1.1839

.....กรรมการ
(นางพัชรภรณ์ ปิติปัญญากุล)

.....กรรมการ
(นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท)

.....กรรมการ
(นายไพศาล เพชรอักษร)

.....ประธานกรรมการ
(นางวรรณภา สุขคง)

.....กรรมการ
(นางสาวสุชาดา ออดทน)

.....กรรมการ
(นายธีรวัฒน์ สมังคกุล)

.....กรรมการ
(นายสมพร เเพ็งป้อพาน)

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร


เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %


ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษี มูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า จำนวนการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
< 0.5	15.6856	0.8604	5.5000	22.0460	1.2204	1.0700	1.3058
1	15.4654	0.8166	5.5000	21.7820	1.2178	1.0700	1.3030
2	15.3220	0.7729	5.5000	21.5949	1.2159	1.0700	1.3010
5	15.0245	0.5541	5.5000	21.0786	1.2107	1.0700	1.2954
10	14.9659	0.4229	5.0000	20.3888	1.2038	1.0700	1.2880
15	11.7000	0.4229	5.0000	17.1229	1.1712	1.0700	1.2531
20	10.9884	0.3791	5.0000	16.3675	1.1636	1.0700	1.2450
25	8.9675	0.3791	4.5000	13.8466	1.1384	1.0700	1.2180
30	8.1852	0.3354	4.5000	13.0206	1.1302	1.0700	1.2093
40	8.1487	0.3354	4.5000	12.9841	1.1298	1.0700	1.2088
50	8.1374	0.2479	4.5000	12.8853	1.1288	1.0700	1.2078
60	7.7209	0.2479	4.0000	11.9688	1.1196	1.0700	1.1979
70	7.6178	0.2041	4.0000	11.8219	1.1182	1.0700	1.1964
80	7.6178	0.2041	4.0000	11.8219	1.1182	1.0700	1.1964
90	7.6095	0.2041	4.0000	11.8136	1.1181	1.0700	1.1963
100	7.6095	0.2041	4.0000	11.8136	1.1181	1.0700	1.1963
150	7.3600	0.1166	4.0000	11.4766	1.1147	1.0700	1.1927
200	7.3617	0.0291	4.0000	11.3908	1.1139	1.0700	1.1918
250	7.2736	-0.1458	4.0000	11.1278	1.1112	1.0700	1.1889
300	7.1950	-0.2333	3.5000	10.4617	1.1046	1.0700	1.1819
350	6.4098	-0.3208	3.5000	9.5890	1.0958	1.0700	1.1725
400	6.3344	-0.4958	3.5000	9.3386	1.0933	1.0700	1.1698
500	6.2868	-0.5395	3.5000	9.2473	1.0924	1.0700	1.1688
> 500	5.6676	-0.6708	3.5000	8.4968	1.0849	1.0700	1.1608

- หมายเหตุ 1. กรณีที่งานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทูลที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเบ็ดเสร็จจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในชื่อ "รวมในรูป Factor"



.....ประธานกรรมการ
(นางวรรณภา สุขคง)


.....กรรมการ
(นางพัชรมณต์ ปิติปัญญากุล)


.....กรรมการ
(นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท)


.....กรรมการ
(นายไพศาล เพชรอักษร)


.....กรรมการ
(นางสาวสุชาดา อุดทน)


.....กรรมการ
(นายธีระวัฒน์ สมังคโต)


.....กรรมการ
(นายสมพร เพ็งปอพาน)